

4e Nota van Inlichtingen behorend bij raamovereenkomst:

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2023

Opdrachtgever: Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Midden-Drenthe

Bestek: P02848
Projectleider: J. Oost

Auteur: R. Tuin
Gecontroleerd: G. Oord
Status: Definitief
Datum: 11-02-2022

Buro Noord
Adres: Tukseweg 75
Postcode/plaats: 8331 LB Steenwijk
Telefoon: 0521-513441
E-mailadres: info@buronoord.nl
Website: www.buronoord.nl

Onderdeel van de DAGnI adviesgroep

Adres: Kerkplein 5
Postcode: 8121 BM Olst
Telefoon: 0570 230774
E-mailadres: info@dagnl.nl
Website: www.dagnl.nl

VRAGEN NAAR ANLEIDING VAN DE OPDRACHTGEVER:

Er zijn nog enkele kleine wijzigingen/aanvullingen aan de raamovereenkomst toegevoegd:

- Bestekspostnr. 130140 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 130160 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 130240 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 130260 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 130340 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 130360 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 230040 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 230050 : Bestekspost is opgesplitst i.v.m. grote range diameters;
- Bestekspostnr. 230060 : Bestekspost is toegevoegd t.b.v. opsplitsen buis
diameters bestekspostnr. 230050;
- Bestekspostnr. 240040 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 240050 : Romptekst/ inschrijfstaat en buis diameters zijn gewijzigd;
- Bestekspostnr. 240060 : Bestekspost is toegevoegd;
- Bestekspostnr. 300140 : Romptekst/ inschrijfstaat tekst is gewijzigd;
- Bestekspostnr. 300210 : Romptekst/ inschrijfstaat en buis diameters zijn gewijzigd;
- Bestekspostnr. 300220 : Bestekspost is toegevoegd;

Om onduidelijkheden te voorkomen wordt er geen .nsx maar een aangepaste .rsx toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
230050							Deze post is gewijzigd:			
230050	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Inspectie dient uitgevoerd te worden conform NEN-EN 13508-2 Vastlegging conform artikel 25.12.06 van deel 3 van het bestek Rapporteren volgens bestekposten 300210 t/m 300170 Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 600, 700 en 800 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademetings(en) uitvoeren 2 Opnamen aanleveren op een externe harddisk geleverd volgens bestekspostnr. 300090 9 Bestanden aanleveren zoals vermeld in deel 3 paragraaf 25.13.03 en 25.13.05 van deze raamovereenkomst Analoge rapportage is niet toegestaan	m	1.100,00	F
230060							Deze post is toegevoegd:			
230060	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Inspectie dient uitgevoerd te worden conform NEN-EN 13508-2 Vastlegging conform artikel 25.12.06 van deel 3 van het bestek Rapporteren volgens bestekposten 300210 t/m 300170 Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton Rond riool, profielafmetingen: 900, 1000 en 1200 mm Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademetings(en) uitvoeren 2 Opnamen aanleveren op een externe harddisk geleverd volgens bestekspostnr. 300090 9 Bestanden aanleveren zoals vermeld in deel 3 paragraaf 25.13.03 en 25.13.05 van deze raamovereenkomst Analoge rapportage is niet toegestaan	m	1.100,00	F
240050							Deze post is gewijzigd:			
240050	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Situering: op particulier terrein Inspectie dient uitgevoerd te worden conform NEN-EN 13508-2 Vastlegging conform artikel 25.12.06 van deel 3 van het bestek Rapporteren volgens bestekposten 300210 t/m 300170 Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
240060				1			Materiaal riool: beton			
				1			Rond riool, profielafmetingen: 900, 1000 en 1200 mm			
				3			Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren			
				2			Opnamen aanleveren op een externe harddisk geleverd volgens bestekspostnr. 300090			
				9			Bestanden aanleveren zoals vermeld in deel 3 paragraaf 25.13.03 en 25.13.05 van deze raamovereenkomst Analoge rapportage is niet toegestaan			
240060							Deze post is toegevoegd:			
240060	257103						Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Situering: op particulier terrein Inspectie dient uitgevoerd te worden conform NEN-EN 13508-2 Vastlegging conform artikel 25.12.06 van deel 3 van het bestek Rapporteren volgens bestekposten 300150 t/m 300170 Grootste putafstand: 100 m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf	m	50,00	F
		3					Materiaal riool: beton			
			1				Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 mm			
			2				Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) uitvoeren			
			3				Opnamen aanleveren op een externe harddisk geleverd volgens bestekspostnr. 300090			
			2				Bestanden aanleveren zoals vermeld in deel 3 paragraaf 25.13.03 en 25.13.05 van deze raamovereenkomst Analoge rapportage is niet toegestaan			
300210							Deze post is gewijzigd:			
300210	250199						Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ø 900, 1000 en 1200 mm. Betreft: het afsluiten van het riool t.b.v. het reinigen en inspecteren van rioolstrengen en putten Aanbrengen afsluitingen voor riool van ø 900, 1000 en 1200 mm. Geldend voor alle vormen en materiaalsoorten Afsluitingen uitvoeren met materiaal van de aannemer De droog-weer-afvoer waarborgen Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	keer	25,00	F
300220							Deze post is toegevoegd:			
300220	250199						Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 600/900 mm. Betreft: het afsluiten van het riool t.b.v. het reinigen en inspecteren van rioolstrengen en putten Aanbrengen afsluitingen voor riool van 600/900 mm Geldend voor alle vormen en materiaalsoorten Afsluitingen uitvoeren met materiaal van de aannemer De droog-weer-afvoer waarborgen Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen verwijderen In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen.	keer	25,00	F