

## Bijlage II: Te registreren toestandsaspecten

De opdrachtgever heeft gekozen om niet alle informatie van toestandsaspecten die volgens de NEN-EN 13508-2 beschikbaar komt, volledig te laten registreren. In onderstaand voorbeeld maakt de opdrachtgever een keuze in de toestandsaspecten die informatie geven over de gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten geregistreerd worden).

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de opdrachtgever dus niet vragen van de opdrachtnemer. De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

### Leidingen

|     |                                        | Karakterisering 1 | Karakterisering 2 | Kwantificering | Plaats om omtrek |                 |
|-----|----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| BAA | Deformatie                             |                   |                   | ≥ 5%           |                  |                 |
| BAB | Scheur                                 |                   |                   |                |                  |                 |
| BAC | Breuk / instorting                     |                   |                   |                |                  |                 |
| BAD | Defecte bakstenen of defect metselwerk |                   |                   |                |                  |                 |
| BAE | Ontbrekende metselspecie               |                   |                   |                |                  |                 |
| BAF | Oppervlakteschade                      |                   |                   |                |                  |                 |
| BAG | Instekende inlaat                      |                   |                   | ≥ 10%          |                  |                 |
| BAH | Defecte aansluiting                    |                   |                   |                |                  |                 |
| BAI | Indringend afdichtingsmateriaal        | A                 |                   |                |                  |                 |
|     |                                        | Z                 |                   | ≥ 5%           |                  |                 |
| BAJ | Verplaatste verbinding                 | A                 |                   | ≥ 20 mm        |                  |                 |
|     |                                        | B                 |                   | ≥ 10 mm        |                  |                 |
|     |                                        | C                 |                   | Niet           |                  | Geen hoekmeting |
| BAK | Lining                                 |                   |                   |                |                  |                 |
| BAL | Defecte reparatie                      |                   |                   |                |                  |                 |
| BAM | Lasfouten                              |                   |                   |                |                  |                 |
| BAN | Poreuze buis                           |                   |                   |                |                  |                 |
| BAO | Grond zichtbaar dóór defect            |                   |                   |                |                  |                 |
| BAP | Holle ruimte zichtbaar dóór defect     |                   |                   |                |                  |                 |

|     |         |  |  |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|--|--|
| BBA | Wortels |  |  |  |  |  |
|-----|---------|--|--|--|--|--|

|     |                         |          |  |             |  |  |
|-----|-------------------------|----------|--|-------------|--|--|
| BBB | Aangehechte afzettingen |          |  | $\geq 10\%$ |  |  |
| BBC | Bezonken afzettingen    |          |  | $\geq 10\%$ |  |  |
| BBD | Binnendringen van grond |          |  |             |  |  |
| BBE | Andere obstakels        |          |  | $\geq 10\%$ |  |  |
| BBF | Infiltratie             | $\geq B$ |  |             |  |  |
| BBG | Exfiltratie             |          |  |             |  |  |
| BBH | Ongedierte              |          |  |             |  |  |

|     |                           |  |  |  |  |                                              |
|-----|---------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------|
| BCA | Aansluiting               |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen |
| BCB | Plaatselijke reparatie    |  |  |  |  |                                              |
| BCC | Geprefabriceerd bochtstuk |  |  |  |  |                                              |
| BCD | Beginknooppunt            |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen |
| BCE | Eindknooppunt             |  |  |  |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen |

|     |                                            |  |  |             |  |                                              |
|-----|--------------------------------------------|--|--|-------------|--|----------------------------------------------|
| BDA | Algemene foto                              |  |  |             |  |                                              |
| BDB | Algemene opmerking                         |  |  |             |  | Alleen een opmerking                         |
| BDC | Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt |  |  |             |  |                                              |
| BDD | Waterpeil                                  |  |  | $\geq 10\%$ |  |                                              |
| BDE | Instroom vanuit binnenkomende buis         |  |  |             |  |                                              |
| BDF | Atmosfeer in leiding                       |  |  |             |  | Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen |
| BDG | Verlies van beeld                          |  |  |             |  |                                              |