



Nota van Inlichtingen

Reinigen en inspecteren riolering Midden-Drenthe 2022-2023

Projectcode: P02848

Versie: D

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2023

Opdrachtgever: Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Midden-Drenthe

Bestek: P02848
Projectleider: J. Oost

Auteur: D.M. Bouma
Gecontroleerd: G. Oord
Status: Definitief
Datum: 31-01-2022

Buro Noord
Adres: Tukseweg 75
Postcode/plaats: 8331 LB Steenwijk
Telefoon: 0521-513441
E-mailadres: info@buronoord.nl
Website: www.buronoord.nl

Onderdeel van de DAGnI adviesgroep

Adres: Kerkplein 5
Postcode: 8121 BM Olst
Telefoon: 0570 230774
E-mailadres: info@dagnl.nl
Website: www.dagnl.nl

AANVULLINGEN/ WIJZIGINGEN DEEL 3:

Er zijn nog enkele kleine wijzigingen/aanvullingen aan de raamovereenkomst toegevoegd.

25 12 07 lid 01 VERVANGEN DOOR

Er dient geïnspecteerd te worden conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 in combinatie met de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (Stichting RIONED rapport 2019-01) met op beide toegepast de selectie van toestandsaspecten en startwaarden zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze raamovereenkomst.

25 13 03 lid 01 VERVANGEN DOOR

De toestandsaspecten dienen geregistreerd te worden conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 in combinatie met de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (Stichting RIONED rapport 2019-01). Aanvullend op de detailwaarnemingen dient daarop de classificatie toegepast te worden conform de landelijke classificatiemethodiek (Stichting RIONED rapport 2019-02) en die classificatieresultaten dienen per geregistreerde waarneming overzichtelijk gerapporteerd te worden.

25 13 05 lid 01 VERVANGEN DOOR

De rapportage dient te worden aangeleverd in pdf (portable document format). Daarnaast dienen de inspectieresultaten conform NEN EN 13508-2 in RibX aangeleverd te worden.

25 13 05 lid 2 een van de bullits aanvullen:

> Gebreken aan riool en vervuiling riool, zowel waarnemingen in detail als classificatie (zie ook 25 13 03)

3. BEPALINGEN**25 RIOLERING****25 12 EISEN EN UITVOERING****25 12 07 EISEN AAN RIOOLINSPECTIE**

- 01 Er dient geïnspecteerd te worden conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 in combinatie met de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (Stichting RIONED rapport 2019-01) met op beide toegepast de selectie van toestandsaspecten en startwaarden zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze raamovereenkomst.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT**25 13 03 EISEN AAN TE LEVEREN INSPECTIERESULTATEN**

- 01 De toestandsaspecten dienen geregistreerd te worden conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 in combinatie met de Leidraad voor het visueel inspecteren van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2' (Stichting RIONED rapport 2019-01). Aanvullend op de detailwaarnemingen dient daarop de classificatie toegepast te worden conform de landelijke classificatiemethodiek (Stichting RIONED rapport 2019-02) en die classificatieresultaten dienen per geregistreerde waarneming overzichtelijk gerapporteerd te worden.

25 13 05 EISEN AAN TE LEVEREN RAPPORTAGE

- 01 De rapportage dient te worden aangeleverd in pdf (portable document format). Daarnaast dienen de inspectieresultaten conform NEN EN 13508-2 in RibX aangeleverd te worden.
- 02 In de rapportage dienen ten minste de volgende gegevens vermeld te worden:
 - Naam inspecteur, datum en plaats inspectie;
 - Profielfmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
 - Putafmeting, putopbouw en putmateriaal;
 - Gebreken aan riool en vervuiling riool; zowel waarnemingen in detail als classificatie (zie ook 25 13 03)
 - Strenglengten;
 - Profielfmeting en eventuele gebreken aansluitingen;
 - Conditie en verbindingen tussen de buizen.