





Beproeversrapport Milieuhygiënisch Onderzoek Asfalt **Verhardingsonderzoek N362 Appingedam-Weiwerd- Scheemda**

Overige vakken

Opdrachtgever:

Provincie Groningen

Projectnummer:

11069203

Datum:

15 januari 2021

**Adres laboratorium**

Marleseweg 27
7683 PH Den Ham

Postadres

Postbus 12
7683 ZG Den Ham

T +31 (0) 546 67 88 88
F +31 (0) 546 67 28 25
E info@roelofsgroep.nl

Projectgegevens:

Naam: Verhardingsonderzoek N362 Appingedam-Weiwerd-Scheemda
Projectnummer: 11069203
Opdrachtnummer: 200321-003
Status: Definitief
Datum: 15 januari 2021

Opdrachtgever:

Provincie Groningen
Sint Jansstraat 4
9700 AP Groningen

Versie	Datum	Omschrijving	Opgesteld	Gecontroleerd	Vrijgegeven
D01	15-01-21	Rapportage onderzoek	W. Pastink Laborant	M. Stokkingreef Laborant	E. van der Velde Hoofd kenniscluster Beheer & Onderhoud

Er mogen geen onderdelen uit deze rapportage worden gereproduceerd of geopenbaard zonder voorafgaande toestemming van het laboratorium, tenzij de rapportage in zijn geheel wordt gereproduceerd. Daarnaast mag deze rapportage zonder toestemming enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd.



Inhoudsopgave

	Inleiding	4
1	Herkomst monstermateriaal	5
1.1	Omstandigheden en onderzoeksmethode	5
1.2	Gegevens onderzoekslocatie	5
1.3	Bijzonderheden onderzoek	5
2	Constructieopbouw	6
2.1	Bepaling laagopbouw verhardingsconstructie vanaf nr. 3-1-2	6
2.2	Bepaling laagopbouw verhardingsconstructie vanaf nr. 5-2-2	7
3	Beproeversrapport laagdikte, constructieopbouw en PAK-detector	8
3.1	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 3-1-1	8
3.2	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-1-1	9
3.3	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-4-1	10
3.4	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-7-1	11
3.5	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-10-1	12
3.6	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-13-1	13
3.7	Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 5-1-1	14
4	Beproeversrapport DLC-analyse	15
4.1	Norm en onderzoeksmethode	15
5	Totaaloverzicht aangetoonde fluorescentie (PAK detector en DLC analyse).	17
5.1	Overzicht fluorescentie aangetoond middels PAK-detector	17
5.2	Overzicht fluorescentie aangetoond middels DLC-analyse	17

Bijlagen

I	Foto's
---	--------

Inleiding

In opdracht van Provincie Groningen is de milieuhygiënische kwaliteit van de asfaltverharding onderzocht.

Voor dit onderzoek zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd, waarbij de met een asterisk (*) gemarkeerde onderzoeken onder accreditatie door het Roelofs Advies en Ontwerp BV laboratorium (registratie L589) zijn uitgevoerd.

- Het bepalen van de boorlocaties
- Uitvoeren constructieboringen
- Het uitvoeren van asfaltboringen
- Bepaling van de constructieopbouw en de laagdikte *
- Aantonen van PAK met de PAK-detector (PAK-detectorproef) *
- Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef) *

Wanneer in deze rapportage gesproken wordt over PAK is dit niet beperkt tot de zogeheten 10 PAK's van VROM, kortweg PAK(10). De genoemde onderzoeken detecteren namelijk ook overige PAK's naast PAK(10). Daarnaast doet het laboratorium geen uitspraak ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte asfalt in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn gekomen. Er wordt slechts een uitspraak gedaan over het onderzochte proefstuk.



Uitleg genoemde proefuitvoeringen

Bepaling van de constructieopbouw en de laagdikte (conform RAW proef 77.1)

De dikte van de laag wordt bepaald, met een nauwkeurigheid van 1 mm, gemeten in het hart van het proefstuk (voor een asfaltcilinder) over een lijn haaks op het zaagvlak t.o.v. de bovenzijde van het proefstuk. In dezelfde meting wordt de afstand tussen de bovenzijde van het proefstuk en de scheidingsvlakken van de verschillende lagen volgens dezelfde meetprocedure vastgelegd. De dikte van de afzonderlijke lagen wordt bepaald uit de op deze wijze verkregen cumulatieve meetresultaten. Vervolgens worden de constructieopbouw, asfalttypen en asfaltsoorten, bepaald.

Aantonen van PAK met de PAK-detector (PAK-detectorproef) (conform RAW proef 77.2)

Bij deze proef wordt een proefstuk ingespoten met PAK-detector. Als onder UV-licht een fluorescerende (oplichtende) verkleuring waarneembaar is, dan is PAK aangetoond en mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≥ 250 mg/kg ds is. Bij geen oplichting mag ervan uitgegaan worden dat het PAK gehalte < 250 mg/kg ds is. De boven en onderzijde van de la(a)g(en) waar PAK is aangetoond wordt gemeten vanaf de bovenzijde van het proefstuk.

Aantonen van PAK met dunne-laag-chromatografie (DLC-proef) (conform RAW proef 77.3)

Bij de DLC-analyse wordt het asfalt opgelost op een vloeistof op een chromatografie plaat gebracht. Voor een vergelijk wordt hetzelfde monster met toevoeging van een hoeveelheid referentiemonster beproefd. Indien het monster geen fluorescentie vertoont is PAK niet aangetoond en mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≤ 50 mg/kg ds is. Is er wel fluorescentie waarneembaar dan mag aangenomen worden dat het PAK gehalte ≥ 50 mg/kg ds is. Het betreffende monster moet dan als teerhoudend worden aangemerkt of er moet nader onderzoek worden uitgevoerd.

1 Herkomst monstermateriaal

1.1 Omstandigheden en onderzoeksmethode

Algemene informatie:

Projectnummer	: 11069203	Monsternamen uitgevoerd door	: A. ten Dam
Datum onderzoek	: week 42	Datum monsterontvangst	: week 40/41
Rapportage door	: W. Pastink	Monsternamen (niet onder accreditatie)	: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
Status rapportage	: Definitief	Opdrachtnummer	: 200321-003

1.2 Gegevens onderzoekslocatie

De onderzochte locatie is gelegen in de provincie Groningen. De locatie is verdeeld in de volgende wegvakken.

Vak	Oppervlak (m2)	Homogeen	Aantal boringen	Opmerkingen
3-1	300	ja	2	Linksaffer; hmp 6.900-7.000
3-2	180	ja	2	Rotonde; hmp 8.820-8.860
3-3	320	ja	2	Linksaffer; hmp 10.770-10.850
4-1	320	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 5.850-5.930
4-2	320	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 6.390-6.470
4-3	360	ja	2	Parkeerhaven rechts; hmp 6.600-6.900
4-4	320	ja	2	Parkeerhaven rechts; hmp 7.120-7.200
4-5	320	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 7.370-7.450
4-6	320	ja	2	Parkeerhaven rechts; hmp 7.615-7.695
4-7	360	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 7.865-7.955
4-8	360	ja	2	Parkeerhaven rechts; hmp 8.110-8.200
4-9	320	ja	2	Parkeerhaven rechts; hmp 9.620-9.700
4-10	320	ja	2	Parkeerhaven rechts; hmp 10.110-10.190
4-11	360	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 10.380-10.470
4-12	320	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 11.410-11.490
4-13	320	nee	2	Parkeerhaven links; hmp 12.720-12.800
4-14	320	ja	2	Parkeerhaven links; hmp 13.710-13.790
4-15	560	ja	3	Parkeerhaven links; hmp 14.500-14.640
5-1	400	ja	2	Rijbaan rechts; reparatievak
5-2	400	ja	2	Rijbaan links; reparatievak
5-3	1.180	ja	4	Rijbaan rechts; reparatievak

Herkomst boorkernen	: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen
Aard van monster	: Asfalt
Monsternamen conform	: CROW publicatie 210
Weersomstandigheden	: Droog

1.3 Bijzonderheden onderzoek

Geen bijzonderheden

2 Constructieopbouw


2.1 Bepaling laagopbouw verhardingsconstructie vanaf nr. 3-1-2

Algemene informatie:

Projectnummer	: 11069203	Onderzoek uitgevoerd door	: A. ten Dam
Datum onderzoek	: week 42	Datum ontvangst monster	: week 40/41
Rapportage door	: W. Pastink	Monstername (niet onder accreditatie)	: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
Status rapportage	: Definitief	Opdrachtnummer	: 200321-003

Resultaten van het onderzoek:

Monsternummer:	3-1-2	3-2-1	3-3-1	4-1-1	4-3-1	4-6-2	4-11-2	4-13-1	4-15-2	5-1-2	Opmerkingen
Omschrijving soort:	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	laag cum	
Asfalt	37 37	18 18	28 28	20 20	36 36	29 29	22 22	40 40	12 12	33 33	gebakken
Klinkerverharding								8 48			
Slakken									16 28	29 62	
Grind/natuursteen			7 35								
Menggranulaat		37 55									
Beton			15 50	25 45		18 47	20 42				
Zand	63 100	45 100	50 100	55 100	64 100	53 100	58 100	52 100	72 100		
Totaal constructie(cm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	62	



Opmerkingen



Bij boring 4-15-2 is de slakkenfundering gebonden en bij boring 5-1-2 is de slakkenfundering ongebonden.
Bij boring 5-1-2 is de maximale boordiepte bereikt.


2.2 Bepaling laagopbouw verhardingsconstructie vanaf nr. 5-2-2

Algemene informatie:

Projectnummer	: 11069203	Onderzoek uitgevoerd door	: A. ten Dam
Datum onderzoek	: week 42	Datum ontvangst monster	: week 40/41
Rapportage door	: W. Pastink	Monstername (niet onder accreditatie)	: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
Status rapportage	: Definitief	Opdrachtnummer	: 200321-003

Resultaten van het onderzoek:

Monsternummer:	5-2-2	5-3-4	Opmerkingen									
Omschrijving soort:	laag	cum	laag	cum								
Asfalt	48	48	19	19								
Slakken	12	60										
Menggranulaat			29	48								
Zand			52	100								
Totaal constructie(cm)	60	100										



Opmerkingen




Bij boring 5-2-2 is de slakkenfundering ongebonden.
Bij boring 5-2-2 is de maximale boordiepte bereikt.

3 Beproeversrapport laagdikte, constructieopbouw en PAK-detector

3.1 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 3-1-1

Algemene informatie:

Projectnummer	: 11069203	Onderzoek uitgevoerd door	: M. Stokkingreef
Datum onderzoek	: week 42	Datum ontvangst monster	: week 40/41
Rapportage door	: W. Pastink	Monsternamen (niet onder accreditatie)	: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
Status rapportage	: Definitief	Opdrachtnummer	: 200321-003

Legenda:  = gescheurd.  = verbrijzeld.
 = fluorescentie.  = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:


Asfaltclassificatie			Codering proefstuk										Opmerkingen				
			3-1-1		3-1-2		3-2-1		3-2-2		3-3-1		3-3-2				
Asfalttype:	Asfaltsoort		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum	
SMA		0/11	48	48	42	42							40	40	42	42	
STAB		0/22	87	135	53	95							67	107	56	98	
DAB		0/16													15	113	
Slijtlaag			10	145									11	118	7	120	
DAB		0/16	43	188	21	116											
OAB		0/16	35	223	44	160							65	183	51	171	
DAB		0/16											37	220	29	200	
DAB		0/16											57	277	42	242	
GAB		0/16	61	284	42	202											
GAB		0/31,5	52	336	70	272											
GAB		0/31,5	44	380	93	365											
SMA		0/11						32	32	41	41						
OAB		0/16						48	80	42	83						
STAB		0/22						51	131	53	136						
STAB		0/22						50	181	51	187						
Totaal asfalt			380		365			181		187			277		242		

Proefstuk verwijst naar asfaltilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage Herkomst boorkernen: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen

Fluorescentie:

Bovenzijde gebied A	129													
Onderzijde gebied A	149													


Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'



3.2 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-1-1

Algemene informatie:

Projectnummer : 11069203 Onderzoek uitgevoerd door : M. Stokkingreef
 Datum onderzoek : week 42 Datum ontvangst monster : week 40/41
 Rapportage door : W. Pastink Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
 Status rapportage : Definitief Opdrachtnummer : 200321-003

Legenda:  60 = gescheurd.  60 = verbrijzeld.
 = fluorescentie.  60 = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Resultaten van het onderzoek:


Asfaltclassificatie		Codering proefstuk												Opmerkingen				
		4-1-1		4-1-2		4-2-1		4-2-2		4-3-1		4-3-2						
Asfalttype:	Asfaltsoort	laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum			
SMA		0/11	37	37	35	35		46	46	37	37		34	34	38	38		Bij kern 4-2-1 is de totale asfaltdikte overgenomen van de boorstaat.
STAB		0/22	64	101	65	100		71	117	76	113		91	125	62	100		
DAB		0/16	43	144	22	122		55	172	42	155		43	168	42	142		
OAB		0/16	46	190	37	159		55	227	37	192		50	218	38	180		
GAB		0/31,5	11	201	41	200		91	318				45	263	66	246		
GAB		0/31,5						52	370				97	360	40	286		
Totaal asfalt			201		200			370		192			360		286			

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage Herkomst boorkernen: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen

Fluorescentie:

Bovenzijde gebied A														
Onderzijde gebied A														

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'



3.3 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-4-1

Algemene informatie:

Projectnummer : 11069203 Onderzoek uitgevoerd door : M. Stokkingreef
 Datum onderzoek : week 42 Datum ontvangst monster : week 40/41
 Rapportage door : W. Pastink Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
 Status rapportage : Definitief Opdrachtnummer : 200321-003

Legenda:  60 = gescheurd.  60 = verbrijzeld.
 = fluorescentie.  60 = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Resultaten van het onderzoek:


Asfaltclassificatie		Codering proefstuk												Opmerkingen			
		4-4-1		4-4-2		4-5-1		4-5-2		4-6-1		4-6-2					
Asfalttype:	Asfaltsoort	laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		
SMA	 0/11	38	38	41	41		38	38	44	44		37	37	40	40		
STAB	 0/22	55	93	43	84							77	114	49	89		
OAB	 0/11						48	86	42	86							
DAB	 0/16	<u>62</u>	<u>155</u>	71	155		54	140	56	142		51	165	51	140		
DAB	 0/16	50	205	51	206												
OAB	 0/16	36	241	30	236		35	175	23	165		43	208	41	181		
OAB	 0/16	77	318														
GAB	 0/31,5			72	308		47	222	<u>56</u>	<u>221</u>		44	252				
GAB	 0/31,5						93	315	104	325		117	369	107	288		
Totaal asfalt		318		308			315		325			369		288			

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage Herkomst boorkernen: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen

Fluorescentie:

Bovenzijde gebied A														
Onderzijde gebied A														

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'



3.4 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-7-1

Algemene informatie:

Projectnummer : 11069203 Onderzoek uitgevoerd door : M. Stokkingreef
 Datum onderzoek : week 42 Datum ontvangst monster : week 40/41
 Rapportage door : W. Pastink Monsternamen (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
 Status rapportage : Definitief Opdrachtnummer : 200321-003

Legenda:  = gescheurd.  = verbrijzeld.
 = fluorescentie.  = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Resultaten van het onderzoek:


Asfaltclassificatie			Codering proefstuk												Opmerkingen			
			4-7-1		4-7-2		4-8-1		4-8-2		4-9-1		4-9-2					
Asfalttype:	Asfaltsoort		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		
SMA		0/11	52	52	42	42		31	31	40	40							
STAB		0/22						58	89									
DAB		0/16	63	115	67	109				57	97							
OAB		0/16	33	148	39	148		56	145	42	139							
Asfaltbeton			95	243														
GAB		0/31,5			51	199		53	198	83	222							
GAB		0/31,5	108	351	76	275				61	283							
SMA		0/11										49	49	26	26			
OAB		0/16										68	117	52	78			
STAB		0/22										62	179	49	127			
STAB		0/22										52	231	57	184			
Totaal asfalt			351		275			198		283			231		184			

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage Herkomst boorkernen: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen

Fluorescentie:

Bovenzijde gebied A													
Onderzijde gebied A													

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'



3.5 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-10-1

Algemene informatie:

Projectnummer : 11069203 Onderzoek uitgevoerd door : M. Stokkingreef
 Datum onderzoek : week 42 Datum ontvangst monster : week 40/41
 Rapportage door : W. Pastink Monsternamen (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
 Status rapportage : Definitief Opdrachtnummer : 200321-003

Legenda:  60 = gescheurd.  60 = verbrijzeld.
 = fluorescentie. 60 = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Resultaten van het onderzoek:


Asfaltclassificatie		Codering proefstuk												Opmerkingen			
		4-10-1		4-10-2		4-11-1		4-11-2		4-12-1		4-12-2					
Asfalttype:	Asfaltsoort	laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		laag	cum		laag	cum	
SMA		0/11	41	41	39	39		46	46	39	39		38	38	38	38	
STAB		0/22	53	94	48	87		84	130	87	126						
STAB		0/22	40	134	49	136											
STAB		0/22			54	190											
DAB		0/16	48	182				40	170	38	164		37	75	74	112	
DAB		0/16											42	117			
Slijtlaag																	
OAB		0/16	44	226	62	252		28	198	22	186		68	185	41	153	
OAB		0/16											76	261	80	233	
GAB		0/31,5	56	282	81	333		35	233	37	223						
GAB		0/31,5	40	322	95	428		117	350								
GAB		0/31,5	106	428													
Totaal asfalt			428		428			350		223			261		233		

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage Herkomst boorkernen: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen

Fluorescentie:

Bovenzijde gebied A														
Onderzijde gebied A														

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'



3.6 Bepaling laagdikte, constructieopbouw en aantonen PAK vanaf nr. 4-13-1

Algemene informatie:

Projectnummer : 11069203 Onderzoek uitgevoerd door : M. Stokkingreef
 Datum onderzoek : week 42 Datum ontvangst monster : week 40/41
 Rapportage door : W. Pastink Monsternamen (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
 Status rapportage : Definitief Opdrachtnummer : 200321-003

Legenda:  60 = gescheurd.  60 = verbrijzeld.
 = fluorescentie.  60 = lagen onderling geen binding.

Resultaten geven slechts een uitspraak over de aanwezigheid van PAK in de onderzochte proefstukken. Voor een nadere toelichting zie de inleiding van dit rapport. Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl Maatvoering in millimeters (mm).

Resultaten van het onderzoek:

Resultaten van het onderzoek:


Asfaltclassificatie		Codering proefstuk												Opmerkingen				
		4-13-1		4-13-2		4-14-1		4-14-2		4-15-1		4-15-2			4-15-3			
Asfalttype:	Asfaltsoort	laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum		laag	cum	laag	cum	laag	cum	
Slijtlaag		3	3															Bij kern 4-13-1 is de totale asfaltdikte overgenomen van de boorstaat.
SMA	0/11	52	55	37	37		48	48	36	36								
STAB	0/22			59	96		55	103	47	83								
DAB	0/16			34	130		44	147	58	141								
Slijtlaag		5	60															
OAB	0/16	110	170	50	180		78	225	37	178								
OAB	0/16						70	295	70	248								
GAB	0/31,5	230	400	156	336		30	325										
DAB	0/11											29	29	31	31	29	29	
OAB	0/16											27	56	34	65	42	71	
STAB	0/22											72	128	53	118			
Totaal asfalt		400		336			325		248			128		118		71		

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder of asfaltbrok - Foto's zie bijlage Herkomst boorkernen: 200321 - Overzichtstekening plaatsbepaling boringen

Fluorescentie:

Bovenzijde gebied A	52			94									
Onderzijde gebied A	70			110									

Niet ingevulde velden bij onder- en bovenzijde betekent 'geen fluorescentie'



4 Beproeversrapport DLC-analyse

4.1 Norm en onderzoeksmethode

Algemene informatie:

Projectnummer	: 11069203	Onderzoek uitgevoerd door	: A. ten Dam
Datum onderzoek	: 14 januari 2021	Datum ontvangst monster	: week 40/41
Rapportage door	: W. Pastink	Monstername (niet onder accreditatie)	: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
Status rapportage	: Definitief	Opdrachtnummer	: 200321-003

In opdracht van Provincie Groningen is onderzoek verricht naar de mogelijke aanwezigheid van PAK door middel van de DLC-analyse. Voorafgaand aan dit onderzoek zijn de proefstukken onderzocht met PAK-detector i.c.m. UV-licht, op basis hiervan zijn de eventuele PAK houdende lagen verwijderd en de resterende delen nader onderzocht.

Er wordt bij de DLC-analyse slechts een uitspraak gedaan over de aanwezigheid van PAK in de hieronder benoemde mengmonsters. Voor een nadere toelichting van het onderzoek zie de inleiding van dit rapport.

Voor uitleg over de asfaltclassificaties zie www.roelofsgroep.nl

Resultaten van het onderzoek

Mengmonster	Proefstuk nr.	Asfalttype	Laagdikte (mm)	Aanwezigheid PAK	Opmerkingen
MM3-1	3-1-1	sma	0-48	Geen fluorescentie	
	3-1-2	sma	0-42		
MM3-2	3-1-1	stab	48-109	Geen fluorescentie	
	3-1-2	stab-dab-oab	42-130		
MM3-3	3-2-1	sma-oab-stab	0-130	Geen fluorescentie	
	3-2-2	sma-oab-stab	0-130		
MM3-4	3-3-1	sma-stab	0-107	Geen fluorescentie	
	3-3-2	sma-stab	0-98		
MM3-5	3-3-1	slijtlaag-oab	107-130	Geen fluorescentie	
	3-3-2	dab-slijtlaag-oab	98-130		
MM3-6	4-1-2	sma	0-35	Geen fluorescentie	
	4-2-2	sma	0-37		
	4-3-2	sma	0-38		
MM3-7	4-1-2	stab-dab-oab	35-130	Geen fluorescentie	
	4-2-2	stab-dab	37-130		
	4-3-2	stab-dab	38-130		
MM3-8	4-4-2	sma-stab	0-84	Geen fluorescentie	
	4-5-2	sma	0-44		
	4-6-2	sma-stab	0-89		
MM3-9	4-4-2	dab	84-130	Geen fluorescentie	
	4-5-2	oab-dab	44-130		
	4-6-2	dab	89-130		

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder, asfaltbrok of asfaltgranulaat

Algemene informatie:

Projectnummer : 11069203 Onderzoek uitgevoerd door : A. ten Dam
 Datum onderzoek : 14 januari 2021 Datum ontvangst monster : week 40/41
 Rapportage door : W. Pastink Monstername (niet onder accreditatie) : Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
 Status rapportage : Definitief Opdrachtnummer : 200321-003

Mengmonster	Proefstuk nr.	Asfalttype	Laagdikte (mm)	Aanwezigheid PAK	Opmerkingen
MM3-10	4-7-1	sma	0-52	Geen fluorescentie	
	4-8-1	sma-stab	0-89		
	4-8-2	sma	0-40		
MM3-11	4-7-1	dab-oab	52-130	Geen fluorescentie	
	4-8-1	oab	89-130		
	4-8-2	dab-oab	40-130		
MM3-12	4-9-1	sma-oab	0-117	Geen fluorescentie	
	4-9-2	sma-oab	0-78		
MM3-13	4-9-1	stab	117-130	Geen fluorescentie	
	4-9-2	stab-stab	78-130		
MM3-14	4-10-2	sma	0-39	Geen fluorescentie	
	4-11-2	sma	0-39		
	4-12-1	sma	0-38		
MM3-15	4-10-2	stab-stab	39-130	Geen fluorescentie	
	4-11-2	stab-dab	39-130		
	4-12-1	dab	38-75		
MM3-16	4-12-1	dab-oab	75-130	Geen fluorescentie	
MM3-17	4-13-2	sma	0-37	Geen fluorescentie	
	4-14-2	sma	0-36		
MM3-18	4-13-2	stab-dab	37-130	Geen fluorescentie	
	4-14-2	stab-dab	36-130		
MM3-19	4-15-1	dab-oab-stab	0-128	Geen fluorescentie	
	4-15-2	dab-oab-stab	0-118		
MM3-20	5-1-2	sma-sma	0-43	Geen fluorescentie	
	5-2-2	sma-sma	0-48		
	5-3-3	sma	0-40		
MM3-21	5-1-2	stab-stab	43-130	Geen fluorescentie	
	5-2-2	stab-stab	48-130		
	5-3-3	stab-wapening-dab	40-130		

Proefstuk verwijst naar asfaltcilinder, asfaltbrok of asfaltgranulaat

5 Totaaloverzicht aangetoonde fluorescentie (PAK detector en DLC analyse)

Algemene informatie:

Projectnummer	: 11069203	Onderzoek uitgevoerd door	: M. Stokkingreef
Datum onderzoek	: week 42	Datum ontvangst monster	: week 40/41
Rapportage door	: W. Pastink	Monstername (niet onder accreditatie)	: Roelofs Advies en Ontwerp B.V.
Status rapportage	: Definitief	Opdrachtnummer	: 200321-003

5.1 Overzicht fluorescentie aangetoond middels PAK-detector

Zoals in hoofdstuk 3 is benoemd, is van onderstaande kern(en) fluorescentie aangetoond:

3-1-1, 4-13-1, 4-14-1, .

5.2 Overzicht fluorescentie aangetoond middels DLC-analyse

Zoals in hoofdstuk 4 is benoemd, is geen fluorescentie aangetoond.



I Foto's





