

Behoort bij: 2022-03

Groot onderhoud N362 rotonde Wagenborg (hmp 8,9)-Midwolda (hmp 15,3)

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	ALGEMEEN				
111	GROEN				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
111020	Maaien gewas.	are	640,00	V	
111030	Frezen.	are	541,00	V	
111040	Afsteken overgroeide kanten.	m	12.800,00	V	
111050	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	164,00	V	
112	BEBORDING				
112010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	4,00	V	
112020	Verwijderen verkeerszuil, inclusief bord.	st	2,00	V	
112030	Verwijderen hectometerborden.	st	252,00	V	
112040	Verwijderen pechhaven bordjes.	st	2,00	V	
112050	Verplaatsen bebording.	st	1,00	V	
112060	Verplaatsen bebording.	st	1,00	V	
12	VERHARDINGEN				
121	MARKERINGEN				
121010	Volledig verwijderen markering. ononderbroken therm	m2	105,00	V	
121020	Volledig verwijderen markering. ononderbroken koudpl	m2	8,00	V	
121030	Volledig verwijderen markering. dubbele ononderbr asstreep	m2	85,00	V	
121040	Volledig verwijderen markering. dub. ononderbr asstreep,koud	m2	55,00	V	
121050	Volledig verwijderen markering. 3-3 kantstreep	m2	880,00	V	
121060	Volledig verwijderen markering. 3-3 kantstreep, koud	m2	65,00	V	
121070	Volledig verwijderen markering dubbele 9-3 asstreep	m2	1.250,00	V	
121080	Volledig verwijderen markering dubbele 9-3 asstreep, koud	m2	65,00	V	
121090	Volledig verwijderen markering. 1-1	m2	11,00	V	
121100	Volledig verwijderen markering dubbele 1-1	m2	11,00	V	
121110	Volledig verwijderen markering. 1-3 (0,45)	m2	6,00	V	
121120	Volledig verwijderen markering vlakken	m2	31,00	V	
121130	Volledig verwijderen markering. haaientand	m2	13,00	V	
121150	Volledig verwijderen markering. verdrijvingstrepen	m2	30,00	V	
121160	Volledig verwijderen markering. linksafpijl	m2	4,00	V	
122	ELEMENTENVERHARDINGEN				
122010	Opbreken betonstraatstenen.	m2	465,00	V	
122020	Opbreken gootlaag	m	250,00	V	
123	OPSLUITINGEN				
123010	Opbreken betonbanden aansl Wagenborgenweg.	m	55,00	V	
123020	Opbreken betonbanden verkeersgel. hmp 10,75 - hmp 10,85	m	190,00	V	
123030	Inmeten op te nemen verkeersgeleider	EUR		N	
124	FUNDERINGEN				
124010	Verwijderen teervrije funderingslaag. gedeeltelijk asf 5	m2	2.000,00	V	
124040	Verwijderen teervrije funderingslaag. hmp12,2 en hmp15,3	m2	23.565,00	V	
125	ASFALTVERHARDINGEN				
1251	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
125110	Opstellen freesplan	EUR		N	
1252	<u>Frezen asfalt, SMA gehele trace</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125210	Frezen teervrij asfalt. SMA	m2	48.980,00	V	
125220	Frezen teervrij asfalt. SMA brugdek asf 4	m2	155,00	V	
1253	<u>Frezen teervrij asfalt. asf 1 en asf 15</u>				
125310	Frezen teervrij asfalt. asf 1	m2	5.940,00	V	
125320	Frezen teervrij asfalt. asf 15	m2	885,00	V	
1254	<u>Frezen gehele teervrije asfaltverharding. asf 3, asf 14</u>				
125410	Frezen teervrij asfalt. asf 3	m2	3.890,00	V	
125420	Frezen teervrij asfalt. asf 14	m2	1.070,00	V	
1257	<u>Verwijderen gehele teervrije asfaltverharding. met mesh track</u>				
125710	Frezen teervrij asfalt. asf 5 tot mesh track	m2	3.560,00	V	
125720	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. asf 5 mesh track	m2	3.560,00	V	
125730	Frezen teervrij asfalt. asf 2 tot mesh track	m2	8.370,00	V	
125740	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. asf 2 mesh track	m2	8.370,00	V	
125750	Frezen teervrij asfalt. asf 12 tot mesh track	m2	720,00	V	
125760	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. asf 12 mesh track	m2	720,00	V	
125770	Frezen teervrij asfalt. asf 13 tot wapeningsdoek	m2	780,00	V	
125780	Frezen teervrij asfalt. asf 13 incl wapeningsdoek	m2	780,00	V	
125790	Frezen teervrij asfalt. asf 13 na frezen wapeningsdoek	m2	780,00	V	
1258	<u>Frezen asfaltconstructie met 1 teerhoudend laag asf 6. asf 10</u>				
125810	Frezen teervrij asfalt. asf 6 en asf 10	m2	8.660,00	V	
125820	Frezen teerhoudend asfalt. asf 6 en asf 10	m2	8.660,00	V	
125830	Frezen teervrij asfalt. asf 6 en asf 10	m2	8.300,00	V	
1259	<u>Frezen asfaltconstructie met 2 lagen teerhoudend asf 16</u>				
125910	Frezen teervrij asfalt. asf 16	m2	8.680,00	V	
125920	Frezen teerhoudend asfalt. asf 16	m2	8.680,00	V	
125930	Frezen teervrij asfalt. asf 16	m2	8.680,00	V	
125940	Frezen teerhoudend asfalt. asf 16	m2	8.680,00	V	
125950	Frezen teervrij asfalt. asf 16	m2	8.680,00	V	
1260	<u>Verwijderen teerhoudend asfaltconstructie mesh track, asf 7</u>				
126010	Frezen teervrij asfalt. asf 7	m2	2.010,00	V	
126040	Opbr asfaltverh met teerhoudend asfalt, mesh track, asf 7	m2	2.010,00	V	
1261	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt met mesh track en wapening,</u>				
126110	Frezen teervrij asfalt. asf 8	m2	650,00	V	
126140	Opbr asfaltverh teerhoudend asfalt, mesh track en doek, asf 8	m2	650,00	V	
1262	<u>Frezen teerhoudend asfalt met wapeningsdoek, asf 9</u>				
126210	Frezen teervrij asfalt. asf 9	m2	2.990,00	V	
126240	Opbr asfaltverh teerhoudend asfalt en wapeningsdoek, asf 9	m2	2.990,00	V	
1263	<u>AFVOER TEERHOUDEND ASFALT</u>				
126310	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	3.860,00	V	
126320	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal incl MT.	ton	1.307,00	V	
126330	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal incl MT/doek.	ton	382,00	V	
126340	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal incl doek.	ton	935,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	GRONDWERK				
21	ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN				
211010	Grond ontgraven uit berm tbv asf 1, asf 12, asf 13 en asf 15	m3	600,00	V	
211020	Grond ontgraven uit berm tbv asf 3 en asf 14	m3	220,00	V	
211030	Grond ontgraven uit berm tbv asf 5	m3	600,00	V	
211040	Grond ontgraven uit berm tbv asf 2	m3	1.350,00	V	
211050	Grond ontgraven uit verbreding rijbaan hmp 12,2 - hmp 15,3	m3	4.550,00	V	
211060	Grond ontgraven uit berm nieuwe fundering	m3	750,00	V	
211080	Grond ontgraven uit berm tpv grasbetontegels (nieuw)	m3	60,00	V	
212	ZAND ONTGRAVEN				
212010	Grond ontgraven uit cunet bestaande rijbaan asf 5	m3	225,00	V	
212020	Grond ontgraven uit cunet licht ophoogmateriaal	m3	310,00	V	
22	VERVOEREN				
221	GROND VERVOEREN				
221010	Grond vervoeren.	m3	250,00	V	
222	ZAND VERVOEREN				
222020	Zand vervoeren.	m3	225,00	V	
222030	Zand vervoeren.	m3	310,00	V	
23	VERWERKEN				
231	GROND VERWERKEN				
231010	Grond verwerken in berm tbv asf 1, asf 12, asf 13 en asf 15	m3	600,00	V	
231020	Grond verwerken in berm, tbv asf 3 en asf 14	m3	250,00	V	
231030	Grond verwerken in berm, tbv asf 5	m3	600,00	V	
231040	Grond verwerken in berm, tbv asf 2	m3	1.350,00	V	
231050	Grond verwerken in cunet/berm verbreding rijbaan	m3	4.800,00	V	
231060	Grond verwerken in berm, tbv nieuwe fundering	m3	550,00	V	
231070	Grond verwerken in cunet/berm, tpv grasbetontegels	m3	60,00	V	
232	ZAND VERWERKEN				
232010	Grond verwerken in cunet verbreding rijbaan	m3	2.000,00	V	
232020	Grond verwerken in cunet rijbaan	m3	225,00	V	
232030	Grond verwerken in cunet grasbetontegels	m3	14,00	V	
232040	Afwerken zandbed.	m2	4.200,00	V	
233	GROND LEVEREN				
233010	Leveren zand.	m3	1.704,00	V	
24	PROFILEREN				
240010	Profileren van oppervlakken 9,6 - 10,7.	m2	11.500,00	V	
240020	Profileren van oppervlakken 12,3 - 15,3.	m2	12.500,00	V	
25	VERDICHTEN				
250020	Verdichten zand	m3	2.240,00	V	
250030	Verdichten grond.	m2	24.000,00	V	
3	RIOLERINGEN				
31	KOLKEN EN AANSLUITINGEN				
310010	Herstellen trottoirkolken	st	2,00	V	
310020	Aanbrengen PVC-buis. ø125	m	5,00	V	
310030	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	4,00	V	
310040	Aanbrengen taludbescherming	st	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	VERHARDINGEN				
41	FUNDERINGSLAAG				
410010	Afwerken zandbed.	m2	31.200,00	V	
410020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	31.200,00	V	
410030	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering. asf 5 en hmp 12,3 - hmp 15,3	m2	29.500,00	V	
410040	Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering asf 2.	m2	4.570,00	V	
410050	Aanbr hydraulisch gebonden wegfundering. asf 3 asf 12 asf 14	m2	5.780,00	V	
410060	Aanbr hydraulisch gebonden wegfundering. grasbetontegels	m2	56,00	V	
410070	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	18.000,00	V	
411	AANBRENGEN LICHT OPHOOG MATERIAAL				
411010	Aanbrengen inlage van kunststof. hmp 9,3	m2	910,00	V	
411020	Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard). hmp 9,3	m3	400,00	V	
42	ASFALT				
421	ASFALTVERHARDINGEN TEN ZUIDEN VAN BRUG NIEUWOLDA				
4211	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
421110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	17,00	V	
421120	Aanbrengen voegenband	m	140,00	V	
4212	<u>KLEEFSLAGEN</u>				
421210	Aanbrengen kleeflaag. 0,4	m2	203,00	V	
421220	Aanbrengen kleeflaag. 0,3	m2	71.000,00	N	
4214	<u>ONDERLAGEN</u>				
421410	Aanbrengen van een onderlaag van AC22.Base Lynepave.	ton	3.600,00	V	
421420	Aanbrengen van een onderl. van AC16 Base Lynepave	ton	2.700,00	V	
4215	<u>TUSSENLAGEN</u>				
421510	Aanbrengen van een tussenlaag van AC16.Bin Lynepave	ton	2.650,00	V	
4216	<u>DEKLAGEN</u>				
421610	Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 35.	ton	2.050,00	V	
421620	Toepassen asfalt feeder	EUR		N	
422	ASFALTVERHARDINGEN TEN NOORDEN VAN BRUG				
4221	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
422110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	14,00	V	
422140	Aanbrengen voegenband	m	115,00	V	
4222	<u>KLEEFSLAGEN</u>				
422210	Aanbrengen kleeflaag. 0,4	m2	6.850,00	V	
422220	Aanbrengen kleeflaag. 0,3	m2	68.725,00	N	
4223	<u>ASFALTWAPENING</u>				
422310	Lev./Aanbr. asfaltwapening.	m2	25.500,00	V	
422320	Aanbrengen kleeflaag Eshalite EM 1,5kg/m2.	m2	25.500,00	V	
4224	<u>ONDERLAGEN</u>				
422410	Aanbrengen van een onderl AC22.Base Lynepave. asf 1	ton	1.250,00	V	
422420	Aanbr onder AC22.Base Lynepave. asf 2, 3, 4, 12, 13, 14	ton	2.900,00	V	
422430	Aanbr onderl.AC16.Base Lynepave. asf 15	ton	110,00	V	
422440	Aanbr onderl AC16 Base Lynepave asf 2, 3, 4, 12, 13 en 14	ton	2.150,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422450	Aanbrengen van een profileerlaag van AC16 Base Lynpave.	ton	600,00	V	
4225	<u>TUSSENLAGEN</u>				
422540	Aanbrengen van een tussenlaag van AC16 Base/bin	ton	60,00	V	
422550	Aanbr. tussenl AC16 Bin Lynep , asf 1, 2, 3, 5, 12, 13 ,14 en 15	ton	2.950,00	V	
4226	<u>DEKLAGEN</u>				
422610	Aanbrengen van een deklaag van SMA_NL 11B	ton	2.250,00	V	
422620	Toepassen asfalt feeder	EUR		N	
422630	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood geleiders	ton	35,00	V	
423	BRUGDEK				
4231	<u>KLEEFLAAG</u>				
423110	Aanbrengen kleeflaag. 0,4	m2	155,00	V	
4232	<u>DEKLAAG</u>				
423210	Aanbrengen van een deklaag van SMA-NL 11B 30mm asf 4	ton	12,00	V	
423220	Toepassen asfalt feeder	EUR		N	
424	VOEGOVERGANG				
424010	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	15,00	V	
43	OPSLUITINGEN				
431	TROTTOIRBANDEN				
431010	Aanbrengen trottoirbanden van beton. recht Gr	m	24,00	V	
431020	Aanbrengen trottoirbanden van beton. gebogen Gr	m	32,00	V	
431030	Aanbrengen trottoirbanden van beton. eindband Gr	m	4,00	V	
431040	Aanbrengen trottoirbanden van beton. recht Gr	m	190,00	V	
431050	Aanbrengen trottoirbanden van beton. gebogen Rf	m	4,71	V	
431060	Aanbrengen trottoirbanden van beton. hoekstuk Gr	m	8,00	V	
432	OPSLUITBANDEN				
432010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	20,00	V	
432020	Leveren rechte opsluitband van beton Gr.	st	4,00	V	
44	ELEMENTENVERHARDINGEN				
440010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	30,00	V	
440020	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	48,00	V	
6	BEBORDING EN MARKERINGEN				
61	MARKERINGEN				
611	LENGTEMARKERING, LIMBOPLAST AGGLOMERAAT				
611010	Agglo. kantstreep met onderlaag ononderbroken 0,15	m	452,00	V	
611020	Agglo. kantstreep met onderlaag dubbel ononderbroken 0,15	m	643,00	V	
611030	Agglo. kantstreep met onderlaag 3-3 kantstreep, 0,15	m	12.700,00	V	
611040	Agglo. kantstreep met onderlaag dub 9-3 asstreep, 0,15	m	5.670,00	V	
611050	Agglo. lengtemarkering met onderlaag 1-1 streep, 0,15	m	135,00	V	
611060	Agglo. lengtemarkering met onderlaag dub 1-1 streep, 0,15	m	40,00	V	
611070	Agglo. lengtemarkering met onderlaag 1-3 streep, 0,45 m	m	40,00	V	
612	OVERIGE MARKERINGEN THERMOPLAST				
612020	Aanbrengen overige markering -thermoplast- haaiantand	m2	14,40	V	
612030	Aanbrengen overige markering -thermoplast- waarschuw	m2	4,00	V	
612050	Aanbrengen overige markering -thermoplast-, pijlen	m2	4,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613	VERVEN BETONBANDEN				
613010	Aanbrengen wegenverf op RWS-banden	m2	5,00	V	
62	BEBORDING				
621	VERKEERSBORDEN				
621010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	4,00	V	
621020	Aanbrengen verkeerszuil met verkeersbordpaal.	st	2,00	V	
621030	Aanbrengen hectometerborden.	st	252,00	V	
622	GRONDHULS				
622010	Aanbrengen hulpconstructie t.b.v. bebording.	st	6,00	V	
7	GROENWERKZAAMHEDEN				
72	ZAAIEN BERMEN				
720010	Zaaien. strook 1,5m	are	192,00	V	
720020	Zaaien. rest	are	576,00	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810020	Toepassen vooraankondigingsborden N362.	st	8,00	N	
810030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
810040	Toepassen tijdelijke bebording, bebakening, e.d.	EUR		N	
810050	Toepassen bebording F5 en F6.	st	2,00	N	
810060	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
810070	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
810080	Melden verkeersmaatregelen.	EUR		N	
810090	Tijdelijke voorzieningen thv kruising hmp120 en 121	EUR		N	
810100	Toepassen vooraankondigingsborden Kruising.	st	4,00	N	
82	COMMUNICATIE EN MAATREGELEN OMGEVING				
820010	Informatievoorziening en overleg.	EUR		N	
820030	Toepassen bereikbaarheidsvoorzieningen.	EUR		N	
820040	Tijdelijke instapvoorziening bushaltplaats	st	2,00	V	
820050	Tijdelijke fietsstalling tpv tijdelijke bushalteplaats	st	3,00	V	
820060	Tijdelijke verharding fietsstalling tpv tijdelijke bushalteplaats	st	1,00	V	
83	DIRECTIEBEHOEFTE				
830010	Gebruik directieverblijf.	wkn	13,00	V	
84	TER BESCHIKKING STELLEN				
840	WERKNEMERS				
840010	Ter beschikking stellen van werknemers C.	uur	40,00	V	
840020	Ter beschikking stellen van werknemers D.	uur	40,00	V	
840030	Ter beschikking stellen van een landmeter	uur	80,00	V	
840040	Ter beschikking stellen verkeersregelaar	uur	160,00	V	
840050	Toepassen rijplaten tbv passeerstroken.	m	1.000,00	V	
841	MATERIEEL				
841010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
841020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00	V	
841030	Inzetten wiellader.	uur	24,00	V	
841040	Inzetten Led tekstkar	week	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Toepassen HVO-100 Diesel in machines	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost Leveranties.	EUR	75.000,00	V	
950020	Stelpos OWN.	EUR	20.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				