



Raadzaal gemeente Waalwijk

Overzicht aansluitpunten AV installatie
Zie kabellijst voor details, buisleidingen en WCD's

Versie: 1.1

Datum: 10-02-2022

Get.: JtK

AV adviesbureau

Leidingplan tbv AV-installatie Raadzaal gemeente Waalwijk behorend bij positietekening

*Let op: alle bekabeling aan te brengen vanuit de apparatuurkast A in de technische ruimte naar aangegeven posities tenzij anders aangegeven
Elke kabel aanbrengen met overlengte van 5m bij de kast A in de technische ruimte en 1m bij elke positie.*

| Kenmerk | Ten behoeve van | Aan te brengen bekabeling | Van | Naar positie | Eindigend in/als: | 230V WCD op positie |
|---------|---|-----------------------------------|-----|--|--|---------------------|
| L1-L4 | plafondluidsprekers (opbouw, in cluster) | 4x kabel 2x 1,5mm2 in buisleiding | A | Positie L in plafond aan ophangconstructie | buisseinde boven plafond (kabels door plafond) | |
| C1 | PTZ camera (voorzitter) | 1x CAT6A SFTP | A | Positie C1 onder verlaagd plafond (nieuw) | buisseinde boven plafond, kabel door plafond (overlengte 1m) | |
| C2 | Overzichtcamera | 1x CAT6A SFTP | A | Positie C2 onder verlaagd plafond (bestaand) | buisseinde boven plafond, kabel door plafond (overlengte 1m) | |
| C3 -C6 | PTZ camera (4x) onder plafond | 1x CAT6A SFTP (4x) | A | Posities C3-C6 onder verlaagd plafond (bestaand) | buisseinde boven plafond, kabel door plafond (overlengte 1m) | |
| C7 | PTZ Camera tbv (katheder) | 1x CAT6A SFTP | A | Positie C7 onder verlaagd plafond (nieuw) | buisseinde boven plafond, kabel door plafond (overlengte 1m) | |
| D1 | Aansluitpunt discussie | 2x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie D1 | 2x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos | 1x 230V WCD |
| D2 | Aansluitpunt discussie /Laptop (katheder) | 3x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie D2 | 3x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos | 1x 230V WCD |
| D3 | Aansluitpunt discussie installatie | 4x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie D3 | 4x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos | 1x 230V WCD |
| D4 | Aansluitpunt discussie installatie | 4x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie D4 | 4x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos | 1x 230V WCD |
| P1 | Aansluitpunt (voorzitter/griffier) | 4x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie P1 (griffie) | 4x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos | 4x 230V WCD |
| | | 2x symm.audiokabel (bestaand) | A | Vloerdoos positie P1 (griffie) | Bestaande verbinding | |
| P2 | Aansluitpunt zaal | 1x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie P2 | 1x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos | 1x 230V WCD |
| P3 | Aansluitpunt perstafel | 1x CAT6A SFTP | A | Vloerdoos positie P3 | Vloerdoos | 1x 230V WCD |
| P4 | Aansluitpunt in de hal | 1x CAT6A SFTP | A | Aansluitpunt in de hal (ntb) | Wanddoos | 1x 230V WCD |
| | | 2x symm. audiokabel (bestaand) | A | | | |
| P5 | Aansluitpunt vergadercentrum | 2x CAT6A SFTP | A | Aansluitpunt in het vergadercentrum (ntb) | Wanddoos | 1x 230V WCD |
| P6 | Aansluitpunt voorhal | 2x CAT6A SFTP | A | Aansluitpunt in de hal (reeds aanwezig) | Wanddoos | 1x 230V WCD |
| S1 | Projector 1 | 3x CAT6A in buisleiding * | A | Plafondpositie S1 | Wanddoos of buiseinde boven verlaagd plafond | 1x 230V WCD |
| S2 | Projector 2 | 3x CAT6A in buisleiding * | A | Plafondpositie S2 | Wanddoos of buiseinde boven verlaagd plafond | 1x 230V WCD |
| S3 | Projectiescherm | 1x CAT6A in buisleiding * | A | Plafondpositie S3 | Wanddoos of buiseinde boven verlaagd plafond | 1x 230V WCD |
| S4 | Projectiescherm | 1x CAT6A in buisleiding * | A | Plafondpositie S4 | Wanddoos of buiseinde boven verlaagd plafond | 1x 230V WCD |
| W1 | WiFi access point | 2x CAT6A in buisleiding | A | Wandpositie W1 | Wanddoos of buiseinde onder plafond | |
| W2 | WAP (zendermicrofoons) | 2x CAT6A in buisleiding | A | Wandpositie W2 | Wanddoos of buiseinde onder plafond | |
| T | Technische bedienpositie | 8x CAT6A SFTP 6x 230V WCD's | A | Vloerpositie T Vloerpositie T | 8x afwerken op RJ45 aansluiting in vloerdoos WCD's | 6x 230V WCD |
| B | Aansluiting ambient microfoon | 1x symmetrische audiokabel | A | Positie B | buisseinde of wanddoos op ca. H=2,5m +peil | |
| M1 | Aansluitpunt publieksmonitor | 1x CAT6A SFTP | A | Wandpositie M1 | buisseinde of wanddoos op ca. H=2m +peil | 1x 230V WCD |
| M2 | Aansluitpunt publieksmonitor | 1x CAT6A SFTP | A | Wandpositie M2 | buisseinde of wanddoos op ca. H=2m +peil | 1x 230V WCD |
| A | 19" Kast in technische ruimte - hier aan te brengen voorzieningen: 4 x Internet (koppeling met SER) tbv RIS/Webcast/MVI en Remote access (4x CAT6A) 2 x productie netwerk gemeente (koppeling met SER) (2x CAT6A) 2 x vrije groep 16 Amp 230V en 4 x WCD | | | | | 2x 4 stuks 230V WCD |

* reeds aanwezig. Hergebruik mogelijk.

| | | | |
|---|-------------------|-----------|------------------------|
| Raadzaal gemeente Waalwijk | | | |
| Kabellijst AV installatie Zie positietekening voor details | | | |
| Versie: 1.1 | Datum: 10-02-2022 | Get.: JtK | AV adviesbureau |