

Deel 1 Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
 Deel 2.1 Algemene gegevens	 3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
 Deel 2.2 Nadere beschrijving	 5
01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	6
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	6
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING	6
04 GRENZEN VAN DE SITUERING	6
0 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	7
01 ALGEMEEN	7
0112 OPSTELLEN VERKEERSPLAN	7
0113 OPSTELLEN V&G PLAN	8
0114 OPSTELLEN WERKPLAN RONDON BOMEN	8
0115 WERKTERREIN	9
0116 MATERIEEL	9
0117 MELDEN MECHANISCHE GRONDBEWERKINGEN	10
0118 COMMUNICATIE	11
0119 COÖRDINATIE DERDEN	12
04 VERKEERSMAATREGELEN	12
041 AFZETTINGEN	12
0411 AFZETTINGEN RIJBAAN / KRUISPUNTEN	12
0412 AFZETTINGEN FIETS- EN VOETPADEN	13
0414 VERKEERSMAATREGELEN, OMLEIDINGSROUTES	13
0415 TIJD. AFR. T.B.V. WERKTERREIN EN AANL. RIOLERING	14
05 DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN TREFFEN VOORZIENINGEN	15
051 VOORZIENINGEN	15
0511 VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID	15
0512 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN	16
0513 VOORZIENING BESCHERMING BOMEN	17
0514 VOORZIENING RONDON BOMEN	18
053 DIVERSE WERKZAAMHEDEN	19
0531 ASSISTENTIE AFVALINZAMELING	19
06 TIJDELIJK GRONDDEPOT	19
0610 TOEPASSEN TIJDELIJK GRONDDEPOT	19
0611 TOEPASSEN RIJPLATEN	20
0612 AANBRENGEN ONDERGROND TIJDELIJK GRONDDEPOT	20
0613 GRONDWERKEN OP TIJDELIJK GRONDDEPOT	20
0614 HOEVEELHEIDSBEPALING	21
1 GRONDWERK & FUNDERING	21
11 GRONDWERK	22
111 GROND ONTGRAVEN	22
1110 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET VOETPADEN	22
1111 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET FIETSPADEN	22
1112 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET RIJBANEN EN PARKEERVAKKE	23
1113 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK - MIN. 1,50 BR. MIN.	24
1114 GROND ONTGRAVEN UIT HAAGVAK -MIN. 1,00 BR. MIN. VA	25
1115 GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGATEN	25
1116 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUVEN RIOLERING ENKELE SLEU	26
1117 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUVEN RIOLERING DUBBELE SLE	27
1118 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUVEN KABELS EN LEIDINGEN	28
1119 GROND ONTGRAVEN DRAINOFFER	29
1120 GROND ONTGRAVEN WATERGANG	30
113 GROND VERVOEREN, INTERN TRANSPORT	31
1131 GROND VERVOEREN OP HET WERK	31
114 GROND VERWERKEN	32
1140 GROND VERWERKEN IN CUNET	32
1141 GROND VERWERKEN IN PLANTVAK / BERMEN	33

1142	GROND VERWERKEN IN BERM ACHTER KANTOPSLUITING(EN)	33
1143	BOMENGROND VERWERKING IN BOOMVAK	34
1144	AANVULLEN SLEUVEN MET (VRIJKOMEND) ZAND ENKELE SLE	36
1145	AANVULLEN SLEUVEN MET (VRIJKOMEND) ZAND DUBBELE SL	37
1146	AANVULLEN SLEUVEN KABELS EN LEIDINGEN	39
1147	AANVULLEN DRAINKOFFER	39
1148	AANBRENGEN GRONDVERBETERING	40
115	GROND BEWERKEN	41
1151	VERDICHTEN	41
1152	PROFILEREN	41
1153	OVERIGE BEWERKING	42
12	FUNDERINGSLAGEN	42
1201	VERWIJDEREN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAAG	43
1202	VERWIJDEREN GEBONDEN FUNDERINGSLAAG	44
1203	UITVULLEN FUNDERINGSLAAG	45
1204	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG	46
1205	GEOTEXTEL	47
2	LEIDINGWERK	48
20	ALGEMEEN	48
200	STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN	48
201	REINIGEN EN INSPECTIE -BESTAAND	48
2010	REINIGEN BESTAANDE RIOLERING	48
2020	REINIGEN BESTAANDE INSPECTIEPUTTEN	49
2021	REINIGEN BESTAANDE KOLKEN	50
2022	VISUELE RIOOLINSPECTIE BESTAANDE RIOLERING	50
203	BEMALING	50
2031	BEMALINGSPLAN	50
2032	BRONBEMALING	51
2033	OPENBEMALING	52
2034	TOEPASSEN HORIZONTALE BEMALING	53
2035	DIVERSEN	54
204	VOORZIENING RIOLERING	54
2040	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN	54
2041	VOORZIENINGEN AFZETTEN RIOOLSLEUF	55
2042	VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL	55
2043	VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN RIOOLSLEUF	55
21	DRAINAGE	56
210	VERWIJDEREN DRAINAGE	56
2100	VERWIJDEREN DRAINS CUNET INCL. TOEBEHOREN	56
2101	VERWIJDEREN PVC- IT BUIS	56
211	AANBRENGEN DRAINAGE	56
2110	AANBRENGEN DRAINS CUNET	56
2111	AANBRENGEN PVC-IT BUIS	57
2112	AANBRENGEN HULPSTUKKEN	57
2113	AANBRENGEN DOORSPUITPUTTEN	58
2114	DIVERSEN DRAINAGE	58
22	KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN	59
2201	VERVANGEN/ OPBREKEN KOLKKOP TWEEDELIGE KOLK	59
2202	VERLAGEN BESTAANDE KOLKKOP TWEEDELIG KOLK	59
2203	VERHOGEN BESTAANDE KOLKKOP TWEEDELIGE KOLK	60
2204	VERWIJDEREN KOLKEN	60
2205	AANBRENGEN KOLKEN	61
2207	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN	62
2208	AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN	62
23	HUISAANSLUITLEIDINGEN	64
2301	VERWIJDEREN HUISAANSLUITLEIDINGEN	64
2302	AANBRENGEN HUISAANSLUITING DWA RIOOL TOT ERFGRENS	65
24	RIOLERING; DWA- HWA- GWA-STELSEL	66
240	VERWIJDEREN RIOLERING	66
2401	VERWIJDEREN RIOLERING -PVC	66
2402	VERWIJDEREN RIOLERING -BETON	66
241	AANBRENGEN RIOLERING	67
2410	AANBRENGEN PVC RIOLERING	67
2411	AANBRENGEN BETON RIOLERING	68
2412	AANBRENGEN PASSTUKKEN BETON RIOLERING	70
242	MAKEN AANSLUITINGEN HOOFDRIOOL	72
2420	MAKEN AANSLUITING OP PUT - BETON	72
2421	MAKEN AANSLUITING OP PUT - PVC	73

2422	MAKEN INLAAT Ø125 MM. - INCL. STANDLEIDING	73
2423	MAKEN INLAAT Ø160 MM. -INCL. STANDLEIDING	75
25	PUTTEN EN PUTAFDEKKING	76
250	PUTAFDEKKING	76
2501	VERWIJDEREN PUTAFDEKKING	77
2502	OPHOGEN PUTAFDEKKING	77
2503	AANBRENGEN PUTAFDEKKING	77
251	PUTTEN TBV GWA/DWA/HWA RIOOL	78
2510	VERWIJDEREN PUTTEN HOOGTE TOT 1,50 M.	78
2511	VERWIJDEREN PUTTEN HOOGTE VAN 1,50 M TOT 2,50 M.	79
2512	VERWIJDEREN PUTTEN HOOGTE > 2,50 M.	81
2513	AANBRENGEN BETON PUTTEN HOOGTE TOT 1,50 M.	82
2514	AANBRENGEN BETON PUTTEN HOOGTE 1,50 M TOT 2,50 M.	85
2515	AANBRENGEN BETON PUTTEN HOOGTE > 2,50 M.	87
252	UITSTROOMBAKKEN	90
2520	VERWIJDEREN UITSTROOMVOORZIENING	90
2521	AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING	91
27	KABELS EN LEIDINGEN	92
270	MANTELBUIZEN	92
2700	VERWIJDEREN MANTELBUIZEN	92
2701	AANBRENGEN MANTELBUIZEN	92
28	BUITENWERKING STELLEN HOOFDRIOLERING	93
2810	VERLAGEN BESTAANDE INSPECTIEPUTTEN	93
2811	AFSLUITEN VAN BESTAANDE INLATEN	93
2812	AFSLUITEN LEIDINGEN	94
2813	AANBRENGEN VUL- EN ONTLUCHTINGSLEIDINGEN	94
2814	BUITEN WERKING STELLEN RIOLERING	95
2815	VULLEN INSPECTIEPUTTEN	95
2816	AANBRENGEN DICHTE AFDEKPLAAT	95
3	ELEMENTENVERHARDING	96
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING	96
301	UITVULLEN BESTAANDE FUNDERING	97
3010	UITVULLEN BESTAAND ZANDBED	97
302	AFWERKEN ZANDBED	97
3020	AFWERKEN BESTAAND ZANDBED	97
303	STRAATLAAG	98
3031	AANBRENGEN STRAATLAAG VAN BREKERZAND	98
3032	AANBRENGEN STRAATLAAG VAN SPLIT	98
304	OVERIGE	98
3041	AANBRENGEN CONTACT- GELUIDSISOLATIE	98
31	ELEMENTENVERHARDING VAN BETONSTRAATSTENEN	99
310	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN	99
3101	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 80 MM.	99
3102	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 100 MM.	100
3103	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT DIK 80 MM	101
3104	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT DIK 80 MM	102
311	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	104
3111	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 80 MM.	104
3112	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 100 MM	105
3113	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT DIK 80 MM.	106
3114	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT DIK 80 MM	107
3115	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN DUBBELKLINKER	108
312	HERSTRATEN BESTONSTRAATSTENEN	109
3120	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN DIK 80 MM.	109
3121	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN DIK 100 MM.	110
32	ELEMENTENVERHARDING VAN STRAATBAKSTENEN	111
320	VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN	111
3201	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT	111
3202	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT	112
3203	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT	113
321	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN	114
3211	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT	114
3212	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT	115
3213	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT	116
322	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN	117
3220	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN - DIVERSE FORMATEN	117
33	ELEMENTENVERHARDING VAN TEGELS	118
331	VERWIJDEREN BETONTEGELS	118

3311	VERWIJDEREN BETONTEGELS 300X300X45 MM.	118
3312	VERWIJDEREN BETONTEGELS 300X300X60 MM.	119
3313	VERWIJDEREN BETONTEGELS 300X300X80 MM.	120
3314	VERWIJDEREN BETONTEGELS 400X600X60 MM.	121
3315	VERWIJDEREN BETONTEGELS 400X600X80 MM.	122
3316	VERWIJDEREN GELEIDELIJNTEGELS	123
3317	VERWIJDEREN NOPPENTEGELS	123
332	AANBRENGEN BETONTEGELS	124
3321	AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM.	124
3322	AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600X60 MM.	127
3323	AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600X80 MM.	128
3324	AANBRENGEN GELEIDELIJNTEGELS	129
3325	AANBRENGEN NOPPENTEGELS	129
3326	AANBRENGEN SYMBOOLTEGELS	129
333	VERWIJDEREN RUBBERTEGELS	130
3331	VERWIJDEREN RUBBERTEGELS	130
334	AANBRENGEN RUBBERTEGELS	130
3341	AANBRENGEN RUBBERTEGELS	130
337	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS	130
3370	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS 400X600 MM.	130
338	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS	131
3380	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS 400X600 MM.	131
34	ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN	131
341	VERWIJDEREN NATUURSTEENKEIEN	131
3411	OPBREKEN NATUURSTEENKEIEN	131
342	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)	133
3421	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN	133
343	ZAGEN NATUURSTEENKEIEN	134
3430	ZAGEN NATUURSTEENKEIEN	134
35	KANTOPSLUITINGEN	134
350	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN	134
3502	OPBREKEN OPSLUITBANDEN	134
3503	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN	135
3504	OPBREKEN INRITBANDEN	136
3505	OPBREKEN BUSPERRONBANDEN	137
3506	OPBREKEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN	138
351	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN	138
3510	AANBRENGEN GAZONBANDEN	138
3511	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN	138
3512	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN	139
3513	AANBRENGEN INRITBANDEN EN VERLAAGDE BANDEN	140
3515	AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN 440X150/330MM.	143
3516	AANBR. WATERVOERENDE STREK- & ROLLAGEN BSS 80 MM.	144
3517	AANBR. WATERVOERENDE STREK- & ROLLAGEN BSS 100 MM.	145
3518	AANBR. WATERVOERENDE STREK- & ROLLAGEN SBS 80 MM.	146
36	INRICHTINGSELEMENTEN	147
360	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN	147
3601	OPBREKEN PARKEERVOORZIENINGEN	147
3602	OPBREKEN VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN	148
3603	OPBREKEN INRITPERRONBANDEN	148
3604	OPBREKEN BOOMRANDBANDEN	149
361	AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN	150
3610	AANBRENGEN PARKEERVOORZIENINGEN	150
3611	AANBRENGEN VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN	150
3612	AANBRENGEN INRITPERRONBANDEN	151
3613	AANBRENGEN BOOMRANDBANDEN	151
3614	AANBRENGEN BETONNEN ZITBANKEN	152
37	SCHONEN EN PASMAKEN ELEMENTENVERHARDINGEN	152
370	SCHONEN BESTRATINGSMATERIAAL	152
3701	SCHONEN BETONSTRAATSTENEN D.M.V. SCHUDDEN	152
3702	SCHONEN BETONSTRAATSTENEN D.M.V. TROMMELEN ONDER W	153
3703	SCHONEN BETONSTRAATSTENEN D.M.V. SCHRAPEN	154
3704	SCHONEN STRAATBAKSTENEN D.M.V. SCHUDDEN	155
3705	SCHONEN STRAATBAKSTENEN D.M.V. TROMMELEN ONDER WAT	155
3706	SCHONEN STRAATBAKSTENEN D.M.V. SCHRAPEN	156
3707	SCHONEN NATUURSTEENKEIEN	156
3709	SCHONEN BETONTEGELS 300X300 MM. D.M.V. SCHRAPPEN	157
3710	SCHONEN BETONTEGELS 400X600X60 MM. D.M.V. SCHRAPPE	157

3711	SCHONEN BETONTEGELS 400X600X80 MM. D.M.V. SCHRAPPE	158
372	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN	158
3721	PASMAKEN OPSLUITBANDEN	158
3722	PASMAKEN TROTTOIRBANDEN	159
373	PASMAKEN STENEN/TEGELS/KEIEN	159
3730	PASMAKEN BETONSTRAATSTENEN	159
3731	PASMAKEN STRAATBAKSTENEN	160
3732	PASMAKEN BETONTEGELS	160
3734	PASMAKEN NATUURSTEENKEIEN	160
38	ELEMENTENVERHARDING LANGS ASFALTVERHARDING	161
380	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING/ GOOT	161
3800	OPBREKEN GOOTTEGELS	161
3801	VERWIJDEREN ROLLAAG VAN STRAATSTENEN	161
381	AANBRENGEN KANTOPSLUITING/ GOOT	162
3810	KANTOPSLUITING VAN STRAATSTENEN OP FUNDERING	162
3811	AANBRENGEN GOTEN / GOOTLAGEN	162
382	AANSLUITENDE VERHARDINGEN	162
3820	AANHELEN BESTAANDE VERHARDINGEN	162
39	HERSTELWERKZAAMHEDEN	163
390	HERSTELWERKZAAMHEDEN PARTICULIEREN	163
3900	HERSTELWERKZAAMHEDEN TUINEN - BESTRATING DIVERS	163
4	BITUMINEUZE VERHARDING EN MARKERINGEN	164
40	VERWIJDEREN VERHARDINGEN / TERREININRICHTING	164
401	VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN	164
4010	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK	164
4011	ZAGEN ASFALTVERHARDING E.D.	164
402	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING	165
4020	OPBREKEN ASFALTVERHARDING	165
4021	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 0 EN 5 M2	165
4022	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 5 EN 10 M2	167
4023	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 10 EN 50 M2	169
4024	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 50 EN 100 M2	170
4025	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 100 EN 400 M2	172
4026	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 400 EN 800 M2	173
4027	TE FREZEN OPPERVLAKE TUSSEN 800 EN 1500 M2	174
4028	TE FREZEN OPPERVLAKE > 1500 M2	175
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN	175
4101	UITVOEREN ASFALTONDERZOEK	175
42	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING	176
422	AANBRENGEN ASFALT	176
4220	AANBRENGEN COMBINATIE DEKLAAG T.B.V. BUSHALTES	176
4221	AANBRENGEN KLEEFSLAG / STEENSLAG	177
4223	AANBRENGEN ASFALT OVERIG	179
4224	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE = 0-30 MM	181
4225	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE = 30-40 MM	182
4226	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE = 40-50 MM	183
4227	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE > 50 MM	184
43	BEBAKENING/ AFSCHERMVOORZIENING	185
430	VERWIJDEREN MARKERING	185
4301	VERWIJDEREN WEGENVERF	185
4302	VERWIJDEREN THERMOPLAST MARKERINGSMATERIAAL	185
431	AANBRENGEN MARKERING	186
4310	AANBRENGEN THERMOPLAST MARKERINGSMATERIAAL	186
4311	AANBRENGEN KOUDPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL	188
4312	AANBRENGEN MARKERING IN WEGENVERF	189
44	STREETPRINT	190
4400	AANBRENGEN STREETPRINT	190
5	STRAATMEUBILAIR	190
50	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR	191
5010	VERWIJDEREN AFZETPALEN	191
5011	VERWIJDEREN FIETSPARKEREN	191
5012	VERWIJDEREN AFVALBAKKEN	191
5013	VERWIJDEREN BOOMBESCHERMINGSBEUGELS	192
5014	VERWIJDEREN LICHTMAST AANRIJBESCHERMERS	192
5015	VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN	192
5016	VERWIJDEREN HEKWERKEN/ AFZETTINGEN	193
5017	VERWIJDEREN VERKEERSZUILEN	193
5018	VERWIJDEREN ZITBANKEN	194

5019	VERWIJDEREN PICKNICKTAFELS	194
5020	VERWIJDEREN VLAGGENMASTEN	194
51	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR	194
5110	AANBRENGEN AFZETPALEN	195
5111	AANBRENGEN FIETSPARKEREN	196
5112	AANBRENGEN AFVALBAK	196
5113	AANBRENGEN BOOMBEUGEL	197
5114	AANBRENGEN LICHTMAST AANRIJBESCHERMER	197
5115	AANBRENGEN VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN	197
5116	AANBRENGEN HEKWERKEN/ AFZETTINGEN	199
5117	AANBRENGEN VERKEERSZUIL	199
5118	AANBRENGEN ZITBANKEN	200
5119	AANBRENGEN PICKNICKTAFEL	200
5120	AANBRENGEN VLAGGENMAST	200
6	GROENWERKZAAMHEDEN	201
60	ROOIEN EN SNOEIEN BESTAANDE BOMEN EN STRUIKEN	201
6010	VERWIJDEREN BOMEN	201
6011	VERWIJDEREN STRUIKEN/BOSPLANTSOEN	202
6012	VERWIJDEREN WORTELS	203
61	MAAIWERKZAAMHEDEN	203
6100	MAAIEN BERMEN EN TALUDS	203
62	BOOMGRANULAAT	204
6200	AANBRENGEN BOOMGRANULAAT	204
63	TIJDELIJK INKUILEN BOMEN	205
6300	LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN PLANTMATERIAAL	205
64	GRONDVERBETERING	205
6400	GRONDVERBETEREN TBV NIEUWE (MEERSTAMMIGE) BOMEN	205
6401	GRONDVERBETEREN GAZONS EN HEESTERVAKKEN	206
65	PLANTEN BOMEN	207
6502	PLANTEN BOOM IN BOMENGROND OF BOMENZAND	207
66	PLANTEN VASTE PLANTEN/ HEESTERS	209
6600	AANBRENGEN VAN SIERPLANTSOEN	209
6601	PLANTEN VAN HAAGPLANTSOEN	210
6602	PLANTEN VAN VASTE PLANTEN	210
67	INZAAIEN	211
6700	INZAAIEN BERMEN EN GAZONS	211
68	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	212
680	WORTELSCHERMEN	212
6800	AANBRENGEN WORTELGELEIDINGSSCHERM	212
6801	AANBRENGEN WORTELWERENDSCHERM	212
681	BOVENGRONDSE VERANKERING	213
6810	AANBRENGEN BOVENGRONDSE VERANKERING	213
6811	AANBRENGEN ONDERGRONDSE VERANKERING	214
682	GIETRANDE	214
6820	AANBRENGEN GIETRANDE NIEUWE BOMEN	215
683	BOOMBELUCHTING	215
6830	AANBRENGEN BOOMBELUCHTING	215
684	STAMVOETBESCHERMING	217
6840	AANBRENGEN STAMVOETBESCHERMING	217
69	NAZORG	217
6900	UITMAAIEN KLAVER	218
6902	BOMEN	219
7	VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN	221
70	VERVOEREN TOT R=5 KM	221
701	VERVOEREN GRONDEN	221
7011	VERVOEREN ZAND	221
7012	VERVOEREN KLEI/ GROND	221
71	VERVOEREN VAN R=5 TOT R=10 KM	222
711	VERVOEREN GRONDEN	222
7111	VERVOEREN ZAND	222
7112	VERVOEREN KLEI/ GROND	222
72	VERVOEREN VAN R=10 TOT R=15 KM	222
721	VERVOEREN GRONDEN	223
7211	VERVOEREN ZAND	223
7212	VERVOEREN KLEI/ GROND	223
73	VERVOEREN R= >15 KM	223
731	VERVOEREN GRONDEN	223
7311	VERVOEREN ZAND	223

7312	VERVOEREN KLEI/ GROND	224
74	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R=25KM	225
741	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN	225
7410	AFVOEREN DIVERSE PUIN EN FUNDERINGSMATERIALEN	225
742	AFVOEREN BETONMATERIALEN	226
7420	AFVOEREN DIVERSE BETONMATERIALEN	226
743	AFVOEREN NATUURSTEEN	226
7430	AFVOEREN DIVERSE NATUURSTEENMATERIALEN	226
744	GEBAKKEN MATERIALEN	226
7440	AFVOEREN STRAATBAKSTENEN	226
7441	AFVOEREN GRESBUIZEN	226
745	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN	227
7451	AFVOEREN DIVERSE KUNSTSTOFMATERIALEN	227
746	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN	227
7460	AFVOEREN GIETIJZER	227
7461	AFVOEREN METALEN	227
747	AFVOEREN HOUT	227
7471	AFVOEREN HOUT	227
748	AFVOEREN GROEN	228
7481	AFVOEREN BOOMWORTELS	228
749	AFVOEREN SLIB	228
7490	AFVOEREN RIOOLSLIB	228
7491	AFVOEREN SLIB WATERGANGEN	228
750	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN	228
7501	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING	228
7502	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN TEERHOUDEND ASF	229
751	AFVOEREN GRONDEN	229
7510	AFVOEREN ZAND	229
7511	AFVOEREN KLEI/ GROND	229
7512	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	229
752	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN	230
7520	AFVOEREN MEUBILAIR (NIET GESCHEIDEN)	230
76	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R 25 T	231
760	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN	231
7600	AFVOEREN DIVERSE PUIN EN FUNDERINGSMATERIALEN	231
762	AFVOEREN BETONMATERIALEN	232
7620	AFVOEREN DIVERSE BETONMATERIALEN	232
763	AFVOEREN NATUURSTEEN	232
7630	AFVOEREN DIVERSE NATUURSTEENMATERIALEN	232
764	GEBAKKEN MATERIALEN	232
7640	AFVOEREN STRAATBAKSTENEN	232
7641	AFVOEREN GRESBUIZEN	232
765	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN	233
7651	AFVOEREN DIVERSE KUNSTSTOFMATERIALEN	233
766	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN	233
7660	AFVOEREN GIETIJZER	233
7661	AFVOEREN METALEN	233
767	AFVOEREN HOUT	233
7671	AFVOEREN HOUT	233
768	AFVOEREN GROEN	234
7681	AFVOEREN BOOMWORTELS	234
769	AFVOEREN SLIB	234
7690	AFVOEREN RIOOLSLIB	234
7691	AFVOEREN SLIB WATERGANGEN	234
770	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN	234
7701	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING	234
7702	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN TEERHOUDEND ASF	235
771	AFVOEREN GRONDEN	235
7710	AFVOEREN ZAND	235
7711	AFVOEREN KLEI/ GROND	235
7712	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	235
772	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN	236
7720	AFVOEREN MEUBILAIR (NIET GESCHEIDEN)	236
78	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R < 50	237
780	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN	237
7800	AFVOEREN DIVERSE PUIN EN FUNDERINGSMATERIALEN	237
782	AFVOEREN BETONMATERIALEN	238
7820	AFVOEREN DIVERSE BETONMATERIALEN	238

783	AFVOEREN NATUURSTEEN	238
7830	AFVOEREN DIVERSE NATUURSTEENMATERIALEN	238
784	GEBAKKEN MATERIALEN	238
7840	AFVOEREN STRAATBAKSTENEN	238
7841	AFVOEREN GRESBUIZEN	238
785	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN	239
7851	AFVOEREN DIVERSE KUNSTSTOFMATERIALEN	239
786	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN	239
7860	AFVOEREN GIETIJZER	239
7861	AFVOEREN METALEN	239
787	AFVOEREN HOUT	239
7871	AFVOEREN HOUT	239
788	AFVOEREN GROEN	240
7881	AFVOEREN BOOMWORTELS	240
789	AFVOEREN SLIB	240
7890	AFVOEREN RIOOLSLIB	240
7891	AFVOEREN SLIB WATERGANGEN	240
790	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN	240
7901	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING	240
7902	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN TEERHOUDEND ASF	241
791	AFVOEREN GRONDEN	241
7910	AFVOEREN ZAND	241
7911	AFVOEREN KLEI/ GROND	241
7912	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	241
792	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN	242
7920	AFVOEREN MEUBILAIR (NIET GESCHEIDEN)	242
8	WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER E.D	242
80	VERVOEREN MATERIEEL	242
8010	AAN- EN AFVOEREN MATERIEEL	243
81	UURTARIEVEN	244
810	WERKNEMERS EN MATERIEEL	244
8101	INZETTEN VAN WERKNEMERS	244
8102	INZETTEN VAN MATERIAAL	245
8103	INZETTEN VAN MATERIEEL	246
82	REVISIEGEGEVENS, OPLEVERDOSSIER EN KWALITEITSCONTR	249
820	REVISIEGEGEVENS VERHARDING	249
821	REVISIEGEGEVENS RIOLERING	250
822	REVISIEGEGEVENS GROEN	251
823	OPLEVERDOSSIER	251
824	KWALITEITSCONTROLE	252
8240	UITVOEREN VERDICHTINGSMETING FUNDERING	252
8241	UITVOEREN KWALITEITSONDERZOEK ASFALT	252
83	LEVEREN GROND	252
830	LEVEREN GRONDEN	252
8301	LEVEREN ZAND AW-WAARDE	252
8302	LEVEREN TEELAARDE	254
8303	LEVEREN BOMENZAND	254
8304	LEVEREN BOMENGROND	254
8305	LEVEREN BOOMGRANULAAT	255
8306	LEVEREN SUBSTRAAT GREENTOCOLOUR	255
84	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN/ VOEGVULLING	256
8400	LEVEREN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIALEN	256
8402	LEVEREN VOEGVULLING	257
8403	LEVEREN WORTELSCHERM	257
85	LEVEREN RIOLERING	258
850	LEVEREN PVC/HDPE/PP LEIDING EN HULPSTUKKEN	258
8500	LEVEREN PVC-BUIS	258
8501	LEVEREN IT-PVC BUIZEN	259
8502	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN Ø125 MM KLEUR GRIJS	260
8503	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN Ø125MM KLEUR BRUIN	261
8504	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN Ø160MM KLEUR GRIJS	263
8505	LEVEREN PVC-ONTSTOPPINGSTUKKEN	264
8506	LEVEREN PP HULPSTUKKEN	265
8507	LEVEREN HDPE BUIS	265
851	LEVEREN BETONBUIZEN	265
8510	LEVEREN BETONBUIZEN	265
852	LEVEREN PUTTEN	267
8520	LEVEREN BETON PUTTEN HOOGTE TOT 1,50 M.	267

8521	LEVEREN BETON PUTTEN HOOGTE 1,50 M. TOT 2,50 M.	269
8523	LEVEREN BETON PUTTEN HOOGTE > 2,50 M	270
8525	LEVEREN AFDEKPLAAT	272
8526	LEVEREN DOORSPUITPUT	274
853	LEVEREN PUTAFDEKKING	274
8530	LEVEREN STELRINGEN	274
8531	LEVEREN PUTAFDEKKINGEN	274
8532	LEVEREN PUTDEKSELS	275
8533	LEVEREN KOLKEN	275
854	LEVEREN METSELSTENEN	276
8540	LEVEREN METSELSTENEN	276
856	LEVEREN DRAINAGE EN HULPSTUKKEN	276
8560	LEVEREN DRAINAGE	276
8561	LEVEREN HULPSTUKKEN	277
857	LEVEREN MANTELBUizen EN HULPSTUKKEN	277
8570	LEVEREN MANTELBUIs	277
8571	LEVEREN HULPSTUKKEN	278
858	LEVEREN BETON	279
8580	LEVEREN BETON	279
86	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN	279
861	LEVEREN GAZONBANDEN	279
8610	LEVEREN GAZONBAND	279
8611	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFWIJ KING KLEUR GRIJS	279
862	LEVEREN OPSLUITBANDEN	280
8620	LEVEREN OPSLUITBAND 60 X 200 MM.	280
8621	LEVEREN OPSLUITBAND 100 X 200 MM.	280
8622	LEVEREN OPSLUITBAND 120 X 250 MM.	281
8623	LEVEREN OPSLUITBAND 150 X 250 MM.	281
8624	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFWIJ KING KLEUR GRIJS	281
863	LEVEREN TROTTOIRBANDEN	282
8630	LEVEREN TROTTOIRBAND 130/150 X 250 MM.	282
8631	LEVEREN TROTTOIRBAND 180/200 X 250 MM.	283
8632	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFWIJ KING KLEUR GRIJS	284
864	LEVEREN INRITBANDEN	284
8640	LEVEREN INRITBAND 450 X 200 X 500 MM.	284
8641	LEVEREN INRITBAND 600 X 200 X 300 MM.	285
8642	LEVEREN INRITPERRONBAND 130/150 X 250 MM.	285
8643	LEVEREN INRITPERRONBAND 180/200 X 250 MM.	285
8647	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFWIJ KING KLEUR GRIJS	286
865	LEVEREN STELSPECIE / STAM PBETON	286
8650	LEVEREN STAMPBETON	286
8651	LEVEREN STELSPECIE	286
87	LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN / INRICHTINGSELEME	286
870	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN	286
8701	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT 80 MM	286
8702	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT 100 MM.	289
8703	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT 80 MM.	289
8704	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT 80 MM.	290
8705	LEVEREN DUBBELBETONSTRAATSTENEN 80 MM.	291
871	LEVEREN STRAATBAKSTENEN	292
8710	LEVEREN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT	292
8711	LEVEREN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT	293
872	LEVEREN TEGELS	293
8720	LEVEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM.	293
8722	LEVEREN BETONTEGELS 400 X 600 MM.	295
8723	LEVEREN BETONTEGELS 500 X 500 MM.	296
8725	LEVEREN GRASBETONTEGELS	296
8726	LEVEREN RUBBERTEGELS	296
8727	LEVEREN GOOTTEGEL	296
873	LEVEREN KEIEN	296
8730	LEVEREN NATUURSTEENKEIEN	297
8731	LEVEREN BEVESTIGINGSMATERIALEN	297
874	LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN	297
8740	LEVEREN STOOTBANDEN	297
8742	LEVEREN PREFAB DREMPELS	298
876	ASFALT	298
8760	LEVEREN ASFALT	298
8762	LEVERANTIE T.B.V. ASFALTWERKZAAMHEDEN	300

8764	LEVERANTIE VOEGVULLINGEN	301
88	LEVEREN STRAATMEUBILAIR EN OVERIGE	302
8800	LEVEREN AFZETPALEN	302
8801	LEVEREN FIETSNIETJES	303
8802	LEVEREN AFVALBAKKEN	303
8803	LEVEREN BOOMBESCHERMINGSBEUGELS	304
8804	LEVEREN LICHTMAST AANRIJBESCHERMER	304
8805	LEVEREN VERKEERBORDPALEN EN VERKEERSBORDEN	304
8806	LEVEREN HEKWERKEN EN AFZETTINGEN	305
8807	LEVEREN VERKEERSZUILEN	306
8808	LEVEREN ZITBANKEN	306
8809	LEVEREN PICKNICKTAFELS	307
8810	LEVEREN VLAGGENMASTEN	307
8811	LEVEREN ISOLATIE RUBBERSTROOK	307
8812	LEVEREN BETONNEN ZITBANKEN	308
8813	LEVEREN PREFAB BETONPLATEN	309
89	LEVEREN GROENVOORZIENINGEN	309
891	WORTELSCHERM	309
8910	LEVEREN WORTELGELEIDINGSSCHERM	309
8911	LEVEREN WORTELWERENDSCHERM	309
892	BOOMVERANKERING	310
8920	LEVEREN BOVENGRONDSE VERANKERING	310
8921	LEVEREN ONDERGRONDSE VERANKERING	310
893	GIETRAND	311
8930	LEVEREN GIETRAND	311
894	BOOMBELUCHTING	311
8940	LEVEREN BELUCHTINGSKOKERS	311
8941	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN	312
8942	LEVEREN STALEN HULPSTUKKEN	312
8943	LEVEREN GEOTEXTIEL	312
895	STAMVOETBESCHERMING	313
8950	LEVEREN STAMVOETBESCHERMING	313

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
0								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
01								ALGEMEEN				
0112								<u>Opstellen verkeersplan</u> Er dient uiterlijk zes weken vóór de start van het project of vóór ingang van een nieuwe fase een (bestaand) verkeers-/ bebodingsplan te zijn ingediend. Het werk mag pas starten na goedkeuring van de betrokken partijen. Bijgevoegd met een uitvoeringsplanning die voorafgaand aan de uitvoering opgesteld dient te worden door de aannemer.				
011210	623099							Opstellen van een verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan waarop vermeld alle benodigde fasering t.b.v. goede bereikbaarheid van de nabijgelegen woningen, winkels, bedrijven en andere openbare gelegenheden. Één en ander toepassen conform publicatie CROW 96b Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal aanleveren bij de directie ter acceptatie Aan het verkeersmaatregelenplan dient een open begroting te zijn toegevoegd van de verkeersmaatregelen uit de tekening opgesteld volgens bestekspostnrs. 011220 en 012230. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden.	keer	1,00	F	
011220	620399							Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen Betreft: het opstellen van tekeningen met alle te nemen verkeersmaatregelen m.b.t. voetgangers, fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Digitale ondergrond beschikbaar in DGN of DWG-formaat Uitwerken volgens CROW-publicatie 96b Betreft het uitwerken van afzettingen. Aantal uit te werken fases: afhankelijke per project Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 500 Formaat van de tekeningen: A ter keuze van de aannemer Tekeningen op GBKN ondergrond uitwerken en aanleveren vóór de start van het project Tekeningen uitwerken in kleur en ter acceptatie analoog in 2-voud aanleveren bij de directie. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden	keer	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6		RESULTAATS VERPLICHTING
011230	620399							Opstellen verkeerstekening(en) t.b.v. omleidingsroutes. Betreft: het opstellen van tekeningen met alle te nemen verkeersmaatregelen m.b.t. omleidingen voetgangers, fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Digitale ondergrond beschikbaar in DGN of DWG-formaat Uitwerken volgens CROW-publicatie 96b Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden Aantal uit te werken fases: afhankelijk per project Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 500 Formaat van de tekeningen: A ter keuze van de aannemer Tekeningen op GBKN ondergrond uitwerken en aanleveren vóór de start van het project Tekeningen uitwerken in kleur en ter acceptatie analoog in 2-voud aanleveren bij de directie. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden	keer	1,00	F	
0113								<u>Opstellen V&G plan</u>				
011310	101199							Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase. Betreft: het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase. Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het Veiligheids- en Gezondheidsplan als bedoeld in paragraaf 01.19 van dit bestek resp. de Standaard 2020 resp. de ARBOregelgeving. Het V&G-plan ter acceptatie bij de directie indienen. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden.	keer	1,00	F	
0114								<u>Opstellen werkplan rondom bomen</u>				
011410	101199							Opstellen werkplan rondom bomen. Betreft: het opstellen van een werkplan voor het werken rondom bomen. Werkplan opstellen conform eisen in hoofdstuk 2 van het handboek bomen Norminstituut 2018. Het werkplan ter acceptatie bij de directie indienen. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden.	keer	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0115								<u>Werkterrein</u>			
011510	610199							Inrichten werkterrein. Betreft: het inrichten van het werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr. 011620.	keer	1,00	F
011520	610199							Opruimen werkterrein. Betreft: het opruimen van het werkterrein. Werkterrein ingericht volgens bestekspostnr. 011510. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd. Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen. Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	1,00	F
0116								<u>Materieel</u>			
011610	101299							Gebruik directieverblijf. Betreft: het ter beschikking stellen van een directiekeet aan de opdrachtgever. Gedurende de looptijd van het project. Locatie op aanwijs directie U.A.V. De keet aansluiten op de riolering. De keet heeft een grootte van ca. 40 m2, een kamer ca. 4 x 5 m en een kamer ca. 3,5 x 3 m, stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten, 2 schrijfbureaus met afsluitbare laden en kapstokken Inclusief multifunctional (scannen, kopiëren en printen) Internetaansluiting (Wifi-punt) Een (brom)fietsberging is niet vereist Een parkeerterrein met verharding, geschikt voor 3 auto's De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken en elektra voor gebruik laptop etc.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
011620	101299							Gebruik van hulpmiddelen. Betreft: het ter beschikking stellen van hulpmiddelen aan de opdrachtgever t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Vanaf de datum van aanvang tot en met vier weken na oplevering, op door de directie gewenste tijdstippen, zorgt de aannemer voor, naast hetgeen is voorgeschreven in de U.A.V. 2012 het beschikbaar stellen en onderhouden van: - 1x automatische waterpasinstrument; - 1x waterpas met baakniveau; - 1x roterende laser met ontvanger; - 2x stalen meetbanden elk 50 m.; - 10x jalons; - 1x steekschop; - 1x meetwiel; - 1x handsondeerapparaat.	keer	1,00	F
0117								<u>Melden mechanische grondbewerkingen</u>			
011710	100111							Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder	keer	1,00	F
		1									
			2								
011720	100199							Melden van de afwijkende ligging K&L. Betreft het melden van afwijkingen in de opgevraagde ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Afwijkingen melden bij directie.	keer	1,00	F
011730	100199							Melden van een onbekend ondergronds net. Betreft het melden van onbekende kabels en leidingen welke niet voorkomen in de opgevraagde ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Afwijkingen melden bij directie.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0118								<u>Communicatie</u>			
011810	619999							Informeren bewoners en belanghebbenden. Betreft: het vooraf ter kennisgeving informeren van de bewoners/omwonenden/eigenaren/bedrijven/ belanghebbenden in het gebied, betreffende de uitvoeringswerkzaamheden. Hieronder valt tevens het informeren van nood- en hulpdiensten en het openbare vervoer. Bij woningen 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden middels brief met vermelding van: - de aanvang en duur van de werkzaamheden. - contactgegevens uitvoerder. - contactgegevens toezichthouder. Brief opstellen i.o.m. de directie. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering, 4 werkdagen de bewoners/omwonenden/eigenaren/bedrijven/ belanghebbenden (mondeling/schriftelijk) informeren.	keer	10,00	F
011820	619999							Opstellen communicatieplan omgeving. Betreft: het opstellen van een communicatieplan voor de omgeving. De aannemer verzorgt communicatie met bewoners en belanghebbenden. Hieronder valt tevens het informeren van nood- en hulpdiensten en het openbare vervoer. In het communicatieplan moeten de volgende onderdelen genoemd worden: - organiseren van een startoverleg met betrokken stakeholders en nutsbeheerders betreffende de afstemming van de werkzaamheden; - opstellen stakeholderplannen. Betreft het in kaart brengen van belanghebbenden/ stakeholders in de omgeving en het vastleggen van hun specifieke eisen en wensen; - Communicatie met transportbedrijven. Opstellen lijst met alle regionale transportbedrijven. Deze bedrijven worden met e-mail op de hoogte gehouden van afsluitingen en omleidingen i.v.m. het werk; - Afstemming met veiligheidsregio; - Afstemming met wegbeheerders; - Afstemming met openbaar vervoer; - Omschrijving functie 'omgevingsmanager' als centraal aanspreekpunt voor de gemeente en de omgeving. De omgevingsmanager behartigt de belangen van de omgeving en is 24/7 bereikbaar per e-mail of mobiel nummer; - Opstellen en versturen nieuwsbrieven bij wijziging van fases in het werk, wijziging verkeersomleidingen en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de toegankelijkheid van het gebied; - Omschrijving procedure 'Afhandeling klachten'. De aannemer stelt een klachtenregister op (online toegankelijk) waarin alle binnenkomende klachten met antwoorden en de te nemen maatregelen worden verwerkt. Aangeven in het plan binnen welke termijnen klachten worden afgehandeld en beantwoord. Het communicatieplan moet binnen twee weken na opdrachtverlening bij de directie ter goedkeuring worden ingediend. Eventuele op- en aanmerkingen moeten binnen 1 week worden verwerkt waarna het communicatieplan kan	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
011830	610899							worden vastgesteld. Uitvoeren communicatieplan. Uitvoeren van de werkzaamheden zoals opgenomen in het communicatieplan onder bestekspostnr. 011820.	keer	1,00	F
0119								<u>Coördinatie derden</u>			
011910	619999							Coördineren in elkander grijpende werken. Betreft: het coördineren en afstemmen van derden partijen. Organiseren van een (start)overleg en de werkzaamheden van derden partijen afstemmen in de uitvoeringsplanning en coördineren tijdens de uitvoering.	keer	1,00	F
011920	619999							Coördineren in elkander grijpende werken. Betreft: het coördineren en afstemmen van nutswerkzaamheden en werkzaamheden aan de openbare verlichting. Organiseren van een (start)overleg met de betreffende nutspartijen en de werkzaamheden aan kabels en leidingen en opebare verlichting afstemmen in de uitvoeringsplanning en coördineren tijdens de uitvoering.	keer	5,00	F
011930	619999							Coördineren in elkander grijpende werken. Betreft: het coördineren en afstemmen van werkzaamheden welke worden uitgevoerd in de openbare ruimte. Organiseren van een (start)overleg met de betreffende partijen en de werkzaamheden welke worden verricht in de openbare ruimten binnen de werkgrenzen van het project afstemmen in de uitvoeringsplanning en coördineren tijdens de uitvoering.	keer	5,00	F
04								VERKEERSMAATREGELEN			
041								AFZETTINGEN			
0411								<u>Afzettingen rijbaan / kruispunten</u>			
041110	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen. Inclusief het verplaatsen per fase. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b en volgens de tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011220. Voor de duur van de werkzaamheden. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h	keer	1,00	F
		9						2 Met materiaal van de aannemer			
			4								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
041120	620206							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen van tijdelijke afzettingen op kruispunten en rotondes. Inclusief het verplaatsen per fase. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks ' Werk in Uitvoering' figuurnummer erftoegangsweg: 1221 en 1222a en b, Stationare afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b en volgens de tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011220. Voor de duur van de werkzaamheden. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
0412			9								
				2							
041210	620204							<u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u> Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen van tijdelijke afzettingen op fiets- en voetpaden. Inclusief het verplaatsen per fase. Stationare afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b en volgens de tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011220. Voor de duur van de werkzaamheden. 2 Met materiaal van de aannemer	keer	5,00	F
0414			9								
041410	620399							<u>Verkeersmaatregelen, omleidingsroutes</u> Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: omleiding verkeer t.b.v. fiets- en/of gemotoriseerd verkeer. Gemiddelde duur van de omleidingsroute bedraagt 15 werkdagen. Incl. dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen. Bebording volgens verkeersplan en tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 101110. Inclusief vooraankondigingsbord T113-2T201 en pijlborden type T201l, T201b, T201r, T201le, T201be en T201re met bijbehorend volgnummer/letter, e.e.a. in overleg met directie. In geval van volledige wegafsluiting vooraankondigingsborden minimaal 1 week van te voren plaatsen. Retroreflecterend, klasse II. Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de CROW-publicatiereeks WiU 96b en 130 en volgens tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011230. Voorafgaand aan en na uitwerking overleg voeren met de directie. Aantal borden variërend van 15 tot 20 stuks per omleiding. Borden bevestigen aan palen, hoog 2,50 m boven het maaiveld. Plaatsen en verwijderen in overleg met de directie. Incl. afplakken van conflicterende bewegwijzering en dit na de werkzaamheden weer verwijderen Met materiaal van de aannemer.	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0415								<u>Tijd. afr. t.b.v. werkterrein en aanl. riolering.</u>			
041510	610399							Toepassen tijdelijk hekwerk om werkterrein. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bouwhekken rondom het werkterrein. Hekwerk van metaal, afsluitbaar d.m.v. poort met hangslot incl. sleutels Type M-90, inclusief klemmen, koppelstukken, betonvoeten, e.d. Paneel (bxh): 3,5 x 2,0 m. Wijze van vastzetten ter keuze van de aannemer Periode van instandhouding: gedurende de uitvoeringsperiode van het werk Materialen door de aannemer ter beschikking te stellen Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand terugbrengen, ter goedkeuring van de directie	m	100,00	F
041520	240699							Treffen voorzieningen t.b.v. afzetting sleuven. Situering: zie referentieproject. Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. een veilig geleiding langs openliggende sleuven. Voorziening middels het aanbrengen van rood/ organje kunststof gaaswerk Hoogte 0,80 m. Aan een of aan twee zijde van de sleuf, afhankelijk van situatie Verrekening per meter sleuf. Verwijderen na aanvullen van de sleuf Materiaal van de aannemer.	m	50,00	F
041530	240601							Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Situering: openliggende rioolsleuf ter plaatse van kabels en leidingen en langs particuliere terreinen. Betreft: voorziening tegen inkalven rioolsleuf i.v.m. kabels en leidingen en naastliggende particulieren terreinen en bij diepe rioolsleuven t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden. Nut en noodzaak op aangeven van de aannemer en in overleg met de directie. Voorziening ter keuze aannemer Aan een of aan twee zijde van de sleuf, afhankelijk van situatie Verrekening per meter sleuf. Aanvullinghoogtes variabel, afhankelijk van situatie Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 1 Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf	m	50,00	F
		9									
			9								
				9							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
05								DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN TREFFEN VOORZIENINGEN			
051								VOORZIENINGEN			
0511								<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>			
051110	620499							Toepassen schotten t.b.v. voetgangers. Situering: zie referentieproject. Betreft het aanbrengen, instandhouden en naderhand verwijderen van loopschotten. Inclusief het verplaatsen per fase De loopschotten zodanig aanbrengen dat deze ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden De bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m. Materiaal van kunststof of hout Loopschotten dienen vlak te liggen en goed op elkaar aan te sluiten Met materialen van de aannemer	m2	100,00	F
051120	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. toegankelijkheid werkterrein. Verplaatsen: per fase, indien van toepassing. Uitgaande van 10 tot 15 rijplaten per project. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkterrein T.b.v. vrachtverkeer Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer Rijplaten aanbrengen op een grondverbetering van 100 mm. zand (inclusief leverantie) Grondverbetering vervalt na afronding van de werkzaamheden aan de aannemer Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Met materiaal van de aannemer.	m	50,00	F
		1									
			9								
				9							
051130	101499							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. toegankelijkheid werkterrein. Verplaatsen: per fase, indien van toepassing. Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming wortels onder kroonprojectie wanneer deze zwaar worden belast T.b.v. zwaar materieel en materialen op wortels binnen de kroonprojectie. Uitgaande van 4 rijplaten rondom een boom Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer Rijplaten aanbrengen op een grondverbetering van 100 mm. zand (inclusief leverantie) Grondverbetering vervalt na afronding van de werkzaamheden aan de aannemer Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Met materiaal van de aannemer.	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5				
0512							<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>			
051210	102102						Graven proefsleuf. Betreft: proefsleuven in kader van het zorgvuldig graafproces (CROW-publicatie 250) t.b.v. het bepalen van de locatie en diepteligging van riolering, kabels en leidingen. Verrekening vindt plaats per m1 sleuf, exacte locatie i.o.m. directie Situering kabels en leidingen inmeten t.o.v. vaste punten Situatietekening op schaal met gegevens van aangetroffen kabels en leidingen in 2-voud analoog en digitaal Opbouw van de ondergrond: in vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels- en leidingen of boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m, sleufbreedte 0,50 m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen	m	75,00	F
		1								
			4							
				2						
051220	240699						Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen riolering wordt aangebracht en/of verwijderd. Betreft aanvoeren, aanbrengen, instandhouden, naderhand verwijderen en afvoeren van materiaal t.b.v. beschermen kabels en leidingen bij van rioolwerkzaamheden. Periode van instandhouding zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden Materiaal van de aannemer	keer	15,00	F
051230	240699						Opvangen kruisende kabels en leidingen. Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen riolering wordt aangebracht en/of verwijderd. Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. het opvangen van kruisende kabels en leidingen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de leidingbeheerder(s) en in overleg met de directie. Materiaal ter keuze van de aannemer, maar met goedkeuring van leidingbeheerder Inclusief eventueel bijbehorend grondwerk. Diameter en materialen kabels en leidingen variabel/ divers Ondersteuningsconstructie aanbrengen voorafgaand aan ontgraven en verwijderen tijdens of na aanvullen sleuf. Het e.e.a. uitvoeren onder toezicht van en terugkeuring van leidingbeheerder en directie.	keer	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0514								<u>Voorziening rondom bomen</u>			
051410	610399							Toepassen tijdelijk hekwerk rondom bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bouwhekken rondom bomen. Uitgaande van 4 bouwhekken per boom (boom in het midden gecentreerd) Hekwerk van metaal. Type M-90, inclusief klemmen, koppelstukken, betonvoeten, e.d. Paneel (bxh): 3,5 x 2,0 m. Wijze van vastzetten ter keuze van de aannemer. Periode van instandhouding: gedurende de uitvoeringsperiode van het werk. Materialen door de aannemer ter beschikking te stellen. Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand terugbrengen, ter goedkeuring van de directie.	keer	10,00	F
051420	610399							Toepassen tijdelijk hekwerk rondom bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bouwhekken rondom bomen. Uitgaande van 8 bouwhekken per boom (boom in het midden gecentreerd) Hekwerk van metaal. Type M-90, inclusief klemmen, koppelstukken, betonvoeten, e.d. Paneel (bxh): 3,5 x 2,0 m. Wijze van vastzetten ter keuze van de aannemer. Periode van instandhouding: gedurende de uitvoeringsperiode van het werk. Materialen door de aannemer ter beschikking te stellen. Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand terugbrengen, ter goedkeuring van de directie.	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
053								DIVERSE WERKZAAMHEDEN			
0531								<u>Assistentie afvalinzameling</u>			
053110	619999							Assistentie afvalverwijdering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het assisteren bij het verplaatsen van (rol)containers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden: - Minicontainers restafval (eenmaal per twee weken) - Minicontainers GFT-afval (eenmaal per twee weken) - Oud papier (om de vier weken) - Afvalcontainer bedrijven en openbare gelegenheden (i.o.m. betreffende ondernemer/instantie) Naar een locatie die wel door het inzamelvoertuig kan worden bereikt. Frequentie: 1 maal per week. Inclusief assisteren bij het terugplaatsen op de juiste locatie na het ledigen van de containers. Voor exacte data van afvalinzameling wordt verwezen naar de afvalkalender van de gemeente Schouwen-Duiveland.	keer	10,00	F
06								TIJDELIJK GRONDDEPOT			
0610								<u>Toepassen tijdelijk gronddepot</u>			
061010	610399							Toepassen tijdelijk gronddepot. Situering: zie referentieproject. Betreft: het inrichten, instandhouden en nadien verwijderen van een tijdelijk gronddepot waarbij vrijgekomen gronden tijdelijk worden opgeslagen voordat deze verwerkt worden in een ander project. Gronddepot omringd met door de aannemer ter beschikking te stellen bouwhekken hoog 2,00 m met bijbehorende koppelstukken en poeren, afsluitbaar middels slot. Inclusief voorziening t.b.v. het tegengaan van vermenging met de ondergrond. Zowel de verschillende grondsoorten als de verschillende kwaliteitsklassen van grondsoorten in verschillende depots opslaan. Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand terugbrengen. Tijdelijk gronddepot bereikbaar maken voor vrachtverkeer middels rijplaten volgens bestekspostnr. 061110.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
0611								<u>Toepassen rijplaten</u>					
061110	101499							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen van rijplaten t.b.v. toegankelijk tijdelijk gronddepot. T.b.v. bereikbaarheid van het tijdelijk gronddepot. T.b.v. vrachtverkeer Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer. Rijplaten aanbrengen op een grondverbetering van 100 mm. zand (inclusief leverantie). Grondverbetering vervalt na afronding van de werkzaamheden aan de aannemer. Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Met materiaal van de aannemer. Rijplaten per fase verleggen, indien nodig. Voor de duur van het uit te voeren grondwerk.	keer	1,00	F		
0612								<u>Aanbrengen ondergrond tijdelijk gronddepot</u>					
061210	220301							Grond verwerken in ondergrond tijdelijk gronddepot. Situering: tijdelijk gronddepot in te richten volgens bestekspostnr. 061010. Betreft: aanbrengen zandbed onder tijdelijk gronddepot t.b.v. voorkomen doormenging bestaande ondergrond en vrijgekomen gronden op het tijdelijk gronddepot. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Gemiddelde hoogte 0,15 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief verdichten en profileren 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F		
		1							m3			50,00	I
0613								<u>Grondwerken op tijdelijk gronddepot</u>					
061310	220301							Grond verwerken in tijdelijk gronddepot. Betreft: vrijgekomen gronden uit het werk verwerken in het tijdelijke gronddepot. Grondsoorten en grondkwaliteitsklassen gescheiden verwerken op het tijdelijk gronddepot. Grondsoort: zand en/of klei/grond, aangevoerd volgens hoofdstuknr. 70 t/m 73. Hoogte tot 3,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief profileren in trapesiumvorm 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.500,00	F		
		5							m3			1.500,00	I
			1										
			9										
				1									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
061320	220101							Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot. Betreft: ontgraven en opladen van gronden op het tijdelijke gronddepot. Grondsoorten en grondkwaliteitsklassen gescheiden ontgraven en opladen. Grondsoort: zand en/of klei/grond, verwerkt volgens bestekspostnr. 061310. Grondsoorten gescheiden ontgraven per grondsoort en per grondkwaliteitsklassen Gronden vervoeren volgens hoofdstuknr. 70 t/m 73. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.500,00	F
0614		2						<u>Hoeveelheidsbepaling</u>			
061410	229999		1				1	Hoeveelheid bepaling vrijkomende grond. Betreft: hoeveelheidsbepaling van aangevoerde gronden naar het tijdelijk gronddepot en gronden welke vanaf het tijdelijke gronddepot worden afgevoerd naar een ander project. Grondsoort: zand en klei/grond Vrijgekomen gronden welke op het tijdelijk depot zijn verwerkt volgens bestekspostnr. 061310 en worden ontgraven volgens bestekspostnr. 061320. Hoeveelheid van gronden per soort en klasse apart bepalen. De aannemer dient de exacte hoeveelheden te bepalen d.m.v. weging of in- en uitmeting.	keer	2,00	F
1								GRONDWERK & FUNDERING			
11								GRONDWERK In onderstaande besteksposten dient uitgegaan te worden van de volgende uitgangspunten: - grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen en industrie Veiligheidsklasse: geen (basishygiene) Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - rekening houden met (kruisende) kabels en leidingen. - rekening houden met wortels t.p.v. bestaande bomen en bosschage/ begroeiing. - inclusief het verwijderen van wortels uit cunetten en sleuven. Bij alle grondwerken dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van wortels van te handhaven bomen. De aannemer dient er alles aan te doen om bestaande wortels te beschermen. Eventuele kosten voortvloeiend uit het graven rondom de wortels dient in onderstaande posten te zijn meegenomen. De in dit hoofdstuk vermelde hoeveelheden zijn in vaste m3. Methode van hoeveelheidsbepalingen zijn volgens theoretisch profiel van ontgraven en aanvullen tenzij			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111								anders vermeld staat Omrekenfactor losse-vaste m3: 80%			
1110								GROND ONTGRAVEN			
111010	220101							<u>Grond ontgraven uit cunet voetpaden</u> Grond ontgraven uit cunet voetpad(en). Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit cunet voetpad, dikte 250 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
111020	220101	1						Grond ontgraven uit cunet voetpad(en). Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit cunet voetpad, dikte 250 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
1111								<u>Grond ontgraven uit cunet fietspaden</u>			
111100	220101	1						Grond ontgraven uit cunet fietspaden. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. het aanbrengen van een funderingslaag, dikte 150 mm. Het bestaande zandbed onder het fietspad dient minimaal 0,30 m. dik te blijven na het ontgraven van het cunet. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel m. Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
111120	220101							Grond ontgraven uit cunet fietspad t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket bestaande uit een zandbed en een funderingslaag, dikte 500 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F	
1112								<u>Grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken</u>				
111210	220101							Grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken t.b.v. het aanbrengen van een funderingslaag, dikte 250 mm. Het bestaande zandbed onder het fietspad dient minimaal 0,50 m. dik te blijven na het ontgraven van het cunet. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel m. Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F	
111220	220101							Grond ontgraven uit cunet fietspad t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket bestaande uit een zandbed en een funderingslaag, dikte 750 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1113								<u>Grond ontgraven uit plantvak - min. 1,50 br. min. Opp. 10m2</u>			
111310	220101							Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit plantvak, dikte 200 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
111320	220101							Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/grond ontgraven uit plantvak, dikte 200 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
111330	220101							Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
111340	220101							Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1114								<u>Grond ontgraven uit haagvak -min. 1,00 br. Min. vaklengte 5 m.</u>			
111410	220101							Grond ontgraven uit haagvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit haagvak, dikte 800 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,00 m Lengte per haagvak min. 5,00 m. Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
111420	220101							Grond ontgraven uit haagvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,00 m Lengte per haagvak min. 5,00 m. Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						1					
1115								<u>Grond ontgraven uit boomplantgaten</u>			
111510	220101							Grond ontgraven uit boomplantgaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 1e grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Afmetingen ontgraving conform boom 1e grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	100,00	F
		2									
				9							
					1						
						1					
111520	220101							Grond ontgraven uit boomplantgaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 2de grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Afmetingen ontgraving conform boom 1e grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
		2									
				9							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
111530	220101		2		9		1	1	Grond ontgraven uit boomplantgaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 3de grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Afmetingen ontgraving conform boom 1e grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F	
1116									<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering enkele sleuf</u>				
111610	240102		2	4		1	1	3	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf enkele hoofdriolering 2 tot 6 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Hoeveelheid: 2 tot 6 m3/m. Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.000,00	F	
111620	240102		2	4		1	1	3	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf enkele hoofdriolering 6 tot 12 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Hoeveelheid: 6 tot 12 m3/m. Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111630	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf enkele hoofdriolering > 12 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Hoeveelheid: > 12 m3/m. Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F
1117								<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering dubbele sleuf</u>			
111710	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf dubbele hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Hoeveelheid: 4 tot 8 m3/m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.000,00	F
111720	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf dubbele hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Hoeveelheid: 8 tot 16 m3/m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	3.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111730	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf dubbele hoofdriolering > 16 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Hoeveelheid: meer dan 16 m3/m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.600,00	F	
1118								<u>Grond ontgraven uit sleuven kabels en leidingen</u>				
111810	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf mantelbuizen 500 x 700 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1119								<u>Grond ontgraven drainkoffer</u>			
111910	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 700 x 700 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
111920	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 800 x 800 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	15,00	F
111930	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 900 x 900 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111940	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 1000 x 1000 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	25,00	F	
1120								<u>Grond ontgraven watergang</u>				
112010	221106							Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit watergang 2 tot 5 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Bijkomende maatregelen en werkzaamheden m.b.t. afdammen, waarborgen doorstroming bestaande sloot e.d. worden apart verrekend buitom dit bestek. Hoeveelheid 2 tot 5 m3 /m Ontgravingsbreedte op bodem: variabel Taluds: variabel Taludlengte: variabel 1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 114120 en/of vervoeren binnen werkterrein volgens bestekspostnr. 113120 en/of afvoeren buiten werkterrein volgens hoofdstuknr. 7. Vrijgekomen slib uit watergang afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	175,00	F	
112020	221106							Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit watergang 5 tot 10 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Bijkomende maatregelen en werkzaamheden m.b.t. afdammen, waarborgen doorstroming bestaande sloot e.d. worden apart verrekend buitom dit bestek. Hoeveelheid 5 tot 10 m3 /m Ontgravingsbreedte op bodem: variabel Taluds: variabel Taludlengte: variabel 1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 114120 en/of vervoeren binnen werkterrein volgens bestekspostnr. 113120 en/of afvoeren buiten werkterrein volgens hoofdstuknr. 7. Vrijgekomen slib uit watergang afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	375,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112030	221106							Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit watergang > 10 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Bijkomende maatregelen en werkzaamheden m.b.t. afdammen, waarborgen doorstroming bestaande sloot e.d. worden apart verrekend buitom dit bestek. Hoeveelheid > 10 m3 /m Ontgravingsbreedte op bodem: variabel Taluds: variabel Taludlengte: variabel	m3	500,00	F	
		9										
			9									
				9								
					9							
						1		Vrijgekomen grond op de kant deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 114120 en/of vervoeren binnen werkterrein volgens bestekspostnr. 113120 en/of afvoeren buiten werkterrein volgens hoofdstuknr. 7. Vrijgekomen slib uit watergang afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
113								GROND VERVOEREN, INTERN TRANSPORT				
1131								<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
113110	220201							Grond vervoeren. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand opladen en vervoeren binnen het werkgebied en lossen op plaats van verwerking. Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 114 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens hoofdstuknr. 111.	m3	2.000,00	F	
		1										
			2									
				9								
113120	220201							Grond vervoeren. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond opladen en vervoeren binnen het werkgebied en lossen op plaats van verwerking. Grondsoort: klei/ grond Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 114 en bestekspostnr. 203213. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens hoofdstuknr. 111.	m3	2.000,00	F	
		1										
			2									
				9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
114								GROND VERWERKEN Onderstaande posten zijn inclusief het profileren, met uitzondering van bermen en plantvakken. Deze worden nader geprofileerd volgens bestekspostnr. 115210.			
1140								<u>Grond verwerken in cunet</u>			
114010	220301							Grond verwerken in cunet voetpad. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand verwerken in cunet voetpad, dikte 250 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,25 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	200,00 F	
		5							m3		200,00 I
		9									
			1								
				1							
					1						
						1					
114020	220301							Grond verwerken in cunet fietspad. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand verwerken in cunet fietspad, dikte 350 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,35 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	400,00 F	
		5							m3		400,00 I
		9									
			1								
				1							
					1						
						1					
114030	220301							Grond verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand verwerken in cunet rijbaan en/of parkeervakken, dikte 500 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,50 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00 F	
		5							m3		1.000,00 I
		9									
			1								
				1							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1141								<u>Grond verwerken in plantvak / bermen</u>			
								Bermen en plantsoenen dienen PUINVRIJ opgeleverd te worden.			
114110	220301							Grond verwerken in plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond verwerken in plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: teelaarde RAG gecertificeerd, te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Hoogte 0,80 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0	m3	100,00	F
		5						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		9						Verdichten volgens bestekspostnr. 115120.	m3		100,00 I
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
114120	220301							Grond verwerken in bermen. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond verwerken in bermen, dikte 150-250 mm. Grondsoort: vrijgekomen grond of teelaarde, te leveren volgens hoofdstuknr. 1131 of 8302. Gemiddelde hoogte 150-250 m Breedte bovenzijde variabel Taluds variabel	m3	50,00	F
		1						Taluds dienen maaibaar te zijn			
		9						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3		50,00 I
			9					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
				1							
1142								<u>Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en)</u>			
114210	220301							Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en). Situering: zie referentieproject. Betreft: grond verwerken in bermen achter kantopsluitingen (en). Grondsoort: vrijgekomen grond of teelaarde, te leveren volgens hoofdstuknr. 1131 of 8302.	m3	50,00	F
		5						Hoogte tot 0,25 m			
		1						Breedte bovenzijde 0,50 m	m3		50,00 I
			9					Grond verwerken tot bovenkant kantopsluiting			
				1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					1			Verdichten volgens bestekspostnr. 115120. .			
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1143								<u>Bomengrond verwerking in boomvak</u>				
114310	220301							Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomengrond verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 1e grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	100,00	F	
		9						Afmetingen verwerking conform boom 1e grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3			100,00
			9					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 1,3-1,5 MPa				
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
					1							
						9						
114320	220301							Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomengrond verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 2de grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	150,00	F	
		9						Afmetingen verwerking conform boom 2de grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3			150,00
			9					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 1,3-1,5 MPa				
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
					1							
						9						
114330	220301							Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomengrond verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 3de grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	250,00	F	
		9						Afmetingen verwerking conform boom 3de grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3			250,00
			9					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 1,3-1,5 MPa				
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
					1							
						9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5						
114340	220301						Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomenzand verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 1e grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	100,00	F		
							Afmetingen verwerking conform boom 1e grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3				
		9					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 2,0-2,3 MPa					
			9				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
114350	220301						Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomenzand verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 2de grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	150,00	F		
							Afmetingen verwerking conform boom 2de grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3				
		9					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 2,0-2,3 MPa					
			9				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
114360	220301						Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomenzand verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 3de grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	250,00	F		
							Afmetingen verwerking conform boom 3de grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3				
		9					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 2,0-2,3 MPa					
			9				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
1144							Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand enkele sleuf					
114410	240122						Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf enkele hoofdriolering 2 tot 6 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 2 tot 6 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.000,00	F		
				7				m3			1.000,00	I
114420	240122						Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf enkele hoofdriolering 6 tot 12 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 6 tot 12 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2.500,00	F		
				7				m3			2.500,00	I
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
114430	240122	7	Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf enkele hoofdriolering > 12 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: meer dan 12 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.	m3	600,00 F	600,00 I
1145			<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand dubbele sleuf</u>			
114510	240122	7	Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf dubbele hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 4 tot 8 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.	m3	2.000,00 F	2.000,00 I
		1	De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
114520	240122					7		Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf dubbele hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 8 tot 16 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	3.000,00	F	3.000,00	I
114530	240122					7		Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf dubbele hoofdriolering > 16 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: meer dan 16 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	1.600,00	F	1.600,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1146								<u>Aanvullen sleuven kabels en leidingen</u>					
114610	240122							Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf mantelbuizen 500 x 700 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Talud: 1 : 0 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.	m3	50,00	F		
		1						De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			50,00	I
1147								<u>Aanvullen drainkoffer</u> De drainkoffer moet te allen tijden in verbinding staan met het bovenliggende zandpakket. Minimaal 20 cm drainzand toepassen rond de leiding.					
114710	220301							Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 700 x 700 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,70 m Breedte bovenzijde 0,70 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110.	m3	10,00	F		
		5						Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			10,00	I
114720	220301							Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 800 x 800 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,80 m Breedte bovenzijde 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110.	m3	15,00	F		
		5						Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			15,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING				
114730	220301							Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 900 x 900 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m3	20,00	F		20,00	I
		5						Hoogte 0,90 m Breedte bovenzijde 0,90 m Taluds 1 : 0	m3					
			1					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110.						
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking						
					1									
114740	220301							Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 1000 x 1000 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m3	25,00	F		25,00	I
		1						Gemiddelde hoogte 1,00 m Breedte bovenzijde 1,00 m Taluds 1 : 0	m3					
			1					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110.						
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking						
					1									
1148								<u>Aanbrengen grondverbetering</u>						
114810	240111							Aanbrengen grondverbetering. Betreft: het aanbrengen van grondverbetering onder kunststof buizen en putten.	m3	60,00	F		60,00	I
		1						Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers						
			1					Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m Zand , vrijgekomen bij ontgraving en naast sleuf gedeponeerd, aan te voeren volgens hoofdstuknr. 1131 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m3					
114820	240111							Verdichten					120,00	I
								Aanbrengen grondverbetering. Betreft: het aanbrengen van grondverbetering onder betonnen buizen.	m3	120,00	F			
		9						Aanvullen tot onderkant betonnen buizen Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m Zand , vrijgekomen bij ontgraving en naast sleuf gedeponeerd, aan te voeren volgens hoofdstuknr. 1131 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m3					
								Verdichten						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
115								GROND BEWERKEN			
1151								<u>Verdichten</u>			
115110	220412							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verdichten van zand. Grondsoort: zand voor zandbed Hoeveelheidsbepaling: conform besteksposten waarbij het zand is verwerkt. Wijze van verdichten te allen tijde d.m.v. oscillerend materieel en verdichten onder invloed van water. In deze post dient tevens de leverantie van het benodigde water te zijn opgenomen. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de Standaard	m3	3.500,00	F
115120	220413							Verdichten grond. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verdichten van grond. Grondsoort: klei/ grond Oppervlakken: conform besteksposten waarbij klei/ grond is verwerkt. Verdichten druk 2,0-2,3 MPa	m2	4.500,00	F
1152								<u>Profileren</u>			
115210	220421							Profileren van oppervlakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het profileren van bermen en taluds voor het inzaaien of inplanten. Grondsoort: grond en/of zand. Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5 Breedte oppervlak variabel Taludlengte variabel Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	6.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1153								<u>Overige bewerking</u>			
115310	222107							Frezen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van een ondergrond tot een diepte van minimaal 200 mm. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: min. 0,20 m. 1 Frezen met de rijrichting mee	are	0,50	F
		1									
			1								
				9							
					1						
115320	222101							Woelen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het loswoelen van een ondergrond tot een diepte van minimaal 500 mm. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h. 9 9 Bewerkingsdiepte: min. 0,50 m.	are	0,50	F
		1									
			1								
				9	9						
115330	222104							Diepspitten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het diepsplitten van een ondergrond tot een diepte van 500 mm. middels een tandenbak. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,20-0,30 m bovenhouden Spitten zonder open put 9 9 Bewerkingsdiepte: tot 0,50 m. middels tandenbak	are	0,50	F
		1									
			1								
				2							
				9	9						
115340	222104							Diepspitten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het diepsplitten van een ondergrond tot een diepte van 800 mm. middels een tandenbak. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,20-0,30 m bovenhouden Spitten zonder open put 9 9 Bewerkingsdiepte: tot 0,80 m. middels tandenbak	are	10,00	F
		1									
			1								
				2							
				9	9						
12								FUNDERINGSLAGEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1201								<u>Verwijderen ongebonden funderingslaag</u>			
120110	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een ongebonden teervrije funderingslaag, breedte <1,50 m. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal beton- of menggranulaat	m2	250,00	F
		1						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in hoofdstuknr. 12. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
120120	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een ongebonden teervrije funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal beton- of menggranulaat	m2	550,00	F
		2						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in hoofdstuknr. 12. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
120130	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een ongebonden teervrije funderingslaag, breedte > 3,00 m. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal beton- of menggranulaat	m2	3.200,00	F
		3						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in hoofdstuknr. 12. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1202								<u>Verwijderen gebonden funderingslaag.</u>			
120210	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een gebonden teervrije funderingslaag, breedte <1,50 m. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal Fosfor- of hoogovenslakken Inclusief het breken van schollen in afmetingen ten hoogste 0,50 x 0,50 x 0,50 m. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
120220	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een gebonden teervrije funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal Fosfor- of hoogovenslakken Inclusief het breken van schollen in afmetingen ten hoogste 0,50 x 0,50 x 0,50 m. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m2	550,00	F
120230	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een gebonden teervrije funderingslaag, breedte < 3,00 m. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal Fosfor- of hoogovenslakken Inclusief het breken van schollen in afmetingen ten hoogste 0,50 x 0,50 x 0,50 m. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.200,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1203								<u>Uitvullen funderingslaag</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - aanleveren van verdichtinggegevens van funderingslagen middels nuclaire meting, minimaal 2 dagen voor bestratingswerkzaamheden of asfalteringswerkzaamheden aanleveren bij directie; - verdichten en profileren van funderingslagen.					
120310	800111							Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van betongranulaat 0/31,5	ton	300,00	F		
		8						Betongranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400.	ton			300,00	I
		2						Sortering 0/31,5					
			1					Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
120320	800111							Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van betongranulaat 0/16	ton	80,00	F		
		8						Betongranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400.	ton			80,00	I
		1						Sortering 0/16					
			1					Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
120330	800111							Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van menggranulaat 0/31,5.	ton	300,00	F		
		7						Menggranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400.	ton			300,00	I
		2						Sortering 0/31,5					
			1					Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
120340	800111							Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van menggranulaat 0/16.	ton	80,00	F		
		7						Menggranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400.	ton			80,00	I
		1						Sortering 0/16					
			1					Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
1204								<u>Aanbrengen funderingslaag</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - aanleveren van verdichtinggegevens van funderingslagen middels nucleaire meting, minimaal 2 dagen voor bestratingswerkzaamheden of asfalteringswerkzaamheden aanleveren bij directie; - verdichten en profileren van funderingslagen.					
120410	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder rijbanen en parkeervakken van beton- of menggranulaat, dikte 200 mm en breedte <2,00 m. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.500,00	F		
		1							ton		787,50	I	
			8										
				2									
					9								
120420	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder rijbanen of parkeervakken van beton- of menggranulaat, dikte 250 mm en breedte >2,00 m. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	3.200,00	F		
		3							ton		1.680,00	I	
			8										
				2									
					9								
120430	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder fietspaden van beton- of menggranulaat, dikte 150 mm en breedte <2,00 m. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	1.000,00	F		
		1							ton		315,00	I	
			8										
				2									
					9								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
120440	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder fietspaden van beton- of menggranulaat, dikte 150 mm en breedte >2,00 m. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	2.500,00	F	
		3							ton			787,50
		8										
			2									
				9								
					1							
1205								<u>Geotextiel</u>				
120510	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een geotextiel onder funderingslagen aan te brengen volgens hoofdstuknr. 1204, breedte <2,00 m. Grondsoorten: zand voor zandbed Weefsel van polypropeen Type: Geolon PP40 o.g. Breedte te bedekken ondergrond tot 2,00 m. Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m	m2	1.500,00	F	
		1							m2			1.500,00
			1									
				1								
					4							
120520	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een geotextiel onder funderingslagen aan te brengen volgens hoofdstuknr. 1204, breedte >2,00 m. Grondsoorten: zand voor zandbed Weefsel van polypropeen Type: Geolon PP40 o.g. Breedte te bedekken ondergrond meer dan 2,00 m. Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m	m2	3.200,00	F	
		1							m2			3.200,00
			1									
				1								
					4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								LEIDINGWERK Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen. Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen: - ontdoen van grond/betonresten; - incl. verwijderen van benodigde bevestigingsmiddelen, wanneer deze niet meer bruikbaar zijn.			
20								ALGEMEEN			
200								STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN			
200010	283862							Op hoogte brengen opbouwgarrituur. Situering: zie referentieproject. Betreft: op hoogte brengen van bestaande opbouwgarrituur. Ten behoeve van een ondergrondse afsluiter Garrituur loshakken uit asfalt Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Spindelgarrituur en straatpot op hoogte brengen	st	25,00	F
201								REINIGEN EN INSPECTIE -BESTAAND			
2010								<u>Reinigen bestaande riolering</u>			
201010	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, PVC, diameter <315 mm. Grootste putafstand: variabel m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): kleiner dan 315 mm. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	250,00	F
201020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, PVC, diameter >315 mm. Grootste putafstand: variabel m Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting(en): 315 mm. tot 400 mm. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	550,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201030	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, beton, diameter 500 tot 700 mm. Grootste putafstand: variabel m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): van 500 mm. tot 700 mm. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	300,00	F
201040	257503							Riolering reinigen onder hoge druk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, beton, diameter >700 tot 1500 mm. Grootste putafstand: variabel m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): groter dan 700 mm. tot 1500 mm. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	100,00	F
2020								<u>Reinigen bestaande inspectieputten</u>			
202010	257511							Rioolput reinigen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van putten. Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk Afmetingen putdeksel: rond 520 mm Reinigen putwanden Puthoogte: variabel Inwendig oppervlak putbodem: variabel Hoeveelheid vuil per put: variabel 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2021								<u>Reinigen bestaande kolken</u>			
202110	257521							Reinigen kolken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van kolken. Diverse type kolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk: variabel Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
		9									
			9								
				1							
					1						
2022								<u>Visuele rioolinspectie bestaande riolering</u>			
202210	257103							Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie referentieproject. Betreft: uitvoeren visuele inspectie vanuit het riool t.b.v. vaststellen inlaten vooruitlopend op het buitenwerk stellen van het bestaande riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: var. m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton of kunststof Rond riool, profielafmetingen: 200 tot 1500 mm. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat 1 Rapportage analoog in 1 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren. .	m	550,00	F
		3									
			7								
				1							
					1						
203								BEMALING			
2031								<u>Bemalingsplan</u>			
203110	210299							Opstellen bemalingsplan Betreft: het opstellen van een bemalingsplan t.b.v. de aanleg van rioolleidingen en putten. De aannemer stelt overeenkomstig het gestelde in artikel 21.13.01 van de Standaard 2020 het benodigde bemalingsplan op t.b.v. de in het bestek genoemde bemalingen. Bemalingsplan voorleggen aan de directie. Bemalingsplan ter goedkeuring indienen bij de directie. Bemalingsplan opstellen met inachtneming van het bemalingsadvies, welke wordt opgesteld in de bouwteamfase.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING			
2032								<u>Bronbemaling</u>					
203210	210299							Toepassen bronbemaling. Situering: zie referentieproject. Betreft: het toepassen van verticale bronbemaling. Bemaling wordt verrekend naar m1 aangebrachte bemaling. Nut en noodzaak bepalen a.d.h.v. uitkomsten bemalingsadvies en de werkwijze waarop de aannemer zijn kwaliteit (stabiliteit/verdichting etc.) wil borgen. De aannemer moet zijn bronbemaling toepassen met inachtneming van het door hem opgestelde bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. - Aanbrengen bronbemaling - Instandhouden bronbemaling - Verwijderen bronbemaling De aannemer draagt zorg voor de benodigde meldingen bij gemeente en/of Waterschap volgens hoofdstuknr. 2035.	m	550,00	F		
203211	210299							Aanbrengen bronbemaling. De pompinstallatie dient voorzien te zijn van een geijkte debietmeter en moet geluidsreducerend zijn. De aannemer dient dagelijks de meterstanden te meten en te noteren ter plaatse van het lozingspunt en overhandigen aan de directie en waterschap. Bij het aanbrengen van de horizontale bemaling dient er rekening te worden gehouden met het bemalingsadvies (opgesteld in de bouwteamfase) en het bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m. onder de aan te brengen inspectieputten. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer Verticale filters Het debiet van onttrekking van de bronbemaling dient ten alle tijden gewaardborgd te zijn.	m			550,00	I
203212	210299							Instandhouden bronbemaling. Betreft: instandhouden bronbemaling. Periode van instandhouding: tot en met het aanvullen van de rioolsleuf. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 203211 vermelde niveau	m			550,00	I
203213	210299							Verwijderen bronbemaling. Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 203211. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand of klei, inclusief verdichten onder toevoeging van water. Zand en/of klei aanvoeren volgens hoofdstuknr. 1131 en/of te leveren volgens hoofdstuk 8301.	m			550,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203220	210801							Aanbrengen debietmeetpunt. Betreft: aanbrengen debietmeetpunt t.b.v. aangebrachte bronbemaling volgens bestekspostnr. 203211. Tijdens de uitvoering van de (deel)bemaling worden de desbetreffende (water)meter door de aannemer opgenomen en geregistreerd met de volgende frequentie: - gedurende de eerste twee weken dagelijks; - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag. Registratieformulieren aanleveren bij de directie en waterschap. Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water Toegestane meetfout ten hoogste 10%	st	1,00	F
2033			2					<u>Openbemaling</u>			
203310	210199		1					Toepassen open bemaling. Situering: zie referentieproject. Situering: t.b.v. drooghouden/droog maken van een ontgraving. Betreft: het toepassen van open bemaling. Voor de duur van het werk. - aanbrengen open bemaling - instandhouden open bemaling - verwijderen open bemaling	keer	10,00	F
203311	210199							Aanbrengen open bemaling. Betreft: aanbrengen open bemaling. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer Pompinstallatie ter keuze van de aannemer			
203312	210199							Instandhouden open bemaling. Betreft: instandhouden open bemaling. Periode van instandhouding: gedurende het droog houden van de ontgraving.			
203313	210199							Verwijderen open bemaling. Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 203311.			
203320	210199							Toepassen bemaling t.b.v. leegtrekken drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: toepassen bemaling t.b.v. leegtrekken drainage. Drainage leegtrekken middels vacuumpomp Inclusief aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van pompinstallatie.	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING		
2034								<u>Toepassen horizontale bemaling</u>					
203410	210299							Toepassen horizontale bemaling. Situering: zie referentieproject. Situering: rioolsleuven. Betreft: toepassen horizontale bemaling middels een drainage onderin de rioolsleuf. Bemaling wordt verrekend naar m1 aangebrachte bemaling. De aannemer moet zijn horizontale bemaling toepassen met inachtneming van het door hem opgestelde bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. . - Aanbrengen horizontale bemaling - Instandhouden horizontale bemaling - Verwijderen horizontale bemaling De aannemer draagt zorg voor de benodigde meldingen bij gemeente en/of Waterschap volgens hoofdstuknr. 2035.	m	550,00	F		
203411	210299							Aanbrengen horizontale bemaling. De pompinstallatie dient voorzien te zijn van een geijkte debietmeter en moet geluidsreducerend zijn. De aannemer dient dagelijks de meterstanden te meten en te noteren ter plaatse van het lozingspunt en overhandigen aan de directie. Bij het aanbrengen van de horizontale bemaling dient er rekening te worden gehouden met het bemalingsadvies opgesteld in de bouwteamfase en het bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. Verlaging van het freatisch vlak tot net onder het ontgravingsniveau in de rioolsleuf. Drainage van PVC-buizen geribbeld en geperforeerd. Uitwendige diameter 80 mm. Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm Drainage ter plaatse van locatie te plaatsen pompinstallatie boven maaiveld uit laten steken t.b.v. aansluiting op pomp.	m			550,00	I
203412	210299							Instandhouden horizontale bemaling. Periode van instandhouding: tot en met het aanvullen van de rioolseuf. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 203411 vermelde niveau.	m			550,00	I
203413	210299							Afsluiten horizontale bemaling. Betreft: afsluiten horizonetale bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 203411 Horizontale bemaling boven maaiveld verlagen tot 0,50 m. onder maaiveld en voorzien van eindkap. Inclusief leverantie van eindkappen.	st			550,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
203420	210801							Aanbrengen debietmeetpunt. Betreft: aanbrengen debietmeetpunt t.b.v. aangebrachte horizontale bemaling volgens bestekspostnr. 203411. Tijdens de uitvoering van de (deel)bemaling worden de desbetreffende (water)meter door de aannemer opgenomen en geregistreerd met de volgende frequentie: - gedurende de eerste twee weken dagelijks; - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag. Registratieformulieren dienen op verzoek aan de directie overhandig te worden. Momentane meting van het debiet Toegestane meetfout ten hoogste 10%	st	1,00	F
2035		1						<u>Diversen</u>			
203510	219999							Verzorgen melding onttrekking. Betreft: het verzorgen van de benodigde meldingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. - Het zorg dragen voor het doen van de benodigde meldingen bij Provincie en Waterschap t.b.v. de onttrekking en lozing van grondwater volgens bestekshoofdstuk 40.	keer	1,00	F
203520	219999							Verzorgen melding lozing. Betreft: het verzorging van een lozingsmelding.	keer	1,00	F
203530	219999							Bemonstering water -chloridebepaling- Betreft: bemonsteren van lozingswater op chloride. Uitvoering conform eisen waterschap Scheldestromen. Watermonstersnemen van lozingswater. Uit te voeren analyses: chloridebepaling De aannemer dient rekening te houden met 1x een chloride bepaling per project.	keer	1,00	F
204								VOORZIENING RIOLERING			
2040								<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>			
204020	240699							Lokaliseren/opzoeken bestaande kabels en leidingen. Situering: zie referentieproject. Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen riolering wordt aangebracht of verwijderd t.b.v. voorkoming graafschade. Door middel van het opzoeken van de kabels en leidingen. Wijze van opzoeken ter keuze van de aannemer. Werkwijze aannemer dient vooraf ter beoordeling en ter goedkeuring aan DNWG te worden voorgelegd. Na akkoord mag gestart worden met het opzoeken. Met middelen van de aannemer.	keer	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2041								<u>Voorzieningen afzetten rioolsleuf</u>				
204110	240699							Toepassen afzetting rioolsleuf. Betreft: het afzetten van de openliggende rioolsleuf met een doeltreffend hekwerk (zoals bepaald in ARBOBESLUIT, artikel 3.30) Periode: bij aanleg hoofdriool Met materiaal van de aannemer Over een lengte die gelijk is aan de openliggende rioolsleuf. Gedurende het gehele werk.	m	50,00	F	
2042								<u>Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
204210	250199							Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. Situering: zie referentieproject. Situering: af te sluiten rioolstrengen t.b.v. werkzaamheden aan de riolering. Betreft: voorziening voor het waarborgen van geloosd vuilwater richting het nieuw aan te leggen riool tijdens de rioleringswerkzaamheden. Aanbrengen afsluitingen in buizen. De aannemer dient maatregelen te nemen om de droog-weer-afvoer en regenwaterafvoer te waarborgen. Methode van waarborgen afvoer ter keuze aannemer en ter goedkeuring van de directie. Hierbij dient enkel de DWA afvoer gewaarborgd te blijven. Vuilwaterbelasting per huishouden 12 ltr/uur 144 ltr/etmaal Op basis van referentieproject met ca. 155 panden (woningen). Verder dient er nog rekening te worden houden met piekbelasting conform handboek blz. 27 Inclusief het droogpompen van de betreffende streng(en) voor het aanbrengen van een afsluiter. In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek verwijderen	keer	10,00	F	
2043								<u>Voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf</u>				
204310	240601							Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. Situering: zie referentieproject. Situering: openliggende rioolsleuf ter plaatse van kabels en leidingen. Betreft: voorziening tegen inkalven rioolsleuf i.v.m. kabels en leidingen en diepe rioolsleuven. Toepassen in overleg met de directie. Manier van voorziening ter keuze aannemer Aan één of twee zijde van de sleuf Aanvullingshoogte gemiddeld var. m Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer 1 Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf	m	550,00	F	
		9										
			9									
				1								
					1							
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								DRAINAGE			
210								VERWIJDEREN DRAINAGE			
2100								<u>Verwijderen drains cunet incl. toebehoren</u>			
210010	251199							Verwijderen drains voor horizontale cunet drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van horizontale cunetdrainage. Materiaal: kunststof buis met kunststof vezel Nominale middellijn(en): 80-125 mm. Verbinding doormiddels van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	250,00	F
2101								<u>Verwijderen PVC- IT buis</u>			
210110	251103							Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een PVC- IT buis, diameter 315 t/m 630 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) van ø315 t/m 630 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	250,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						
						3					
211								AANBRENGEN DRAINAGE			
								Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.			
2110								<u>Aanbrengen drains cunet</u>			
211010	230111							Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC drainagebuis, diameter 100 mm.	m	550,00	F
				9				PVC-drainbuizen geribbeld en geperforeerd, te leveren volgens bestekspostnr. 856020.	m		550,00 I
					5			Uitwendige diameter 100 mm			
						1 8		Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm			
211020	230111							Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC drainagebuis, diameter 125 mm.	m	550,00	F
				9				PVC-drainbuizen geribbeld en geperforeerd, te leveren volgens bestekspostnr. 856010.	m		550,00 I
					6			Uitwendige diameter 125 mm			
						1 8		Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2111								<u>Aanbrengen PVC-IT buis</u>			
211110	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC IT buis, diameter 315 t/m 630 mm. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 PVC-buis, drielagenbuis, geperforeerd met gaten Ø10mm, doorlatendheid min. 84l/m2/sec. Kleur groen (RAL 6024). Omhuiling met Polypropyleen (PP)700 vezels. PVC-IT buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8501. Nominale middellijn van ø315 tot 630 mm.	m	550,00	F
		2						1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		550,00 I
2112								<u>Aanbrengen hulpstukken</u>			
211210	230112							Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale drainage. Materiaalsoort: PVC Diverse hulpstukken: - instortmof; - t-stuk; - bochten; - eindkap. Nominale middellijn van ø100 tot 125 mm. Hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8561.	st	55,00	F
		1						Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st		55,00 I
211220	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-instortmof t.b.v. aansluiting horizontale drainage op put. Inclusief het maken van de opening in de put Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Instortmof inclusief beugel Nominale middellijn van ø100 tot 125 mm. Hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8561.	st	30,00	F
		1						1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st		30,00 I
211230	230112							Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis. Materiaalsoort: PVC Eindbuis met taludgoot: t.b.v. drainage ø100/ 125 mm Aan weerszijde uitstroom dienen 2 perkoenpalen te worden aangebracht, ø100mm, lang 1,00 m. Hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8561.	st	15,00	F
		1						Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st		15,00 I
			8						st		30,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2113								<u>Aanbrengen doorspuitputten</u>			
211310	252604							Aanbrengen put van kunststof. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kunststof doorspuitput t.b.v. drainage.	st	10,00	F
				9				Doorspuitput gemaakt van PVC buis, klasse 65, met bodem Puthoogte ca. 1,20 m Doorspuitput voorzien van benodigde aansluitingen voor drainageleiding ø100/ 125 mm. Doorspuitput aan kant drainageleiding voorzien van doorspuitinrichting 45° voor drain ø100/ 125 mm Doorspuitinrichting met 2 richtingen.	st		10,00
					3			Put met vlakke bodem			
						9		Doorspuitput afdekken met een combi putafdekking voor schacht ø315mm, met opschrift "Drain" Afmetingen putafdekking 500x500x250mm. Doorspuitput met putafdekkingen te leveren volgens hoofdstuknr. 8526 en 8532.	st		10,00
2114								<u>Diversen drainage</u>			
211410	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het doorspuiten van horizontale drainage. Met pompdruk van 10 tot 15 bar Uitwendige diameter drains 50 mm Betreft enkelvoudige drainage	m	550,00	F
				1				Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m			
					1						
						1					
							1				
211420	252601							Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een aansluiting op een rioolput t.b.v. horizontale drainage. Gemetselde put en/of betonnen put Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat t.b.v. aansluiting drainagebuis 125 mm. Hulpstuk te leveren volgens hoofdstuknr. 8502.	st	15,00	F
				1							
					1						
						5			st		15,00
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
22							KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.			
2201							<u>Vervangen/ opbreken kolkkop tweedelige kolk</u>			
220120	251199						Vervangen kolkkop, 2 delige sk metselsteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het vervangen van een 2 delige straatkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen.	st	60,00	F
220121	251199						Opbreken kolkkop, 2 delige sk. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st		60,00 I
220122	252699						Aanbrengen kolkkop, 2 delige sk. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Kolkkop en metselstenen te leveren volgens hoofdstuknr. 8530 en 8533.	st		60,00 I
220130	251199						Opbreken kolkkop, 2 delige tk. Kolk van beton gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: tweedelig Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
2202							<u>Verlagen bestaande kolkkop tweedelig kolk</u>			
220220	252699						Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselsteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verlagen van een 2 delige straatkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Metselstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
220240	252699						Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselsteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verlagen van een 2 delige trottoirkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen. Kolk van beton gietijzer combinatie Trottoirkolk type TRK 8371 Constructie: tweedelig Metselstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2203								<u>Verhogen bestaande kolkkop tweedelige kolk</u>			
220310	252699							Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselstenen Situering: zie referentieproject. Betreft: het verhogen van een 2 delige straatkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Metselstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
220320	252699							Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselstenen Situering: zie referentieproject. Betreft: het verhogen van een 2 delige trottoirkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen. Kolk van beton gietijzer combinatie Trottoirkolk type TRK 8371 Constructie: tweedelig Metselstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
2204								<u>Verwijderen kolken</u>			
220410	251122							Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en hergebruiken van eendelige straatkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 220510. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F
220420	251122							Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van eendelige straatkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F
220440	251122							Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van tweedelige straatkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: tweedelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
220450	251122		2		1			Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en hergebruiken van eendelige trottoirkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 220520. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F		
220460	251122		2		1			Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van eendelige trottoirkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F		
220480	251122		2		1			Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van tweedelige trottoirkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: tweedelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F		
2205								<u>Aanbrengen kolken</u>					
220510	252613		1	9				Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van eendelige straatkolken. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220410 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8533. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	30,00	F		
220520	252613		1	9				Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van eendelige trottoirkolken. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Trottoirkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220450 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8533. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	30,00	F		
									st			30,00	I
									st			30,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2207								<u>Verwijderen kolkaansluitleidingen</u>				
220710	251103		1	1				Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 125 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø125 mm. Aansluitleiding dichtzetten middels PVC afdekkap ø125 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	300,00	F	
220720	251103		1	1				Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 160 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø160 mm. Aansluitleiding dichtzetten middels PVC afdekkap ø160 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	300,00	F	
2208								<u>Aanbrengen kolkaansluitleidingen</u>				
220810	252201		2					Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 125 mm, kleur: grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	300,00	F	300,00
220820	252202		2					Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-bochten, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15/30/45/90° Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8502. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	120,00	F	120,00
220830	252202		2					Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-T-stukken, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8502. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	60,00	F	60,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
220840	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-combikappen, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8502. Nominale middellijn 125 mm	st	60,00	F		
			2					1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			60,00	I
				2	1								
220850	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 160 mm. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8500. Nominale middellijn 160 mm	m	300,00	F		
			2					1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			300,00	I
				2	3								
220860	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-bochten, diameter 160 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15/30/45/90° Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm	st	60,00	F		
			2					1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			60,00	I
				2	3								
220870	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-T-stukken, diameter 160 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm	st	60,00	F		
			2					1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			60,00	I
				2	3								
220880	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-combikappen, diameter 160 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm	st	60,00	F		
			2					1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			60,00	I
				2	3								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
23			HUISAANSLUITLEIDINGEN Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk. Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.			
2301			<u>Verwijderen huisaansluitleidingen</u>			
230110	251103		Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 125 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø125 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	700,00	F
		1				
		1				
		1				
		3				
230120	251103		Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 160 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø160 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	700,00	F
		1				
		1				
		1				
		3				
230130	251199		Verwijderen Gres-buis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gres-buizen, diameter 125 mm. Materiaal: gres Nominale middellijn(en) ø125 mm. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	140,00	F
230140	251199		Verwijderen Gres-buis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gres-buizen, diameter 160 mm. Materiaal: gres Nominale middellijn(en) ø160 mm. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	140,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2302								<u>Aanbrengen huisaansluiting DWA riool tot erfgrans</u>					
230210	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 125 mm, kleur: bruin.	m	700,00	F		
			2					Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500.	m			700,00	I
				2	1			Nominale middellijn 125 mm					
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
230220	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 160 mm, kleur: bruin.	m	210,00	F		
			2					Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500.	m			210,00	I
				2	3			Nominale middellijn 160 mm					
						1		Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
230230	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-bochten, diameter 125 mm.	st	280,00	F		
			2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15/30/45/90° Kleur: bruin	st			280,00	I
				2	1			PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8503. Nominale middellijn 125 mm					
						1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
230240	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-T-stukken, diameter 125 mm.	st	70,00	F		
			2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk Kleur: bruin	st			70,00	I
				2	1			PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8503. Nominale middellijn 125 mm					
						1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
230250	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-combikappen, diameter 125 mm.	st	70,00	F		
			2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Kleur: bruin	st			70,00	I
				2	1			PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8503. Nominale middellijn 125 mm					
						1		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
230260	252299							Aanbrengen ontstoppingput PP 315mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een ontstoppingsput/ erfscheidingsput PP 315 mm. Erfscheidingsput PP met deksel, te leveren volgens hoofdstuknr. 8505. Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Kleur deksels toepassen conform onderstaand: - Blauw t.b.v. HWA; - Groen t.b.v. drainage; - Rood/bruin t.b.v. DWA/VWA.	st	70,00	F	
24								RIOLERING; DWA- HWA- GWA-STELSEL				
240								VERWIJDEREN RIOLERING				
2401								<u>Verwijderen riolering -PVC</u>				
240110	251103							Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter van 200 tot 400 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) van ø200 tot 400 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	550,00	F	
2402		1						<u>Verwijderen riolering -beton</u>				
240210	251101							Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van ongewapende betonbuizen, diameter van 300 tot 400 mm. Materiaal: ongewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 300 tot 400 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	330,00	F	
240220	251101							Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van ongewapende betonbuizen, diameter van 500 tot 600 mm. Materiaal: ongewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 500 tot 600 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	165,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
240230	251101							Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gewapende betonbuizen, diameter van 700 tot 900 mm. Materiaal: gewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 700 tot 900 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	55,00	F		
		2											
			9										
				9									
					9								
						1							
							3						
240240	251101							Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gewapende betonbuizen, diameter van 1000 tot 1500 mm. Materiaal: gewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 1000 tot 1500 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	30,00	F		
		2											
			9										
				9									
					9								
						1							
							3						
241								AANBRENGEN RIOLERING Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.					
2410								<u>Aanbrengen PVC riolering</u>					
241010	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 200 mm t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 200 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	110,00	F		
		2							m			110,00	I
				2	5								
241020	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonbuizen, diameter 250 mm., t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 250 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	250,00	F		
		2							m			250,00	I
				2	7								
241030	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 315 mm.t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 315 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	190,00	F		
		2							m			190,00	I
					3	1							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
241040	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 400 mm.t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 400 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	550,00	F		
			2						m			550,00	I
				3	3								
2411								<u>Aanbrengen beton riolering</u>					
241110	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van ongewapende beton-buizen, diameter 400 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 400 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	550,00	F		
			2						st			550,00	I
				1	4								
					2								
241120	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van ongewapende beton-buizen, diameter 500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 500 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	165,00	F		
			2						st			165,00	I
				1	6								
					2								
241130	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van ongewapende beton-buizen, diameter 600 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 600 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	165,00	F		
			2						st			165,00	I
				1	7								
					2								
241140	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 700 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 700 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	120,00	F		
			1						st			120,00	I
				1	8								
					2								
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
241150	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 800 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 800 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	120,00	F		
			1						st			120,00	I
				2	1								
					2								
						1							
241160	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 900 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rond profiel, gewapend te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 900 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	50,00	F		
			1						st			50,00	I
				2	2								
					2								
						1							
241170	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 1000 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 1000 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	50,00	F		
			1						st			50,00	I
				2	3								
					2								
						1							
241180	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 1250 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 1250 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	25,00	F		
			1						st			25,00	I
				2	5								
					2								
						1							
241190	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 1500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 1500 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	25,00	F		
			1						st			25,00	I
				2	7								
					2								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
2412								<u>Aanbrengen passtukken beton riolering</u>				
241220	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Spie-spie eind Nominale middellijn 500 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F	
									st			10,00 I
241230	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 600 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 600 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F	
									st			10,00 I
241240	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 700 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 700 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F	
									st			10,00 I
241250	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 800 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 800 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F	
									st			10,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
241270	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 1000 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 1000 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	5,00	F		
									st			5,00	I
241280	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 1250 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 1250 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	5,00	F		
									st			5,00	I
241290	252199							Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 1500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 1500 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	5,00	F		
									st			5,00	I
241310	252105							Maken passtuk uit betonbuis. Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput daar waar een standaard lengte passtuk niet toereikend is. Betreft: het aanbrengen en maken van een passtuk uit een standaard buislengte van een ongewapende betonbuis, diameter 500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk rond profiel, ongewapend Passtuk maken d.m.v. zagen van betonbuis ø500 mm., te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn tot 500 mm	st	10,00	F		
		2							st			10,00	I
			1	1				3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
241320	252105							Maken passtuk uit betonbuis. Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput daar waar een standaard lengte passtuk niet toereikend is. Betreft: het aanbrengen en maken van een passtuk uit een standaard buislengte van een ongewapende betonbuis, diameter 600 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdrilering. Passtuk rond profiel, ongewapend Passtuk maken d.m.v. zagen van betonbuis ø600 mm., te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn van 500 tot 700 mm	st	10,00	F		
		2							st			10,00	I
			1	2				3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE	1	2	3					4	5	6
242								MAKEN AANSLUITINGEN HOOFDRIOOL Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.					
2420								<u>Maken aansluiting op put - beton</u>					
242010	252601							Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting beton-buis, diameter 400 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	st	4,00	F		
			2					Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3			2,00	I
				1				Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3			2,00	I
					1			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
242020	252601							Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting beton-buis, diameter 500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	st	4,00	F		
			2					Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3			2,00	I
				1				Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3			2,00	I
					1			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
242030	252601							Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting beton-buis, diameter 250/375 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	st	2,00	F		
			2					Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3			1,00	I
				1				Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3			1,00	I
					1			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2421								<u>Maken aansluiting op put - PVC</u>			
242110	252601							Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting PVC-buis, diameter 200 t/m 400 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Hulpstuk omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	4,00 F	
		2									
		1									
			4						m3		2,00 I
						1			m3		2,00 I
2422								<u>Maken inlaat ø125 mm. - incl. standleiding</u>			
242210	252832							Maken inlaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een inlaat op een betonbuis, diameter 400 t/m 1500 mm. t.b.v. aansluiting PVC-buis ø125 mm. In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte 70 tot 100 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm As-inlaat loodrecht op as-buis 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. - zadelstuk/ renovatieblok, t.b.v. PVC ø125 mm, met mortel bevestigen op buis - pvc-zettingsmof, diameter ø125 mm. Te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Levering van de mortel behoort tot de resultaatsverplichting.	st	7,00 F	
		1									
			1								
				3							
				1							
						1			st		7,00 I
									st		7,00 I
242220	252832							Maken inlaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een inlaat op een PVC-buis, diameter 200 t/m 400 mm. t.b.v. aansluiting PVC-buis ø125 mm. In PVC-buis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm As-inlaat loodrecht op as-buis 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie ø200 t/m 400 mm. x 125 mm.	st	7,00 F	
		4									
			1								
				1							
						1					
									st		7,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
242230	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een standleiding PVC-buis ø125 mm. Lengte per standleiding: ca. 1,00 m. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	70,00	F		
			2						m			70,00	I
				2	1								
242240	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø125 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 200 tot 400 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-klikinlaat ø125 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Nominale middellijn 200 t/m 400 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F		
			2						st			70,00	I
				9	9								
242250	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø125 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 400 tot 1500 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-keilinlaat ø125 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Nominale middellijn 400 t/m 1500 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F		
			2						st			70,00	I
				9	9								
242260	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-zettingsmof ø125 in standleiding. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-zettingsmof ø125 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F		
			2						st			70,00	I
				2	1								
242270	252299							Aanbrengen PP baretkap ø125 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PP-baretkap ø125 op standleiding. Hulpstuk(ken) PP PP-baretkap ø125 mm. PP-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503.	st	70,00	F		
									st			70,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2423								<u>Maken inlaat ø160 mm. -incl. standleiding.</u>					
242310	252832							Maken inlaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een inlaat ø160 op een ongewapende betonbuis, diameter 400 t/m 1500 mm. In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte 70 tot 100 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. - zadelstuk/ renovatieblok, t.b.v. PVC ø160 mm, met mortel bevestigen op buis - pvc-zettingsmof, diameter ø160 mm. Te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Levering van de mortel behoort tot de resultaatsverplichting.	st	7,00	F		
		1											
			1										
				3									
					1								
						1							
							1						
									st			7,00	I
									st			7,00	I
242320	252832							Maken inlaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een inlaat ø160 op een PVC-buis, diameter 200 t/m 400 mm. In PVC-buis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie ø200 t/m 400 mm. x 160 mm.	st	7,00	F		
		4											
			1										
				1									
					1								
						1							
							1		st			7,00	I
242330	252201							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een standleiding PVC-buis ø160 mm. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	70,00	F		
		2							m			70,00	I
				2	3								
242340	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø160 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 200 tot 400 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-klikinlaat ø160 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 200 t/m 400 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F		
		2							st			70,00	I
				9	9								
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
242350	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø160 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 400 tot 1500 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-keilinlaat ø160 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 400 t/m 1500 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F	
			2						st			70,00 I
				9	9							
242360	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-zettingsmof ø160 in standleiding. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-zettingsmof ø160 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F	
			2						st			70,00 I
				2	3							
242370	252299							Aanbrengen PP baretkap ø160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PP-baretkap ø160 op standleiding. Hulpstuk(ken) PP PP-baretkap ø160 mm. PP-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503.	st	70,00	F	
									st			70,00 I
25								PUTTEN EN PUTAFDEKKING Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.				
250								PUTAFDEKKING				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2501								<u>Verwijderen putafdekking</u>			
250110	251123							Verwijderen putrand met deksel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen putranden met gietijzeren deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	15,00	F
		1									
			1								
250120	251123							Verwijderen putrand met deksel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en hergebruiken van betonnen putranden met gietijzeren deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr (s). 250110.	st	15,00	F
		1									
			1								
2502								<u>Ophogen putafdekking</u>			
250210	252702							Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: zie referentieproject. Betreft: het op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met gemid. 2 stellagen of betonnen stelringen. Leverantie van metselstenen of stelringen volgens hoofdstuknrs. 8530 of 8540. Binnen- en buitenzijde platvol voegen Putrand ontdoen van vuil en voorzien van putdeksel.	st	10,00	F
		1									
			1						st		10,00 I
									st		20,00 I
						1					
2503								<u>Aanbrengen putafdekking</u>			
250310	252701							Aanbrengen putrand met deksel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een betonnen putrand met gietijzeren deksel, hoogte 170 mm. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 250120 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8531 en 8532. Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met gemid. 2 stellagen of betonnen stelringen. Leverantie van metselstenen of stelringen volgens hoofdstuknrs. 8530 of 8540. Binnen- en buitenzijde platvol voegen	st	15,00	F
		9							st		15,00 I
			1						st		30,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251								PUTTEN TBV GWA/DWA/HWA RIOOL			
2510								<u>Verwijderen putten hoogte tot 1.50 m.</u>			
251010	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gemetselde putten met een inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Gemetselde put inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 3,5 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		1									
			1								
				9							
					1						
						9					
							3				
251020	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		3									
			1								
				2							
					1						
						9					
							3				
251030	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		3									
			1								
				3							
					1						
						9					
							3				
251040	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
		3									
			1								
				4							
					1						
						9					
							3				
251050	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	5,00	F
		3									
			1								
				5							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
251060	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	5,00	F		
		3											
			1										
				5									
					1								
						9							
251070	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: > 4,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	5,00	F		
		3											
			1										
				6									
					1								
						9							
2511								3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. <u>Verwijderen putten hoogte van 1,50 m tot 2,50 m.</u>					
251110	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gemetselde putten met een inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Gemetselde put inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 3,5 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	15,00	F		
		1											
			1										
				9									
					2								
						9							
251120	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	15,00	F		
		3											
			1										
				2									
					2								
						9							
251130	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	15,00	F		
		3											
			1										
				3									
					2								
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
251140	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	10,00	F
		3									
			1								
				4							
					2						
						9					
251150	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	5,00	F
		3									
			1								
				5							
					2						
						9					
251160	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	5,00	F
		3									
			1								
				5							
					2						
						9					
251170	251121							3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7. Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: > 4,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	2,00	F
		3									
			1								
				6							
					2						
						9					
								3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2512								<u>Verwijderen putten hoogte > 2,50 m.</u>			
251210	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gemetselde putten met een inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Gemetselde put inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 3,5 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		1									
			1								
				9							
					4						
						9					
							3				
251220	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		3									
			1								
				2							
					4						
						9					
							3				
251230	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		3									
			1								
				3							
					4						
						9					
							3				
251240	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
		3									
			1								
				4							
					4						
						9					
							3				
251250	251121							Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
		3									
			1								
				5							
					4						
						9					
							3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
251260	251121			3				Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F	
251270	251121			3				Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: > 4,0 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F	
2513								<u>Aanbrengen beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
251310	252602			1				Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 800 x 800 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 800x800mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	15,00	F	
									st		15,00	I
									st		15,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
251320	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1000x1000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparringen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	15,00	F		
		1							st			15,00	I
				3									
					2				st			15,00	I
251330	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1250x1250mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparringen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	15,00	F		
		1							st			15,00	I
				3									
					2				st			15,00	I
251340	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1500x1500mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparringen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	5,00	F		
		1							st			5,00	I
				3									
					2				st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2514								<u>Aanbrengen beton putten hoogte 1.50 m tot 2.50 m.</u>					
251410	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 800 x 800 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 800x800mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st	15,00	F		
		1							st			15,00	I
				3									
					2				st			15,00	I
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
251420	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1000x1000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st	15,00	F		
		1							st			15,00	I
				3									
					2				st			15,00	I
						5		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
251430	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1250x1250mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	15,00	F		
		1						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1250x1250mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st			15,00	I
			3			2		Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			15,00	I
251440	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1500x1500mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	5,00	F		
		1						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1500x1500mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st			5,00	I
			3			2		Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			5,00	I
251450	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1750 x 1750 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1750x1750mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	5,00	F		
		1						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1750 x 1750 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1750x1750mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st			5,00	I
			3			2		Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			5,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
251460	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm. Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 2000x2000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	2,00	F		
		1							st			2,00	I
			3										
				2					st			2,00	I
2515								<u>Aanbrengen beton putten hoogte > 2,50 m.</u>					
251510	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 800 x 800 mm. Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 800x800mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	15,00	F		
		1							st			15,00	I
			3										
				2					st			15,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
251520	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1000x1000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st	15,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1000x1000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st			15,00	I
			3			2		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			15,00	I
251530	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1250x1250mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st	15,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1250x1250mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st			15,00	I
			3			2		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			15,00	I
251540	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1500x1500mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st	5,00	F		
		1						Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1500x1500mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st			5,00	I
			3			2		Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			5,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
251550	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject.	st	5,00	F		
								Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1750 x 1750 mm.					
								Put t.b.v. vrijverval systeem	st				
								Vierkante betonput.					
								Afmetingen inwendig 1750x1750mm, hoogte volgens tekening.					
								Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen.					
								Hoogte: hoger dan 2,50 m.					
								Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523.					
								Geprefabriceerd stroomprofiel van beton					
								Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525.	st				
								Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.					
								5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					
251560	252602							Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject.	st	1,00	F		
								Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm.					
								Put t.b.v. vrijverval systeem	st				
								Vierkante betonput.					
								Afmetingen inwendig 2000x2000mm, hoogte volgens tekening.					
								Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen.					
								Hoogte: hoger dan 2,50 m.					
								Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523.					
								Geprefabriceerd stroomprofiel van beton					
								Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525.	st				
								Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.					
								5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
252								UITSTROOMBAKKEN			
2520								<u>Verwijderen uitstroomvoorziening</u>			
252010	251199							Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van ø315 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen uitstroombakken uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,5 m2 Uitstroombakken volledig verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
252020	251199							Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van ø700 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen uitstroombakken uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak bodem: van 1,0 tot 2,5 m2 Uitstroombakken volledig verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F
252030	251199							Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting > ø700 tot 1250 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen uitstroombakken uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak bodem: van 3,0 tot 6,0 m2 Uitstroombakken volledig verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2521								<u>Aanbrengen uitstroomvoorziening</u>					
252110	252699							Maken uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van ø315 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen. Uitstroombak aanbrengen op een funderingslaag. Funderingslaag aanbrengen volgens hoofdstuknr. 1204. Talud: divers Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,5 m2 Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering	st	5,00	F		
									st			5,00	I
252120	252699							Maken uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van ø700 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen. Uitstroombak aanbrengen op een funderingslaag. Funderingslaag aanbrengen volgens hoofdstuknr. 1204. Talud: divers Uitwendig oppervlak bodem: van 1,0 tot 2,5 m2 Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering	st	2,00	F		
									st			2,00	I
252130	252699							Maken uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van > ø700 tot 1250 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen. Uitstroombak aanbrengen op een funderingslaag. Funderingslaag aanbrengen volgens hoofdstuknr. 1204. Talud: divers Uitwendig oppervlak bodem: van 3,0 tot 6,0 m2 Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering	st	2,00	F		
									st			2,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
27								KABELS EN LEIDINGEN				
270								MANTELBUIZEN				
2700								<u>Verwijderen mantelbuizen</u>				
270010	283899							Verwijderen PVC mantelbuis ø75 tot 160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een PVC mantelbuis, diameter 75 tot 125 mm. PVC-buis Nominale middellijn mantelbuis: 75 tot 160 mm Inclusief verbindingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F	
2701								<u>Aanbrengen mantelbuizen</u> Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.				
270110	283899							Aanbrengen flexibele mantelbuisø75 tot 160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een flexibele mantelbuis, diameter 75 tot 160 mm. PE-buis Kleur: rood Voorzien van trekkoord Nominale middellijn mantelbuis: 75 tot 160 mm. Mantelbuizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8570. Uiteinde mantelbuis afsluiten met bijpassende deksel/kap volgens bestekspostnr. 270120.	m	50,00	F	
									m			50,00 I
270120	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanbrengen van een deksel/ eindkap t.b.v. afsluiten uiteinde mantelbuis. Eindkap, te leveren volgens hoofdstuknr. 8571. Nominale middellijn: 75 tot 160 mm	st	20,00	F	
									st			20,00 I
						9	9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
28							BUITENWERKING STELLEN HOOFDRIOLERING LET OP!! Leidingen pas buiten werking stellen nadat de bestaande afvoer van de hoofdriolering en/of huis en kolkaansluitingen is gewaarborgd. Het voordien reinigen en inspecteren van de vol te schuimen hoofdriolering uitvoeren volgens bestekspostnrs. 281410. Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.				
2810							<u>Verlagen bestaande inspectieputten</u>				
281010	252799						Verlagen bestaande inspectieputten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verlagen van bestaande inspectie en deze omvormen tot blinden putten. Inclusief het benodigde grondwerk. Afdekplaat van diverse afmetingen en diktes Putdeksel met deksel en afdekplaat met mangat verwijderen en afvoeren. Putwanden verlagen tot ca. 1,00 m. onder maaiveld. Put na het volschuimen vullen met zand en voorzien van een dichte afdekplaat. Zand te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Dichte afdekplaat leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F	
2811							<u>Afsluiten van bestaande inlaten</u>				
281110	250199						Afsluiten van bestaande inlaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: afsluiten van bestaande inlaten aangesloten op het vol te schuimen riool. Inclusief het benodigde grondwerk. Inlaat afdichten middels een tegel 300 x 300 x 45 mm. (inclusief vastzetten middels specie) of een PVC-eindkap (afzagen stanpijp net boven buis en verlijmen van eindkap op standpijp).	st	10,00	F	
								st			10,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
2812								<u>Afsluiten leidingen</u>					
281210	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanbrengen van eindkap t.b.v. aansluiten vul of ontluchtingsleiding op vol te schuimen riolering. Inclusief benodigd grondwerk Inclusief reinigen van PVC buis ter plaatse van aanbrengen eindkap. Vul of ontluchtingsleiding volgens bestekspostnrs. 281310 en 281320 aanbrengen in eindkap. Eindkap, te leveren volgens hoofdstuknr. 850. Nominale middellijn: variabel	st	4,00	F		
			9					4 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. lijmen	st			4,00	I
281220	252821							Aanbrengen schildmuur van metselwerk. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanbrengen van een schildmuur t.b.v. aansluiten vul of ontluchtingsleiding op vol te schuimen riolering. Inclusief benodigd grondwerk. Inclusief reinigen van betonbuis ter plaatse van aanbrengen schildmuur. Vul of ontluchtingsleiding volgens bestekspostnrs. 281310 en 281320 in metsel in schildmuur. Metselwerk; metselstenen , te leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Steens schildmuur Afmetingen: variabel Buitenzijde vertinnen	st	4,00	F		
			2						st			4,00	I
			9										
			2										
2813								<u>Aanbrengen vul- en ontluchtingsleidingen</u>					
281310	252899							Aanbrengen hdpe vulleiding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een HDPE vulleiding t.b.v. vulpunt vol te schuimen riolering. Inclusief benodigd grondwerk. Leiding HDPE ø63 mm in schildmuur metselen of inboren in eindkap/ afsluitkap, 3 meter in rioolleiding voeren, met bocht omhoog brengen tot 250 mm. boven maaiveld. Buis na het volschuimen afzagen tot onder het maaiveld. Vulleiding vastzetten in schildmuur of in eindkap. Totale lengte ø63 mm ca. 5 m. per vulpunt. HDPE leiding leveren volgens hoofdstuknr. 8507. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	4,00	F		
									m			20,00	I
281320	252899							Aanbrengen PVC ontluchtingsleiding. Situering: Betreft: het aanbrengen van PVC ontluchtingsleiding t.b.v. ontluchtingspunt vol te schuimen riolering. Inclusief benodigd grondwerk. Riool ontluchten via ontluchtingsleiding in schildmuur Leiding PVC ø125 mm in schildmuur metselen, 3 meter invoeren in rioolleiding, met 2x bocht 45 graden omhoog brengen tot 250 mm. boven maaiveld. Ontluchtingsleiding vastzetten in schildmuur of in eindkap. Buis na het volschuimen afzagen tot onder het maaiveld. Totale lengte PVC ø125 mm ca. 6 m. per ontluchtingspunt. PVC-buis leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	4,00	F		
									m			24,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2814								<u>Buiten werking stellen riolering</u>				
281410	250111							Vullen buitenwerking gestelde leiding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het vullen en buitenwerking stellen van het riool. Leiding vooraf reinigen volgens hoofdstuknr. 2010 en 2020.	m	120,00	F	
		1						Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur of eindkap volgens bestekspostnr. 281210 en 281220 en inlaten volgens bestekspostnr. 281110.				
		9						Vullen met bindmiddel op cementbasis Type: Bacel o.g. De opgenomen hoeveelheid ter inlichting is gebaseerd op een buis met een diameter van 500 mm.	m3			24,00 L
		2						Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put volgens bestekspostnr. 281610.	st			1,00 I
2815								<u>Vullen inspectieputten</u>				
281510	220301							Grond verwerken in vervallen inspectieputten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het vullen van inspectieputten welke komen te vervallen en worden afgedicht middels een dichte afdekplaat.	m3	2,00	F	
								Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m3			2,00 I
		1						Gemiddelde hoogte variabel m				
		1						Breedte bovenzijde variabel m				
		9						In inspectieput				
		1						Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9						Inclusief verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.				
		1						Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
2816								<u>Aanbrengen dichte afdekplaat</u>				
281610	250199							Aanbrengen dichte afdekplaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een dichte afdekplaat op inspectieputten welke buiten werking worden gesteld. Afdekplaat, te leveren volgens bestekspostnr. 852570. Dikte: 150 mm.	st	1,00	F	
								Afdekplaat vastzetten op bestaande putwand middels specie, specie leveren volgens bestekspostnr. 852570.	st			1,00 I
									m3			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								ELEMENTENVERHARDING Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen. Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen: - ontdoen van grond/betonresten. Voor onderstaande posten geldt: - knip- en hakwerk uitgesloten. Passtukken op maat maken d.m.v. zagen volgens hoofdstuknr. 372 en 373. - passtukken kleiner dan een half element uitgesloten; - hergebruikte materialen en nieuwe materialen mogen niet door elkaar gebruikt worden; - bestratingsmaterialen dienen afkomstig te zijn van één fabrikant i.v.m. kleurverschil. - geproduceerde halve stenen worden alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve stenen. Bij onderstaande posten dient rekening gehouden te worden met: - bestratingsmaterialen mogen pas aangebracht worden na goedkeuring van de verdichtingsmeting van de funderingslagen. De aannemer dient van alle type elementenverhardingen op voorhand een monster ter goedkeuring aan te leveren aan de directie. Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 324.			
30								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
301								UITVULLEN BESTAANDE FUNDERING			
3010								<u>Uitvullen bestaand zandbed</u>			
301010	220399							Uitvullen en profileren best. zandbed. Situering: zie referentieproject. Betreft: het uitvullen en profileren van bestaand zandbed tot een dikte van 50 mm. Zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Te verwerken laagdikte tot 50 mm. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Zand afwerken volgens bestekspostnr. 302010.	m2	4.500,00	F
301020	220399							Uitvullen en profileren best. zandbed. Situering: zie referentieproject. Betreft: het uitvullen en profileren van bestaand zandbed tot een dikte van 50 tot 100 mm. Zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Te verwerken laagdikte van 50 tot 100 mm. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Zand afwerken volgens bestekspostnr. 302010.	m2	4.500,00	F
302								AFWERKEN ZANDBED			
3020								<u>Afwerken bestaand zandbed</u>			
302010	830101							Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het afwerken van het bestaande zandbed tot een dikte van 0,20 m. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	4.500,00	F
		1									
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
303								STRAATLAAG				
3031								<u>Aanbrengen straatlaag van brekerzand</u>				
303110	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een straatlaag van brekerzand, dikte 50 mm. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm. Op een funderingslaag van menggranulaat of betongranulaat Brekerzand , te leveren volgens bestekspostnr. 830160.	m2	4.500,00	F	
			1									
			6									
				3					m3			225,00 I
3032								<u>Aanbrengen straatlaag van split</u>				
303210	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een straatlaag van basaltsplit, dikte 50 mm. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm. Op een funderingslaag van menggranulaat of betongranulaat Split 2/5, te leveren volgens bestekspostnr. 840050.	m2	4.500,00	F	
			1									
			6									
				9					m3			225,00 I
304								OVERIGE				
3041								<u>Aanbrengen contact- geluidsisolatie</u>				
304110	314799							Aanbr. isolatie rubberstrook - Regupol og. dik 15mm hg. 400 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een isolatie rubberstrook tussen bebouwing en verhardingen. De trillingsisolatie moet ten minste voldoen aan: · Vochtbestendig; · Ongevoelig voor schimmels, insecten, bacteriën en rotten; · Volledig recyclebaar; · Temperatuurbestendigheid: -20 tot +80 graden Celsius. Hoogte van de strip: 400 mm. Dikte: ca. 15 mm. Type: Regupol/ Resolastic o.g. Strip aanbrengen tot ca. 10 mm. onder de bovenzijde van de aan te brengen verharding. Strip leveren volgens bestekspostnr. 881110. Inclusief benodigd grondwerk.	m	700,00	F	
									m			700,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
31							ELEMENTENVERHARDING VAN BETONSTRAATSTENEN			
310							VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN			
3101							<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>			
310110	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	160,00	F
		1					2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3516 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310120	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	160,00	F
		1					3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310130	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	480,00	F
		2					2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3516 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310140	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	480,00	F
		2					3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310150	831702						Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte >3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	960,00	F
		3					2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3516 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310160	831702			3				Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte >3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.600,00	F
3102								<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>			
310210	831702			1				Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
310220	831702			1				Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
310230	831702			2				Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F
310240	831702			2				Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310250	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	960,00	F
				3							
				3							
310260	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.600,00	F
				3							
				3							
3103								<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm</u>			
310310	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
				1							
				2							
310320	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
				1							
				2							
310330	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F
				2							
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310340	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F
			2								
			2								
310350	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	960,00	F
			3								
			2								
310360	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.600,00	F
			3								
			2								
3104								<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm</u>			
310410	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311 en/of 312 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
			1								
			1								
310420	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
			1								
			1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310430	831702		2					Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311 en/of 312 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F
310440	831702		2					Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F
310450	831702		3					Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311 en/of 312 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	960,00	F
310460	831702		3					Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
311								AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
3111								<u>Aanbrengen betonstraatstenen keifmaat dik 80 mm.</u>				
311110	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keifmaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 strek laag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F	
		1										
			9									
				9								
					9							
						4			st		7.200,00	I
311120	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keifmaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 strek laag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F	
		2										
			9									
				9								
					9							
						4			st		21.600,00	I
311130	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keifmaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 strek laag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F	
		3										
			9									
				9								
					9							
						4			st		72.000,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3112								<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>					
311210	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	160,00	F		
		1											
		9											
		9											
		9											
		3						Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			7.200,00	I
		3						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.					
311220	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	480,00	F		
		2											
		9											
		9											
		9											
		3						Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			21.600,00	I
		3						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.					
311230	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	1.600,00	F		
		3											
		9											
		9											
		9											
		3						Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			72.000,00	I
		3						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3113								<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.</u>				
311310	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	160,00	F	
		1										
			9									
				9								
					9							
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st		11.520,00	I
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.				
311320	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	480,00	F	
		2										
			9									
				9								
					9							
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st		34.560,00	I
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.				
311330	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	1.600,00	F	
		3										
			9									
				9								
					9							
						2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st		115.200,00	I
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3114								<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm.</u>					
311410	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	160,00	F		
		1											
			9										
				9									
					9								
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			16.000,00	I
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.					
311420	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	480,00	F		
		2											
			9										
				9									
					9								
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			48.000,00	I
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.					
311430	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	1.600,00	F		
		3											
			9										
				9									
					9								
						1		Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			160.000,00	I
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3115								<u>Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker</u>			
311510	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dubbelklinker, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betonstraatstenen: dubbelklinker, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00 F	
		1									
			9								
				9					st		3.520,00 I
					9						
311520	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dubbelklinker, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betonstraatstenen: dubbelklinker, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00 F	
		2									
			9								
				9					st		10.560,00 I
					9						
311530	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dubbelklinker, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betonstraatstenen: dubbelklinker, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00 F	
		3									
			9								
				9					st		35.200,00 I
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
312								HERSTRATEN BESTONSTRAATSTENEN			
3120								<u>Herstraten betonstraatstenen dik 80 mm.</u>			
312010	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 80 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F
		1									
		9									
			1								
				9							
				9							
312020	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 80 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F
		2									
		9									
			1								
				9							
				9							
312030	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 80 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F
		3									
		9									
			1								
				9							
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3121								<u>Herstraten betonstraatstenen dik 100 mm.</u>			
312110	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 100 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F
		1									
			9								
				1							
					9						
						9					
312120	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 100 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F
		2									
			9								
				1							
					9						
						9					
312130	831402							Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 100 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F
		3									
			9								
				1							
					9						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
32								ELEMENTENVERHARDING VAN STRAATBAKSTENEN			
320								VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN			
3201								<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat</u>			
320110	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	260,00	F
		1						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321, 322 en/of 3518 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320120	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	260,00	F
		1						3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320130	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	780,00	F
		2						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321, 322 en/of 3518 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320140	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	780,00	F
		2						3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320150	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	2.600,00	F
		3						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321, 322 en/of 3518 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
320160	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	1.560,00	F
3202				3				<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat</u>			
320210	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	260,00	F
320220	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard dikformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	260,00	F
320230	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	780,00	F
320240	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard dikformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	780,00	F
320250	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	2.600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320260	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	1.560,00	F	
3203								<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat</u>				
320310	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	260,00	F	
320320	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	260,00	F	
320330	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	780,00	F	
320340	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	780,00	F	
320350	831701							Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	2.600,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320360	831701			3				Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	1.560,00	F	
321				1				AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
3211								<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat</u>				
321110	831111			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871 Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed 9 Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	260,00	F	
				1					st		12.480,00	I
				9								
321120	831111			2				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed 9 Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	780,00	F	
				9					st		37.440,00	I
				9								
321130	831111			3				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871 Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed 9 Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	2.600,00	F	
				9					st		124.800,00	I
				9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3212								<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat</u>					
321210	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m.	m2	260,00	F		
		9						Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st			18.460,00	I
		1						Totale breedte tot 1,50 m					
		9						In diverse verbanden					
		9						Op straatlaag/ zandbed					
		9						Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen					
		3						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.					
321220	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	780,00	F		
		9						Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st			55.380,00	I
		2						Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		9						In diverse verbanden					
		9						Op straatlaag/ zandbed					
		9						Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen					
		3						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.					
321230	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m.	m2	2.600,00	F		
		9						Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st			184.600,00	I
		3						Totale breedte 3,00 m en meer					
		9						In diverse verbanden					
		9						Op straatlaag/ zandbed					
		9						Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen					
		3						Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3213								<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat</u>			
321310	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m.	m2	260,00	F
		9						Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		24.960,00
			1					Totale breedte tot 1,50 m			
				9				In diverse verbanden			
					9			Op straatlaag/ zandbed			
						9		Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen			
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			
321320	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	780,00	F
		9						Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		74.880,00
			2					Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
				9				In diverse verbanden			
					9			Op straatlaag/ zandbed			
						9		Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen			
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			
321330	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m.	m2	2.600,00	F
		9						Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		249.600,00
			3					Totale breedte 3,00 m en meer			
				9				In diverse verbanden			
					9			Op straatlaag/ zandbed			
						9		Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen			
							3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
322								HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN			
3220								<u>Herstraten straatbakstenen - diverse formaten</u>			
322010	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van straatbakstenen, diverse formaten, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting. Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Straatbakstenen: diverse formaten Inboet straatbakstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	260,00	F
		1									
		9									
			1								
			9								
				9							
322020	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van straatbakstenen, diverse formaten, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting. Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Straatbakstenen: diverse formaten Inboet straatbakstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	780,00	F
		2									
		9									
			1								
			9								
				9							
322030	831401							Herstraten straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van straatbakstenen, diverse formaten, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting. Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Straatbakstenen: diverse formaten Inboet straatbakstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	2.600,00	F
		3									
		9									
			1								
			9								
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
33								ELEMENTENVERHARDING VAN TEGELS			
331								VERWIJDEREN BETONTEGELS			
3311								<u>Verwijderen betontegels 300x300x45 mm.</u>			
331110	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	250,00	F
		1						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331130	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	250,00	F
		1						3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331140	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	1.300,00	F
		2						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331160	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	1.300,00	F
		2						3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331170	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	125,00	F
		3						2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331190	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F	
3312		3						<u>Verwijderen betontegels 300x300x60 mm.</u>				
331210	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	
331230	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	
331240	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F	
331260	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F	
331270	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331290	831703			3				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F
3313								<u>Verwijderen betontegels 300x300x80 mm.</u>			
331310	831703			1		5		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
331330	831703			1		5		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
331340	831703			2		5		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F
331360	831703			2		5		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F
331370	831703			3		5		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331390	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F	
3314				3		5		<u>Verwijderen betontegels 400x600x60 mm.</u>				
331410	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
				1		6						
331420	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	
				1		6						
331430	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F	
				2		6						
331440	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
				2		6						
331450	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	
				3		6						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331460	831703			3				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F	
3315					6			<u>Verwijderen betontegels 400x600x80 mm.</u>				
331510	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
331520	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	
331530	831703			2				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F	
331540	831703			2				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
331550	831703			3				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331560	831703			3				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F
3316				6				<u>Verwijderen geleidelijntegels</u>			
331610	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: geleidelijntegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F
331620	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: geleidelijntegels 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F
3317				3				<u>Verwijderen noppentegels</u>			
331710	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van noppentegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: noppentegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F
331720	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van noppentegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: noppentegels 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
332								AANBRENGEN BETONTEGELS				
3321								<u>Aanbrengen betontegels 300x300 mm.</u>				
332110	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	250,00	F	
		1										
			9									
				9								
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		2.750,00	I
						1		Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		140,00	I
							4	Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Betontegels niet aftrillen.				
332120	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	1.300,00	F	
		2										
			9									
				9								
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		14.300,00	I
						1		Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		715,00	I
							4	Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Betontegels niet aftrillen.				
332130	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	125,00	F	
		3										
			9									
				9								
					1			Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		1.375,00	I
						1		Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		70,00	I
							4	Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
332140	831113							Betontegels niet aftrillen.					
								Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F		
								Situering: zie referentieproject.					
								Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m.					
332150	831113							Totale breedte tot 1,50 m					
								In diverse verbanden					
								Op straatlaag/ zandbed					
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			2.750,00	I
								Kleur: diverse					
								Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.					
								Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			140,00	I
								Kleur: diverse					
								Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.					
								Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					
332160	831113							Aanbrengen betontegels.	m2	1.300,00	F		
								Situering: zie referentieproject.					
								Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m.					
								Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
								In diverse verbanden					
								Op straatlaag/ zandbed					
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			14.300,00	I
								Kleur: diverse					
								Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.					
								Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			715,00	I
332160	831113							Kleur: diverse					
								Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.					
								Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					
								Aanbrengen betontegels.	m2	125,00	F		
								Situering: zie referentieproject.					
								Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte > 3,00 m.					
								Totale breedte van 3,00 m en meer					
								In diverse verbanden					
								Op straatlaag/ zandbed					
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st			1.375,00	I
332160	831113							Kleur: diverse					
								Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.					
								Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			70,00	I
								Kleur: diverse					
								Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.					
								Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
332170	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	250,00	F	
		1						Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			2.750,00 I
		9				5		Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			140,00 I
332180	831113							3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				
								Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	1.300,00	F	
		2						Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			14.300,00 I
332190	831113							Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			715,00 I
								3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				
								Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	125,00	F	
332190	831113							Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			1.375,00 I
		2						Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			70,00 I
		9				5		3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3322			Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm.			
332210	831113	1 9 9 6 6 3	Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Betontegels 400 x 400 x 60 mm diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m2 st st	50,00 F	 200,00 I 10,00 I
332220	831113	2 9 9 6 6 3	Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Betontegels 400 x 400 x 60 mm diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m2 st st	250,00 F	 1.000,00 I 13,00 I
332230	831113	3 9 9 6 6 3	Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Betontegels 400 x 400 x 60 mm diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m2 st st	125,00 F	 500,00 I 25,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3323								<u>Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm.</u>			
332310	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	50,00	F
		1						Betontegels 400 x 400 x 80 mm	st		200,00 I
			9					diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		10,00 I
				9				3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.			
332320	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	250,00	F
		2						Betontegels 400 x 400 x 80 mm	st		1.000,00 I
			9					diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		50,00 I
				9				3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.			
332330	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	125,00	F
		3						Betontegels 400 x 400 x 80 mm	st		500,00 I
			9					diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		25,00 I
				9				3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3324								<u>Aanbrengen geleidelijntegels</u>			
332410	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van geleidetegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In streklagen met een breedte van 0,30 m. en/of blokverband met een breedte van 0,60 m. Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Type: geleidelijntegels Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	50,00	F
		1									
			9								
				9							
					3			2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st		550,00 I
3325								<u>Aanbrengen noppentegels</u>			
332510	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van noppentegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In speciaal verband Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Type: noppentegels Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	50,00	F
		1									
			6								
				9							
					3			2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st		550,00 I
3326								<u>Aanbrengen symbooltegels</u>			
332610	831199							Aanbrengen symbooltegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van symbooltegels in bestaande bestrating. Aanbrengen op aangeven van directie. Afwerking: middels nat zagen Symbooltegel Verband bestrating: divers Enkele symbooltegel Betontegel 210 x 210 x 60 mm Kleur: zwart PVC markering: mini-container Betontegels leveren volgens hoofdstuknr. 872. Afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st	10,00	F
									st		10,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
333								VERWIJDEREN RUBBERTEGELS				
3331								<u>Verwijderen rubbertegels</u>				
333110	831799							Opbreken rubbertegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van rubbertegels. Rubbertegels 500 x 500 mm. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 334 (hele tegels). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	30,00	F	
333120	831799							Opbreken en afvoeren rubbertegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van rubbertegels. Rubbertegels 500 x 500 mm. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	30,00	F	
334								AANBRENGEN RUBBERTEGELS				
3341								<u>Aanbrengen rubbertegels</u>				
334110	831199							Aanbrengen rubbertegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van rubbertegels Rubbertegels 500 x 500 mm. Rubbertegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 333 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2 st	30,00	F	120,00 I
337								VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS				
3370								<u>Verwijderen grasbetontegels 400x600 mm.</u>				
337010	831799							Opbreken grastegels 400x600 mm dikte 100 tot 160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van grasbetontegels 400 x 600, dikte 100 tot 160 mm. Totale breedte variabel Grastegels 400 x 600 x 100-160 mm. Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	120,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
338								AANBRENGEN GRASBETONTEGELS			
3380								<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600 mm.</u>			
338010	831199							Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. Totale breedte variabel	m2	120,00	F
								Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		500,00
								Grasbetontegels altijd aanbrengen op een funderingslaag. Inclusief grond aanvullen en invegen tot bovenkant grasbetontegel			
								Grond aan te voeren volgens hoofdstuknr. 113, hoofdstuk 7 of te leveren volgens bestekspostnr. 830. (gerekend met 0,05 m3/m2).	m3		6,00
34								ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN			
341								VERWIJDEREN NATUURSTEENKEIEN			
3411								<u>Opbreken natuursteenkeien</u>			
341110	832102							Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruik van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte tot 1,5 m	m2	100,00	F
		1						Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm			
			1					Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split			
				2							
					1			Voeg gevuld met gebonden materiaal			
						1		Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342 (hele keien).			
								Gebroken keien vervoeren naar: inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.			
341120	832102							Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte tot 1,5 m	m2	100,00	F
		1						Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm			
			1					Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split			
				2							
					1			Voeg gevuld met gebonden materiaal			
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
341130	832102							Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split Voeg gevuld met gebonden materiaal 1 Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342 (hele keien). Gebroken keien vervoeren naar: inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	300,00	F
341140	832102							Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split Voeg gevuld met gebonden materiaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	300,00	F
341150	832102							Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van natuursteenkeien, breedte > 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split Voeg gevuld met ongebonden materiaal brekerzand/ split 1 Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342 (hele keien). Gebroken keien vervoeren naar: inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	550,00	F
341160	832102							Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van natuursteenkeien, breedte > 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split Voeg gevuld met gebonden materiaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	550,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
342								AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)			
3421								<u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>			
342110	832202							Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Afmetingen kei: 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Totale breedte tot 1,5 m Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.	m2	100,00	F
		1							st		
			1								
				1							
					1						
						9					
342120	832202							Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Afmetingen kei: 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.	m2	300,00	F
		1							st		
			1								
				2							
					1						
						9					
342130	832202							Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte < 3,00 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Afmetingen kei: 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Totale breedte van 3,0 m en meer Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens	m2	550,00	F
		1							st		
			1								
				3							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
343								hoofdstuknr. 303.			
3430								ZAGEN NATUURSTEENKEIEN Onderstaande posten zijn inclusief opladen, vervoeren binnen het werkterrein en na het opmaat zagen opladen en vervoeren naar plaats van verwerking.			
343010	832302							<u>Zagen natuursteenkeien</u>			
				9				Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft: het vlakzagen van natuursteenkeien. Inclusief pakketteren van de keien na het zagen. Met materialen van de aannemer. Door middel van zagen De bovenzijde van de keien afzagen zodanig dat 125 mm hoogte overblijft. De boven en ondervlak dient evenwijdig te lopen. Keien met breedte maat kleiner dan 130 mm of onregelmatige zijanten(taps) niet leveren/zagen. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Keien vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341	m	50,00	F
				9				1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: een inrichting. Gezaagde keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342.			
35								KANTOPSLUITINGEN			
350								OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN			
3502								<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
350210	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	750,00	F
				3				Opsluitbanden 60 x 200 mm			
								2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3511 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
350220	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	750,00	F
				3				Opsluitbanden 60 x 200 mm			
								3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
350230	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	750,00	F
				5				Opsluitbanden 100 x 200 mm			
								2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3510 en/of 3511 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
350240	831711					5		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 100 x 200 mm. Opsluitbanden 100 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	750,00	F		
350250	831711					6		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van opsluitbanden 120 x 250 mm. Opsluitbanden 120 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3511 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	200,00	F		
350260	831711					6		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 120 x 250 mm. Opsluitbanden 120 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	200,00	F		
350270	831711					5	9	Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 150 x 250 mm. met steunrug. Inclusief mortellaag en steunrug Opsluitbanden 100 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	100,00	F		
3503								<u>Opbreken trottoirbanden</u>					
350310	831711					3		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3512 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F		
350320	831711					3		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
350330	831711			9		3		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. met steunrug. Inclusief mortellaag en steunrug Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
350340	831711				6		2	Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3512 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
350350	831711				6		3	Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
350360	831711			9		6		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. met steunrug. Inclusief mortellaag en steunrug Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
3504								<u>Opbreken inritbanden</u>			
350410	831711					9		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritbanden 450 x 200 x 500 mm. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3513 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	280,00	F
350420	831711					9		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritbanden 450 x 200 x 500 mm. Inritbanden 450 x 200 x 500 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	280,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
350440	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritbanden 600 x 200 x 300 mm. 9 Inritbanden 600 x 200 x 300 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3513 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	150,00	F
350450	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritbanden 600 x 200 x 300 mm. 9 Inritbanden 600 x 200 x 300 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	150,00	F
350460	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritbanden 750 x 200 x 500 mm. 9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3513 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F
350470	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritbanden 750 x 200 x 500 mm. 9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F
3505								<u>Opbreken busperronbanden</u>			
350510	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van busperronbanden 440 x 150/330 mm. 9 Inclusief mortellaag en steunrug van stampbeton busperronbanden 440 x 150/330 mm. 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3515 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F
350520	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van busperronbanden 440 x 150/330 mm. 9 Inclusief mortellaag en steunrug van stampbeton Inclusief het ontdoen van mortellaag, steunrug en kitresten. 9 busperronbanden 440 x 150/330 mm. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3506								<u>Opbreken overige kantopsluitingen</u>			
350610	831705							Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken van een kantopsluiting van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaand uit 1 koplaag Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	550,00	F
		1	6				3				
351								AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN			
3510								<u>Aanbrengen gazonbanden</u>			
351010	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gazonbanden 100 x 200 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 100 x 200 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 861.	m	200,00	F
		9									
		9									
							9		st		200,00 I
3511								<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>			
351110	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 60 x 200 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 60 x 200 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	750,00	F
		9									
		9									
							3		st		750,00 I
351120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 100 x 200 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	750,00	F
		9									
		9									
							5		st		750,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
351130	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 120 x 250 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 120 x 250 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	200,00	F		
		9											
			9										
				6					st			200,00	I
351140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 150 x 250 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 150 x 250 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	100,00	F		
		9											
			9										
				9					st			100,00	I
3512								<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>					
351210	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3503 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	m	1.100,00	F		
		9											
			9										
				3					st			1.100,00	I
351220	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. met steunrug. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3503 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	m	1.100,00	F		
		6							m3			55,00	I
			9										
				3					st			1.100,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
351230	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm ,vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3503 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	m	1.100,00	F		
			9										
				9									
					6				st			1.100,00	I
351240	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. met steunrug. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens bestekspostnrs. 865. Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm ,vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3503 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	m	1.100,00	F		
				6					m3			55,00	I
					9								
						6			st			1.100,00	I
3513								<u>Aanbrengen inritbanden en verlaagde banden</u>					
351310	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritbanden 450 x 200 x 500 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 450 x 200 x 500 mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	280,00	F		
			9										
				9									
					9				st			560,00	I
351320	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritbanden 600 x 200 x 300 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 600 x 200 x 300 mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	150,00	F		
			9										
				9									
					9				st			500,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
351330	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritbanden 750 x 200 x 500 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 750 x 200 x 500 mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	50,00	F		
		9											
			9										
				9					st			100,00	I
351340	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in bochten. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	25,00	F		
		9											
			9										
				3					st			25,00	I
351350	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in bochten In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3512 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	m	25,00	F		
		6							m3			1,25	I
			9										
				3					st			25,00	I
351360	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in rechtstanden. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm - Verloopband naar profiel 150 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 150 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	70,00	F		
		9											
			9										
				3					st			70,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
351370	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in rechtstanden. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865.	m	70,00	F	
			6					Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518.	m3			70,00 I
				9				Profiel 130/150 x 250 mm - Verloopband naar profiel 150 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 150 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			70,00 I
351380	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in bochten. Op straatlaag/ zandbed	m	25,00	F	
			9					Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518.				
				9				Profiel 180/200 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3512 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	st			25,00 I
351390	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in bochten	m	25,00	F	
			6					In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865.	m3			1,25 I
				9				Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518.				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3512 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	st			25,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
351400	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in rechtstanden. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	70,00	F	
		9										
		9										
			6					Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			70,00 I
351410	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in rechtstanden. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	70,00	F	
		6						In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865.	m3			3,50 I
		9						Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.				
			6					Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			70,00 I
3515								<u>Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm.</u>				
351510	831399							Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van busperonbanden 440 x 150/330mm. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Profiel 440 x 150/330mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3515.	m	50,00	F	
									m3			10,00 L
									st			50,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3516								<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 80 mm.</u>					
351610	831399							Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 streklaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	1.100,00	F		
									st			5.500,00	I
351620	831399							Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 2 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 2 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F		
									st			5.500,00	I
351630	831399							Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 3 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 3 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F		
									st			8.250,00	I
351640	831399							Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F		
									st			5.000,00	I
351650	831399							Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 5 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 5 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F		
									st			6.250,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
351660	831399							Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 rollaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 rollaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	100,00	F		
									st			1.000,00	I
3517								<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 100 mm.</u>					
351710	831399							Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 watervoerende streklaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	1.100,00	F		
									st			5.500,00	I
351720	831399							Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 2 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 2 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F		
									st			5.500,00	I
351730	831399							Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 3 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 3 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F		
									st			8.250,00	I
351740	831399							Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F		
									st			5.000,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
351750	831399							Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F		
								Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			6.250,00	I
351760	831399							Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 watervoerende rollaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 rollaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	100,00	F		
								Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			1.000,00	I
3518								<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen sbs 80 mm.</u>					
351810	831399							Aanbrengen 1 streklaag van sbs keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 watervoerende streklaag van straatbakstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	1.100,00	F		
								Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			5.500,00	I
351820	831399							Aanbrengen 2 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 2 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keiformaat. Bestaande uit 2 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F		
								Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			5.500,00	I
351830	831399							Aanbrengen 3 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 3 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keiformaat. Bestaande uit 3 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F		
								Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			8.250,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
351840	831399							Aanbrengen 4 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keiformaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F		
									st			5.000,00	I
351850	831399							Aanbrengen 5 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 5 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keiformaat. Bestaande uit 5 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F		
									st			2.500,00	I
36								INRICHTINGSELEMENTEN					
360								OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN					
3601								<u>Opbreken parkeervoorzieningen</u>					
360110	831799							Opbreken stootbanden 150x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van stootbanden 150 x 200 x 900 mm. Stootbanden 150 x 200 x 900 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3610 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F		
360120	831799							Opbreken en afvoeren stootbanden 150x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van stootbanden 150 x 200 x 900 mm. Stootbanden 150 x 200 x 900 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F		
360130	831799							Opbreken stootbanden 200x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van stootbanden 200 x 200 x 900 mm. Stootbanden 200 x 200 x 900 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3610 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
360140	831799							Opbreken en afvoeren stootbanden 200x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van stootbanden 200 x 200 x 900 mm. Stootbanden 200 x 200 x 900 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F	
3602								<u>Opbreken verkeersremmende maatregelen</u>				
360210	831799							Opbreken prefab drempel 500x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van prefab drempелеlementen 500 x 240 x 1200 mm. Prefab drempel 500x240x1200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3611 (hele elementen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	20,00	F	
360220	831799							Opbreken prefab drempel 1000x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van prefab drempелеlementen 1000 x 240 x 1200 mm. Prefab drempel 1000x240x1200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3611 (hele elementen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F	
3603								<u>Opbreken Inritperronbanden</u>				
360310	831799							Opbreken inritperronbanden 130/150x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritperronbanden 130/ 150 x 250 mm. Inritperronbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3612 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F	
360320	831799							Opbreken en afvoeren inritperronbanden 130/150x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritperronbanden 130/ 150 x 250 mm. Inritperronbanden 130/150x250 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F	
360330	831799							Opbreken inritperronbanden 180/200x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritperronbanden 180/ 200 x 250 mm. Inritperronbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3612 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
360340	831799							Opbreken en afvoeren inritperronbanden 180/200x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritperronbanden 180/ 200 x 250 mm. Inritperronbanden 180/200x250 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F		
3604								<u>Opbreken boomrandbanden</u>					
360410	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van boomrandbanden 100 x 200 mm. Boomrandband 100 x 200 mm	m	40,00	F		
				9				2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3613 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.					
360420	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van boomrandbanden 100 x 200 mm. Boomrandband 100 x 200 mm	m	40,00	F		
				9				3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.					
360430	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van boomrandbanden 150 x 200 mm. Boomrandband 150 x 200 mm	m	40,00	F		
				9				2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3613 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.					
360440	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van boomrandbanden 150 x 200 mm. Boomrandband 150 x 200 mm	m	40,00	F		
				9				3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.					
360450	831711							Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van boomrandbanden 130/150 x 250 mm. Boomrandband 130/ 150 x 250 mm	m	40,00	F		
				9				2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3613 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
360460	831711					9		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van boomrandbanden 130/150 x 250 mm. Boomrandband 130/ 150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F
361								AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN			
3610								<u>Aanbrengen parkeervoorzieningen</u>			
361010	831399							Aanbrengen stootbanden 150x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van stootbanden 150 x 200 x 900 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Stootband 150x200x900 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3601 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8704.	st	10,00	F
361020	831399							Aanbrengen stootbanden 200x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van stootbanden 200 x 200 x 900 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Stootband 200x200x900 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3601 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8704.	st	10,00	F
3611								<u>Aanbrengen verkeersremmende maatregelen</u>			
361110	831399							Aanbrengen prefab drempel 500x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van prefab drempелеlementen 500 x 240 x 1200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Prefab drempel 500x240x1200 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3602 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.	st	20,00	F
361120	831399							Aanbrengen prefab drempel 1000x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van prefab drempелеlementen 1000 x 240 x 1200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Prefab drempel 1000x240x1200 mm. Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3602 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3612								<u>Aanbrengen inritperronbanden</u>			
361210	831799							Aanbrengen inritperronbanden 130/150x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden 130/150 x 250 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Inritperronbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3603 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.	st	40,00	F
361220	831799							Aanbrengen inritperronbanden 180/200x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden 180/200 x 250 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Inritperronbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3603 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.	st	40,00	F
3613								<u>Aanbrengen boomrandbanden</u>			
361310	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boomrandbanden 100 x 200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Profiel 100 x 200 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3613.	m	40,00	F
		9									
			9								
				9							
361320	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boomrandbanden 150 x 200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Profiel 150 x 200 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3613.	m	40,00	F
		9									
			9								
				9							
361330	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boomrandbanden 130/150 x 250 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Profiel 130/150 x 250 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3613.	m	40,00	F
		9									
			9								
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3614								<u>Aanbrengen betonnen zitbanken</u>				
361410	719999							Aanbrengen prefab betonnen zitbankelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid basis of bocht Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 1,00 tot 2,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Tussen elk betonelement onderling afstandhouders toepassen. Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Betonelementen 50 mm. onder bestrating aanbrengen op straatlaag. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Betonelementen te leveren volgens hoofdstuknr. 8812.	st	4,00	F	
									st		4,00	
37								SCHONEN EN PasmaKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
370								SCHONEN BESTRATINGSMATERIAAL				
3701								<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schudden</u>				
370110	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schudden Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3111. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
		6										
		2										
						1						
						1						
370120	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 100 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schudden Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3112. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
		6										
		2										
						1						
						1						
370130	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard dikformaat D.m.v. schudden Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3113. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
		5										
		2										
						1						
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
370140	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schudden Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3114. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
3702		6	2					<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. trommelen onder water</u>				
370210	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3111. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
370220	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 100 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3112. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
370230	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard dikformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3113. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
370240	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3114. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3703								<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schrapen</u>			
370310	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3111. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
		6									
			3								
							1				
370320	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 100 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3112. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
		6									
			3								
							1				
370330	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3113. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
		5									
			3								
							1				
370340	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3114. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
		6									
			3								
							1				
							1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3704								<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schudden</u>				
370410	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schudden 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3211. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
		3										
			2									
				1								
370420	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schudden 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3212. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
		2										
			2									
				1								
370430	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. schudden 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3213. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F	
		1										
			2									
				1								
3705								<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. trommelen onder water</u>				
370510	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3211. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F	
		3										
			9									
				1								
370520	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3212. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F	
		2										
			9									
				1								
370530	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3212. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting	m2	3.640,00	F	
		1										
			9									
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3706								volgens hoofdstuknr. 7.			
								<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schrapen</u>			
370610	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3211. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F
			3								
				3							
					1						
						1					
370620	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3212. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F
			2								
				3							
					1						
						1					
370630	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3213. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F
			1								
				3							
					1						
						1					
3707								<u>Schonen natuursteenkeien</u>			
370710	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van natuursteenkeien, dikte 120 mm. Natuursteenkeien dik 120 mm D.m.v. schrapen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3421. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	950,00	F
			9								
				3							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3709								<u>Schonen betontegels 300x300 mm. d.m.v. schrappen</u>				
370910	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betontegels 300 x 300 x 45 mm. Betontegels 300x300mm dik 45 mm D.m.v. schrappen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3321. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.675,00	F	
		9										
			3									
				1								
370920	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betontegels 300 x 300 x 60 mm. Betontegels 300x300mm dik 60 mm D.m.v. schrappen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3321. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.675,00	F	
		9										
			3									
				1								
370930	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betontegels 300 x 300 x 80 mm. Betontegels 300x300mm dik 80 mm D.m.v. schrappen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3321. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.675,00	F	
		9										
			3									
				1								
3710								<u>Schonen betontegels 400x600x60 mm. d.m.v. schrappen</u>				
371010	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betontegels 400 x 600 x 60 mm. Betontegels 400x600 mm dik 60 mm D.m.v. schrappen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3322. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	120,00	F	
		9										
			3									
				1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3711								<u>Schonen betontegels 400x600x80 mm. d.m.v. schrappen</u>			
371110	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betontegels 400 x 600 x 80 mm. Betontegels 400x600 mm dik 80 mm D.m.v. schrappen Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3323. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	120,00	F
		9									
			3								
						1					
372								PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN			
3721								<u>Pasmaken opsluitbanden</u>			
372110	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van opsluitbanden 60 x 200 mm. D.m.v. nat zagen Opsluitband 60 x 200 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	40,00	F
		9									
			2	3							
372120	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm. D.m.v. nat zagen Opsluitband 100 x 200 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	40,00	F
		9									
			2	5							
372130	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm. D.m.v. nat zagen Opsluitband 120 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
		9									
			2	6							
372140	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van opsluitbanden 150 x 250 mm. D.m.v. nat zagen Opsluitband 150 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
		9									
			9	9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3722								<u>Pasmaken trottoirbanden</u>			
372210	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. D.m.v. nat zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	55,00	F
		9									
		1	3								
372220	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. D.m.v. nat zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	55,00	F
		9									
		1	6								
373								PASMAKEN STENEN/TEGELS/KEIEN De eenheidsprijs van onderstaande posten voor het pasmaken van bestratingsmateriaal dient een meerprijs te zijn ten opzichte van hak- en knipwerk wat conform 83 15 01 lid 02 tot de Standaard verplichting behoort.			
3730								<u>Pasmaken betonstraatstenen</u>			
373010	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van betonstraatstenen, dikte <100 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 80 tot 100 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	360,00	F
		9									
			3								
373020	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van betonstraatstenen, dikte >100 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 100 tot 120 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	600,00	F
		9									
			4								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3731								<u>Pasmaken straatbakstenen</u>			
373110	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van straatbakstenen, dikte 80 tot 100 mm.	m	600,00	F
				9				Pasmaken door middel van nat zagen			
				3				Dikte 80 tot 100 mm			
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
3732								<u>Pasmaken betontegels</u>			
373210	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken betontegels, dikte 45 mm.	m	275,00	F
				9				Pasmaken door middel van nat zagen			
				1				Dikte tot 50 mm			
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
373220	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken betontegels, dikte 60 mm.	m	275,00	F
				9				Pasmaken door middel van nat zagen			
				2				Dikte 50 tot 80 mm			
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
373230	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken betontegels, dikte 80 mm.	m	275,00	F
				9				Pasmaken door middel van nat zagen			
				2				Dikte 50 tot 80 mm			
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
3734								<u>Pasmaken natuursteenkeien</u>			
373410	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van natuursteenkeien, dikte 120 mm.	m	325,00	F
				9				Pasmaken door middel van nat zagen			
				5				Dikte 120 mm			
						1		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
38								ELEMENTENVERHARDING LANGS ASFALTVERHARDING			
380								VERWIJDEREN KANTOPSLUITING/ GOOT			
3800								<u>Opbreken goottegels</u>			
380010	831799							Opbreken goottegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van goottegels, dikte 80 mm. Goottegel 150 x 300 x 80 mm. Breedte 1 strekaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
380020	831799							Opbreken goottegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van goottegels, dikte 60 mm. Goottegel 150 x 300 x 60 mm. Breedte 1 strekaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
380030	831799							Opbreken goottegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van goottegels, dikte 45 mm. Goottegel 150 x 300 x 45 mm. Breedte 1 strekaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
3801								<u>Verwijderen rollaag van straatstenen</u>			
380110	831799							Opbreken rollaag betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van een goot/ rollaag bestaande uit een rollaag van betonstraatstenen dikte 80 mm., voegen gevuld met cementmortel. In specie op fundering Betonstraatstenen keiformaat, dikte 80 mm Breedte 1 rollaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
380120	831799							Opbreken rollaag straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van een goot/ rollaag bestaande uit een rollaag van straatbakstenen dikte 80 mm., voegen gevuld met cementmortel. In specie op fundering Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Breedte 1 rollaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
381								AANBRENGEN KANTOPSLUITING/ GOOT				
3810								<u>Kantopsluiting van straatstenen op fundering</u>				
381010	831302							Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van kantopsluitingen van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm., bestaande uit 3 streklagen en rollaag. Bestaand uit 3 streklagen en rollaag Op straatlaag/ zandbed	m	1.100,00	F	
		9	9					Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Betonstraatstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8701.	st			27.500,00
					4			Voegen vullen met cementmortel				I
3811								<u>Aanbrengen goten / gootlagen</u>				
381120	831399							Aanbrengen goottegels d=60mm op fundering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een goot bestaande uit een goottegel, dikte 60 mm, voegen gevuld met cementmortel. Bestaande uit 1 streklaag Op fundering Goottegel 150 x 300 x 60 mm. Betontegels leveren volgens hoofdstuknr. 8727. Voegen vullen met cementmortel	m	1.100,00	F	
									st			3.667,00
												I
382								AANSLUITENDE VERHARDINGEN				
3820								<u>Aanhelen bestaande verhardingen</u>				
382010	831499							Aanhelen bestaande verhardingen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en herstraten van de bestaande op het werk aansluitende bestrating over een lengte tot 1,00 m. Lengte: tot 1,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Te kortkomende materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 87. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand.	m2	50,00	F	
382020	831499							Aanhelen bestaande verhardingen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en herstraten van de bestaande op het werk aansluitende bestrating over een lengte 1,00 tot 3,00 m. Lengte: 1,00 tot 3,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Te kortkomende materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 87. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand.	m2	150,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
382030	831499							Aanhelen bestaande verhardingen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en herstraten van de bestaande op het werk aansluitende bestrating over een lengte 3,00 tot 5,00 m. Lengte: 3,00 tot 5,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Te kortkomende materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 87. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand.	m2	200,00	F		
39								HERSTELWERKZAAMHEDEN					
390								HERSTELWERKZAAMHEDEN PARTICULIEREN					
3900								<u>Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers</u>					
390010	831499							herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstellen van diverse particuliere tuinen en bestratingsmaterialen aangrenzend aan het werkgebied over een lengte 1,00 tot 3,00 m. Totale lengte: 1,00 tot ,300 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand. Leveranties volgens hoofdstuknr. 8.	m2	220,00	F		
390020	831499							herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstellen van diverse particuliere tuinen en bestratingsmaterialen aangrenzend aan het werkgebied over een lengte 3,00 tot 5,00 m. Totale lengte: 3,00 tot 5,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand. Leveranties volgens hoofdstuknr. 8.	m2	330,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
390030	831499							herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstellen van diverse particuliere tuinen en bestratingsmaterialen aangrenzend aan het werkgebied over een lengte 3,00 tot 5,00 m. Totale lengte: 3,00 tot 5,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand. Leveranties volgens hoofdstuknr. 8.	m2	880,00	F
4								BITUMINEUZE VERHARDING EN MARKERINGEN			
40								VERWIJDEREN VERHARDINGEN / TERREININRICHTING			
401								VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN			
4010								<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>			
401010	810102							Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: zie referentieproject. Betreft: het schoonmaken van een verhardingsoppervlak. Totale breedte variabel Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	3.400,00	F
		9									
			1								
				3							
					1						
4011								<u>Zagen asfaltverharding e.d.</u>			
401110	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte tot 50 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte 50 mm	m	50,00	F
		1									
			9	9							
401120	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 50 tot 100 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 50 mm en maximaal 100 mm	m	50,00	F
		1									
			9	9							
401130	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 100 tot 150 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 100 mm en maximaal 150 mm	m	50,00	F
		1									
			9	9							
401140	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 150 tot 200 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 150 mm en maximaal 200 mm	m	50,00	F
		1									
			9	9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401150	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 200 tot 250 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 200 mm en maximaal 250 mm	m	50,00	F
		1									
			9	9							
401160	810501							Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte > 250 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte > 250 mm	m	50,00	F
		1									
			9	9							
402								VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING Schades door freeswerkzaamheden dienen te worden gerepareerd op kosten van de aannemer. De aannemer dient bij onderstaande posten rekening te houden met de bestaande putranden in de rijbaan.			
4020								<u>Opbreken asfaltverharding</u>			
402010	810301							Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opraken van teervrije asfaltverharding. Teervrij asfalt: volgens asfaltverhardingsonderzoeken uitgevoerd in bouwteamfase. Totale breedte variabel Dikte gemiddeld 0,18 m Op een funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	3.400,00	F
		9									
			4								
				9							
					1						
4021								<u>Te frezen oppervlakte tussen 0 en 5 m2</u>			
402110	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	10,00	F
		2									
			9								
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402120	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	10,00	F
402130	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	30,00	F
402140	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	50,00	F
402150	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
402160	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	200,00	F		
4022								<u>Te frezen oppervlakte tussen 5 en 10 m2</u>					
402210	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	15,00	F		
402220	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	15,00	F		
402230	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	45,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402240	810201		2					Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F
402250	810201		9					Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	150,00	F
402260	810201		9					Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	300,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4023								<u>Te frezen oppervlakte tussen 10 en 50 m2</u>				
402310	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	25,00	F	
		2					9					
402320	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	25,00	F	
		9					9					
402330	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F	
		9					9					
402340	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	125,00	F	
		2					9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING		
402350	810201					9		Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	250,00	F	
402360	810201					9		Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	500,00	F	
4024								<u>Te frezen oppervlakte tussen 50 en 100 m2</u>				
402410	810201					2		Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F	
402420	810201					9		Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402430	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	225,00	F
402440	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	375,00	F
402450	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	750,00	F
402460	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4025								<u>Te frezen oppervlakte tussen 100 en 400 m2</u>			
402510	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	100,00	F
			2								
				9							
402520	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	100,00	F
				9							
					9						
402530	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	300,00	F
				9							
					9						
402540	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	500,00	F
				2							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402550	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	1.000,00	F
		9									
			9								
402560	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	2.000,00	F
		9									
			9								
4026								<u>Te frezen oppervlakte tussen 400 en 800 m2</u>			
402610	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	680,00	F
		9									
			9								
402620	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	680,00	F
		9									
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402630	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	2.040,00	F
			9								
				9							
402640	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	3.400,00	F
			9								
				9							
4027								<u>Te frezen oppervlakte tussen 800 en 1500 m2</u>			
402710	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte 2,10 m en meer Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	1.700,00	F
			9								
				9							
402720	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	3.400,00	F
			9								
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4028								<u>Te frezen oppervlakte > 1500 m2</u>			
402810	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	1.700,00	F
		9									
			9								
402820	810201							Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	3.400,00	F
		9									
			9								
41								VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN			
4101								<u>Uitvoeren asfaltonderzoek</u>			
410110	810199							Uitvoeren van kernboringen incl. asfaltonderzoek. Betreft: uitvoeren kernboringen incl. asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210. Verkeersmaatregelen volgens hoofdstuknr. 04. Indicatief teeronderzoek d.m.v. PAK-marker, indien teerhoudend prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7. Bepalen laagopbouw en laagdiktes van kernboring Plaats van herkomst vastleggen in een rapportage Vullen boorgaten met reparatieasfalt (koud asfalt/ oude boorkernen (niet teerhoudend)	st	10,00	F
410120	810199							Uitvoeren van DLC asfaltonderzoek. Betreft: uitvoering indicatief onderzoek ter bepaling gehalte PAK in boorkern asfalt (per mengmonster). Uitvoering en rapportage door STERLAB daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau Originele rapportage analoog en digitaal aan directie ter beschikking stellen	st	10,00	F
410130	810199							Uitvoeren valgewichtdeflectiemeting. Betreft: uitvoering onderzoek ter bepaling draagkracht asfalt en fundering. Uitvoering en rapportage volgens CROW publicatie 349 Originele rapportage analoog en digitaal aan directie ter beschikking stellen	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
410140	810199							Uitvoeren weginspectie asfaltverharding. Betreft: het uitvoeren van weginspecties volgens de CROW-publicatie 146a. Originele rapportage analoog en digitaal aan directie ter beschikking stellen	st	1,00	F		
42								AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING Bij onderstaande posten dient rekening gehouden te worden met: - asfaltverhardingen mogen pas aangebracht worden na goedkeuring van de verdichtingsmeting van de funderingslagen; - voor de deklaag geldt dat het asfalt naadloos dient te worden aangebracht. Indien de volle breedte niet in een werkgang kan worden aangebracht, moeten twee 'gestaffelde' spreidmachines worden ingezet.					
422								AANBRENGEN ASFALT					
4220								<u>Aanbrengen combinatie deklaag t.b.v. bushaltes</u>					
422010	812199							Aanbrengen van een onderlaag van asfalt. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfaltverharding t.b.v. combinatiedeklaag. Asfalt AC 22 base Mengseleigenschappen : 01-B Totale breedte variabel (0 tot 4,5m.) Laagdikte 60 mm	m2 ton	80,00	F		12,00 I
422020	812199							Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfaltverharding t.b.v. combinatiedeklaag. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen:T-zoab-B Totale breedte variabel (0 tot 4,50m.) Laagdikte 50 mm. Op voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 422010.	m2 ton	80,00	F		10,00 I
422030	812199							Aanbrengen van een combinatiedeklaag. Betreft: het aanbrengen van een combinatiedeklaag. Combinatiedeklaag: ZOAB 8/11 en cementslurry gevuld met gemodificeerde krimparme cementgrout (aanbrengen van een "curing compound" t.b.v. het voorkomen van uitdroging is wenselijk) Totale breedte variabel (0 tot 4,50m.) Laagdikte gemiddeld 60 mm Op voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 422020.	m2 ton	80,00	F		12,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4221								<u>Aanbrengen kleeftlaag / steenslag</u> In onderstaande posten dienen voorzieningen te zijn opgenomen ter voorkoming van het uitrijden van kleeftsporen. Kosten hiervoor dienen te zijn meegenomen in onderstaande posten. De aannemer dient te allen tijde te voorkomen dat er kleeftsporen ontstaan.			
422110	812101							Aanbrengen kleeftlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag, oppervlakte 0 tot 5 m2. Oppervlakte: 0 tot 5 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeftlaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	200,00 F	
		1							ton		0,08 I
			3								
422120	812101							Aanbrengen kleeftlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag, oppervlakte 5 tot 10 m2. Oppervlakte: 5 tot 10 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeftlaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	300,00 F	
		1							ton		0,12 I
			3								
422130	812101							Aanbrengen kleeftlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag, oppervlakte 10 tot 50 m2. Oppervlakte: 10 tot 50 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeftlaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	500,00 F	
		1							ton		0,20 I
			3								
422140	812101							Aanbrengen kleeftlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeftlaag, oppervlakte 50 tot 100 m2. Oppervlakte: 50 tot 100 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeftlaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	1.500,00 F	
		1							ton		0,60 I
			3								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
422150	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte 100 tot 400 m2. Oppervlakte: 100 tot 400 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	2.000,00	F		
		1						ton				0,80	I
				3									
422160	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte 400 tot 800 m2. Oppervlakte: 400 tot 800 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.400,00	F		
		1						ton				1,36	I
				3									
422170	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte 800 tot 1500 m2. Oppervlakte: 800 tot 1500 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.400,00	F		
		1						ton				1,36	I
				3									
422180	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte > 1500 m2. Oppervlakte: > 1500 m2 Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.400,00	F		
		1						ton				1,36	I
				3									
422200	812181							Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van steenslag t.b.v. afstrooien deklaag. Afstrooien met: Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2 Korrelgroep: 2-8 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.400,00	F		
				3				ton				6,80	I
				1									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
422210	812181							Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van brekerzand t.b.v. afstrooien deklaag.	m2	3.400,00	F		
		1						Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	ton			6,80	I
4223		1						<u>Aanbrengen asfalt overig</u>					
422310	810699							Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren < 10 mm. Betreft: het aanbrengen bitumineuze voegvulling t.b.v. repareren scheuren in bitumineuze verharding tot een breedte van 10 mm. Voor aanvang scheuren grondig reinigen met perslucht Bitumineuze voegvulling, te leveren volgens hoofdstuknr. 8764. Nadien bitumen afstrooien met split, te leveren volgens hoofdstuknr. 8762. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F		
422320	810699							Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren 10-30 mm. Betreft: het aanbrengen vloeibaar te verwerken gemodificeerde bitumineuze voegvulling t.b.v. repareren scheuren en naden in bitumineuze verharding met een breedte van 10 tot 30 mm Voor aanvang scheuren grondig reinigen met perslucht Bitumineuze voegvulling, te leveren volgens hoofdstuknr. 8764. Nadien bitumen afstrooien met split, te leveren volgens hoofdstuknr. 8762. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F		
422330	810699							Random afsmeren van freesvakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het afsmeren van freesvakken volgens hoofdstuknr. 8762. Na het inlagen van de betreffende freesvakken. Afsmeren van de randen van het freesvak met bitumenemulsie (0,25 kg/m) en daarna afstrooien met split (0,5 kg/m), te leveren volgens hoofdstuknr. 8762.	m	150,00	F		
									ton			0,04	I
									ton			0,08	I
422340	810699							Aanbrengen voegvulling met Samifilla A. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen voegvulling voor voegen tot 15 mm breed. Voor aanvang, scheuren grondig reinigen met vlamloze heteluchtlan. Na het vullen van de scheuren met Samifill A, voegvulling afstrooien met split Voegvulling incl. split te leveren volgens hoofdstuknr. 8762 en 8764. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	150,00	F		
									ton			0,05	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
422350	810699		Aanbrengen voegvulling met Samifilla B. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen voegvulling voor voegen van 15 mm en breder. Voor aanvang, scheuren grondig reinigen met vlamloze heteluchtflans. Na het vullen van de scheuren met Samifill B, voegvulling afstrooien met split Voegvulling incl. split te leveren volgens hoofdstuknr. 8762 en 8764. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m ton	150,00 F	 0,05 l
422370	812299		Aanbreng bitumen voegvulling scheuren < 10 mm, rood. Betreft: het aanbrengen rode bitumineuze voegvulling t.b.v. repareren scheuren in bitumineuze verharding in fietspaden tot een breedte van 10 mm. Voor aanvang scheuren grondig reinigen met perslucht Voegvulling afstrooien met rode split Voegvulling incl. split te leveren volgens hoofdstuknr. 8762 en 8764. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00 F	
422380	812299		Aanbrengen bitumen voegvulling scheuren 10-30 mm, rood. Betreft: het aanbrengen rode bitumineuze voegvulling t.b.v. repareren scheuren in bitumineuze verharding in fietspaden tot een breedte van 10 tot 30 mm. Voor aanvang scheuren grondig reinigen met vlamloze heteluchtflans. Voegvulling afstrooien met rode split Voegvulling incl. split te leveren volgens hoofdstuknr. 8762 en 8764. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00 F	
422390	810103		Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kantvoorziening tegen bestaande asfaltverharding ter plaatse van overgang tussen bestaande asfaltverharding en nieuwe asfaltverharding. Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband o.g. Breedte contactvlak: variabel m	m m	50,00 F	 50,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4224								<u>Verwerken asfalt laagdikte = 0-30 mm</u>				
422410	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,00 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	10,00	F	
422420	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,00 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	10,00	F	
422430	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,00-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,00 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,00 tot 3,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	20,00	F	
422440	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,00-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,00 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,00 tot 3,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	30,00	F	
422450	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	80,00	F	
422460	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	130,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4225								<u>Verwerken asfalt laagdikte = 30-40 mm</u>			
422510	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	15,00	F
422520	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	15,00	F
422530	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	45,00	F
422540	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	60,00	F
422550	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	180,00	F
422560	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	300,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
4226								<u>Verwerken asfalt laagdikte = 40-50 mm</u>					
422610	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	20,00	F		
422620	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	20,00	F		
422630	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	60,00	F		
422640	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	80,00	F		
422650	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	230,00	F		
422660	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	385,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4227								<u>Verwerken asfalt laagdikte > 50 mm</u>			
422710	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	30,00	F
422720	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	30,00	F
422730	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	80,00	F
422740	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	105,00	F
422750	812199							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	310,00	F
422760	812199							Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	510,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
43								BEBAKENING/ AFSCHERMVOORZIENING			
430								VERWIJDEREN MARKERING			
4301								<u>Verwijderen wegenverf</u>			
430110	320141							Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van markeringen bestaande uit wegenverf.	m2	170,00	F
		9						Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d.			
		1						Van wegenverf of reflecterende wegenverf			
			9					Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond			
				9				Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
					1			Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering	kg		85,00 I
								nabehandelen met 0,5 kg/m2 sealmiddel in een aan het			
								wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of			
								naspuiten met 0,2 kg/m2	kg		34,00 I
								droog zand			
								Materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en 8762.			
							1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een			
								inrichting.			
4302								<u>Verwijderen thermoplast markeringsmateriaal</u>			
430210	320141							Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van markeringen bestaande uit thermoplastisch materiaal.	m2	170,00	F
		9						Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d.			
		2						Van thermoplastisch markeringsmateriaal			
			9					Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond			
				9				Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer			
					1			Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering	kg		85,00 I
								nabehandelen met 0,5 kg/m2 sealmiddel in een aan het			
								wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of			
								naspuiten met 0,2 kg/m2	kg		34,00 I
								droog zand			
								Materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en 8762.			
							1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een			
								inrichting.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING			
431							AANBRENGEN MARKERING In onderstaande posten dient de leverantie van het materiaal geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.					
4310							<u>Aanbrengen thermoplast markeringsmateriaal</u>					
431010	320106						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, ononderbrokenstreep 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	1.100,00	F		
		1						kg			825,00	I
431020	320106						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, ononderbrokenstreep 0,15 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	1.100,00	F		
		1						kg			1.237,50	I
431030	320106						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, onderbrokenstreep 1-3, breedte 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Onderbroken streep 1 - 3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	275,00	F		
		2						kg			51,56	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
431040	320106							Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, onderbrokenstreep 1-1, breedte 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	550,00	F		
		2											
			2										
				9					kg			206,25	I
					1								
						1							
							1						
431050	320106							Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, onderbrokenstreep 3-1, breedte 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Onderbroken streep 3 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	825,00	F		
		2											
			2										
				9					kg			464,06	I
					1								
						1							
							1						
431060	320112							Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van markering van thermoplastisch materiaal, diverse figuren en (blok)lijnen. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond De hoeveelheid materiaal in overleg met directie aan te brengen Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	50,00	F		
		9											
				9									
					1				kg			375,00	I
						1							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
431070	320112							Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lettermarkering t.b.v. 30 km zones van thermoplastisch materiaal. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Tekst: 30 km/h, afmeting 2000x3000 mm Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond De hoeveelheid materiaal in overleg met directie aan te brengen Vorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm voorzien van glaslensjes (Eurotherm o.g.) Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F		
			9						st				
				9									
					9				m2				
						1							
							1						
4311								<u>Aanbrengen koudplastisch markeringsmateriaal</u>					
431110	320108							Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van koudplastisch materiaal, ononderbrokenstreep 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een zeer open bitumineuze ondergrond Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	10,00	F		
			1										
				2									
					1								
						1			kg			7,50	I
							1						
								1					
431130	320114							Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van markering van koudplastisch materiaal, diverse figuren en (blok)lijnen. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond De hoeveelheid materiaal in overleg met directie aan te brengen Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	15,00	F		
			9										
				9									
					9				kg			112,50	I
						1							
							1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4312								<u>Aanbrengen markering in wegenvurf</u>			
431210	320105							Aanbrengen lengtemarkering van wegenvurf in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenvurf, ononderbrokenstreep 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 9 Kleur markeringsmateriaal: wit of geel	m kg	10,00 	F I
431220	320111							Aanbrengen overige markering van wegenvurf. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van markering van wegenvurf, diverse figuren en (blok)lijnen. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Op een asfaltverharding Wegenvurf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 9 Kleur markeringsmateriaal: wit of geel	m2 kg	15,00 	F I
431230	320199							Aanbrengen markering op Leiconblokken, wit. Situering: zie referentieproject. Betreft: het markeren van leiconblokken in kleur wit. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Op betonverharding Vooraf leiconblokken onder hoge druk reinigen en voorbehandelen met hechtprimer 1 component acrylaatverf (Marqualit) verwerkingshoeveelheid 0,9 kg/m2 Verfopp. per element - B-4: 0,42 m2 - B-8: 0,50 m2 - D-8: 0,66 m2 - F-25/8: 0,30 m2 - F-40/6: 0,51 m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2 kg	20,00 	F I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
431240	320199						Aanbrengen markering op Leiconblokken, zwart. Situering: zie referentieproject. Betreft: het markeren van leiconblokken in kleur zwart. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Op betonverharding Vooraf leiconblokken onder hoge druk reinigen en voorbehandelen met hechtprimer 1 component acrylaatverf (Marqualit) verwerkingshoeveelheid 0,9 kg/m2 Verfopp. per element - B-4: 0,42 m2 - B-8: 0,50 m2 - D-8:0,66 m2 - F-25/8:0,30 m2 - F-40/6: 0,51 m2 Kleur markeringsmateriaal: zwart	m2	20,00	F	
44							STREETPRINT				
4400							<u>Aanbrengen streetprint</u>				
440010	300799						Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van streetprint in asfaltoppervlakte middels de reheatmethode. Streetprint aanbrengen op een deklaag van asfaltbeton aangebracht volgens hoofdstuknr. Streetprint aanbrengen volgens gepatenteerd prodecé Patroon: diverse Formaat: divers	m2	3.400,00	F	
5							STRAATMEUBILAIR Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen. Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen: - ontdoen van grond/betonresten; - benodigde grondwerk en/of funderingswerk; - incl. verwijderen van benodigde bevestigingsmiddelen.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
50								VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR			
5010								<u>Verwijderen afzetpalen</u>			
501010	329999							Verwijderen en afvoeren diamantkoppaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een afzetpalen. Afzetpaal Afmeting 1400 x 150 x 150 mm Materiaal: kunststof en hout Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
501020	329999							Verwijderen en afvoeren uitneembare afzetpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van uitneembare afzetpalen. Uitneembare afzetpaal Inclusief betonfundatie Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
5011								<u>Verwijderen fietsparkeren</u>			
501110	639999							Verwijderen en afvoeren fietsnietje. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van fietsnietjes. Fietsnietje Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
5012								<u>Verwijderen afvalbakken</u>			
501210	639999							Verwijderen en afvoeren afvalbak. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van afvalbakken. Afvalbak Inhoud: ca. 120 liter Metalen afvalbak op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5013								<u>Verwijderen boombeschermingsbeugels</u>			
501310	639999							Verwijderen en afvoeren boombeschermingsbeugel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van boombeschermingsbeugels. Boombeschermingsbeugel Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit het maaiveld en/of een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
5014								<u>Verwijderen lichtmast aanrijbeschermers</u>			
501410	639999							Verwijderen en afvoeren lichtmast aanrijbeschermer. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van lichtmast aanrijbeschermers. Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit het maaiveld en/of een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
5015								<u>Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>			
501510	321313							Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbordpalen, inclusief bord(en). Uit het maaiveld en/of bestrating Palen met vast grondkruis en palen met een los grondkruis Paallengten variëren van 3,00 tot 5,00 m Verkeersbord, afmetingen volgens type I en II Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
		9						2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
501520	321399							Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbordpalen. Uit het maaiveld en/of bestrating Palen met vast grondkruis en palen met een los grondkruis Paallengten variëren van 3,00 tot 5,00 m Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F
501530	321311							Verwijderen verkeersborden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbordpalen. Uit het maaiveld en/of bestrating Verkeersbord, afmetingen volgens type I en II Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F
		9									
			9								
				9							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5016								<u>Verwijderen hekwerken/ afzettingen</u>				
501610	103199							Verwijderen en afvoeren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van hekwerk, hoogte 0,80 m. Dubbelstaatmathekwerk Hoogte 0,80 m. Materiaal: metaal Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	30,00	F	
501620	103199							Verwijderen en afvoeren insteekhek. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een insteekhekwerken. Insteekhek Metalen hekwerk op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit het maaiveld en/of een bestrating Voorzien van funderingsbalk beton Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F	
501630	103199							Verwijderen en afvoeren fietssluis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een fietssluis. Fietssluis Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F	
5017								<u>Verwijderen verkeerszuilen</u>				
501710	329999							Verwijderen en afvoeren verkeerszuil. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een verkeerszuil t.b.v. afvoer. Type: verkeerszuil - model D02ro_BB22 - aluminium koker - op fundatiestuk In bestrating Inclusief fundering. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5018								<u>Verwijderen zitbanken</u>			
501810	719999							Verwijderen en afvoeren zitbank. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een zitbank. Zitbank Materiaal: staal en hout Zitbank bevestigd op betonplaat. Inclusie verwijderen betonplaat. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	4,00	F
5019								<u>Verwijderen picknicktafels</u>			
501910	719999							Verwijderen en afvoeren picknicktafel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een picknicktafel. Picknicktafel Materiaal: kunststof Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F
5020								<u>Verwijderen vlaggenmasten</u>			
502010	719999							verwijderen en afvoeren vlaggenmast. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een vlaggenmast. Vlaggenmast Hoogte: ca. 10 m. Materiaal: polyester Uit het maaiveld en/of een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
51								AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR Onderstaande posten zijn inclusief: - benodigd grond en/of funderingswerk; - herstellen van straatwerk.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5110								<u>Aanbrengen afzetpalen</u>					
511010	329999							Aanbrengen diamantkoppaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kunststof afzetpalen. Afzetpaal Afmeting 1400 x 150 x 150 mm Holle uitvoering Materiaal: kunststof 2x reflecterende band rood/wit Artikelnummer 10.20.05 Kleur: zwart Leverancier: Van der Pol wegbebakening o.g. In het maaiveld en/of bestrating Afzetpaal te leveren volgens hoofdstuknr. 8800.	st	15,00	F		
									st			15,00	I
511020	329999							Aanbrengen uitneembare afzetpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitneembare afzetpaal. Afzetpaal Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: rood (RAL 3000)/wit Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. In bestrating Afzetpaal te leveren volgens hoofdstuknr. 8800.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
511030	329999							Aanbrengen uitneembare afzetpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitneembare afzetpaal. Afzetpaal Type: Markt afneembaar met witte reflectie Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: RAL 6009 of RAL 9005 Leverancier/fabrikant: Velopa o.g. In bestrating Afzetpaal te leveren volgens hoofdstuknr. 8800.	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE	1	2	3			4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING
5111							<u>Aanbrengen fietsparkeren</u>					
511110	639999						Aanbrengen vaste fietsnietje. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van fietsnietje. Fietsnietje Type: Primo600 Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld In een bestrating Fietsnietje te leveren volgens hoofdstuknr. 8801.	st	10,00	F		
								st			10,00	L
511120	639999						Aanbrengen wegneembare fietsnietje. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van wegneembare fietsnietje. Fietsnietje Type: Primo600 wegneembaar Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld In een bestrating Fietsnietje te leveren volgens hoofdstuknr. 8801.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
5112							<u>Aanbrengen afvalbak</u>					
511210	629999						Aanbrengen afvalbak. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van afvalbakken. Afvalbak Type: Boenderbak 120 liter, Bammens City Pole Wing (zonder relief) of Constructo 2 102 en 202 (zonder relief) Afvalbak op betonnen funderingsvoet onder of gelijk met maaiveld In het maaiveld en/of een bestrating Afvalbak te leveren volgens hoofdstuknr. 8802.	st	10,00	F		
								st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
5113								<u>Aanbrengen boombeugel</u>				
511310	639999							Aanbrengen boombescherm beugel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boombeschermingsbeugels. Boombeschermingsbeugel Type diversen o.a. VELOPA Corona In het maaiveld en/of een bestrating Boombeschermingsbeugel te leveren volgens hoofdstuknr. 8803.	st	10,00	F	10,00 L
5114								<u>Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer</u>				
511410	639999							Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lichtmast aanrijbeschermers. Lichtmast aanrijbeschermer Type: Corona model P Kleur: staal verzinkt Leverancier/fabrikant: Velopa In het maaiveld en/of een bestrating Aanrijbeschermer te leveren volgens hoofdstuknr. 8804.	st	5,00	F	5,00 L
5115								<u>Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen</u> De te leveren verkeersborden en onderborden dienen te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381:2013, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De verkeersborden dienen CE-gemarkeerd te zijn. Straatnaamborden dienen te voldoen aan de nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381. Retro-reflectieklasse III Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, microprismatische, retro-reflecterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming tegen vervuiling en veroudering. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van aantoonbaar, op elkaar afgestemde producten waaronder folie, inkt en laminaat die door de foliefabrikant wordt geproduceerd, gecontroleerd en via licentie van de VNVF voorzien wordt van een watermerk.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING			
511510	321303							Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. In het maaiveld en/of bestrating 9 Palen met vast grondkruis en palen met een los grondkruis 9 Paallengten variëren van 3 tot 5m 9 Verkeersbord, afmetingen volgens type I 9 Reflecterend, klasse III Folie: retroreflectieklasse III 3M, Diamond Grade DG3 of gelijkwaardig, volgens CE-normering en voorzien van het CE-merkteken; bordmateriaal: aluminium; leverantie voorzien van kwaliteitskeur Qualisign (VNVF) Verkeersborden en palen te leveren volgens hoofdstuknr. 8805.	st	15,00	F		
								2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st			15,00	L
511520	321302							Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) aan vaste objecten. De borden bevestigen aan: (verkeersbord)palen, lichtmasten 9 Verkeersbord, afmetingen volgens type I 9 Reflecterend, klasse III Folie: retroreflectieklasse III 3M, Diamond Grade DG3 of gelijkwaardig, volgens CE-normering en voorzien van het CE-merkteken; bordmateriaal: aluminium; leverantie voorzien van kwaliteitskeur Qualisign (VNVF) Verkeersborden te leveren volgens hoofdstuknr. 8805.	st	5,00	F		
								2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st			5,00	L
511530	321301							Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen. In het maaiveld en/of bestrating 9 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast ø 76 / ø 48 mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 9 2 ankergraten ø 20 mm t.b.v. 2 losse grondpijpen ø 19 mm Lengte flespaal: 3,60 m, 3,90 m of 4,30 m (incl. 80 cm ondergronds) Flespalen te leveren volgens hoofdstuknr. 8805.	st	5,00	F		
								2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5116								<u>Aanbrengen hekwerken/ afzettingen</u>					
511610	103199							Aanbrengen dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een hekwerk, hoogte: 0,80 m. Dubbelstaatmathekwerk Hoogte 0,80 m. Materiaal: metaal Hekwerk te leveren volgens hoofdstuknr. 8806.	m	30,00	F		
									m			30,00	L
511620	103199							Aanbrengen insteekhek. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een insteekhekwerken. Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Kleur: rood (RAL 3000)/wit Voorzien van funderingsbalk betont Artikelnummer: 66350 Kleur: betongrijs Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. Hekwerk te leveren volgens hoofdstuknr. 8806.	st	1,00	F		
									st			1,00	L
511630	103199							Aanbrengen fietssluis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van fietssluisen. Fietssluis Kleur: zwart, recycling Leverancier/fabrikant: Pol Heteren Een sluis bestaat uit 2 hekwerken. Fietssluis te leveren volgens hoofdstuknr. 8806.	st	1,00	F		
									st			1,00	L
5117								<u>Aanbrengen verkeerszuil</u>					
511710	329999							Aanbrengen verkeerszuil. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanbrengen verkeerszuil met bebording. Verkeerszuil: - Signoflex veerpaal - model D02ro_BB22 - Aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen 60/60 mm Ø - Koker fluor geel 3M FDG ³ - Bord type: DOR/DG - model D 02 - afmeting 40 cm Ø E.e.a. gemonteerd op voetplaat met artikelnummer 157610210 inclusief betonper t.b.v. veerpaal met artikelnummer 157610230 Leverancier: Pol, Heteren o.g. Borden op achterzijde voorzien van sticker met productiedatum Verkeerszuil te leveren volgens hoofdstuknr. 8807. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	F		
									st			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
5118											
511810	719999							Aanbrengen zitbanken Al het zitmeubilair moet verankerd kunnen worden aan de ondergrond. De verankering moet gebeuren op een betonplaat.	st	4,00	F
								Aanbrengen zitbank. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een zitbank. Zitbank inclusief betonplaat Type: Delta bank, Siesta bank, Diana, Gaia 200 of Poseidon Kleur: divers Materiaal: staal en hout Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen en betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,12 m. Zitbank te leveren volgens hoofdstuknr. 8808 en betonplaat leveren volgens hoofdstuknr. 8813.	st		
											4,00 L
5119											
511910	719999							Aanbrengen picknicktafel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een picknicktafel. Picknicktafel Type: KLP 2 banks picknickset Kleur: zwart Leverancier: Lankhorst recycling products, Sneek Picknicktafel leveren volgens hoofdstuknr. 8809.	st	1,00	F
									st		1,00 L
5120											
512010	719999							Aanbrengen vlaggenmast. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een vlaggenmast. Vlaggenmast conisch, polyester 10 meter, Ø 65 mm en 140 mm voet, inclusief zwengelsysteem, draad en AD-gewicht Kleur: wit met oranje peervormige knop Leverancier/fabrikant: Dokkumer Vlaggen Centrale of Faber, Amsterdam Vlaggenmast te leveren volgens hoofdstuknr. 8810.	st	5,00	F
									st		5,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								GROENWERKZAAMHEDEN De aannemer dient bij onderstaande posten rekening te houden met onderliggende en naastliggende kabels en leidingen.			
60								ROOIEN EN SNOEIEN BESTAANDE BOMEN EN STRUIKEN			
6010								<u>Verwijderen bomen</u>			
601010	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,20-0,30 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
		9									
		2									
			1								
				1							
				1							
601020	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,30-0,50 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
		9									
		2									
			1								
				1							
				1							
601030	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,50-0,70 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,50 tot 0,70 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
		9									
		1									
			1								
				1							
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
601040	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,70-1,00 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,70 tot 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
601050	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter >1,00 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: > 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F
6011								<u>Verwijderen struiken/bosplantsoen</u>			
601110	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bosplantsoen. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2,5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	are	5,00	F
601120	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van struiken. Karakter van de begroeiing: struiken Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 1,5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	are	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
601130	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van vast beplanting. Karakter van de begroeiing: vaste beplanting Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 0,5 m (eenjarige opslag) Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	are	5,00	F
6012		1						<u>Verwijderen wortels</u>			
601210	510199							Verwijderen wortels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het doorzagen en verwijderen van wortels. Verwijderen in overleg met de groenopzichter. Het is niet toegestaan om de aanwezige boomwortels af te trekken. Diameter variërend van 0 tot 10 cm. Diepte ca. 0,40 m t.o.v. maaiveld. Inclusief benodigd grondwerk en funderingswerk. Vrijgekomen wortels vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Wortels dienen voorafgaand aan het vervoeren ontdoen te worden van funderingsmaterialen en/of grond.	m	20,00	F
61								MAAIWERKZAAMHEDEN			
6100								<u>Maaien bermen en taluds</u>			
610010	511501							Maaien bermen en taluds. Betreft; het maaien van bermen en sloottaluds. Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
62								BOOMGRANULAAT				
6200								<u>Aanbrengen boomgranulaat</u>				
620010	220399							Aanbrengen boomgranulaat. Situering: boomplantvakken in een verharding. Betreft: het aanbrengen/ aanvullen van een boomplantvak met boomgranulaat. Laagdikte: 0,90 m. Ten minste 9 m3 per boom. Grondsoort: Bomengranulaat BSI Treecycle Bomengranulaat, leverancier BSI bomenservice o.g. Gelijkwaardigheid wordt getoetst aan de specificaties: - Basiscomponenten samengesteld uit breuksteen, sortering 16/32 (max 33% resp. 48% van het eindproduct) , rivierklei en additieven; Rivierklei en additieven dienen te voldoen aan onderstaande parameters: - Chloride max. 150mg/kg ds - Calcium (Ca) min. 2500 mg/kg ds - Kalium (K) min. 1500 mg/kg ds - Magnesium (Mg) min. 1800 mg/kg ds - Natrium (Na) min. 20 mg/kg ds - Fosfor totaal (P205) min. 0,5 g/kg ds Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700kg/m3. Sortering: 16/32. De aanvulling verdichten in lagen van ca. 25-30cm m.b.v. een trilplaat met centrifugaalkracht 60KN en vervolgens niet meer bereiden met machines. Op aangebracht bomengranulaat direct verharding aanbrengen of afdekken met folie zodat granulaat bij regenval niet verzadigd raakt met water. De plaats van de grondverbetering markeren met piketten.	m3	150,00	F	
									m3		150,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
63								TIJDELIJK INKUILEN BOMEN				
6300								<u>Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal</u>				
630010	514202							Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Betreft: lossen en zo nodig inkuilen bomen/meerstammigen. Bomen en meerstammigen, met kluit. Bomen worden door leverancier op een centrale plaats binnen het werkgebied gelost (naast de vrachtwagen) e.e.a. in overleg met directie. Bij voorkeur op/nabij de depotlocaties Aannemer is verantwoordelijk voor communicatie/afstemming met leverancier.	st	20,00	F	
				9								
64								GRONDVERBETERING				
6400								<u>Grondverbeteren tbv nieuwe (meerstammige) bomen</u>				
640010	220301							Grond verwerken in plantgat (drainagezand) Situering: onderin boomplantgaten ontgraven volgens hoofdstuknr. 1115. Betreft: Aanbrengen drainagezand in onderzijde boomplantgat. Grondsoort: grof ontzilt drainagezand Gemiddelde hoogte 0,15-0,20 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m De aanvulling gelijkmatig aandrukken.	m3	100,00	F	
				1					m3			100,00 L
					2							
					9							
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
640020	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: onderin boomplantgaten ontgraven volgens hoofdstuknr. 1115. Betreft: grondverbeteren tbv. nieuw te planten (meerstammige) bomen. Grond ontgraven, hoeveelheidsbepaling volgens theoretisch profiel van ontgraving. Grondsoort: klei/ grond. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 9 m3 per gat Per plantgat grond ontgraven Afmetingen: 3,00 x 3,00 x 0,80 m. - tot 1,00 m. onder maaiveld doorspitten. Storende lagen opheffen dmv. doorspitten. (max. diepte tot 10cm boven de reductiezone) Als de reductiezone boven de 0,80- m.v. ligt dan ondieper ontgraven en de ontgraving evenredig vergroten. De plantgatwanden en bodem van het plantgat spitten/steken.	m3	110,00	F	
				5								
						9		De helft van de vrijgekomen grond ter plaatse mengen met: (per plantgat van 2 m3) - Bomengrond RAG, lev. Heicom o.g. Rond de kluit 2 zakjes Treesaver Transplant leveren en strooien met ca. 2 kg Fertifos Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,10 m Aanvullen met meststoffen opgemengde grond die vrijgekomen is uit ontgraving. Overtollige grond opladen en vervoeren binnen het werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren	m3			55,00 I
									m3			55,00 I
					1							
						9			m3			55,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6401								volgens hoofdstuknr. 7. De aanvulling gelijkmatig aandrukken 1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten.				
640110	510205							<u>Grondverbeteren gazons en heestervakken</u> Bemesten beplantingsvak. Situering: onderin plantgaten ontgraven volgens hoofdstuknrs. 1113 en 1114. Betreft: het aanbrengen van meststoffen t.b.v. toekomstige gazons en beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Terra-Fertiel (organische meststof op basis van bacterien, schimmels en gisten Leverancier Ecostyle o.g. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	50,00	F	
640120	510205		2									
			1									
				2								
					1				kg		5,00	L
640130	510205							Bemesten beplantingsvak. Situering: onderin plantgaten ontgraven volgens hoofdstuknrs. 1113 en 1114. Betreft: aanbrengen meststoffen t.b.v. toekomstige gazons en beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Fertifos (NP 5-27-0) Leverancier Humuforte o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	50,00	F	
			2									
			1									
				2								
					1				kg		2,50	L
640140	510205							Bemesten beplantingsvak. Situering: onderin plantgaten ontgraven volgens hoofdstuknrs. 1113 en 1114. Betreft: aanbrengen bodemverbeteraar t.b.v. toekomstige beplantingen en gazons. Eventueel overtollige grond bij egaliseren plantvakken vervoeren binnen werkerterrein volgens hoofdstuknr. 113 of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Betreft: toekomstige beplanting sierplantsoen en gazons Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aardachtige meststof veencompost, 5cm/are Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2	m2	50,00	F	
			9									
			1									
				4					m3		2,50	L
				2								
640140	510205							Bemesten beplantingsvak. Betreft: aanbrengen meststoffen t.b.v. toekomstige gazons Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Green & Care (NP15-4-8 +2 MgO + 1Fe) Leverancier Humuforte o.g. Hoeveelheid: 3 kg per 100 m2	m2	50,00	F	
			2									
			1									
				2								
					1				kg		1,50	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
65								PLANTEN BOMEN					
6502								<u>Planten boom in bomengrond of bomenzand</u>					
650210	515204							Planten bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: planten van bomen in de maat 14-16 in plantvak met bomengrond of bomenzand. Periode van planten : tussen 1 november en 31 december Bomen met kluit Levermaat: 14-16 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.	st	10,00	F		
			2						st			10,00	I
				2									
					1								
						9							
							1						
								1					
650220	515204							Planten bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: planten van bomen in de maat 16-18 in plantvak met bomengrond of bomenzand. Periode van planten : tussen 1 november en 31 december Bomen met kluit Levermaat: 16-18 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.	st	10,00	F		
			2						st			10,00	I
				2									
					1								
						9							
							1						
								1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING			
650230	515204							Planten bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: planten van bomen in de maat 20-25 in plantvak met bomengrond of bomenzand. Periode van planten : tussen 1 november en 31 december	st	10,00	F		
			2					Bomen met kluit Levermaat: 20-25 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute.	st			10,00	I
				2				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten)					
					1			Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7					
						9		De boomspiegel vlak afwerken					
650240	515204							Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.					
			2					Planten bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: planten van bomen in de maat 25-30 in plantvak met bomengrond of bomenzand. Periode van planten : tussen 1 november en 31 december	st	10,00	F		
				2				Bomen met kluit Levermaat: 25-30 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute.	st			10,00	I
					1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten)					
						9		Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7					
								De boomspiegel vlak afwerken					
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING	F	
650250	515204							Planten bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: planten van bomen in de maat 30-35 in plantvak met bomengrond of bomenzand. Periode van planten : tussen 1 november en 31 december Bomen met kluit Levermaat: 30-35 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.	st	10,00	F	
			2					Bomen met kluit Levermaat: 30-35 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.	st			10,00 I
				2				Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.				
					1			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.				
						9		Vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.				
							1	De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.				
66								PLANTEN VASTE PLANTEN/ HEESTERS				
6600								<u>Aanbrengen van sierplantsoen</u>				
660010	514206							Planten van sierplantsoen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114 en na grondverbetering volgens hoofdstuknr. 6401. Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st	350,00	F	
			3					Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114 en na grondverbetering volgens hoofdstuknr. 6401. Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st			350,00 I
				1				Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereide grond volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114 en na grondverbetering volgens hoofdstuknr. 6401. Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.				
					1			In voorbereide grond volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114 en na grondverbetering volgens hoofdstuknr. 6401. Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.				
						9		Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.				
							2	Plantverband: driehoeksverband Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.				
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6601								<u>Planten van haagplantsoen</u>			
660110	514208							Planten van haagplantsoen. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanplanten haagplantsoen Haagplantsoen met blote wortel, incl. inkuilen voor aanplant en uitdroging plantgoed voorkomen. Plantmateriaal: Levermaat 80-100 2-rijig, totaal 8 st/m In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens hoofdstuknrs. 1113 en 1114. Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein op aanwijs van directie. 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st	400,00 F	
			2						st		400,00 I
			2								
				1							
				2							
				1							
6602								<u>Planten van vaste planten</u>			
660210	512401							Planten van kruidachtigen. Situering: zie referentieproject. Betreft: leveren en aanbrengen vaste planten. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen potmaat p11 met goed doorwortelde kluit. In beplantingsvak Plantverband: driehoeksverband 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st	500,00 F	
			3						st		500,00 I
				1							
				2							
				1							
660220	512499							Planten van vasteplanten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het handmatig planten van vasteplanten. vasteplanten, potmaat P11 met goed doorwortelde kluit. Het is niet toegestaan om met een (motor aangedreven) grondboor de plantgaten te maken. Vaste planten Plantverband: wildverband 8,2 planten p/m2 Plantafstand: 25 - 30 cm Plantafstand tot rand beplantingsvak: 15 cm Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69. Incl. keuring door Griffioen Wassenaar BV	st	10.000,00 F	
									st		10.000,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
67								INZAAIEN				
6700								<u>Inzaaien bermen en gazons</u>				
670010	512101							Zaaien. Situering: zie referentieproject Betreft: het inzaaien van bermen na grondbewerking en profileren volgens hoofdstuknr. 115. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
		1										
			1									
				1				Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Parken 1 Lev. Advanta o.g. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2	kg		400,00	L
					2			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
						9		Inclusief beheer en nazorg en opnieuw inzaaien van kale/open plekken volgens hoofdstuknr. 69.				
670020	512101							Zaaien. Situering: zie referentieproject. Betreft: het handmatig aanbrengen zaadmengsel Inzaaien na grondbewerking en profileren volgens hoofdstuknr. 115. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
		1										
			1									
				1								
					9			Zaadmengsel ten behoeve van aanleg kruiden-/bloemenweide. Type Blo1, lev. Bolderik o.g. Hoeveelheid: 130 gram per 100 m2	kg		130,00	L
						2		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
						9		Inclusief beheer en nazorg en opnieuw inzaaien van kale/open plekken volgens hoofdstuknr. 69.				
670030	512101							Zaaien. Situering: zie referentieproject. Betreft: het inzaaien na grasbetontegels. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	8,00	F	
		1										
			1									
				1								
					3			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type Low Maintenance, lev. Barenbrug o.g. Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg		1.600,00	L
						9		Het zaad handmatig inharken + inwateren.				
						9		Inclusief beheer en nazorg en opnieuw inzaaien van kale/open plekken volgens hoofdstuknr. 69.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
68								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
680								WORTELSCHERMEN			
6800								<u>Aanbrengen wortelgeleidingsscherm</u>			
680010	510701							Aanbrengen wortelscherm. Betreft: het aanbrengen wortelgeleidingsscherm t.p.v. nieuw te planten boom langs verharding of nabij kabels en leidingen. Inclusief het benodigde grondwerk. Langs bestaande beplanting of boom ter plaats van kabels en leidingen Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein , vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	170,00	F
		1						Wortelgeleidingsscherm 60 cm Type: GBU REROOT WORTELGELEIDING 600 met Rib o.g. Afmeting 0,60 x 0,30 m. Materiaal: HDPE met rib Dikte: 1,0 mm Kleur: zwart Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde aanvulling verdichten	m		170,00
			1								
				2							
					3						
6801								<u>Aanbrengen wortelwerendscherm</u>			
680110	510701							Aanbrengen wortelscherm. Betreft: het aanbrengen wortelwerendscherm t.p.v. nieuw te planten boom langs verharding of nabij kabels en leidingen. Inclusief het benodigde grondwerk. Langs bestaande beplanting of boom ter plaats van kabels en leidingen Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein , vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	170,00	F
		1						Wortelwerendsscherm HDPE Type: GBU ROOTTEX o.g. Rolbreedte: 0,67 m. Materiaal: HDPE bandjesweefsel Kleur: groen/ zwart Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde aanvulling verdichten	m		170,00
			1								
				2							
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
681								BOVENGRONDSE VERANKERING				
6810								<u>Aanbrengen bovengrondse verankering</u>				
681010	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: boompalen en boombanden bij geplante bomen volgens hoofdstuknr. 65 (hoogstambomen) Verankering door middel van 2 boompalen per boom	st	10,00	F	
		2						Boompaal: Lengte: 3,00 m Diameter: 0,10 m Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout	st			10,00
		1						Boompaal: Lengte: 3,00 m Diameter: 0,10 m Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout	st			10,00
								Boomband: gerecycled rubber. Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde boomband ca. 5 cm onder paalkop aanbrengen.	st			10,00
								Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde boomband ca. 5 cm onder paalkop aanbrengen.	st			10,00
								Boompalen en boomband leveren volgens hoofdstuknr. 892				
								Lengte van de paal boven maaiveld: 1,60 m				
								Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
								1 Boompalen verticaal aanbrengen				
681020	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft: kniepalen en boombanden bij geplante bomen volgens hoofdstuknr. 65 (hoogstambomen) Verankering door middel van 2 boompalen per boom	st	10,00	F	
		2						Boompaal: Lengte: 1,60 m Diameter: 0,08 m Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout	st			10,00
		1						Boompaal: Lengte: 1,60 m Diameter: 0,08 m Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout	st			10,00
								Boomband: gerecycled rubber. Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde boomband ca. 5 cm onder paalkop aanbrengen.	st			10,00
								Boomband met twee boombandnagels bevestigen. Bovenzijde boomband ca. 5 cm onder paalkop aanbrengen.				
								Boompalen en boomband leveren volgens hoofdstuknr. 892				
								Lengte van de paal boven maaiveld: 1,00 m				
								Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
								1 Boompalen verticaal aanbrengen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6		RESULTAATS VERPLICHTING	
6811													
681110	515401		1					Aanbrengen ondergrondse boomverankering. Betreft: ondergrondse kluitverankering aanbrengen bij meerstammige bomen, geplant volgens hoofdstuknr. 65. Inclusief grondwerk, aanvullen grond na aanbrengen ondergrondse boomverankering. Verankering: Verankering op wortelkluit; per boom drie houten palen aanbrengen, voorzien van drie ankerbanden en direct boven de wortelkluit onderling koppelen door middel van een spanband. Houten palen: Boompaal Kastanjarahout, rond/geschild/gepunt Palen inzagen op ca. 5-10cm onder paalkop, zie detail Diameter: 0,10-0,12 m. (3st. per boom) Lengte: 1,50 m. Palen 'stekend ' tegen de kluit aanbrengen. Kluitverankeringsset, type GGB 120650 (lev. Greenmax o.g.) bestaande uit: - 1 spanband met ratelmechanisme, lengte van min. 4.5m; - 3 ankerbanden (in lengte verstelbaar, met gespen) lengte min 1,20 m.; - kokos kluit-beschermingsmat diam. 80 cm. Ankerband met lus inhaken in paal (zie detail). Daarna 3 ankerbanden onderling koppelen met lange spanband. Spanband opspannen bovenop de wortelkluit. Na aanbrengen en opspannen 'ratelmechanisme' inpakken in plastic/folie en afdichten met tape. Boom zonder groeiplaatsconstructie	st	10,00	F		
									st			10,00	I
									st			10,00	I
									st			10,00	I
			2						st			10,00	I
682								GIETRAND AquaMax Gietrand -Een wand van 2,5 m1 is Ø 80 cm en wateropslagcapaciteit is 100 liter -Een wand van 3,0 m1 is Ø 95 cm en wateropslagcapaciteit is 140 liter -Een wand van 3,5 m1 is Ø 111 cm en wateropslagcapaciteit is 195 liter					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
6820								<u>Aanbrengen gietrand nieuwe bomen</u>					
682010	515399							Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats. Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen. Type: Circulaire gietrand Materiaal: Op basis van afvalplastic Kleur: Antraciet niet UV-stabiel Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm Lengte: 20 m1 / rol Uitvoering: Glad Leverancier: GreenMax O.G. Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: ca. 20 cm Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: ca. 10 cm Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel Materiaal: Kunststof Type: 1-2 mm / 3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax O.G. Bevestiging: Wand afsluiten met: Koppelingklik Materiaal: Kunststof Type: 1,5 mm / 2-3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax O.G.	st	10,00	F		
									st		10,00	I	
									st		10,00	I	
									st		10,00	I	
683								BOOMBELUCHTING					
6830								<u>Aanbrengen boombeluchting</u>					
683010	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een beluchtingssysteem in groeiplaatsen, te ontgraven volgens hoofdstuknr. 1115. - Aanbrengen horizontaal beluchtingssysteem; - Aanbrengen hulpstukken m.b.t. horizontale beluchting; - Aanbrengen verticaal beluchtingssysteem; - Aanbrengen hulpstukken m.b.t. verticale beluchting; - Aanbrengen afdekvoorziening beluchting; - Aanbrengen geotextiel.	st	10,00	F		
683011	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft: aanbrengen van horizontale beluchtingskokers. Aantal stuks per groeiplaats: 6 Bij een te planten boom Beluchtingskoker, type Ario-Tec 80/4HD, leverancier BSI bomenservice o.g. Van toepassing zijnde productspecificaties: - standaardlengte 2,10 m - polyetheen, slagvast en UV-bestendig - wanddikte 5mm - perforatie 40% of meer - inclusief nylon filterkous	st			10,00	I
		2							st		10,00	I	
		9						De beluchtingskokers aanbrengen boven de eerste verdichte laag bomengranulaat van 25-30cm.					
						9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
683012	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale beluchtungskokers, aangebracht volgens bestekspostnr. 683011. Standaard 6 stuks per plantplaats.	st		60,00	I
			2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90°	st		60,00	I
				9	9			Nominale middellijn 80mm. 9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof				
683013	510516		2					Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft: aanbrengen van verticale beluchtungskokers. Aantal groeiplaatsen: 2 Bij een te planten boom Beluchtungskoker, type Airo-Tec 80/4HD, leverancier BSI bomenservice o.g. Van toepassing zijnde product specificaties: - standaardlengte 1,05 m. - polyetheen, slagvast en UV-bestendig - wanddikte 5mm - perforatie 40% of meer - incl. nylon filterkous 1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtungskanalen: 1 stuks	st		10,00	I
683014	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen van hulpstukken in horizontale beluchtungskoker, aangebracht volgens bestekspostnr. 683011 en t.b.v. verticale beluchtungskoker, aangebracht volgens bestekspostnr. 683013. Standaard 2 stuks per plantplaats (1 stuks per verticale koker).	st		20,00	I
			2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk	st		20,00	I
				9	9			Nominale middellijn 80mm. 9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof				
683015	511699							Aanbrengen stalen hulpstuk. Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale beluchtungskokers, aangebracht volgens bestekspostnr. 683013. Voorafgaand aan het aanbrengen van het deksel dient de verticale koker te worden ingekort tot maaiveld. Standaard 2 stuks per plantplaats (1stuks per verticale koker). Hulpstukken: Airo-Tec rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80mm, staaldikte 1mm, leverancier BSI bomenservice o.g. Deksel aanbrengen binnen de boombak.	st		20,00	I
									st		20,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
683016	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Betreft: aanbrengen geotextiel tussen boomgranulaat en straatlaag. Geotextiel aanbrengen tussen boomgranulaat en straatlaag. Geen geotextiel aanbrengen in boomkransspiegel. Grondsoorten: boomgranulaat Het geotextiel dient te voldoen aan de specificaties: - Doordruk weerstand: >1500 N - Doorlaatbaarheid: 0,135m/s Breedte te bedekken ondergrond Aanbrengen op bovenzijde groeiplaats De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m	m2			100,00	I	
		9							m2			100,00	I	
			1											
				9										
					4									
684								STAMVOETBESCHERMING						
6840								<u>Aanbrengen stamvoetbescherming</u>						
684010	515299							Aanbrengen stamvoetbescherming Situering: ter plaatse van hoogstambomen en meerstammige bomen in gras Betreft: aanbrengen stamvoet/boombeschermer ter voorkoming van maaischade. Aanbrengen bij bomen en meerstammigen geplant in gazon, volgens hoofdstuknr. 65. Type: TreeProtect BioBased, Leverancier Greenmax o.g. Hoogte 21 cm, breedte 36 cm Ø11 cm. Materiaal: Polyethyleen obv. restafval suikerriet, FDA gecertificeerd kunststof, 2 mm. dik. Kleur: zwart. Bij bomen met een stamdiameter tot 11 cm, bij grotere stamdiktes 2 of meerdere elementen aan elkaar koppelen.	st	10,00	F			
									st			10,00	I	
69								NAZORG Onderhoud van nieuwe aanplant in dit plantseizoen is tot en met 31 december van het daaropvolgende jaar. De laatste planten die hier meetellen zijn de planten die op 1 maart 2023 geplant zijn. voorbeeld planten in: oktober/november/december 2022 = onderhoud tot december 2023 Dus planten in januari/februari 2023 = onderhoud tot december 2023 Dus planten op 1 maart 2023 = onderhoud tot december 2023 Dus planten na 1 maart 2023= onderhoud tot december 2024 Na 1 maart 2023 is geen plantseizoen meer. Die begint weer op 15 oktober 2023. Onderhoud daarvoor loopt tot december 2024, etc.						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6900								<u>Uitmaaien klaver</u>				
690010	512599							Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld ingezaaid volgens hoofdstuknr. 67. Standaard beheer Kwaliteitsniveau B Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 Gerekend is met 6 maaibeurten per jaar, in de weken 13, 18, 21, 30, 36, 42. Maaisel kneuzen en laten liggen.	m2	500,00	F	
690020	512599							Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van parkje met recente inzaai van duurzame bloemenmengsels, gedurende de nazorgperiode. Ingezaaid volgens hoofdstuknr. 67. Bodem: matig tot voedselrijk. Maaien met een cyclomaaier of messen-/vingerbalk. Hoogte na het maaien is 50 mm. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1:3 Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien op aangeven van directie kan het noodzakelijk zijn een extra/derde maaibeurt uit te voeren.	m2	500,00	F	
690030	512599							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenweide Betreft: verwerken maaisel, vrijgekomen bij maaierwerk conform hoofdstuknr. 67. Grasveldtype: bloemenweides, recente inzaai. Horizontaal of met talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	500,00	F	
690040	512599							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft: het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen. Kwaliteitsniveau B Obstakels: banken en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: (lichte) klei.	m2	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6902								<u>Bomen</u>				
690210	515611							Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: nazorg en beheer geplante bomen en meerstammigen, gedurende de nazorg en beheerperiode van zoals vermeld onder hoofdstuknr. 69, na afronding van een project. Bomen/meerstammigen in gazon en beplantingsvakken. Incl. controleren en indien nodig vervangen aan de boom gerelateerde voorzieningen, zoals boompalen, boombanden, kluitverankering, gietrand, stambeschermers, etc. Incl. begeleidingssnoei bomen en meerstammigen. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). onder hoofdstuknr. 65. Gedurende de nazorg en beheerperiode voldoen alle bomen en meerstammigen aan het criterium 'aanvaard boombeeld' conform de Standaard. Water geven met water uit waterleidingnet zoveel als nodig is, hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Bemesten volgens bestekspostnr. 690220. De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materiaal. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B	st	10,00	F	
		1										
			1									
				9								
					1							
690220	510204							Bemesten bomen. Betreft: onderhoudsbemesting bomen, 2x per groeiseizoen. Gedurende de nazorg- en beheerperiode. Gerekend is met 2 mestgiftten per jaar, voor een periode van 3 jaar. Tpv. alle nieuw geplante bomen. Te behandelen oppervlak: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2 per boom	st	10,00	F	
						2						
							2	Korrelachtige meststof Dendrovorm (NPK 7-5-5) Lev. Humiforte / van Iperen o.g.	kg		10,00	
							9	Hoeveelheid: 1kg per boom, per mestgift. Uitvoeren in april en september.				
							9	Meststof gelijkmatig verdelen en inwerken in directe omgeving boom.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
690230	515611						Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: nazorg en beheer recent geplante hagen, gedurende de nazorg en beheerperiode van zoals vermeld onder hoofdstuknr. 69, na afronding van een project. Betreft: haagplantsoen, aangeplant volgens onder hoofdstuknr. 66. Hoogte eindbeeld: 1,20m Incl. het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen. Kwaliteitsniveau B. Gedurende de nazorg en beheerperiode dienen alle beplantingen vitaal te zijn conform het voorgeschreven kwaliteitsniveau conform de Standaard. Water geven met water uit waterleidingnet zoveel als nodig is, hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Bemesten volgens bestekspostnr. 690250. Inclusief beheersen onkruid in haagvoet, kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F	
		9									
			1								
				9							
					9						
690240	515611						Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: nazorg en beheer beplantingen gedurende de nazorg en beheerperiode van zoals vermeld onder hoofdstuknr. 69, na afronding van een project. Betreft: sierheesters en vaste planten, aangeplant volgens hoofdstuknr. 66. Incl. jaarlijks afknippen/snoei beplantingen: verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld bij aanvang nieuw groeiseizoen. Gedurende de nazorg en beheerperiode dienen alle beplantingen vitaal te zijn conform het voorgeschreven kwaliteitsniveau conform de Standaard. Water geven met water uit waterleidingnet zoveel als nodig is, hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Bemesten volgens bestekspostnr. 690250. Inclusief beheersen onkruid in plantvakken, kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	750,00	F	
		9									
			1								
				9							
					9						
690250	510205						Bemesten beplantingsvak. Situering: plant- en haagvakken aangeplant volgens hoofdstuknr. 66. Betreft: aanbrengen meststof FP1 bij alle recente aanplant, gerekend is met 2 mestgiftten, gedurende de nazorg- en beheerperiode. Uitvoeren in april en september. Recente aanplant: bestaande uit haag- en sierplantsoen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Organische meststof FP1 (NPK 7-5-11 + 3 MgO) Lev. Humiforte / van Iperen o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m	m2	500,00	F	
		9									
			1								
				2							
					1			kg		25,00	I
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7								VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. - in- en uitmeting wanneer gronden tijdelijk op een gronddepot worden opgeslagen en nadien elders worden verwerkt. Stortkosten: - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie.			
70								VERVOEREN TOT R=5 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			
701								VERVOEREN GRONDEN			
7011								<u>Vervoeren zand</u>			
701110	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie.	m3	1.500,00	F
		1						Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111.			
		2						Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791.			
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.			
7012								<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
701210	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie.	m3	1.500,00	F
		1						Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111.			
		2						Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791.			
			1					Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
71								VERVOEREN VAN R=5 TOT R=10 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			
711								VERVOEREN GRONDEN			
7111								<u>Vervoeren zand</u>			
711110	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknrs. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
7112								<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
711210	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknrs. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
72								VERVOEREN VAN R=10 TOT R=15 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
721								VERVOEREN GRONDEN			
7211								<u>Vervoeren zand</u>			
721110	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstukrs. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
		1									
		2									
			1								
7212								<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
721210	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstukrs. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
		1									
		2									
			1								
73								VERVOEREN R= >15 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			
731								VERVOEREN GRONDEN			
7311								<u>Vervoeren zand</u>			
731110	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstukrs. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
		1									
		2									
			1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7312								<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
731210	220201							Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknrs. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
74		1	2		1			AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R=25KM Betreft: het vervoeren naar een inrichting. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ storkosten. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. Acceptatie-/ storkosten. - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie. - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ storkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen. In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer. Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast: Funderingsmaterialen: - Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betongranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfolakken: 1 m3 vast= 2200 kg Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asfalt: - Asfaltverharding: 1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
741								De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstuknrs. 1 t/m 6.			
7410								AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN			
741010	832399							<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>			
								Afvoeren metselwerk. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van puin, straatbakstenen, gresbuizen, metstelstenen en specie. Puin, metselstenen met specie onder putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
741030	800299							Menggranulaat vervoeren -verontreinigd- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van verontreinigd menggranulaat. Menggranulaat verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
741040	800299							Menggranulaat vervoeren -asbesthoudend- Betreft: het opladen, afvoeren en lossen/ storten van niet toepasbaar asbesthoudend menggranulaat. Menggranulaat klasse NIET TOEPASBAAR als gevolg van aanwezigheid ASBEST >100mg/kg Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
741050	800299							Slakkenfundering vervoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van slakkenfundering Fundering van fosforslakken of hoogovenslakken. Niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
742								AFVOEREN BETONMATERIALEN			
7420								<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>			
742010	832399							Afvoeren beton. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken etc. Betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.000,00	F
743								AFVOEREN NATUURSTEEN			
7430								<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>			
743010	832399							Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van natuursteen keien en tegels. Natuursteenkeien en tegels Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	500,00	F
744								GEBAKKEN MATERIALEN			
7440								<u>Afvoeren straatbakstenen</u>			
744010	832399							Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van straatbakstenen. Diverse straatbakstenen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	300,00	F
7441								<u>Afvoeren gresbuizen</u>			
744110	832399							Afvoeren gresbuizen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gresbuizen. Gresbuizen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
745							AFVOEREN KUNSTSTOFFEN			
7451							<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>			
745110	252699						Afvoeren PVC. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van diverse PVC leidingen, drainageleidingen en hulpstukken. PVC leidingen, drainageleidingen en diverse hulp (stukken). Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
746							AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN			
7460							<u>Afvoeren gietijzer</u>			
746010	252699						Afvoeren gietijzer. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gietijzeren kolkdeksels en putranden. Gietijzeren kolkdeksels en putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
7461							<u>Afvoeren metalen</u>			
746110	329999						Afvoeren metaal. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van metalen elementen en onderdelen afkomstig van straatmeubiliar. Metalen elementen en onderdelen van straatmeubilair Inclusief het scheiden van de diverse materialen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
747							AFVOEREN HOUT			
7471							<u>Afvoeren hout</u>			
747110	329999						Afvoeren hout. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van houten elementen en onderdelen afkomstig van straatmeubiliar. Houten elementen en onderdelen van straatmeubilair. Vervoeren naar een inrichting. Vervoeren naar een inrichting.	ton	5,00	F
747120	329999						Afvoeren hout -oud fundering- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van houten palen. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
748								AFVOEREN GROEN			
7481								<u>Afvoeren boomwortels</u>			
748110	514199							Afvoeren boomwortels. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van boomwortels. Vervoeren naar een inrichting. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
749								AFVOEREN SLIB			
7490								<u>Afvoeren rioolslib</u>			
749010	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft: het opzuigen, afvoeren en storten/ lossen van rioolslib. Vervoeren naar: naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
7491								<u>Afvoeren slib watergangen</u>			
749110	257599							Afvoeren slib watergangen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van slib uit watergangen. Vervoeren naar: slibdepot te Zierikzee. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	700,00	F
750								AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN			
7501								<u>Teervrije asfaltverharding</u>			
750110	810299							Freesasfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrij freesasfalt bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfaltmateriaal vrij van teer Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
750130	810299							Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
7502								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
750210	810299							Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren teerhoudend asfaltmateriaal naar een richting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Asfaltmateriaal teerhoudend Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	
751								AFVOEREN GRONDEN				
7510								<u>Afvoeren zand</u>				
751010	220299							Afvoeren zand klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F	
7511								<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
751110	220299							Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F	
7512								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u> In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie				
751210	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F	
751220	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
751230	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse NIET TOEPASBAAR Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Niet toepasbaar naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
751240	220299							Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
752								AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN			
7520								<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>			
752010	329999							Afvoeren diverse meubilair. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van diverse niet gescheiden onderdelen afkomstig van straatmeubilair. Diverse niet gescheiden materialen van straatmeubilair Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
76								AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R 25 TOT 50 KM Betreft: het vervoeren naar een inrichting. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ storkosten. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. Acceptatie-/ storkosten. - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie. - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ storkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen. In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer. Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast: Funderingsmaterialen:			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
760								- Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betonggranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfoslakken: 1 m3 vast= 2200 kg Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asphalt: - Asphaltverharding: 1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstuknr. 1 t/m 6.				
7600								AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
								<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
760010	832399							Afvoeren metselwerk. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van puin, straatbaksen, gresbuizen, metstelstenen en specie. Puin, metselstenen met specie onder putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	
760030	800299							Menggranulaat vervoeren -verontreinigd- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van verontreinigd menggranulaat. Menggranulaat verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	
760040	800299							Menggranulaat vervoeren -asbesthoudend- Betreft: het opladen, afvoeren en lossen/ storten van niet toepasbaar asbesthoudend menggranulaat. Menggranulaat klasse NIET TOEPASBAAR als gevolg van aanwezigheid ASBEST >100mg/kg Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	
760050	800299							Slakkenfundering vervoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van slakkenfundering Fundering van fosforslakken of hoogovenslakken. Niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
762								AFVOEREN BETONMATERIALEN			
7620								<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>			
762010	832399							Afvoeren beton. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken etc. Betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.000,00	F
763								AFVOEREN NATUURSTEEN			
7630								<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>			
763010	832399							Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van natuursteen keien en tegels. Natuursteenkeien en tegels Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	500,00	F
764								GEBAKKEN MATERIALEN			
7640								<u>Afvoeren straatbakstenen</u>			
764010	832399							Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van straatbakstenen. Diverse straatbakstenen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	300,00	F
7641								<u>Afvoeren gresbuizen</u>			
764110	832399							Afvoeren gresbuizen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gresbuizen. Gresbuizen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
765							AFVOEREN KUNSTSTOFFEN			
7651							<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>			
765110	252699						Afvoeren PVC. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van diverse PVC leidingen, drainageleidingen en hulpstukken. PVC leidingen, drainageleidingen en diverse hulp (stukken). Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
766							AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN			
7660							<u>Afvoeren gietijzer</u>			
766010	252699						Afvoeren gietijzer. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gietijzeren kolkdeksels en putranden. Gietijzeren kolkdeksels en putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
7661							<u>Afvoeren metalen</u>			
766110	329999						Afvoeren metaal. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van metalen elementen en onderdelen afkomstig van straatmeubiliar. Metalen elementen en onderdelen van straatmeubilair Inclusief het scheiden van de diverse materialen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
767							AFVOEREN HOUT			
7671							<u>Afvoeren hout</u>			
767110	329999						Afvoeren hout. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van houten elementen en onderdelen afkomstig van straatmeubiliar. Houten elementen en onderdelen van straatmeubilair. Vervoeren naar een inrichting. Vervoeren naar een inrichting.	ton	5,00	F
767120	329999						Afvoeren hout -oud fundering- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van houten palen. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
768								AFVOEREN GROEN			
7681								<u>Afvoeren boomwortels</u>			
768110	514199							Afvoeren boomwortels. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van boomwortels. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
769								AFVOEREN SLIB			
7690								<u>Afvoeren rioolslib</u>			
769010	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft: het opzuigen, afvoeren en storten/ lossen van rioolslib. Vervoeren naar: naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
7691								<u>Afvoeren slib watergangen</u>			
769110	257599							Afvoeren slib watergangen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van slib uit watergangen. Vervoeren naar: slibdepot te Zierikzee. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	700,00	F
770								AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN			
7701								<u>Teervrije asfaltverharding</u>			
770110	810299							Freesasfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrij freesasfalt bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfaltmateriaal vrij van teer Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
770130	810299							Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
7702								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>					
770210	810299							Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren teerhoudend asfaltmateriaal naar een richting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Asfaltmateriaal teerhoudend Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F		
771								AFVOEREN GRONDEN					
7710								<u>Afvoeren zand</u>					
771010	220299							Afvoeren zand klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F		
7711								<u>Afvoeren klei/ grond</u>					
771110	220299							Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F		
7712								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u> In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie					
771210	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F		
771220	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
771230	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse NIET TOEPASBAAR Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Niet toepasbaar naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
771240	220299							Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
772								AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN			
7720								<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>			
772010	329999							Afvoeren diverse meubilair. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van diverse niet gescheiden onderdelen afkomstig van straatmeubilair. Diverse niet gescheiden materialen van straatmeubilair Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
78								AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R < 50 KM Betreft: het vervoeren naar een inrichting. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ storkosten. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. Acceptatie-/ storkosten. - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie. - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ storkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen. In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer. Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast: Funderingsmaterialen:			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
780								- Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betonggranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfoslakken: 1 m3 vast= 2200 kg Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asphalt: - Asphaltverharding: 1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstuknr. 1 t/m 6.				
7800								AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
								<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
780010	832399							Afvoeren metselwerk. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van puin, straatbaksen, gresbuizen, metstelstenen en specie. Puin, metselstenen met specie onder putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	
780030	800299							Menggranulaat vervoeren -verontreinigd- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van verontreinigd menggranulaat. Menggranulaat verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	
780040	800299							Menggranulaat vervoeren -asbesthoudend- Betreft: het opladen, afvoeren en lossen/ storten van niet toepasbaar asbesthoudend menggranulaat. Menggranulaat klasse NIET TOEPASBAAR als gevolg van aanwezigheid ASBEST >100mg/kg Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	
780050	800299							Slakkenfundering vervoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van slakkenfundering Fundering van fosforslakken of hoogovenslakken. Niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
782								AFVOEREN BETONMATERIALEN			
7820								<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>			
782010	832399							Afvoeren beton. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken etc. Betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.000,00	F
783								AFVOEREN NATUURSTEEN			
7830								<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>			
783010	832399							Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van natuursteen keien en tegels. Natuursteenkeien en tegels Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	500,00	F
784								GEBAKKEN MATERIALEN			
7840								<u>Afvoeren straatbakstenen</u>			
784010	832399							Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van straatbakstenen. Diverse straatbakstenen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	300,00	F
7841								<u>Afvoeren gresbuizen</u>			
784110	832399							Afvoeren gresbuizen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gresbuizen. Gresbuizen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
785								AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7851								<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>				
785110	252699							Afvoeren PVC. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van diverse PVC leidingen, drainageleidingen en hulpstukken. PVC leidingen, drainageleidingen en diverse hulp (stukken). Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F	
786								AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7860								<u>Afvoeren gietijzer</u>				
786010	252699							Afvoeren gietijzer. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gietijzeren kolkdeksels en putranden. Gietijzeren kolkdeksels en putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F	
7861								<u>Afvoeren metalen</u>				
786110	329999							Afvoeren metaal. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van metalen elementen en onderdelen afkomstig van straatmeubiliar. Metalen elementen en onderdelen van straatmeubilair Inclusief het scheiden van de diverse materialen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F	
787								AFVOEREN HOUT				
7871								<u>Afvoeren hout</u>				
787110	329999							Afvoeren hout. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van houten elementen en onderdelen afkomstig van straatmeubiliar. Houten elementen en onderdelen van straatmeubilair. Vervoeren naar een inrichting. Vervoeren naar een inrichting.	ton	5,00	F	
787120	329999							Afvoeren hout -oud fundering- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van houten palen. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
788								AFVOEREN GROEN			
7881								<u>Afvoeren boomwortels</u>			
788110	514199							Afvoeren boomwortels. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van boomwortels. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
789								AFVOEREN SLIB			
7890								<u>Afvoeren rioolslib</u>			
789010	257531							Rioolslib vervoeren. Betreft: het opzuigen, afvoeren en storten/ lossen van rioolslib. Vervoeren naar: naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
7891								<u>Afvoeren slib watergangen</u>			
789110	257599							Afvoeren slib watergangen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van slib uit watergangen. Vervoeren naar: slibdepot te Zierikzee. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	700,00	F
790								AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN			
7901								<u>Teervrije asfaltverharding</u>			
790110	810299							Freesasfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrij freesasfalt bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfaltmateriaal vrij van teer Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
790130	810299							Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7902								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>			
790210	810299							Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren teerhoudend asfaltmateriaal naar een richting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Asfaltmateriaal teerhoudend Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F
791								AFVOEREN GRONDEN			
7910								<u>Afvoeren zand</u>			
791010	220299							Afvoeren zand klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
7911								<u>Afvoeren klei/ grond</u>			
791110	220299							Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
7912								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u> In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie			
791210	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
791220	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
791230	220299							Prijsconsequentie afvoer grond klasse NIET TOEPASBAAR Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Niet toepasbaar naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Niet toepasbaar Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
791240	220299							Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
792								AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN			
7920								<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>			
792010	329999							Afvoeren diverse meubilair. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van diverse ongescheiden onderdelen afkomstig van straatmeubilair. Diverse niet gescheiden materialen van straatmeubilair Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
8								WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER E.D.			
80								VERVOEREN MATERIEEL Betreft aanvoerkosten van materieel en bemensing. Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal per project voorkomen tenzij vanwege fasering door opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer dient plaats te vinden. Afvoerkosten materieelstukken worden geacht de aanvoerkosten voor een ander werk te zijn en zijn niet ten laste van deze overeenkomst te brengen. Van niet met name in deze sectie genoemde werknemers en materieelstukken worden de éénmalige aanvoerkosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8010								<u>Aan- en afvoeren materieel</u>			
801070	100121						1	Aanvoeren van materieel. Betreft: het aanvoeren van een kleine asfaltset t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Specificatie asfaltset klein: - Asfaltspreidmachine met 1,1 - 2,7 mtr balk - Tandemtrilwals - Sproeiwagen - Schaftwagen - Diepladers - 3 man personeel (Machinist, Balkman en Afwerker) Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: per project verschillend, exacte werkzaamheden in bouwteamfase te bepalen.	keer	1,00	F
801080	100121						1	Aanvoeren van materieel. Betreft: het aanvoeren van een middelgrote asfaltset t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Specificatie asfaltset middel: - Asfaltspreidmachine met 1,7 - 3,4 mtr balk - Tandemtrilwals - Sproeiwagen - Schaftwagen - Diepladers - 5 man personeel (Machinist, Balkman en Afwerker) Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: per project verschillend, exacte werkzaamheden in bouwteamfase te bepalen.	keer	1,00	F
801090	100121						1	Aanvoeren van materieel. Betreft: het aanvoeren van een grote asfaltset t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Specificatie asfaltset groot: - Asfaltspreidmachine met 2,5 of 3,0 mtr balk - Statische 3-rol wals 10-12 tons - Tandemtrilwals 6-9 ton - Bitumensproeiwagen (full options) - Waterwagen - Schaftwagen - Diepladers - 7 man personeel (Machinist, Balkman en Afwerker) Ten behoeve van de volgende werkzaamheden: per project verschillend, exacte werkzaamheden in bouwteamfase te bepalen.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
81								UURTARIEVEN			
810								WERKNEMERS EN MATERIEEL			
8101								<u>Inzetten van werknemers</u>			
810110	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een vakbekwame allround boomverzorger op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: gecertificeerde allround boomverzorger (ETW) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F
810120	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een grondwerker op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: grondwerker Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	16,00	F
810130	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten stratenmakersploeg op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: stratenmaker en opperman. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	16,00	F
810140	100501					1		Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een uitzetploeg op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: landmeter/ uitzetter Ploeg bestaande uit 2 werknemers Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F
810150	625001					1		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten verkeersregelaars (2 personen) voor de duur van 2 aaneengesloten uren op aangeven van directie. Totaal 2 personen inclusief portofoons. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie Inzet overdag Inzet duur: 2 aaneengesloten uren	uur	2,00	F
810160	625001					1		Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten verkeersregelaars (2 personen) voor de duur van 4 aaneengesloten uren op aangeven van directie. Totaal 2 personen inclusief portofoons. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie Inzet overdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren	uur	4,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
810170	625001							Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten verkeersregelaars (2 personen) voor de duur van 8 aaneengesloten uren op aangeven van directie. Totaal 2 personen inclusief portofoons. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie Inzet overdag Inzet duur: 8 aaneengesloten uren	uur	8,00	F		
810180	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een afzettingsploeg t.b.v. afsluiten wegen op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakmedewerker verkeer m.b.t. plaatsen verkeersmaatregelen Ploeg bestaande uit 2 werknemers Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F		
8102								<u>Inzetten van materiaal</u>					
810210	620199							Toepassen geleidebakens. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van geleidebakens op aangeven van directie. Retroreflecterend geleidebakenschild, retro-reflectieklasse III hoog 1,00 m, met zware voetconstructie. Totale hoogte 1,25 m. Inclusief zandzak voor verzwaring geleidebakens.	dag	5,00	F		
810220	622099							Toepassen kunststof geleidebarrier. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een kunststof geleidebarrier op aangeven van directie. Geleidebarrier van kunststof Lengte: 25 m. In één lengte	dag	5,00	F		
810230	620199							Toepassen waarschuwingshek. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van waarschuwingshekken op aangeven van de directie. Twee staal verzinkte A-standaards. Twee stuks aluminium in wit-rood blokmotief retroreflecterende planken, retro-reflectieklasse III breed 0,20 m. Lengte hek: 2,50 m; totale hoogte 1,00 m.	dag	5,00	F		
810240	620199							Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een verkeersbord met verkeersbordpaal op aangeven van directie. Tekstbord t.b.v. parkeerverbod tijdens werkzaamheden Retroreflecterende verkeersborden, retro-reflectieklasse III	dag	5,00	F		
810250	620199							Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een verkeersbord met verkeersbordpaal op aangeven van directie. Diverse verkeersborden Retroreflecterende verkeersborden, retro-reflectieklasse III	dag	5,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8103								<u>Inzetten van materieel</u>			
810310	100599							Inzetten van een hoogwerker. Betreft: het inzetten van een hoogwerker. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hoogte maximaal 8,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F
810320	100599							Inzetten van een veegauto. Betreft: het inzetten van een veegauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	4,00	F
810330	100599							Inzetten van een veeg-zuigauto. Betreft: het inzetten van een veeg-zuigauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 6 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	4,00	F
810340	100517							Inzetten van een wiellader. Betreft: het inzetten van een wiellader met een bakinhoud van >1 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F
		2									
			1								
810350	100517							Inzetten van een wiellader. Betreft: het inzetten van een wiellader met een bakinhoud van >2 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F
		4									
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
810360	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het inzetten van een hydraulische graafmachine met een bakinhoud van <1 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud tot 1,00 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F		
810370	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het inzetten van een hydraulische rupsgraafmachine met een bakinhoud van >1 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F		
810380	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: het inzetten van een vrachtauto met een laadvermogen van >14 ton met laad en losinrichting. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 14 ton Zelfflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F		
810390	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: het inzetten van een vrachtauto met een laadvermogen van >14 ton. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 14 ton Hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F		
810400	100599							Inzetten van een afzetcontainer. Betreft: het inzetten van een afzetcontainer met een bakinhoud van 20 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud container ten minste 20 m3 Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
810410	620499							Inzetten van een informatiewagen. Betreft: het inzetten van een informatiewagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Afmetingen informatiewagen: ca. 223 cm breed en 195 cm hoog. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt. Informatiewagens dienen te voldoen aan de eisen gesteld aan informatiewagens in bijlage "A.2 Tekstwapens" van de "RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen januari 2005" inclusief het "Erratum, publicatie datum 27 maart 2007".	dag	1,00	F
810420	620199							Inzetten van een stationair actieraam. Betreft: het inzetten van een stationair actieraam. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Stationair actieraam inclusief metalen frame palen Stationair actieraam, afmeting 1,30 x 2,00 m, zie figuur 17 op blz. 27 van "Specificaties voor materiaal en materieel; Werk in Uitvoering 96a/96b", uitgegeven door de Stichting CROW. Een actieraam voorzien van boven elkaar geplaatste verkeersborden F05 en D02. Een actieraam voorzien van boven elkaar geplaatste verkeersborden F06 en D02.	dag	1,00	F
810430	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het inzetten van een tractor met kipper aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: aanhangwagen met een bakinhoud van ten minste 12 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	4,00	F
810450	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het inzetten van een tractor met waterwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: waterwagen met een inhoud van minimaal 10 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	4,00	F
810460	100599							Inzetten van een zuigauto. Betreft: het inzetten van een zuigauto t.b.v. weegzuigen grond. Bakinhoud: 8 m3 Zelflossend Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
82							REVISIEGEGEVENS, OPLEVERDOSSIER EN KWALITEITSCONTROLE			
820							REVISIEGEGEVENS VERHARDING			
820010	100141						Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: het aanleveren van gegevens welke betrekking hebben op de nieuw aangebrachte verhardingen. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: - Alle kantopsluitingen en materiaalgrenzen in X-Y-Z coördinaten; - Alle inspectie putten, trottoir-, straatkolken, lichtmasten, inrichtingselementen, groenvakken en bomen inmeten in X-Y-Z coördinaten; - Zijkanten verharding, parkeervakken en trottoir met aangegeven materiaal soort; - Locaties waar ondergronds bomensubstraat (bomenzand, bomengranulaat) is aangebracht (oppervlakte en diepte); - Voor belang van het bestaande K&L tracé; gas, water afsluiterdeksels inmeten X-Y-Z coördinaten Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Het geheel in RD coördinaten in meter aanleveren; - De aangeven dwarsprofielen in de bijgevoegde situatie inmeten, en aanleveren volgens voorbeeld dwarsprofiel. (getekend van links naar rechts); - Alle maatvoeringen zowel in dwarsprofielen als in de situatie, en hoogtes t.o.v. NAP in meters; Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: - Gegevens vastleggen op topografische ondergrond - NLCS-tekenstijl Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden, daarnaast de volgende zaken digitaal inmeten: - Coördinaten kabeltracé; - Coördinaten mantelbuizen; - Positie lichtmasten; - Locatie schakel en verdeelkasten; - Locatie en diepte aarding. Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: pdf-formaat, dwg-formaat versie 2020 en dgn-formaat versie v8 aanleveren, met een verwijzing in de bestandsnaam naar de: - laatste wijzigingsdatum; - plaatsnaam; - straatnaam; - versie van de tekening. Alles dient 1:1 getekend te worden in modelspace; De revisie moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de eindoplevering worden aangeleverd ter goedkeuring.	keer	1,00 F	
		1								
			1							
				1						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
821								REVISIEGEGEVENS RIOLERING			
821010	100141							Aanleveren van revisiegegevens. Betreft: het aanleveren van revisiegegevens welke betrekking hebben op de nieuw aangebrachte riolering. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: 1. Hoogte Binnen-onderkant-buis nieuw gelegde riolen inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 2. Locatie x-y-z hart rioolput inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 3. Locatie x-y-z ontstopningsstukken inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 4. Bepalen ligging en diameter huisaansluitingen 5. Locatie x-y kolken inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 6. Bepalen ligging niet verwijderde buiten werking gestelde riolen. Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Revisiegegevens verwerken De verkregen meetdata wordt verwerkt in een tekenprogramma (DWG/DGN) conform: - NLCS tekenstandaard - XXX cordinatensysteem Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: Vanuit het tekenprogramma wordt een tekening opgesteld met daarop de meetdata: - Ligging riolering - Ligging rioolputten - Hoogteligging rioolputten - Ligging huisaansluitingen - Ligging ontstopningsstukken - Hoogteligging ontstopningsstukken - Ligging kolken - Hoogteligging riolering - Topografie ter orientatie - Bestaande riolering ter orientatie - Datum tekening - Schaal en tekeningformaat (maximaal 1:500 / A0) Hoeveelhedenstaat rioolbuizen wordt meegeleverd Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: pdf-formaat, dwg-formaat versie 2020 en dgn-formaat versie v8 aanleveren, met een verwijzing in de bestandsnaam naar de: - laatste wijzigingsdatum; - plaatsnaam; - straatnaam; - versie van de tekening. Alles dient 1:1 getekend te worden in modelspace; De revisie moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de eindoplevering worden aangeleverd ter goedkeuring.	keer	1,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
822								REVISIEGEGEVENS GROEN			
822010	100199							Verrichten werkzaamheden ten behoeve van revisie. Betreft het inmeten en verwerken van de meetgegevens van uitgevoerd werk op bestekstekeningen Meten en verwerken van gegevens van de onderdelen: - kabels en leidingen - grondwerk - boomlocaties - locaties plantvakken - locaties bloemenmengsel - overige, -op aanwijs directie - in te meten objecten Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens overeenkomstig als gesteld in paragraaf 25.13 van deel 3 van dit bestek.	keer	1,00	F
823								OPLEVERDOSSIER			
823010	610899							Opstellen en aanleveren opleverdossier. Betreft: het samenstellen en aanleveren van een compleet en overzichtelijk overdrachtdossier van een geheel project. Dit dossier moet worden aangeleverd in pdf, het aanlevermoment is voorafgaande op de oplevering. Zonder opleverdossier kan er geen oplevering plaatsvinden. Alle relevante documenten moeten te zijn opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is niet uitputtend): Kwaliteitsgegevens: - stortbonnen; - leverantiebonnen; - verdichtingsgegevens; - zettingsmetingen; - productiestaten asfalt; - kwaliteitsproeven asfalt; - garantiebepalingen; - keurmerken; - CE-markering; - (product)certificaten; - handleidingen; - materiaalpaspoort (volgens de eisen van de gemeente). Revisiegegevens: - revisietekeningen (as-built); - drainagegegevens; - ligging mantelbuizen, kabels en leidingen. Verslagen: - bouwvergaderingen; - wekelijks verkeersoverleg; - wekelijks technisch overleg; - werkoverleg nutsbedrijven. Overige documenten: - tekeningen en berekeningen van de in het project gevraagde onderdelen; - proces verbaal van oplevering; - dagboeken; - beheer en onderhoudsplan voor toegepaste specials; - geaccordeerde scopewijzigingen; - vergunningendossier; - omgevingsdossier.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
824								KWALITEITSCONTROLE				
8240								<u>Uitvoeren verdichtingsmeting fundering</u>				
824010	800999							Uitvoeren verdichtingsmeting. Betreft: het uitvoeren van een in-situ verdichtingsmeting middels nucleaire methode van de aangebrachte funderingslagen. Per werkvak 2 metingen uitvoeren. Bepaling van de dichtheid van steenfunderingsmaterialen uitvoeren conform proef 8 zoals is omschreven in de Standaard 2020.	keer	7,00	F	
8241								<u>Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfalt</u>				
824110	800999							Boren van cilinders in asfalt t.b.v. kwaliteitonderzoek. Betreft: het boren van asfaltkernen en toetsen aan de eisen gesteld in de Standaard 2020. Diameter kernen: conform Standaard 2020 Gemiddelde diepte: tot bestaand asfalt/fundering Gaten vullen conform Standaard 2020 Locaties boringen op aangeven van directie. In het rapport moet een vergelijkingstabel opgenomen worden. De tabel bestaat uit een kolom met de eisen van de Standaard 2020 en een kolom met de resultaten van de kernen. Zodat in een duidelijk overzicht de eisen met de resultaten kunnen worden vergeleken. In het rapport een conclusie vermelden of voldaan is aan de gestelde eisen van de Standaard 2020. Bij twijfel aan de resultaten zal de directie een onafhankelijk onderzoek instellen	st	7,00	F	
83								LEVEREN GROND				
830								LEVEREN GRONDEN				
8301								<u>Leveren zand AW-waarde</u>				
830110	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van drainzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: drainzand	m3	1.000,00	F	
		1						Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			1.000,00 L
			7									
				1								
					1							
830120	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van drainzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: ontzilt drainzand	m3	250,00	F	
		1						Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			250,00 L
			7									
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
830130	220321							Leveren grond.	m3	3.000,00	F		
		1						Betreft: het leveren van zand voor zandbed.					
			7					Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
				1				Grondsoort: zand voor zandbed	m3			3.000,00	L
830140	220321							Leveren op de plaats van verwerking					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.					
		1						Leveren grond.	m3	250,00	F		
								Betreft: het leveren van zand voor zandbed.					
830150	220321							Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
			7					Grondsoort: ontzilt zand voor zandbed	m3			250,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.					
830160	220321							Leveren grond.	m3	175,00	F		
		1						Betreft: het leveren van straatzand.					
				2				Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
					1			Grondsoort: straatzand	m3			175,00	L
830160	220321							Leveren op de plaats van verwerking					
						1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.					
		1						Leveren grond.	m3	175,00	F		
								Betreft: het leveren van brekerzand.					
830160	220321							Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde					
			3					Grondsoort: brekerzand	m3			175,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	
8302							<u>Leveren teelaarde</u>				
830210	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond onder certificaat. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: teelaarde met certificaat NL-BSB productcertificaat BRL 9335 protocol 4 - RAG-gecertificeerd, leverancier: Heicom o.g.	m3	400,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking				
				6			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			400,00 L
					1						
						1					
8303							<u>Leveren bomenzand</u>				
830310	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: bomenzand, conform artikel 51.06.03 van de standaard RAW-bepalingen - RAG-gecertificeerd, leverancier: Heicom o.g.	m3	150,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking				
				7			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			150,00 L
					1						
						1					
8304							<u>Leveren bomengrond</u>				
830410	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van bomengrond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: bomengrond, conform artikel 51.06.03 van de standaard RAW-bepalingen - RAG-gecertificeerd, leverancier: Heicom o.g.	m3	500,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking				
				7			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			500,00 L
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6							
8305								<u>Leveren boomgranulaat</u>						
830510	220399							Leveren boomgranulaat. Betreft: het leveren van boomgranulaat. Grondsoort: Bomengranulaat BSI Treecycle Bomengranulaat, leverancier BSI bomenservice o.g. Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3. Sortering: 16/32. Basiscomponenten samengesteld uit breuksteen, sortering 16/32 (max 33% resp. 48% van het eindproduct) , rivierklei en additieven Rivierklei en additieven dienen te voldoen aan onderstaande parameters: - Chloride max. 150mg/kg ds - Calcium (Ca) min. 2500 mg/kg ds - Kalium (K) min. 1500 mg/kg ds - Magnesium (Mg) min. 1800 mg/kg ds - Natrium (Na) min. 20 mg/kg ds - Fosfor totaal (P205) min. 0,5 g/kg ds Het optimum vochtgehalte van het te verwerken materiaal dient tussen de 4.5% en 7.5% te liggen, uitgaande van proef 9 van de Standaard RAW bepalingen 2020. Het gehalte aan poriën in het droge mengsel, berekend uit 97% van de maximale proctordichtheid en de dichtheid van het mengsel, (zoals omschreven onder paragraaf 8 in NEN-EN 1097-6) moet >26% bedragen. De waterdoorlatendheid (CUR-aanbeveling 33) bij 97% verdichtingsgraad ten opzichte van de maximale proctordichtheid en het optimum vochtgehalte verminderd met 1.5%, moet ten minste 250mm/min bedragen Leveren op plaats van verwerking.	m3	150,00			150,00	L
8306								<u>Leveren substraat GreentoColour</u>						
830620	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van GreentoColour substraat, basis. Grondsoort: GreentoColour substraat Type: - GreentoColour Basis leverancier: Greentocolour o.g. Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3	250,00	F		250,00	L
			7						m3					
				1										
					1									
830630	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van GreentoColour substraat, buffer. Grondsoort: GreentoColour substraat Type: - GreentoColour Buffer leverancier: Greentocolour o.g. Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3	250,00	F		250,00	L
			7						m3					
				1										
					1									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
830640	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van GreentoColour substraat, drain. Grondsoort: GreentoColour substraat Type: - GreentoColour Drain leverancier: Greentocolour o.g. Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3	250,00	F		
			7						m3			250,00	L
				1									
					1								
84								LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN/VOEGVULLING					
8400								<u>Leveren ongebonden funderingsmaterialen</u>					
840010	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van betongranulaat 0/ 31,5. Betongranulaat Sortering 0/31,5 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	300,00	F		
			8						ton			300,00	L
				2									
840020	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van betongranulaat 0/ 16. Betongranulaat Sortering 0/16 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	80,00	F		
			8						ton			80,00	L
				1									
840030	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van menggranulaat 0/ 31,5. Menggranulaat Sortering 0/31,5 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	300,00	F		
			7						ton			300,00	L
				2									
840040	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van menggranulaat 0/ 16. Menggranulaat Sortering 0/16 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	80,00	F		
			7						ton			80,00	L
				1									
840050	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van basaltsplit 2/5. Steenmengsel van natuurlijk gesteente basaltsplit Sortering 2/5 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	195,00	F		
			1						ton			195,00	L
				3									
840060	800221							Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van mezzosplit 2/6. Steenmengsel van natuurlijk gesteente mezzosplit Sortering 2/6 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	195,00	F		
			1						ton			195,00	L
				3									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8402								<u>Leveren voegvulling</u>				
840210	426799							Leveren voegmiddel natuursteenkeien. Betreft: het leveren van LD-mix t.b.v. voegen natuursteenkeien. Gebonden voegmateriaal LD-mix mengsel: - 50% LD-mix 0/5; - 25% Ongewassen porfierbrekerzand 0/2; - 25% Porfiersteenslag 2/5. De mengverhouding op basis van massa en in een dwangmenger met 4% vocht goed mengen. De LD-mix samenstelling: - 90% m/m LD slak; - 10% m/m gegranuleerde hoogovenslak; - Gradering 0/8. Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Leveren op plaats van verwerking	ton	10,00	F	
									ton		10,00	L
8403								<u>Leveren wortelscherm</u>				
840310	810199							Leveren geotextiel. Betreft: het leveren van een geotextiel. Geotextiel: Weefsel: polypropeen - treksterkte (ketting-/inslag): 25/25 kN/m - rek bij nominale treksterkte (ketting-/inslag): 15/11% - statische doorpingssterkte (CBR): 3 kN - dynamische perforatiebestendigheid: 12 mm - waterdoorlatendheid loodrecht (dh=50mm): 7 l/m2s - openingsgrote O90: 250 micron Leveren op plaats van verwerking	m2	140,00	F	
									m2		140,00	L
840320	515399							Leveren wortelwerend scherm. Betreft: het leveren van een wortelwerend scherm. Rootcontrol wortelwerend scherm 0,3 mm- 320 gr/m2, 1,00 m. hoog Leveren op plaats van verwerking	m	170,00	F	
									m		170,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
85								LEVEREN RIOLERING				
850								LEVEREN PVC/HDPE/PP LEIDING EN HULPSTUKKEN				
8500								<u>Leveren PVC-buis</u>				
850010	252299							Leveren PVC-buis ø125 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00 L
850020	252299							Leveren PVC-buis ø125 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur bruin. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00 L
850030	252299							Leveren PVC-buis ø160 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00 L
850040	252299							Leveren PVC-buis ø160 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur bruin. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00 L
850050	252299							Leveren PVC-buis ø200 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 200 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	110,00	F	110,00 L
850060	252299							Leveren PVC-buis ø250 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 250 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	250,00	F	250,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
850070	252299							Leveren PVC-buis ø315 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 315 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerkin	m m	190,00	F	190,00	L
850080	252299							Leveren PVC-buis ø400 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 400 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	550,00	F	550,00	L
8501								<u>Leveren IT-PVC buizen</u>					
850110	252299							Leveren IT-PVC-buis ø315 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 315 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	550,00	F	550,00	L
850120	252299							Leveren IT-PVC-buis ø400 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 400 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	550,00	F	550,00	L
850130	252299							Leveren IT-PVC-buis ø500 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 500 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	250,00	F	250,00	L
850140	252299							Leveren IT-PVC-buis ø630 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 630 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	100,00	F	100,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8502								<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125 mm kleur grijs</u>					
850210	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
									st			100,00	L
850220	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
									st			100,00	L
850230	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
									st			100,00	L
850240	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
									st			100,00	L
850250	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850260	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
850270	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st st	70,00	F	70,00	L
850280	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk Putwandinlaat Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00	L
850290	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van renovatieblok voor het maken van een inlaat op een ongewapende en/of gewapende betonbuis. Betonnen Renovatieblokje Nominale middellijn 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00	L
8503								<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125mm kleur bruin</u>					
850310	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00	L
850320	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00	L
850330	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00	F	100,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	TER	INLICHTING
850340	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
									st			100,00	L
850350	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850360	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850370	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850380	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van renovatieblok voor het maken van een inlaat op een ongewapende en/of gewapende betonbuis. Betonnen Renovatieblokje Nominale middellijn 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8504								<u>Leveren PVC-hulpstukken ø160mm kleur grijs</u>				
850410	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
									st		100,00	L
850420	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
									st		100,00	L
850430	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
									st		100,00	L
850440	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
									st		100,00	L
850450	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	
									st		70,00	L
850460	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	
									st		70,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	TER	INLICHTING
850470	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850480	252299							Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van renovatieblok voor het maken van een inlaat op een ongewapende en/of gewapende betonbuis. Betonnen Renovatieblokje Nominale middellijn 160 mm Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
8505								<u>Leveren PVC-ontstoppingstukken</u>					
850510	252299							Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm Betreft: het leveren van een erscheidingsput met deksel, kleur: bruin. Erscheidingsput PP met deksel Kleur deksel: bruin Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850520	252299							Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm Betreft: het leveren van een erscheidingsput met deksel, kleur: blauw. Erscheidingsput PP met deksel Kleur deksel: blauw Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
850530	252299							Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm Betreft: het leveren van een erscheidingsput met deksel, kleur: groen. Erscheidingsput PP met deksel Kleur deksel: groen Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8506								<u>Leveren PP hulpstukken</u>					
850610	252299							Leveren PP-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PP-hulpstuk ten behoeve afdoppen aansluitingen op rioolbuis. PP eindkap spie/ baretkap Nominale middellijn 125 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
850620	252299							Leveren PP-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PP-hulpstuk ten behoeve afdoppen aansluitingen op rioolbuis. PP eindkap spie/ baretkap Nominale middellijn 160 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
									st			70,00	L
8507								<u>Leveren HDPE buis</u>					
850710	252299							Leveren HDPE-buis ø63 mm. Betreft: het leveren van HDPE buis, kleur grijs. Tyleen buis Wanddikte: 3,8 mm Materiaalklasse: pe 100 Nominale middellijn 63 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	m	20,00	F		
									m			20,00	L
851								LEVEREN BETONBUIZEN					
8510								<u>Leveren betonbuizen</u>					
851010	252199							Leveren betonbuis ø500 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, ongewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 500 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	69,00	F		
									st			69,00	L
851020	252199							Leveren betonbuis ø600 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, ongewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 600 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	69,00	F		
									st			69,00	L
851030	252199							Leveren betonbuis ø700 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 700 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F		
									st			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
851040	252199							Leveren betonbuis ø800 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 800 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F		
									st			50,00	L
851050	252199							Leveren betonbuis ø900 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 900 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	21,00	F		
									st			21,00	L
851060	252199							Leveren betonbuis ø1000 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 1000 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	21,00	F		
									st			21,00	L
851070	252199							Leveren betonbuis ø1250 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 1250 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	11,00	F		
									st			11,00	L
851080	252199							Leveren betonbuis ø1500 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 1500 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	11,00	F		
									st			11,00	L
851090	252199							Leveren betonbuis ø500 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, ongewapend, spie-spie Nominale middellijn 500 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F		
									st			30,00	L
851100	252199							Leveren betonbuis ø600 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, ongewapend, spie-spie Nominale middellijn 600 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
851110	252199							Leveren betonbuis ø700 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 600 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
851120	252199							Leveren betonbuis ø800 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 800 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
851130	252199							Leveren betonbuis ø1000 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 1000 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
851140	252199							Leveren betonbuis ø1250 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 1250 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
851150	252199							Leveren betonbuis ø1500 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 1500 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852								LEVEREN PUTTEN					
8520								<u>Leveren beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>					
852010	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 800x800mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852020	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1000x1000mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
852030	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1250x1250mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852040	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1500x1500mm. 5 Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852050	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1750x1750mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852060	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 2000x2000mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F		
									st			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
8521								<u>Leveren beton putten hoogte 1.50 m. tot 2.50 m.</u>					
852110	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 800x800mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852120	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1000x1000mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852130	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1250x1250mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852140	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1500x1500mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
852150	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1750x1750mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852160	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 2000x2000mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
8523								<u>Leveren beton putten hoogte > 2,50 m</u>					
852310	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 800x800mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852320	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1000x1000mm. Onderbak Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
852330	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1250x1250mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852340	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1500x1500mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852350	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1750x1750mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852360	252699							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 2000x2000mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F		
									st			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8525								<u>Leveren afdekplaat</u>					
852510	252699							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 800 x 800 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852520	252699							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852530	252699							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
852540	252699							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
852550	252699							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
852560	252699							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F		
									st			2,00	L
852570	252699							Leveren afdekplaat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten zonder mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat zonder mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE	1	2	3			4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
8526													
852610	252699							Leveren doorspuitput					
								Leveren doorspuitput drainage met putafdekking. Betreft: het leveren van een kunststof doorspuitput inclusief putafdekking t.b.v. drainage. Doorspuitput gemaakt van PVC buis, klasse 65, met bodem Puthoogte ca. 1,20 m Doorspuitput voorzien van benodigde aansluitingen voor drainageleiding ø100/ 125 mm. Doorspuitput aan kant drainageleiding voorzien van doorspuitinrichting 45° voor drain ø100/ 125 mm Doorspuitinrichting met 2 richtingen. Put met vlakke bodem Doorspuitput afdekken met een combi putafdekking voor schacht ø315mm, met opschrift "Drain" Afmetingen putafdekking 500x500x250mm. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st		5,00	L	
853								LEVEREN PUTAFDEKKING					
8530								Leveren stelringen					
853010	252799							Leveren betonnen stelring dik van 40 tot 80mm. Betreft: het leveren van betonnen stelringen dikte 40 tot 80 mm. Betonnen stelring met inwendige afmeting 600 x 600 mm. Dikte 40 tot 80 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
									st		15,00	L	
853020	252799							Leveren betonnen stelring dik van 100 tot 140mm. Betreft: het leveren van betonnen stelringen dikte 100 tot 140 mm. Betonnen stelring met inwendige afmeting 600 x 600 mm. Dikte 100 tot 140 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
									st		15,00	L	
8531								Leveren putafdekkingen					
853110	252799							Leveren putafdekking. Betreft: het leveren van putafdekkingen, hoogte 240 mm. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest o.g. TBS-3223-24-CROSS-GRIP-VEPRO Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm. Putdeksel voorzien van de volgende opdruk: - HWA: opdruk putrand: RW - DWA: opdruk putrand: VW Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
									st		15,00	L	
853120	252799							Leveren putafdekking. Betreft: het leveren van putafdekkingen, hoogte 170 mm. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest o.g. TBS-3223-17-CROSS-GRIP-VEPRO Hoogte 170 mm, dagmaat 520 mm. Putdeksel voorzien van de volgende opdruk: - HWA: opdruk putrand: RW - DWA: opdruk putrand: VW Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
									st		15,00	L	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING						EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6					
8532													
853210	252799								Leveren putdeksels				
									Leveren putdeksel.	st	15,00	F	
									Betreft: het leveren van gietijzeren putdeksels.				
									Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			15,00 L
									Leverancier/fabrikant: TBS Soest of Giverbo o.g.				
									Type: VEPRO				
									Diameter putdeksel: 520 mm				
									Opschrift deksel:				
									- HWA: opdruk deksel: Regenwater				
									- VWA: opdruk deksel: Vuilwater				
									- Drainage: opdruk deksel: Drain				
									Leveren op plaats van verwerking				
8533									Leveren kolken				
853310	252699								Leveren eendelige straatkolk.	st	30,00	F	
									Betreft: leveren van straatkolk van beton/gietijzer combinatie.				
									Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
									Straatkolk B125, eendelig incl. stankscherm	st			30,00 L
									Fabriek TBS Soest, type STR 9736				
									voorzien van ES-vergrendeling				
									Zijaansluiting Ø 125 mm				
									Leveren op plaats van verwerking				
853320	252699								Leveren eendelige trottoirkolk.	st	5,00	F	
									Betreft: leveren van trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.				
									Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
									Trottoirkolk B125, eendelig incl. stankscherm	st			5,00 L
									Fabriek TBS Soest, type TRK 4716				
									voorzien van ES-vergrendeling				
									Zijaansluiting Ø 125 mm				
									Leveren op plaats van verwerking				
853330	252699								Leveren eendelige busperrontrottoirkolk.	st	5,00	F	
									Betreft: leveren van trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.				
									Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
									Trottoirkolk, klasse C250	st			5,00 L
									Leverancier: Giverbo B.V., o.g.				
									Type: Leicon Busperrontrottoirkolk met gepatenteerd aanrijdprofiel instaphoogte 18 cm				
									Afmeting (bxdxh): 35 x 44 x 100 cm				
									Buitenbak beton:				
									- afmeting: 35 x 44 x 77 cm				
									- betonkwaliteit: C35/45				
									- milieuklasse: XF4				
									Onderbak PVC:				
									- afmeting: Ø 300 mm				
									- uitlaat met uitneembaar stankslot: 125 mm				
									Gietijzeren kolkkop:				
									- deksel: met vergrendeling				
									- uitvoering: zwart gelakt				
									Zijaansluiting Ø 125 mm				
									Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
853360	252699							Leveren kolkkop t.b.v. straatkolk. Betreft: leveren van een straatkolkkop van gietijzer. Kolkkop t.b.v. straatkolk B125 Fabrikaat TBS Soest, type STR 3713B Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
854									st			5,00	L
8540								LEVEREN METSELSTENEN					
								<u>Leveren metselstenen</u>					
854010	252699							Leveren metselstenen klasse HD T2 R1. Betreft metselstenen voor het op hoogte brengen van bestaande kolkkoppen. Metselstenen waalformaat klasse HD (hoge dichtheid) T2 (maattolerantie) R1 (maatspreiding) volgens NEN-EN 771- 1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.440,00	F		
856									st			1.440,00	L
8560								LEVEREN DRAINAGE EN HULPSTUKKEN					
								<u>Leveren drainage</u>					
856010	252299							Leveren PVC drainagebuis ø125 PP700 omhulling. Betreft: leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 125 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm Inclusief mofverbindingen Verbinding buizen d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F		
									m			550,00	L
856020	252299							Leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling. Betreft: leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 100 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm Inclusief mofverbindingen Verbinding buizen d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F		
									m			550,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8561								<u>Leveren hulpstukken</u>					
856110	252299							Leveren eindbuis taludbescherming drainage. Betreft: leveren eindbuizen t.b.v. taludbescherming drainage. Eindbuis taludbescherming type B/C181573 Leverancier: van Walraven o.g. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
856120	252299							Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø100 mm. Betreft: leveren vandiverse PVC drainagehulpstukken, diameter 100 mm. PVC-hulpstuk Uitwendige diameter 100 mm Hulpstukken: - instortmof; - t-stuk; - bochten; - eindkap. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
856130	252299							Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø125 mm. Betreft: leveren vandiverse PVC drainagehulpstukken, diameter 125 mm. PVC-hulpstuk Uitwendige diameter 125 mm Hulpstukken: - instortmof; - t-stuk; - bochten; - eindkap. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
857								LEVEREN MANTELBUIZEN EN HULPSTUKKEN					
8570								<u>Leveren mantelbuis</u>					
857010	252299							Leveren PE mantelbuis ø75 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø75 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 75 mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F		
									m			50,00	L
857020	252299							Leveren PE mantelbuis ø110 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø110 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 110 mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F		
									m			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
857030	252299							Leveren PE mantelbuis ø125 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø125 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 125mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m m	50,00 F		50,00 L
857040	252299							Leveren PE mantelbuis ø160 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø160 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 160mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m m	50,00 F		50,00 L
8571								<u>Leveren hulpstukken</u>				
857110	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø75 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø75 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 75 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F		10,00 L
857120	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø110 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø110 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 110 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F		10,00 L
857130	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø125 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø125 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 125 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F		10,00 L
857140	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø160 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø160 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 160 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F		10,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
858								LEVEREN BETON			
8580								<u>Leveren beton</u>			
858010	100499							Leveren beton. Betreft: het leveren van beton. Beton Producteisen: - Sterkteklasse C20/25 - Milieuklasse XA3 - Consistentiegebied 2 - CEM III/B LH HS 42,5 - Grootste korrelafmeting (Dmax) 31,5 mm, 20% van het grind vervangen door betongranulaat - Toe te passen vulstof: 30 kg vliegashout per m2 verdichte specie. Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	50,00 F	 50,00 L
86								LEVEREN KANTOPSLUITINGEN			
861								LEVEREN GAZONBANDEN			
8610								<u>Leveren gazonband</u>			
861010	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van gazonbanden 100x200 mm, recht. Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00 F	 200,00 L
		5									
			1								
8611								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>			
861110	220299							Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden Betreft: prijsconsequentie als gevolg van het afwijken van de standaard kleur grijs voor de gazonbanden onder hoofdstuknr. 861. Afwijkende kleur: hardsteen of antraciet donker.	st	200,00 F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE	1	2	3			4	5		6	RESULTAATS VERPLICHTING
862								LEVEREN OPSLUITBANDEN					
8620								<u>Leveren opsluitband 60 x 200 mm.</u>					
862010	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	600,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm, recht.					
			3					Profiel 60 x 200 mm	st			600,00	L
								Kleur: grijs					
					1			Werkende lengte 1 m					
					1			Leveren op plaats van verwerking					
862020	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	145,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm, bocht.					
			3					Profiel 60 x 200 mm	st			145,00	L
								Kleur: grijs					
			9					Diverse bochtstralen					
					1			Werkende lengte 0,785 m					
					1			Leveren op plaats van verwerking					
862030	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	45,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm,					
								hoekstuk.					
			1					Diverse hoekstukken	st			45,00	L
								Kleur: grijs					
			3					Behorend bij profiel 60 x 200 mm					
					1			Leveren op plaats van verwerking					
8621								<u>Leveren opsluitband 100 x 200 mm.</u>					
862110	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	600,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm, recht.					
			5					Profiel 100 x 200 mm	st			600,00	L
								Kleur: grijs					
					1			Werkende lengte 1 m					
					1			Leveren op plaats van verwerking					
862120	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	145,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm, bocht.					
			5					Profiel 100 x 200 mm	st			145,00	L
								Kleur: grijs					
			9					Diverse bochtstralen					
					1			Werkende lengte 0,785 m					
					1			Leveren op plaats van verwerking					
862130	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	45,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm,					
								hoekstuk.					
			1					Diverse hoekstukken	st			45,00	L
								Kleur: grijs					
			5					Behorend bij profiel 100 x 200 mm					
					1			Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8622								<u>Leveren opsluitband 120 x 250 mm.</u>					
862210	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	160,00	F		
					6			Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm, recht.	st			160,00	L
								Profiel 120 x 250 mm					
						1		Kleur: grijs					
							1	Werkende lengte 1 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
862220	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	30,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm, bocht.	st			30,00	L
					6			Profiel 120 x 250 mm					
						9		Kleur: grijs					
							1	Diverse bochtstralen					
							1	Werkende lengte 0,785 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
862230	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	12,00	F		
								Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm,					
						1		hoekstuk.	st			12,00	L
								Diverse hoekstukken					
					6			Kleur: grijs					
							1	Behorend bij profiel 120 x 250 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
8623								<u>Leveren opsluitband 150 x 250 mm.</u>					
862310	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	100,00	F		
						9		Betreft: het leveren van opsluitbanden 150x250 mm, recht.	st			100,00	L
								Profiel 150 x 250 mm					
						1		Kleur: grijs					
							1	Werkende lengte 1 m					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
8624								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>					
862410	220299							Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden	st	1.500,00	F		
								Betreft: prijsconsequentie als gevolg van het afwijken van					
								de standaard kleur grijs voor de opsluitbanden onder					
								hoofdstuknr. 862.					
								Afwijkende kleur: hardsteen of antraciet donker.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
863								LEVEREN TROTTOIRBANDEN					
8630								<u>Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm.</u>					
863010	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, recht.	st	880,00	F		
				3				Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st			880,00	L
					1			Werkende lengte 1 m					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
863020	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, bocht.	st	210,00	F		
				3				Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st			210,00	L
				9				Diverse bochtstralen					
					1			Werkende lengte 0,785 m					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
863030	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoek 90° uitwendig.	st	30,00	F		
				1				Hoek 90° uitwendig	st			30,00	L
				3				Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
863040	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoek 90° inwendig.	st	30,00	F		
				1				Hoek 90° inwendig	st			30,00	L
				3				Kleur: grijs					
								Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
863050	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoekbl R=0,30 m. inwendig.	st	10,00	F		
				1				Hoekblok R=0,30 m inwendig	st			10,00	L
				3				Kleur: grijs					
								Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
863060	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoekbl R=0,45 m. uitwendig.	st	10,00	F		
				1				Hoekblok R=0,45 m uitwendig	st			10,00	L
				3				Kleur: grijs					
								Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
863070	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm, recht.	st	40,00	F		
				3				Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st			40,00	L
								Verloop naar profiel 150x170 mm.					
					1			Werkende lengte 1 m					
						1		Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
863080	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlaagde banden 150x170 mm, recht. Profiel 150 x 170 mm. Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F		
					9				st			20,00	L
					1								
					1								
8631								<u>Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm.</u>					
863110	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, recht. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	880,00	F		
					6				st			880,00	L
					1								
					1								
863120	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, bocht. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs Diverse bochtstralen Werkende lengte 0,785 m Leveren op plaats van verwerking	st	210,00	F		
					6				st			210,00	L
					9								
					1								
					1								
863130	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoek 90° uitwendig. Hoek 90° uitwendig Kleur: grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F		
					1				st			30,00	L
					6								
					1								
863140	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoek 90° inwendig. Hoek 90° inwendig Kleur: grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F		
					1				st			30,00	L
					6								
					1								
863150	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoekbl R=0,30 m. inwendig. Hoekblok R=0,30 m inwendig Kleur: grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
					1				st			10,00	L
					6								
					1								
863160	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoekbl R=0,45 m. uitwendig. Hoekblok R=0,45 m uitwendig Kleur: grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
					1				st			10,00	L
					6								
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	TER	INLICHTING
863170	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm, recht. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: grijs Verloop naar profiel 200x170 mm. Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	40,00	F		
				6					st			40,00	L
					1								
					1								
863180	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlaagde banden 200x170 mm, recht. Profiel 200 x 170 mm. Kleur: grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F		
				9					st			20,00	L
					1								
					1								
8632								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>					
863210	220299							Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden Betreft: prijsconsequentie als gevolg van het afwijken van de standaard kleur grijs voor de trottoirbanden onder hoofdstuknr. 863. Afwijkende kleur: hardsteen of antraciet donker.	st	2.000,00	F		
864								LEVEREN INRITBANDEN					
8640								<u>Leveren inritband 450 x 200 x 500 mm.</u>					
864030	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden tussenstuk 450x200x500 mm, kleur: grijs. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Kleur: grijs Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m 1 Leveren op plaats van verwerking	m	210,00	F		
				9									
					2				st			420,00	L
					1								
864040	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden eindstuk 450x200x500 mm, kleur: grijs. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Kleur: grijs Eindstuk links en/of rechts werkende lengte 0,50 m 1 Leveren op plaats van verwerking	m	35,00	F		
				9									
					9				st			70,00	L
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8641								<u>Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm.</u>			
864130	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden tussenstuk 600x200x300 mm, kleur: grijs. Profiel 600 x 200 x 300 mm. Kleur: grijs	m	25,00	F
				9				Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m	st		83,00
				3				1 Leveren op plaats van verwerking			L
864140	831612							Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden eindstuk 500/160x500 mm, kleur: grijs. Profiel 500 x 160 x 500 mm. Kleur: grijs	m	10,00	F
				9				Eindstuk links en/of rechts werkende lengte 0,50 m	st		20,00
				9				1 Leveren op plaats van verwerking			L
8642								<u>Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm.</u>			
864220	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van inritperronbanden 130/150x250 mm, kleur: grijs.	st	40,00	F
				1				Inritperronband links en/of rechts	st		40,00
				3				Kleur: grijs Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			L
				1				Werkende lengte 0,90 m			
				1				1 Leveren op plaats van verwerking			
8643								<u>Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm.</u>			
864320	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van inritperronbanden 180/200x250 mm, kleur: grijs.	st	40,00	F
				1				Inritperronband links en/of rechts	st		40,00
				6				Kleur: grijs Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			L
				1				Werkende lengte 0,90 m			
				1				1 Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8647								<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>			
864710	220299							Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden Betreft: prijsconsequentie als gevolg van het afwijken van de standaard kleur grijs voor de inritbanden onder hoofdstuknr. 864. Afwijkende kleur: hardsteen of antraciet donker.	st	325,00	F
865								LEVEREN STELSPECIE / STAM PBETON			
8650								<u>Leveren stampbeton</u>			
865010	831399							Leveren stampbeton. Betreft: het leveren van stampbeton. Stampbeton Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	70,00	F 70,00 L
8651								<u>Leveren stelspecie</u>			
865110	831399							Leveren stelspecie. Betreft: het leveren van stelspecie. Stelspecie Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	70,00	F 70,00 L
87								LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN / INRICHTINGSELEMENTEN			
870								LEVEREN BETONSTRAATSTENEN			
8701								<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 80 mm</u>			
870110	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: rood. Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoBasic Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gesloten Kleur: GeoBasic 496 rood Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	72.000,00	F 72.000,00 L
870120	831699							Leveren bss kf bisschopsmutsen kleur rood. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat bisschopsmutsen, kleur: rood. Bisschopsmutsen t.b.v. betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoBasic Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gesloten Kleur: GeoBasic 496 rood Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	3.850,00	F 3.850,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	L
		1	2	3	4	5	6						
870130	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: antraciet.	st	72.500,00			
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoColor Excellent Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gewassen Kleur: GeoColor Excellent 192 antraciet Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			72.500,00	
				3			1	Leveren op plaats van verwerking					
870140	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van halve betonstraatstenen keiformaat, kleur: antraciet.	st	35.000,00			
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Halve stenen Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoColor Excellent Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gewassen Kleur: GeoColor Excellent 192 antraciet Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			35.000,00	
				3			1	Leveren op plaats van verwerking					
870150	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: geel.	st	72.000,00			
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoBasic Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gesloten Kleur: GeoColor Excellent 394 geel Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			72.000,00	
				3			1	Leveren op plaats van verwerking					
870160	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: helderwit.	st	10.000,00			
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoColor Excellent Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gewassen Kleur: GeoColor Excellent 550 helderwit Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			10.000,00	
				3			1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
870170	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: zwart.	st	10.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			10.000,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
870180	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: rood.	st	72.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			72.000,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					
870190	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: bruin.	st	72.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: Havanna bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			72.000,00	L
				3				1 Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
8702							<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 100 mm.</u>			
870210	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: zwart.	st	5.000,00	F
				3			Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 100 mm	st		5.000,00 L
					5		1 Leveren op plaats van verwerking			
8703							<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat 80 mm.</u>			
870310	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur: zwart.	st	50.000,00	F
				2			Betonstraatstenen standaard dikformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		50.000,00 L
					3		1 Leveren op plaats van verwerking			
870320	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur: rood.	st	110.000,00	F
				2			Betonstraatstenen standaard dikformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		110.000,00 L
					3		1 Leveren op plaats van verwerking			
870330	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur: bruin.	st	110.000,00	F
				2			Betonstraatstenen standaard dikformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: Havanna bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		110.000,00 L
					3		1 Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6					
8704								<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat 80 mm.</u>				
870410	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur: zwart.	st	25.000,00	F	
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		25.000,00	L
				3			1	Leveren op plaats van verwerking				
870420	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur: rood.	st	160.000,00	F	
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		160.000,00	L
				3			1	Leveren op plaats van verwerking				
870430	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur: bruin.	st	160.000,00	F	
			1					Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: Havanna bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		160.000,00	L
				3			1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
8705								<u>Leveren dubbelbetonstraatstenen 80 mm.</u>				
870510	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van dubbelbetonstraatstenen 210 x 210 mm., kleur: zwart.	st	5.000,00	F	
				9				Dubbelbetonstraatsteen 210 x 210 mm. Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			5.000,00 L
					3			1 Leveren op plaats van verwerking				
870520	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van dubbelbetonstraatstenen 210 x 210 mm., kleur: rood.	st	5.000,00	F	
				9				Dubbelbetonstraatsteen 210 x 210 mm. Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			5.000,00 L
					3			1 Leveren op plaats van verwerking				
870530	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van dubbelbetonstraatstenen 210 x 210 mm., kleur: bruin.	st	5.000,00	F	
				9				Dubbelbetonstraatsteen 210 x 210 mm. Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			5.000,00 L
					3			1 Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID		
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE	1	2	3			4	5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
871													
8710													
871010	831602					3			st	72.000,00	F		
									st			72.000,00	L
871020	831602					2			st	72.000,00	F		
									st			72.000,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
8711								<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>					
871110	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat zonder vellingkant, kleur: Médoc.	st	110.000,00	F		
			2					Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Fabrikant: Vandersanden Group o.g. Kleur: Médoc roodpaars donker genuanceerd Afmeting in mm: ca. 205 x 67 x 85 (lxbxh) Structuur: bezand Kwaliteit: A4-12 Aantal stenen per m2: ca. 70 stuks Artikelcode: SL704V Leverantie straatbaksteen met KOMO certificaat K76535/04, ISO 14001 milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk	st			110.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
871120	831602							Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat zonder vellingkant, kleur: Paviona.	st	110.000,00	F		
			9					Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van splintervrije kop, zonder afstandhouders en zichtvlak zonder vellingkant Fabrikant: Wienerberger o.g. Kleur: Paviona rood paars effen Afmeting in mm: ca. 200 x 65 x 85 (lxbxh) Structuur: bezand Vormtype: vormbak Kwaliteit: A4-12 Aantal stenen per m2: ca. 77 stuks	st			110.000,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
872								LEVEREN TEGELS					
8720								<u>Leveren betontegels 300 x 300 mm.</u>					
872010	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur: grijs.	st	3.700,00	F		
			1					Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs	st			3.700,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
872020	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 45 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F		
			1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: grijs	st			14.300,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					
872030	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F		
			3					Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs	st			14.300,00	L
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
872040	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: grijs. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	14.300,00	F		
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L
872050	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur: rood. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st	3.700,00	F		
								Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.700,00	L
872060	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: rood. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st	14.300,00	F		
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L
872070	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: wit. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st	3.000,00	F		
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.000,00	L
872080	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur: grijs. Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	3.700,00	F		
								Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.700,00	L
872090	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: grijs. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	14.300,00	F		
								Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L
872100	831604			5				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 80 mm, kleur: grijs. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	3.700,00	F		
								Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.700,00	L
872110	831604			5				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 80 mm, kleur: grijs. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st	14.300,00	F		
								Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
872120	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van geleidebetontegels 300 x 300 x 60 mm, 4 ribbels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Geleidetegel met 4 ribbels 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.000,00	F		
									st			2.000,00	L
872130	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van geleidebetontegels 300 x 300 x 60 mm, 7 ribbels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Geleidetegel met 7 ribbels 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.200,00	F		
									st			2.200,00	L
872140	831604			3				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van noppenbetontegels 300 x 300 x 60 mm. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Noppentegel met 25 noppen 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.200,00	F		
									st			2.200,00	L
872150	831604			9				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van symboolbetontegels 210 x 210 x 80 mm. Betontegels 210 x 210 x 80 mm. Kleur: zwart PVC markering: mini container 1 Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F		
									st			50,00	L
8722								<u>Leveren betontegels 400 x 600 mm.</u>					
872210	831604			9				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 400 x 600 x 60 mm, kleur: grijs. Betontegels 400 x 600 x 60 mm Kleur: grijs. 1 Leveren op plaats van verwerking	st	800,00	F		
									st			800,00	L
872220	831604			9				Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 400 x 600 x 80 mm, kleur: grijs. Betontegels 400 x 600 x 80 mm Kleur: grijs. 1 Leveren op plaats van verwerking	st	800,00	F		
									st			800,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8723								<u>Leveren betontegels 500 x 500 mm.</u>					
872310	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 500 x 500 x 80 mm, kleur: grijs.	st	800,00	F		
				9				Betontegels 500 x 500 x 80 mm Kleur: grijs.	st			800,00	L
								1 Leveren op plaats van verwerking					
8725								<u>Leveren grasbetontegels</u>					
872510	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van gladde grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, kleur: grijs	st	1.000,00	F		
				9				Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Zonder structuur (glad) Kleur: grijs	st			1.000,00	L
								1 Leveren op plaats van verwerking					
8726								<u>Leveren rubbertegels</u>					
872610	831699							Leveren rubbertegels 500x500x45 mm. Betreft: het leveren van rubbertegels 500 x 500 x 45 mm, kleur zwart	st	330,00	F		
								Rubbertegels 500 x 500 x 45 mm. Kleur: zwart	st			330,00	L
								Leveren op plaats van verwerking					
8727								<u>Leveren goottegel</u>					
872710	831699							Leveren goottegel 150x300x60 mm. Betreft: het leveren van goottegels 150 x 300 x 60 mm. Goottegel 150 x 300 x 60 mm.	st	3.500,00	F		
								Zonder facetkant Kleur: grijs	st			3.500,00	L
								Leveren op plaats van verwerking					
873								LEVEREN KEIEN					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	F	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8730								<u>Leveren natuursteenkeien</u>					
873010	832402							Leveren keien van natuursteen. Betreft: het leveren van natuursteenkeien, kleur: Belgisch hardsteen, gezoet. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Belgisch hardsteen, gezoet Bovenzijde gevlamd Rondom vellingkant van 2 mm Afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking	st	16.500,00	F		
									st			16.500,00	L
873020	832402							Leveren keien van natuursteen. Betreft: het leveren van natuursteenkeien, kleur: Aziatisch hardsteen, gezoet. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Aziatisch hardsteen, gezoet Bovenzijde gevlamd Rondom vellingkant van 2 mm Afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking	st	16.500,00	F		
									st			16.500,00	L
8731								<u>Leveren bevestigingsmaterialen</u>					
873110	832499							Leveren afstandhouders 50 x 10 x 3 mm. Betreft: het leveren van afstandhouders. Kunststof afstandhouder 50 x 10 x 3 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	1.000,00	F		
									st			1.000,00	L
874								LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN					
8740								<u>Leveren stootbanden</u>					
874020	831699							Leveren stootbanden 150x200x900 mm kleur grijs. Betreft: het leveren van betonnen stootbanden 150 x 200 x 900 mm, kleur: grijs. Profiel 150x200x900mm 1x rond Kleur: grijs Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F		
									st			20,00	L
874040	831699							Leveren stootbanden 200x200x900 mm kleur grijs. Betreft: het leveren van betonnen stootbanden 200 x 200 x 900 mm, kleur: grijs. Profiel 200x200x900mm 1x rond Kleur: grijs Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F		
									st			20,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
8742								<u>Leveren prefab drempels</u>					
874210	831699							Leveren prefab drempel 500x240x1200mm. Betreft: het leveren van prefab betonnendrempelelementen 500 x 240 x 1200 mm. Plateaudrempel 120 30km/h Afmeting: 500 x 240 x 1200 mm Voorzien van hijsvoorziening(en) Voorzien van slijtvaste witte betonmarkering Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
874220	831699							Leveren prefab drempel 1000x240x1200mm. Betreft: het leveren van prefab betonnendrempelelementen 1000 x 240 x 1200 mm. Plateaudrempel 120 30km/h Afmeting: 1000 x 240 x 1200 mm Voorzien van hijsvoorziening(en) Voorzien van slijtvaste witte betonmarkering Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
									st			5,00	L
876								ASFALT					
8760								<u>Leveren asfalt</u>					
876010	812199							Leveren asfalt AC 11 surf DL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 11 surf DL-B. Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L
876020	812199							Leveren asfalt AC 16 surf DL-IB. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 surf DL-IB. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-IB Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L
876030	812199							Leveren asfalt AC 16 surf DL-A. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 surf DL-A. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-A Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L
876040	812199							Leveren asfalt AC 16 surf DL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 surf DL-B. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L
876050	812199							Leveren asfalt AC 16 bind TL-B, gemodificeerd. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 bind TL-B, gemodificeerd. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TL-B, gemodificeerd Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L
876060	812199							Leveren asfalt AC 16 base OL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 base OL-B. Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
876070	812199							Leveren asfalt AC 22 base OL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 22 base OL-B. Asfalt: AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
									ton			350,00	L
876080	812199							Leveren asfalt SMA-NL 8A 70/100. Betreft: het leveren van asfalt SMA-NL 8A 70/100. Asfalt: SMA-NL 8A 70/100 Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
									ton			100,00	L
876090	812199							Leveren asfalt SMA-NL 11B 70/100. Betreft: het leveren van asfalt SMA-NL 11B 70/100. Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
									ton			100,00	L
876100	812199							Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/11. Betreft: het leveren van asfalt warmbereid koudasfalt 0/11. Asfalt: warmbereid koudasfalt 0/11 Leveren op de plaats van verwerking	ton	50,00	F		
									ton			50,00	L
876110	812199							Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/16. Betreft: het leveren van asfalt warmbereid koudasfalt 0/16. Asfalt: warmbereid koudasfalt 0/16 Leveren op de plaats van verwerking	ton	50,00	F		
									ton			50,00	L
876120	812199							Leveren geluidsreducerend asfalt. Betreft: het leveren van geluidsreducerend asfalt t.b.v. toepassing dunne deklagen met een minimale geluidsreductie van 4 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur. E.e.a. conform CROW publicatie 133. Geluidsreducerend asfalt Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
									ton			100,00	L
876130	812199							Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red met blanke bitumen Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met blanke bitumen. Asfalt: SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met blanke bitumen. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
									ton			200,00	L
876140	812199							Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met zwarte bitumen. Asfalt: SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
									ton			200,00	L
876150	812199							Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red met blanke bitumen Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met blanke bitumen. Asfalt: SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met blanke bitumen. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
									ton			200,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
876160	812199							Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met zwarte bitumen. Asfalt: SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
									ton			200,00	L
876170	812199							Leveren asfalt SBS-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Betreft: het leveren van asfalt SBS-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Asfalt: SMA-NL 11B Bindmiddel bitumen 70/100 SBS-gemodificeerde bitumen Betreft hoog stabiel asfalt ter voorkoming van ribbelforming t.p.v. verkeersregelinstallaties Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
									ton			100,00	L
876180	812199							Leveren asfalt EVA-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Betreft: het leveren van asfalt EVA-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Asfalt: SMA-NL 11B Bindmiddel bitumen 70/100 EVA-gemodificeerde bitumen Betreft hoog stabiel asfalt ter voorkoming van ribbelforming t.p.v. verkeersregelinstallaties Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
									ton			100,00	L
876190	812199							Leveren asfalt AC 16 base, OL-B, gemodificeerd. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 base, OL-B, gemodificeerd. Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Modificatie bitumen nader door de directie te bepalen Leveren op de plaats van verwerking	ton	300,00	F		
									ton			300,00	L
8762								<u>Leverantie t.b.v. asfaltwerkzaamheden</u>					
876210	812199							Leveren kleeflaag. Betreft: het leveren van een kleeflaag. Bitumenemulsie: Kationisch O Leveren op de plaats van verwerking	kg	1.360,00	F		
									kg			1.360,00	L
876220	812199							Leveren Tensar AR geogrid. Betreft: het leveren van asfaltwapening Tensar AR geogrid. Tensar AR geogrid o.g. Leveren op de plaats van verwerking	m2	3.000,00	F		
									m2			3.000,00	L
876230	812199							Leveren Tensar Glasstex. Betreft: het leveren van asfaltwapening Tensar Glasstex. Tensar Glasstex o.g. Leveren op de plaats van verwerking	m2	3.000,00	F		
									m2			3.000,00	L
876240	812199							Leveren Latexfalt Modiseal SA o.g. Betreft: het leveren van Latexfalt Modiseal SA o.g. Latexfalt Modiseal SA o.g. Leveren op de plaats van verwerking	ton	2,00	F		
									ton			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
876250	812199							Leveren steenslag. Betreft: het leveren van steenslag 2/8. Steenslag Korrelgroep 2-8 mm Kleur: zwart Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00	F		
									ton			7,00	L
876260	812199							Leveren steenslag. Betreft: het leveren van steenslag 2/8. Steenslag Korrelgroep 2-8 mm Kleur: rood Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00	F		
									ton			7,00	L
876270	812199							Leveren split. Betreft: het leveren van split 2/6. Split Korrelgroep 2-6 mm Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00	F		
									ton			7,00	L
876280	812199							Leveren steenslag. Betreft: het leveren van steenslag 8/11. Steenslag Korrelgroep 8-11 mm Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00	F		
									ton			7,00	L
876300	812199							Leveren afdek materiaal. Betreft: het leveren afdek materiaal Rode JFF Porfier. Korrelgroep 2-3 mm Leveren op de plaats van verwerking	ton	2,00	F		
									ton			2,00	L
8764								<u>Leverantie voegvullingen</u>					
876410	812299							Leveren voegvulling Samifilla A. Betreft: het leveren van voegvulling Samifilla A. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	ton	5,00	F		
									ton			5,00	L
876420	812299							Leveren voegvulling Samifilla B. Betreft: het leveren van voegvulling Samifilla B. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	ton	5,00	F		
									ton			5,00	L
876430	812299							Leveren bitumineuze voegvulling, rood. Betreft: het leveren van rode bitumineuze voegvulling o.a. ten behoeve van het vullen van scheuren. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	kg	1.000,00	F		
									kg			1.000,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS VERPLICHTING			
876440	812299							Leveren bitumineuze voegvulling. Betreft: het leveren van bitumineuze voegvulling o.a. ten behoefte van het vullen van scheuren. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	kg	1.000,00	F		
88								LEVEREN STRAATMEUBILAIR EN OVERIGE					
8800								<u>Leveren afzetpalen</u>					
880010	329999							Leveren diamantkoppaal. Betreft: het leveren van een kunststof afzetpalen. Afzetpaal Afmeting 1400 x 150 x 150 mm Holle uitvoering Materiaal: kunststof 2x reflecterende band rood/wit Artikelnummer 10.20.05 Kleur: zwart Leverancier: Van der Pol wegbebakening o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
880020	329999							Leveren uitneembare afzetpaal. Betreft: het leveren van een uitneembare afzetpalen. Afzetpaal Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: rood (RAL 3000)/wit Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
880030	329999							Leveren uitneembare afzetpaal. Betreft: het leveren van een uitneembare afzetpalen. Afzetpaal Type: Markt afneembaar met witte reflectie Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: RAL 6009 of RAL 9005 Leverancier/fabrikant: Velopa o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8801								<u>Leveren fietsnietjes</u>					
880110	639999							Leveren vaste fietsnietje. Betreft: het leveren van fietsnietjes. Fietsnietje Type: Primo600 Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
									st			10,00	L
880120	639999							Leveren wegneembare fietsnietje. Betreft: het leveren van wegneembare fietsnietjes. Fietsnietje Type: Primo600 wegneembaar Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
									st			1,00	L
8802								<u>Leveren afvalbakken</u>					
880210	629999							Leveren afvalbak. Betreft: het leveren van afvalbakken. Afvalbak Type: Boenderbak 120 liter Thermisch verzinkt Kleur: groen Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
									st			10,00	L
880220	629999							Leveren afvalbak. Betreft: het leveren van afvalbakken. Afvalbak Type: Bammens City Pole Wing (zonder relief) Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
880230	629999							Leveren afvalbak. Betreft: het leveren van afvalbakken. Afvalbak Type: Constructo 2 102 en 202 (zonder relief) Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8803								<u>Leveren boombeschermingsbeugels</u>					
880310	639999							Leveren boombescherm beugel. Betreft: het aanbrengen van boombeschermingsbeugels. Boombeschermingsbeugel Type diversen o.a. VELOPA Corona Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
									st			10,00	L
8804								<u>Leveren lichtmast aanrijbeschermer</u>					
880410	639999							Leveren lichtmast aanrijbeschermer. Betreft: het leveren van lichtmast aanrijbeschermers. Lichtmast aanrijbeschermer Type: Corona model P Kleur: staal verzinkt Leverancier/fabrikant: Velopa Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
									st			5,00	L
8805								<u>Leveren verkeersbordpalen en verkeersborden</u>					
880510	321399							Leveren verkeersborden. Betreft: het leveren van verkeersborden. Verkeersbord, afmetingen volgens type I Reflecterend, klasse III Folie: retroreflectieklasse III 3M, Diamond Grade DG3 of gelijkwaardig, volgens CE-normering en voorzien van het CE-merkteken; bordmateriaal: aluminium; leverantie voorzien van kwaliteitskeur Qualisign (VNVF) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
880520	321399							Leveren verkeersbordpalen. Betreft: het leveren van verkeersbordpalen, lengte: 3,60 m. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast $\varnothing$ 76 / $\varnothing$ 48 mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankerpaten $\varnothing$ 20 mm t.b.v. 2 losse grondpijpen $\varnothing$ 19 mm Lengte flespaal: 3,60 m (incl. 80 cm ondergronds) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
880530	321399							Leveren verkeersbordpalen. Betreft: het leveren van verkeersbordpalen, lengte: 3,90 m. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast $\varnothing$ 76 / $\varnothing$ 48 mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankerpaten $\varnothing$ 20 mm t.b.v. 2 losse grondpijpen $\varnothing$ 19 mm Lengte flespaal: 3,90 m (incl. 80 cm ondergronds) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
880540	321399							Leveren verkeersbordpalen. Betreft: het leveren van verkeersbordpalen, lengte: 4,30 m. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast $\varnothing$ 76 / $\varnothing$ 48 mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankerbaten $\varnothing$ 20 mm t.b.v. 2 losse grondpijpen $\varnothing$ 19 mm Lengte flespaal: 4,30 m (incl. 80 cm ondergronds) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
									st			15,00	L
8806								<u>Leveren hekwerken en afzettingen</u>					
880610	103199							Leveren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag Betreft: het leveren van een dubbelstaafmathekwerk. Dubbelstaafmathekwerk Hoogte 0,80 m. Materiaal: metaal Leveren op plaats van verwerking.	m	30,00	F		
									m			30,00	L
880620	103199							Leveren insteekhek. Betreft: het leveren van insteekhekwerken. Hekwerk Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Kleur: rood (RAL 3000)/wit Voorzien van funderingsbalk betont Artikelnummer: 66350 Kleur: betongrijs Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
									st			1,00	L
880630	103199							Leveren fietssluis. Betreft: het leveren van fietssluishekken. Fietssluis Kleur: zwart, recycling Leverancier/fabrikant: Pol Heteren Een sluis bestaat uit 2 hekwerken. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
									st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFI	CODE						RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
8807							<u>Leveren verkeerszuilen</u>					
880710	329999						Leveren verkeerszuil. Betreft: aanbrengen verkeerszuil met bebording. Verkeerszuil: - Signoflex veerpaal - model D02ro_BB22 - Aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen 60/60 mm Ø - Koker fluor geel 3M FDG³ - Bord type: DOR/DG - model D 02 - afmeting 40 cm Ø E.e.a. gemonteerd op voetplaat met artikelnummer 157610210 inclusief betonper t.b.v. veerpaal met artikelnummer 157610230 Leverancier: Pol, Heteren o.g. Borden op achterzijde voorzien van sticker met productiedatum Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
8808							<u>Leveren zitbanken</u> In onderstaande posten dienen de bevestigingenmaterialen te zijn opgenomen op de bank te bevestigen op een prefab betonnenplaat.					
880810	719999						Leveren zitbank. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een zitbank, type: Delta bank. Zitbank Type: Delta bank Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880820	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Siesta bank. Zitbank Type: Siesta bank Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880830	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Diana. Zitbank Type: Diana Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880840	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Gaia 200 Zitbank Type: Gaia 200 Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880850	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Poseidon Zitbank Type: Poseidon Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8809								<u>Leveren picknicktafels</u>			
880910	719999							Leveren picknicktafel. Betreft: het leveren van een picknicktafel. Picknicktafel Type: KLP 2 banks picknickset Kleur: zwart Leverancier: Lankhorst recycling products, Sneek Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F
									st		1,00
8810								<u>Leveren vlaggenmasten</u>			
881010	719999							leveren vlaggenmast. Betreft: het leveren van een vlaggenmast. Vlaggenmast conisch, polyester 10 meter, Ø 65 mm en 140 mm voet, inclusief zwengelsysteem, draad en AD- gewicht Kleur: wit met oranje peervormige knop Leverancier/fabrikant: Dokkumer Vlaggen Centrale of Faber, Amsterdam Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F
									st		5,00
8811								<u>Leveren isolatie rubberstrook</u>			
881110	314799							Leveren isolatie rubberstrook. Betreft: het leveren van een isolatie rubberstrook. De trillingsisolatie moet ten minste voldoen aan: · Vochtbestendig; · Ongevoelig voor schimmels, insecten, bacteriën en rotten; · Volledig recyclebaar; · Temperatuurbestendigheid: -20 tot +80 graden Celsius. Hoogte van de strip: 400 mm. Dikte: ca. 15 mm. Type: Regupol/ Resolastic o.g. Leveren op plaats van verwerking.	m	700,00	F
									m		700,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8812								<u>Leveren betonnen zitbanken</u>			
881210	719999							Leveren rechte betonnen zitbankelementen. Betreft: het leveren van rechte prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid basis Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 1,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00 F	
									st		2,00 L
881220	719999							Leveren rechte betonnen zitbankelementen. Betreft: het leveren van rechte prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid basis Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 2,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00 F	
									st		2,00 L
881230	719999							Leveren gebogen prefab betonnen zitbankelementen. Betreft: het leveren van prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid bocht Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Bochtstraal: 1,20 tot 20,00 m. Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00 F	
									st		1,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8813								<u>Leveren prefab betonplaten</u>			
881310	821099							Leveren prefab betonplaten 2,00x1,00 m. Betreft: het leveren van prefab betonplaten 2,00 x 1,00 m. Prefab betonplaat Afmeting oppervlak: 2,00 x 1,00 m. Dikte: 0,12 m. Leveren op plaats van verwerking	st st	25,00 F	25,00 L
89								LEVEREN GROENVOORZIENINGEN			
891								WORTELSCHERM			
8910								<u>Leveren wortelgeleidingsscherm</u>			
891010	510799							Leveren wortelgeleidingsscherm. Betreft: het leveren van wortelgeleidingsscherm. Wortelgeleidingsscherm Hoogte: 0,60 m. Type: GBU REROOT WORTELGELEIDING 600 met Rib o.g. Afmeting 0,60 x 0,30 m. Materiaal: HDPE met rib Dikte: 1,0 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	m m	170,00 F	170,00 L
8911								<u>Leveren wortelwerendscherm</u>			
891110	510799							Leveren van een wortelwerendscherm. Betreft: het leveren van wortelwerendscherm. Wortelwerendsscherm Materiaal: HDPE Type: GBU ROOTTEX o.g. Rolbreedte: 0,67 m. Materiaal: HDPE bandjesweefsel Kleur: groen/ zwart Leveren op plaats van verwerking	m m	170,00 F	170,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
892								BOOMVERANKERING			
8920								<u>Leveren bovengrondse verankering</u>			
892020	515499							Leveren bovengrondse boomverankering. Betreft: het leveren van bovengrondse boomverankering. Verrekening per boom. Verankering bestaande uit: 2 boompalen per boom - Boompaal: Lengte: 3,00 m. Diameter: 0,10 m. Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout Inclusief leveren benodigde boomband Gerecycled rubber of autogordel Inclusief 2 boombandnagels per boomband. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F
									st		10,00 L
892030	515499							Leveren bovengrondse boomverankering. Betreft: het leveren van bovengrondse boomverankering. Verrekening per boom. Verankering bestaande uit: 2 boompalen per boom - Boompaal: Lengte: 1,60 m. Diameter: 0,08 m. Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout Inclusief leveren benodigde boomband Gerecycled rubber of autogordel Inclusief 2 boombandnagels per boomband. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F
									st		10,00 L
8921								<u>Leveren ondergrondse verankering</u>			
892110	515499							Leveren ondergrondse boomverankering. Betreft: het leveren van ondergrondse boomverankering. Verrekening per boom. Verankering bestaande uit: - Houten palen: Boompaal Kastanjehout, rond/geschild/gepunt Palen inzagen op ca. 5-10cm onder paalkop, Diameter: 0,10-0,12 m (3st. per boom) Lengte: 1,50m - Kluitverankeringsset, type GGB 120650 (lev. Greenmax o.g.) bestaande uit: - 1 spanband met ratelmechanisme, lengte van min. 4.5m; - 3 ankerbanden (in lengte verstelbaar, met gespen) lengte min 1,2m; Kokos kluit-beschermingsmat diam. 80cm. Inclusief benodigde plastic/folie en afdichten met tape t.b.v. inpakken. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F
									st		10,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
893								GIETRAND				
8930								<u>Leveren gietrand</u>				
893010	515399							Leveren gietrand groeiplaats. Betreft het leveren van een gietrand t.b.v. groeiplaats. Gietrand Type: Circulaire gietrand Materiaal: Op basis van afvalplastic Kleur: Antraciet niet UV-stabiel Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm Lengte: 20 m1 / rol Uitvoering: Glad Leverancier: GreenMax o.g. Inclusief bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel Materiaal: Kunststof Type: 1-2 mm / 3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax o.g. Inclusief bevestiging: Wand afsluiten met: Koppelingklik Materiaal: Kunststof Type: 1,5 mm / 2-3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax o.g. Leveren op plaats van verwerking	m	15,00	F	
									m		15,00	L
894								BOOMBELUCHTING				
8940								<u>Leveren beluchtingskokers</u>				
894010	510599							Leveren beluchtingskokers. Betreft: het leveren van horizontale en verticale beluchtingskokers. Beluchtingskoker, type Ario-Tec 80/4HD, leverancier BSI bomenservice o.g. Productspecificaties: - standaardlengte 2,10 m - polyetheen, slagvast en UV-bestendig - wanddikte 5mm - perforatie 40% of meer - inclusief nylon filterkous Leveren op plaats van verwerking	m	20,00	F	
									m		20,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
8941							<u>Leveren PVC-hulpstukken</u>			
894110	252299						Leveren PVC-hulpstukken. Betreft: het leveren van PVC-hulpstukken. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 T-Stuk Nominale middellijn 80mm. Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F
								st		20,00 L
894120	252299						Leveren PVC-hulpstukken. Betreft: het leveren van PVC-hulpstukken. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 80mm. Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	st	40,00	F
								st		40,00 L
8942							<u>Leveren stalen hulpstukken</u>			
894200	511699						Leveren stalen hulpstuk. Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. verticale beluchtingskokers. Hulpstukken: Airo-Tec rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80mm, staaldikte 1mm, leverancier BSI bomenservice o.g. Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F
								st		20,00 L
8943							<u>Leveren geotextiel</u>			
894310	800199						Leveren inlage van kunststof. Betreft: het leveren van een geotextiel. Geotextiel Productspecificaties: - Doordruk weerstand: >1500 N - Doorlaatbaarheid: 0,135m/s Leveren op plaats van verwerking	m2	30,00	F
								m2		30,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
895								STAMVOETBESCHERMING				
8950								<u>Leveren stamvoetbescherming</u>				
895010	515299							Leveren stamvoetbescherming Betreft: het leveren van stamvoet/boombeschermer ter Type: TreeProtect BioBased, Leverancier Greenmax o.g. Hoogte 21cm, breedte 36cm Ø11cm. Materiaal: Polyethyleen obv. restafval suikerriet, FDA gecertificeerd kunststof, 2 mm dik. Kleur: zwart. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F	
									st			10,00 L

Behoort bij: 2022

Standaardbestek Raamovereenkomst Infrawerken

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 2022

Standaardbestek Raamovereenkomst Infrawerken

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
01	ALGEMEEN				
0112	<u>Opstellen verkeersplan</u>				
011210	Opstellen van een verkeersplan.	keer	1,00	F	
011220	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen.	keer	1,00	F	
011230	Opstellen verkeerstekening(en) t.b.v. omleidingsroutes.	keer	1,00	F	
0113	<u>Opstellen V&G plan</u>				
011310	Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F	
0114	<u>Opstellen werkplan rondom bomen</u>				
011410	Opstellen werkplan rondom bomen.	keer	1,00	F	
0115	<u>Werkterrein</u>				
011510	Inrichten werkterrein.	keer	1,00	F	
011520	Opruimen werkterrein.	keer	1,00	F	
0116	<u>Materieel</u>				
011610	Gebruik directieverblijf.	keer	1,00	F	
011620	Gebruik van hulpmiddelen.	keer	1,00	F	
0117	<u>Melden mechanische grondbewerkingen</u>				
011710	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	1,00	F	
011720	Melden van de afwijkende ligging K&L.	keer	1,00	F	
011730	Melden van een onbekend ondergronds net.	keer	1,00	F	
0118	<u>Communicatie</u>				
011810	Informeren bewoners en belanghebbenden.	keer	10,00	F	
011820	Opstellen communicatieplan omgeving	keer	1,00	F	
011830	Uitvoeren communicatieplan.	keer	1,00	F	
0119	<u>Coördinatie derden</u>				
011910	Coördineren in elkander grijpende werken -start-	keer	1,00	F	
011920	Coördineren in elkander grijpende werken -nuts-	keer	5,00	F	
011930	Coördineren in elkander grijpende werken -UOR-	keer	5,00	F	
04	VERKEERSMAATREGELEN				
041	AFZETTINGEN				
0411	<u>Afzettingen rijbaan / kruispunten</u>				
041110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	F	
041120	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	10,00	F	
0412	<u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u>				
041210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00	F	
0414	<u>Verkeersmaatregelen, omleidingsroutes</u>				
041410	Toepassen omleidingsroutes.	keer	5,00	F	
0415	<u>Tijd. afr. t.b.v. werkterrein en aanl. riolering</u>				
041510	Toepassen tijdelijk hekwerk om werkterrein.	m	100,00	F	
041520	Treffen voorzieningen t.b.v. afzetting sleuven.	m	50,00	F	
041530	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	50,00	F	
05	DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN TREFFEN VOORZIENINGEN				
051	VOORZIENINGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0511	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>				
051110	Toepassen schotten t.b.v. voetgangers	m2	100,00	F	
051120	Toepassen rijplatenbaan -toegankelijkheid terrein-	m	50,00	F	
051130	Toepassen rijplatenbaan -kroonprojectie boom-	st	20,00	F	
0512	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
051210	Graven proefsleuf.	m	75,00	F	
051220	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	keer	15,00	F	
051230	Opvangen kruisende kabels en leidingen.	keer	50,00	F	
051240	Opvangen langsliggende kabels en leidingen.	keer	30,00	F	
0513	<u>Voorziening bescherming bomen</u>				
051310	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen -tot 0,30 m.-	st	20,00	F	
051320	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen -0,30 tot 0,50 m.-	st	10,00	F	
051330	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen -0,50 tot 0,80 m.-	st	5,00	F	
0514	<u>Voorziening rondom bomen</u>				
051410	Toepassen tijdelijk hekwerk rondom bomen, 4 hekken.	keer	10,00	F	
051420	Toepassen tijdelijk hekwerk rondom bomen, 8 hekken.	keer	5,00	F	
053	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
0531	<u>Assistentie afvalinzameling</u>				
053110	Assistentie afvalverwijdering.	keer	10,00	F	
06	TIJDELIJK GRONDDEPOT				
0610	<u>Toepassen tijdelijk gronddepot</u>				
061010	Toepassen tijdelijk gronddepot.	keer	1,00	F	
0611	<u>Toepassen rijplaten</u>				
061110	Toepassen rijplatenbaan.	keer	1,00	F	
0612	<u>Aanbrengen ondergrond tijdelijk gronddepot</u>				
061210	Grond verwerken in ondergrond tijdelijk gronddepot.	m3	50,00	F	
0613	<u>Grondwerken op tijdelijk gronddepot</u>				
061310	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	1.500,00	F	
061320	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot.	m3	1.500,00	F	
0614	<u>Hoeveelheidsbepaling</u>				
061410	Hoeveelheid bepaling vrijkomende grond.	keer	2,00	F	
1	GRONDWERK & FUNDERING				
11	GRONDWERK				
111	GROND ONTGRAVEN				
1110	<u>Grond ontgraven uit cunet voetpaden</u>				
111010	Klei/ grond ontgraven uit cunet voetpad dik 250 mm.	m3	150,00	F	
111020	Zand ontgraven uit cunet voetpad dik 250 mm.	m3	150,00	F	
1111	<u>Grond ontgraven uit cunet fietspaden</u>				
111100	Zand ontgr. uit cunet fietspaden t.b.v. funderingslaag dik 150 mm.	m3	150,00	F	
111120	Klei/ grond ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. volledig funderingspakket dik 500 mm.	m3	150,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1112	<u>Grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken</u>				
111210	Zand ontgr. uit cunet rijbanen en parkeervakken t.b.v. funderingslaag dik 250 mm.	m3	250,00	F	
111220	Klei/ grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakk t.b.v. volledig funderingspakket dik 750 mm.	m3	250,00	F	
1113	<u>Grond ontgraven uit plantvak - min. 1,50 br. min. Opp. 10m2</u>				
111310	Zand ontgraven uit plantvak dik 200 mm. -GreentoColour-	m3	250,00	F	
111320	Klei/ grond ontgraven uit plantvak dik 200 mm. - GreentoColour-	m3	250,00	F	
111330	Zand ontgraven uit plantvak dik 800 mm.	m3	100,00	F	
111340	Klei/ grond ontgraven uit plantvak dik 800 mm.	m3	100,00	F	
1114	<u>Grond ontgraven uit haagvak -min. 1,00 br. Min. vaklengte 5</u>				
111410	Zand ontgraven uit haagvak dik 800 mm.	m3	50,00	F	
111420	Klei/ grond ontgraven uit plantvak dik 800 mm.	m3	50,00	F	
1115	<u>Grond ontgraven uit boomplantgaten</u>				
111510	Grond ontgraven uit boomplantgaten 1e grootte	m3	100,00	F	
111520	Grond ontgraven uit boomplantgaten 2de grootte	m3	150,00	F	
111530	Grond ontgraven uit boomplantgaten 3de grootte	m3	250,00	F	
1116	<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering enkele sleuf</u>				
111610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 2 tot 6 m3/m1.	m3	1.000,00	F	
111620	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 6 tot 12 m3/m1.	m3	2.500,00	F	
111630	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering > 12 m3/m1.	m3	600,00	F	
1117	<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering dubbele sleuf</u>				
111710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1.	m3	2.000,00	F	
111720	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1.	m3	3.000,00	F	
111730	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering > 16 m3/m1.	m3	1.600,00	F	
1118	<u>Grond ontgraven uit sleuven kabels en leidingen</u>				
111810	Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen 500x700 mm.	m3	50,00	F	
1119	<u>Grond ontgraven drainkoffer</u>				
111910	Grond ontgraven drainkoffer afm. 700x700 mm.	m3	10,00	F	
111920	Grond ontgraven drainkoffer afm. 800x800 mm.	m3	15,00	F	
111930	Grond ontgraven drainkoffer afm. 900x900 mm.	m3	20,00	F	
111940	Grond ontgraven drainkoffer afm. 1000x1000 mm.	m3	25,00	F	
1120	<u>Grond ontgraven watergang</u>				
112010	Grond ontgraven t.b.v. watergang 2 tot 5 m3/m1.	m3	175,00	F	
112020	Grond ontgraven t.b.v. watergang 5 tot 10 m3/m1.	m3	375,00	F	
112030	Grond ontgraven t.b.v. watergang > 10 m3/m1.	m3	500,00	F	
113	GROND VERVOEREN, INTERN TRANSPORT				
1131	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
113110	Zand vervoeren naar verwerkingslocatie.	m3	2.000,00	F	
113120	Klei/ grond vervoeren naar verwerkingslocatie.	m3	2.000,00	F	
114	GROND VERWERKEN				
1140	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
114010	Zand verwerken in cunet voetpad dik 250 mm.	m3	200,00	F	
114020	Zand verwerken in cunet fietspad dik 350 mm.	m3	400,00	F	
114030	Zand verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken dik 500 mm.	m3	1.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1141	<u>Grond verwerken in plantvak / bermen</u>				
114110	Grond verwerken in plantvak dik 800 mm.	m3	100,00	F	
114120	Grond verwerken in bermen dik 150-250	m3	50,00	F	
1142	<u>Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en)</u>				
114210	Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en).	m3	50,00	F	
1143	<u>Bomengrond verwerking in boomvak</u>				
114310	Bomengrond verwerken in boomvak 1e grootte	m3	100,00	F	
114320	Bomengrond verwerken in boomvak 2de grootte	m3	150,00	F	
114330	Bomengrond verwerken in boomvak 3de grootte	m3	250,00	F	
114340	Bomenzand verwerken in boomvak 1e grootte	m3	100,00	F	
114350	Bomenzand verwerken in boomvak 2de grootte	m3	150,00	F	
114360	Bomenzand verwerken in boomvak 3de grootte	m3	250,00	F	
1144	<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand enkele sleuf</u>				
114410	Aanvullen sleuf hoofdriool 2 tot 6 m3/m1.	m3	1.000,00	F	
114420	Aanvullen sleuf hoofdriool 6 tot 12 m3/m1.	m3	2.500,00	F	
114430	Aanvullen sleuf hoofdriool >12 m3/m1	m3	600,00	F	
1145	<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand dubbele sleuf</u>				
114510	Aanvullen sleuf hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1.	m3	2.000,00	F	
114520	Aanvullen sleuf hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1.	m3	3.000,00	F	
114530	Aanvullen sleuf hoofdriolering > 16 m3/m1.	m3	1.600,00	F	
1146	<u>Aanvullen sleuven kabels en leidingen</u>				
114610	Aanvullen sleuf mantelbuizen 500x700 mm	m3	50,00	F	
1147	<u>Aanvullen drainkoffer</u>				
114710	Aanvullen drainkoffer afm. 700x700 mm.	m3	10,00	F	
114720	Aanvullen drainkoffer afm. 800x800 mm.	m3	15,00	F	
114730	Aanvullen drainkoffer afm. 900x900 mm.	m3	20,00	F	
114740	Aanvullen drainkoffer afm. 1000x1000 mm.	m3	25,00	F	
1148	<u>Aanbrengen grondverbetering</u>				
114810	Aanbrengen grondverbetering dikte 100 mm.	m3	60,00	F	
114820	Aanbrengen grondverbetering dikte 200 mm.	m3	120,00	F	
115	GROND BEWERKEN				
1151	<u>Verdichten</u>				
115110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	3.500,00	F	
115120	Verdichten grond.	m2	4.500,00	F	
1152	<u>Profileren</u>				
115210	Profileren van oppervlakken.	m2	6.500,00	F	
1153	<u>Overige bewerking</u>				
115310	Frezen ondergrond tot een diepte van min. 200 mm.	are	0,50	F	
115320	Loswoelen ondergrond tot een diepte min. 500 mm.	are	0,50	F	
115330	Diepspitten middels tandenbak tot 500 mm.	are	0,50	F	
115340	Diepspitten middels tandenbak tot 800 mm.	are	10,00	F	
12	FUNDERINGSLAGEN				
1201	<u>Verwijderen ongebonden funderingslaag</u>				
120110	Verwijderen teervrije funderingslaag b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
120120	Verwijderen teervrije funderingslaag b=1,50 - 3,00m.	m2	550,00	F	
120130	Verwijderen teervrije funderingslaag b=> 3,00 m.	m2	3.200,00	F	
1202	<u>Verwijderen gebonden funderingslaag</u>				
120210	Verwijderen teervrije funderingslaag b=<1,50 m.	m2	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120220	Verwijderen teervrije funderingslaag b=1,50 tot 3,00 m.	m2	550,00	F	
120230	Verwijderen teervrije funderingslaag b=< 3,00 m.	m2	3.200,00	F	
1203	<u>Uitvullen funderingslaag</u>				
120310	Uitvullen verhardingslaag betongranulaat 0/31,5	ton	300,00	F	
120320	Uitvullen verhardingslaag betongranulaat 0/16	ton	80,00	F	
120330	Uitvullen verhardingslaag menggranulaat 0/31,5	ton	300,00	F	
120340	Uitvullen verhardingslaag menggranulaat 0/16	ton	80,00	F	
1204	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
120410	Aanbrengen beton- of menggranulaat dik 200 mm b=<2,00 m.	m2	1.500,00	F	
120420	Aanbr. beton- of menggranulaat dik 250 mm b=>2,00 m.	m2	3.200,00	F	
120430	Aanbr. beton- of menggranulaat dik 150 mm b=<2,00 m.	m2	1.000,00	F	
120440	Aanbr. beton- of menggranulaat dik 150 mm b=>2,00 m.	m2	2.500,00	F	
1205	<u>Geotextiel</u>				
120510	Aanbrengen inlage van kunststof b=<2,00 m.	m2	1.500,00	F	
120520	Aanbrengen inlage van kunststof b=>2,00 m.	m2	3.200,00	F	
2	LEIDINGWERK				
20	ALGEMEEN				
200	STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN				
200010	Op hoogte brengen opbouwgarneer.	st	25,00	F	
201	REINIGEN EN INSPECTIE -BESTAAND				
2010	<u>Reinigen bestaande riolering</u>				
201010	Reinigen onder hoge druk PVC < 315 mm.	m	250,00	F	
201020	Reinigen onder hoge druk PVC > 315 mm.	m	550,00	F	
201030	Reinigen onder hoge druk beton van 500 mm. tot 700 mm.	m	300,00	F	
201040	Reinigen onder hoge druk beton >700 mm. tot 1500 mm.	m	100,00	F	
2020	<u>Reinigen bestaande inspectieputten</u>				
202010	Rioolput reinigen.	st	20,00	F	
2021	<u>Reinigen bestaande kolken</u>				
202110	Reinigen kolken.	st	60,00	F	
2022	<u>Visuele rioolinspectie bestaande riolering</u>				
202210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	550,00	F	
203	BEMALING				
2031	<u>Bemalingsplan</u>				
203110	Opstellen bemalingsplan	keer	1,00	F	
2032	<u>Bronbemaling</u>				
203210	Toepassen bronbemaling.	m	550,00	F	
203220	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	F	
2033	<u>Openbemaling</u>				
203310	Toepassen open bemaling	keer	10,00	F	
203320	Toepassen bemaling t.b.v. leegtrekken drainage.	keer	5,00	F	
2034	<u>Toepassen horizontale bemaling</u>				
203410	Toepassen horizontale bemaling.	m	550,00	F	
203420	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2035	<u>Diversen</u>				
203510	Verzorgen melding onttrekking.	keer	1,00	F	
203520	Verzorgen melding lozing.	keer	1,00	F	
203530	Bemonstering water -chloridebepaling-	keer	1,00	F	
204	VOORZIENING RIOLERING				
2040	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
204020	Lokaliseren/opzoeken bestaande kabels en leidingen	keer	25,00	F	
2041	<u>Voorzieningen afzetten rioolsleuf</u>				
204110	Toepassen afzetting rioolsleuf.	m	50,00	F	
2042	<u>Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
204210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	10,00	F	
2043	<u>Voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf</u>				
204310	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	550,00	F	
21	DRAINAGE				
210	VERWIJDEREN DRAINAGE				
2100	<u>Verwijderen drains cunet incl. toebehoren</u>				
210010	Verwijderen drains voor horizontale cunet drainage	m	250,00	F	
2101	<u>Verwijderen PVC- IT buis</u>				
210110	Verwijderen PVC- IT buis ø315 t/m 630 mm PP700 omhulling.	m	250,00	F	
211	AANBRENGEN DRAINAGE				
2110	<u>Aanbrengen drains cunet</u>				
211010	Aanbrengen PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling.	m	550,00	F	
211020	Aanbrengen PVC drainagebuis ø125 PP700 omhulling	m	550,00	F	
2111	<u>Aanbrengen PVC-IT buis</u>				
211110	Aanbrengen PVC- IT buis ø315 t/m 630 mm PP700 omhulling.	m	550,00	F	
2112	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
211210	Aanbr. hulpst. voor horizontale drainage.-mof, t-stuk, bocht, kap-	st	55,00	F	
211220	Aanbrengen PVC -instortmof tbv aansluiting drain op put-	st	30,00	F	
211230	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	15,00	F	
2113	<u>Aanbrengen doorspuitputten</u>				
211310	Aanbrengen doorspuitput van kunststof t.b.v. drainage.	st	10,00	F	
2114	<u>Diversen drainage</u>				
211410	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	550,00	F	
211420	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. aansluiting drainage	st	15,00	F	
22	KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
2201	<u>Vervangen/ opbreken kolkkop tweedelige kolk</u>				
220120	Vervangen kolkkop, 2 delige sk metselsteen.	st	60,00	F	
220130	Opbreken kolkkop, 2 delige tk.	st	60,00	F	
2202	<u>Verlagen bestaande kolkkop tweedelig kolk</u>				
220220	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselsteen.	st	60,00	F	
220240	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselsteen.	st	60,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2203	<u>Verhogen bestaande kolkkop tweedelige kolk</u>				
220310	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselstenen	st	60,00	F	
220320	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselstenen	st	60,00	F	
2204	<u>Verwijderen kolken</u>				
220410	Verwijderen straatkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220420	Verwijderen en afvoeren straatkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220440	Verwijderen en afvoeren straatkolk (tweedelig).	st	30,00	F	
220450	Verwijderen trottoirkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220460	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220480	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (tweedelig).	st	30,00	F	
2205	<u>Aanbrengen kolken</u>				
220510	Aanbrengen straatkolk (eendelig)	st	30,00	F	
220520	Aanbrengen trottoirkolk (eendelig).	st	30,00	F	
2207	<u>Verwijderen kolkaansluitleidingen</u>				
220710	Verwijderen PVC-buis ø125 mm.	m	300,00	F	
220720	Verwijderen PVC-buis ø160 mm.	m	300,00	F	
2208	<u>Aanbrengen kolkaansluitleidingen</u>				
220810	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm grijs.	m	300,00	F	
220820	Aanbrengen PVC-bocht 15/30/45/90° ø125 mm.	st	120,00	F	
220830	Aanbrengen PVC stroom T-stuk ø125 mm.	st	60,00	F	
220840	Aanbrengen PVC combi-kap ø125 mm.	st	60,00	F	
220850	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm grijs.	m	300,00	F	
220860	Aanbrengen PVC-bocht 15/30/45/90° ø160 mm.	st	60,00	F	
220870	Aanbrengen PVC stroom T-stuk ø160 mm.	st	60,00	F	
220880	Aanbrengen PVC combi-kap ø160 mm.	st	60,00	F	
23	HUISAANSLUITLEIDINGEN				
2301	<u>Verwijderen huisaansluitleidingen</u>				
230110	Verwijderen PVC-buis ø125 mm.	m	700,00	F	
230120	Verwijderen PVC-buis ø160 mm.	m	700,00	F	
230130	Verwijderen Gres-buis ø125 mm.	m	140,00	F	
230140	Verwijderen Gres-buis ø160 mm.	m	140,00	F	
2302	<u>Aanbrengen huisaansluiting DWA riool tot erfgrrens</u>				
230210	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm bruin. -stedelijk/wonen-	m	700,00	F	
230220	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm bruin. -industrie-	m	210,00	F	
230230	Aanbrengen PVC-bocht 15/30/45/90° ø125 mm.	st	280,00	F	
230240	Aanbrengen PVC stroom T-stuk ø125 mm.	st	70,00	F	
230250	Aanbrengen PVC combi-kap ø125 mm.	st	70,00	F	
230260	Aanbrengen ontstoppingput PP 315mm.	st	70,00	F	
24	RIOLERING; DWA- HWA- GWA-STELSEL				
240	VERWIJDEREN RIOLERING				
2401	<u>Verwijderen riolering -PVC</u>				
240110	Verwijderen PVC-buis ø200 t/m 400 mm.	m	550,00	F	
2402	<u>Verwijderen riolering -beton</u>				
240210	Verwijderen betonbuis riool ø300 -400 mm.	m	330,00	F	
240220	Verwijderen betonbuis riool ø500 -600 mm.	m	165,00	F	
240230	Verwijderen betonbuis riool ø700 -900 mm gewapend beton.	m	55,00	F	
240240	Verwijderen betonbuis riool ø1000 -1500 mm gewapend	m	30,00	F	
241	AANBRENGEN RIOLERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2410	<u>Aanbrengen PVC riolering</u>				
241010	Aanbrengen PVC-hoofdrilering DWA- HWA ø200 mm.	m	110,00	F	
241020	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø250 mm.	m	250,00	F	
241030	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø315 mm.	m	190,00	F	
241040	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø400 mm.	m	550,00	F	
2411	<u>Aanbrengen beton riolering</u>				
241110	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø400 mm.	m	550,00	F	
241120	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø500 mm.	m	165,00	F	
241130	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø600 mm.	m	165,00	F	
241140	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø700 mm. - gewapend-	m	120,00	F	
241150	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø800 mm. - gewapend-	m	120,00	F	
241160	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø900 mm. - gewapend-	m	50,00	F	
241170	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø1000 mm. -gewapend-	m	50,00	F	
241180	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø1250 mm. -gewapend-	m	25,00	F	
241190	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø1500 mm. -gewapend-	m	25,00	F	
2412	<u>Aanbrengen passtukken beton riolering</u>				
241220	Aanbrengen passtuk betonbuis ø500 mm.	st	10,00	F	
241230	Aanbrengen passtuk betonbuis ø600 mm.	st	10,00	F	
241240	Aanbrengen passtuk betonbuis ø700 mm. -gewapend-	st	10,00	F	
241250	Aanbrengen passtuk betonbuis ø800 mm. -gewapend-	st	10,00	F	
241270	Aanbrengen passtuk betonbuis ø1000 mm. -gewapend-	st	5,00	F	
241280	Aanbrengen passtuk betonbuis ø1250 mm. -gewapend-	st	5,00	F	
241290	Aanbrengen passtuk betonbuis ø1500 mm. -gewapend-	st	5,00	F	
241310	Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.	st	10,00	F	
241320	Maken passtuk uit betonbuis ø600 mm.	st	10,00	F	
242	MAKEN AANSLUITINGEN HOOFDRIOOL				
2420	<u>Maken aansluiting op put - beton</u>				
242010	Maken aansluiting op put t.b.v. beton ø400 mm.	st	4,00	F	
242020	Maken aansluiting op put t.b.v. beton ø500 mm.	st	4,00	F	
242030	Maken aansluiting op put t.b.v. beton ø250/375 mm.	st	2,00	F	
2421	<u>Maken aansluiting op put - PVC</u>				
242110	Maken aansluiting op put t.b.v. PVC ø200 t/m 400 mm.	st	4,00	F	
2422	<u>Maken inlaat ø125 mm. - incl. standleiding</u>				
242210	Maken inlaat ø125 mm ongew. bt-buis. Ø400 t/m 1500 mm.	st	7,00	F	
242220	Maken inlaat ø125 mm pvc-buis. Ø200 t/m 400 mm.	st	7,00	F	
242230	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm grijs. -standleiding-	m	70,00	F	
242240	Aanbrengen PVC-klikinlaat ø125 - 200 t/m 400 mm.	st	70,00	F	
242250	Aanbrengen PVC-Keilinaat ø125 - 400-1500 mm. beton	st	70,00	F	
242260	Aanbrengen PVC-zettingmof ø125 in standleiding	st	70,00	F	
242270	Aanbrengen PP baretkap ø125 mm.	st	70,00	F	
2423	<u>Maken inlaat ø160 mm. -incl. standleiding</u>				
242310	Maken inlaat ø160 mm ongew. bt-buis. Ø400 t/m 1500 mm.	st	7,00	F	
242320	Maken inlaat ø160 mm pvc-buis. Ø200 t/m 400 mm.	st	7,00	F	
242330	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm grijs. -standleiding-	m	70,00	F	
242340	Aanbrengen PVC-klikinlaat ø160 - 200 t/m 400 mm.	st	70,00	F	
242350	Aanbrengen PVC-Keilinaat ø160 - 400-1500 mm. beton.	st	70,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242360	Aanbrengen PVC-zettingmof ø160 in standleiding.	st	70,00	F	
242370	Aanbrengen PP baretkap ø160 mm.	st	70,00	F	
25	PUTTEN EN PUTAFDEKKING				
250	PUTAFDEKKING				
2501	<u>Verwijderen putafdekking</u>				
250110	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	15,00	F	
250120	Opnemen putrand met deksel. -hergebruik	st	15,00	F	
2502	<u>Ophogen putafdekking</u>				
250210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00	F	
2503	<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
250310	Aanbrengen putrand met deksel VW / RW diam. 520mm hg.170 mm.	st	15,00	F	
251	PUTTEN TBV GWA/DWA/HWA RIOOL				
2510	<u>Verwijderen putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
251010	Verwijderen gemetselde put afm. van vierkant 800x800 tot 1500x1500 mm.	st	15,00	F	
251020	Verwijderen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
251030	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
251040	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm.	st	10,00	F	
251050	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm.	st	5,00	F	
251060	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm.	st	5,00	F	
251070	Verwijderen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	5,00	F	
2511	<u>Verwijderen putten hoogte van 1,50 m tot 2,50 m.</u>				
251110	Verwijderen gemetselde put afm. van vierkant 800x800 tot 1500x1500 mm.	st	15,00	F	
251120	Verwijderen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
251130	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
251140	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm.	st	10,00	F	
251150	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm.	st	5,00	F	
251160	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm.	st	5,00	F	
251170	Verwijderen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	2,00	F	
2512	<u>Verwijderen putten hoogte > 2,50 m.</u>				
251210	Verwijderen gemetselde put afm. van vierkant 800x800 tot 1500x1500 mm.	st	15,00	F	
251220	Verwijderen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
251230	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
251240	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm.	st	10,00	F	
251250	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm.	st	5,00	F	
251260	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm.	st	5,00	F	
251270	Verwijderen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	2,00	F	
2513	<u>Aanbrengen beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
251310	Plaatsen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251320	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251330	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251340	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251350	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251360	Plaatsen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2514	<u>Aanbrengen beton putten hoogte 1.50 m tot 2.50 m.</u>				
251410	Plaatsen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251420	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251430	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251440	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251450	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251460	Plaatsen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	
2515	<u>Aanbrengen beton putten hoogte > 2.50 m.</u>				
251510	Plaatsen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251520	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251530	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251540	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251550	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251560	Plaatsen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	1,00	F	
252	UITSTROOMBAKKEN				
2520	<u>Verwijderen uitstroomvoorziening</u>				
252010	Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. bet. max ø315 mm.	st	5,00	F	
252020	Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. bet. max 700 mm.	st	2,00	F	
252030	Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. bet. > 700 tot 1250 mm.	st	2,00	F	
2521	<u>Aanbrengen uitstroomvoorziening</u>				
252110	Maken uitstroomvoorziening van gepref. bet. max ø315 mm.	st	5,00	F	
252120	Maken uitstroomvoorziening van gepref. bet. max ø700 mm.	st	2,00	F	
252130	Maken uitstroomvoorziening van gepref. bet. > ø700 tot 1250 mm.	st	2,00	F	
27	KABELS EN LEIDINGEN				
270	MANTELBUIZEN				
2700	<u>Verwijderen mantelbuizen</u>				
270010	Verwijderen PVC mantelbuis ø75 tot 160 mm.	m	50,00	F	
2701	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
270110	Aanbrengen flexibele mantelbuis ø75 tot 160 mm.	m	50,00	F	
270120	Aanbrengen PVC-hulpstuk -eindkap-	st	20,00	F	
28	BUITENWERKING STELLEN HOOFDRIOLERING				
2810	<u>Verlagen bestaande inspectieputten</u>				
281010	Verlagen bestaande inspectieputten.	st	5,00	F	
2811	<u>Afsluiten van bestaande inlaten</u>				
281110	Afsluiten van bestaande inlaten.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2812	<u>Afsluiten leidingen</u>				
281210	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	4,00	F	
281220	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00	F	
2813	<u>Aanbrengen vul- en ontluuchtingsleidingen</u>				
281310	Aanbrengen hdpe vulleiding.	st	4,00	F	
281320	Aanbrengen PVC ontluuchtingsleiding.	st	4,00	F	
2814	<u>Buiten werking stellen riolering</u>				
281410	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	120,00	F	
2815	<u>Vullen inspectieputten</u>				
281510	Grond verwerken in vervallen inspectieputten.	m3	2,00	F	
2816	<u>Aanbrengen dichte afdekplaat</u>				
281610	Aanbrengen dichte afdekplaat.	st	1,00	F	
3	ELEMENTENVERHARDING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING				
301	UITVULLEN BESTAANDE FUNDERING				
3010	<u>Uitvullen bestaand zandbed</u>				
301010	Uitvullen en profileren best. zandbed tot 50 mm.	m2	4.500,00	F	
301020	Uitvullen en profileren best. zandbed 50 tot 100 mm.	m2	4.500,00	F	
302	AFWERKEN ZANDBED				
3020	<u>Afwerken bestaand zandbed</u>				
302010	Afwerken zandbed dikte >0,20 m.	m2	4.500,00	F	
303	STRAATLAAG				
3031	<u>Aanbrengen straatlaag van brekerzand</u>				
303110	Aanbrengen straatlaag brekerzand dik 50 mm.	m2	4.500,00	F	
3032	<u>Aanbrengen straatlaag van split</u>				
303210	Aanbrengen straatlaag basaltsplit dik 50 mm.	m2	4.500,00	F	
304	OVERIGE				
3041	<u>Aanbrengen contact- geluidsisolatie</u>				
304110	Aanbr. isolatie rubberstrook - Regupol og. dik 15mm hg. 400 mm.	m	700,00	F	
31	ELEMENTENVERHARDING VAN BETONSTRAATSTENEN				
310	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN				
3101	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>				
310110	Opbreken betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310120	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310130	Opbreken betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310140	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310150	Opbreken betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310160	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3102	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>				
310210	Opbreken betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310220	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310230	Opbreken betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310240	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310250	Opbreken betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310260	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3103	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm</u>				
310310	Opbreken betonstraatstenen df b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310320	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310330	Opbreken betonstraatstenen df b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310340	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df b=1,50 - 3,00 m	m2	480,00	F	
310350	Opbreken betonstraatstenen df b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310360	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3104	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm</u>				
310410	Opbreken betonstraatstenen wf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310420	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310430	Opbreken betonstraatstenen wf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310440	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf b=1,50 - 3,00 m	m2	480,00	F	
310450	Opbreken betonstraatstenen wf b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310460	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
311	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
3111	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>				
311110	Aanbrengen betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311120	Aanbrengen betonstraatstenen kf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311130	Aanbrengen betonstraatstenen kf b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3112	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>				
311210	Aanbrengen betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311220	Aanbrengen betonstraatstenen kf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311230	Aanbrengen betonstraatstenen kf b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3113	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.</u>				
311310	Aanbrengen betonstraatstenen df b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311320	Aanbrengen betonstraatstenen df b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311330	Aanbrengen betonstraatstenen df b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3114	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm.</u>				
311410	Aanbrengen betonstraatstenen wf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311420	Aanbrengen betonstraatstenen wf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311430	Aanbrengen betonstraatstenen wf b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3115	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker</u>				
311510	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311520	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311530	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
312	HERSTRATEN BESTONSTRAATSTENEN				
3120	<u>Herstraten betonstraatstenen dik 80 mm.</u>				
312010	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 m.	m2	160,00	F	
312020	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
312030	Herstraten BSS diverse formaten b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3121	<u>Herstraten betonstraatstenen dik 100 mm.</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312110	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 m.	m2	160,00	F	
312120	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
312130	Herstraten BSS diverse formaten b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
32	ELEMENTENVERHARDING VAN STRAATBAKSTENEN				
320	VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN				
3201	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat</u>				
320110	Opbreken straatbaksteen kf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320120	Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320130	Opbreken straatbaksteen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320140	Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320150	Opbreken straatbaksteen kf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
320160	Opbr. en afvoeren straatbaksteen kf b=> 3,00 m.	m2	1.560,00	F	
3202	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat</u>				
320210	Opbreken straatbaksteen df b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320220	Opbreken en afvoeren straatbaksteen df b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320230	Opbreken straatbaksteen df b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320240	Opbreken en afvoeren straatbaksteen df b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320250	Opbreken straatbaksteen df b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
320260	Opbreken en afvoeren straatbaksteen df b=> 3,00 m.	m2	1.560,00	F	
3203	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat</u>				
320310	Opbreken straatbaksteen wf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320320	Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320330	Opbreken straatbaksteen wf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320340	Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320350	Opbreken straatbaksteen wf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
320360	Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf b=> 3,00 m.	m2	1.560,00	F	
321	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
3211	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat</u>				
321110	Aanbrengen straatbakstenen kf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
321120	Aanbrengen straatbakstenen kf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
321130	Aanbrengen straatbakstenen kf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
3212	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat</u>				
321210	Aanbrengen straatbakstenen df b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
321220	Aanbrengen straatbakstenen df b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
321230	Aanbrengen straatbakstenen df b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
3213	<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat</u>				
321310	Aanbrengen straatbakstenen wf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
321320	Aanbrengen straatbakstenen wf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
321330	Aanbrengen straatbakstenen wf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
322	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
3220	<u>Herstraten straatbakstenen - diverse formaten</u>				
322010	Herstraten SBS diverse formaten b= 1,50 m.	m2	260,00	F	
322020	Herstraten SBS diverse formaten b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
322030	Herstraten SBS diverse formaten b= >3,00 m.	m2	2.600,00	F	
33	ELEMENTENVERHARDING VAN TEGELS				
331	VERWIJDEREN BETONTEGELS				
3311	<u>Verwijderen betontegels 300x300x45 mm.</u>				
331110	Opbreken betontegels 300x300x45 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331130	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331140	Opbreken betontegels 300x300x45mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331160	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331170	Opbreken betontegels 300x300x45 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
331190	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
3312	<u>Verwijderen betontegels 300x300x60 mm.</u>				
331210	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331230	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331240	Opbreken betontegels 300x300x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331260	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331270	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
331290	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
3313	<u>Verwijderen betontegels 300x300x80 mm.</u>				
331310	Opbreken betontegels 300x300x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331330	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331340	Opbreken betontegels 300x300x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331360	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331370	Opbreken betontegels 300x300x80 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
331390	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
3314	<u>Verwijderen betontegels 400x600x60 mm.</u>				
331410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331420	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331430	Opbreken betontegels 400x600x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	100,00	F	
331440	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	50,00	F	
331450	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b=>3,00 m.	m2	250,00	F	
331460	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x60 mm b=>3,00 m.	m2	100,00	F	
3315	<u>Verwijderen betontegels 400x600x80 mm.</u>				
331510	Opbreken betontegels 400x600x80 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331520	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331530	Opbreken betontegels 400x600x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	100,00	F	
331540	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	50,00	F	
331550	Opbreken betontegels 400x600x80 mm b=>3,00 m.	m2	250,00	F	
331560	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x80 mm b=>3,00 m.	m2	100,00	F	
3316	<u>Verwijderen geleidelijntegels</u>				
331610	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331620	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
3317	<u>Verwijderen noppentegels</u>				
331710	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331720	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=	m2	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<1,50 m.				
332	AANBRENGEN BETONTEGELS				
3321	<u>Aanbrengen betontegels 300x300 mm.</u>				
332110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
332120	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	1.300,00	F	
332130	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
332140	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
332150	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	1.300,00	F	
332160	Aanbr. betontegels 300x300x60 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
332170	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
332180	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	1.300,00	F	
332190	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
3322	<u>Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm.</u>				
332210	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b=< 1,50 m.	m2	50,00	F	
332220	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	250,00	F	
332230	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
3323	<u>Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm.</u>				
332310	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm b=< 1,50 m.	m2	50,00	F	
332320	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	250,00	F	
332330	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
3324	<u>Aanbrengen geleidelijntegels</u>				
332410	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
3325	<u>Aanbrengen noppentegels</u>				
332510	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
3326	<u>Aanbrengen symbooltegels</u>				
332610	Aanbrengen symbooltegels.	st	10,00	F	
333	VERWIJDEREN RUBBERTEGELS				
3331	<u>Verwijderen rubbertegels</u>				
333110	Opbreken rubbertegels.	m2	30,00	F	
333120	Opbreken en afvoeren rubbertegels.	m2	30,00	F	
334	AANBRENGEN RUBBERTEGELS				
3341	<u>Aanbrengen rubbertegels</u>				
334110	Aanbrengen rubbertegels.	m2	30,00	F	
337	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS				
3370	<u>Verwijderen grasbetontegels 400x600 mm.</u>				
337010	Opbreken grastegels 400x600 mm dikte 100 tot 160 mm.	m2	120,00	F	
338	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
3380	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600 mm.</u>				
338010	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	120,00	F	
34	ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341	VERWIJDEREN NATUURSTEENKEIEN				
3411	<u>Opbreken natuursteenkeien</u>				
341110	Opbreken natuursteenkeien b=<1,50 m.	m2	100,00	F	
341120	Opbreken en afvoeren natuursteenkeien b=<1,50 m.	m2	100,00	F	
341130	Opbreken natuursteenkeien b=1,50 - 3,00 m.	m2	300,00	F	
341140	Opbreken en afvoeren natuursteenkeien b=1,50 - 3,00 m.	m2	300,00	F	
341150	Opbreken natuursteenkeien b=>3,00 m.	m2	550,00	F	
341160	Opbreken en afvoeren natuursteenkeien b=>3,00 m.	m2	550,00	F	
342	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)				
3421	<u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>				
342110	Aanbrengen natuursteenkeien b=<1,50 m.	m2	100,00	F	
342120	Aanbrengen natuursteenkeien b=1,50 - 3,00 m.	m2	300,00	F	
342130	Aanbrengen natuursteenkeien b=< 3,00 m.	m2	550,00	F	
343	ZAGEN NATUURSTEENKEIEN				
3430	<u>Zagen natuursteenkeien</u>				
343010	Pasmaken elementen van natuursteen.	m	50,00	F	
35	KANTOPSLUITINGEN				
350	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3502	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
350210	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	750,00	F	
350220	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60x200 mm.	m	750,00	F	
350230	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F	
350240	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F	
350250	Opbreken opsluitbanden 120x250 mm.	m	200,00	F	
350260	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.	m	200,00	F	
350270	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 150x250 mm + fundering en steunrug.	m	100,00	F	
3503	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
350310	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.100,00	F	
350320	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.100,00	F	
350330	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250 mm+fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
350340	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.100,00	F	
350350	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.100,00	F	
350360	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250 mm+fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
3504	<u>Opbreken inritbanden</u>				
350410	Opbreken inritbanden 450x200x500 mm.	m	280,00	F	
350420	Opbreken en afvoeren inritbanden 450x200x500 mm.	m	280,00	F	
350440	Opbreken inritbanden 600x200x300 mm.	m	150,00	F	
350450	Opbreken inritbanden en afvoeren 600x200x300 mm.	m	150,00	F	
350460	Opbreken inritbanden 750x200x500 mm.	m	50,00	F	
350470	Opbreken en afvoeren inritbanden 750x200x500 mm.	m	50,00	F	
3505	<u>Opbreken busperronbanden</u>				
350510	Opbreken busperronbanden 440x150/330mm.	m	50,00	F	
350520	Opbreken en afvoeren busperronbanden 440x150/330mm.	m	50,00	F	
3506	<u>Opbreken overige kantopsluitingen</u>				
350610	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen kf.	m	550,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
3510	<u>Aanbrengen gazonbanden</u>				
351010	Aanbrengen gazonbanden 100x200 mm.	m	200,00	F	
3511	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
351110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.	m	750,00	F	
351120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F	
351130	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	200,00	F	
351140	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.	m	100,00	F	
3512	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
351210	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.100,00	F	
351220	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm + fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
351230	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.100,00	F	
351240	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm + fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
3513	<u>Aanbrengen inritbanden en verlaagde banden</u>				
351310	Aanbrengen inritbanden 450x200x500 mm.	m	280,00	F	
351320	Aanbrengen inritbanden 600x200x300 mm.	m	150,00	F	
351330	Aanbrengen inritbanden 750x200x500 mm.	m	50,00	F	
351340	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm. -bochten-	m	25,00	F	
351350	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm + fundering en steunrug. -bochten-	m	25,00	F	
351360	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm. -rechtstanden-	m	70,00	F	
351370	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm + fundering en steunrug.-rechtstanden-	m	70,00	F	
351380	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm. -bochten-	m	25,00	F	
351390	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm + fundering en steunrug. -bochten-	m	25,00	F	
351400	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm. -rechtstanden-	m	70,00	F	
351410	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm + fundering en steunrug.-rechtstanden-	m	70,00	F	
3515	<u>Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm.</u>				
351510	Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm.	m	50,00	F	
3516	<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 80 mm.</u>				
351610	Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 80 mm.	m	1.100,00	F	
351620	Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351630	Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351640	Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
351650	Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
351660	Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 80 mm.	m	100,00	F	
3517	<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 100 mm.</u>				
351710	Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 100 mm.	m	1.100,00	F	
351720	Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	550,00	F	
351730	Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	550,00	F	
351740	Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	250,00	F	
351750	Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	250,00	F	
351760	Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 100 mm.	m	100,00	F	
3518	<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen sbs 80 mm.</u>				
351810	Aanbrengen 1 streklaag van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	1.100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351820	Aanbrengen 2 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351830	Aanbrengen 3 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351840	Aanbrengen 4 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
351850	Aanbrengen 5 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
36	INRICHTINGSELEMENTEN				
360	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN				
3601	<u>Opbreken parkeervoorzieningen</u>				
360110	Opbreken stootbanden 150x200x900 mm.	st	10,00	F	
360120	Opbreken en afvoeren stootbanden 150x200x900 mm.	st	10,00	F	
360130	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	st	10,00	F	
360140	Opbreken en afvoeren stootbanden 200x200x900 mm.	st	10,00	F	
3602	<u>Opbreken verkeersremmende maatregelen</u>				
360210	Opbreken prefab drempel 500x240x1200 mm.	st	20,00	F	
360220	Opbreken prefab drempel 1000x240x1200 mm.	st	10,00	F	
3603	<u>Opbreken Inritperronbanden</u>				
360310	Opbreken inritperronbanden 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
360320	Opbreken en afvoeren inritperronbanden 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
360330	Opbreken inritperronbanden 180/200x250 mm.	m	40,00	F	
360340	Opbreken en afvoeren inritperronbanden 180/200x250 mm.	m	40,00	F	
3604	<u>Opbreken boomrandbanden</u>				
360410	Opbreken boomrandband 100x200 mm.	m	40,00	F	
360420	Opbreken en afvoeren boomrandband 100x200 mm.	m	40,00	F	
360430	Opbreken boomrandband 150x200 mm.	m	40,00	F	
360440	Opbreken en afvoeren boomrandband 150x200 mm.	m	40,00	F	
360450	Opbreken boomrandband 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
360460	Opbreken en afvoeren boomrandband 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
361	AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN				
3610	<u>Aanbrengen parkeervoorzieningen</u>				
361010	Aanbrengen stootbanden 150x200x900 mm.	st	10,00	F	
361020	Aanbrengen stootbanden 200x200x900 mm.	st	10,00	F	
3611	<u>Aanbrengen verkeersremmende maatregelen</u>				
361110	Aanbrengen prefab drempel 500x240x1200 mm.	st	20,00	F	
361120	Aanbrengen prefab drempel 1000x240x1200 mm.	st	10,00	F	
3612	<u>Aanbrengen inritperronbanden</u>				
361210	Aanbrengen inritperronbanden 130/150x250 mm.	st	40,00	F	
361220	Aanbrengen inritperronbanden 180/200x250 mm.	st	40,00	F	
3613	<u>Aanbrengen boomrandbanden</u>				
361310	Aanbrengen boomrandband 100x200 mm.	m	40,00	F	
361320	Aanbrengen boomrandband 150x200 mm.	m	40,00	F	
361330	Aanbrengen boomrandband 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
3614	<u>Aanbrengen betonnen zitbanken</u>				
361410	Aanbrengen prefab betonnen zitbankelementen.	st	4,00	F	
37	SCHONEN EN PASMAKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
370	SCHONEN BESTRATINGSMATERIAAL				
3701	<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schudden</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370110	Schonen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370120	Schonen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.	m2	2.240,00	F	
370130	Schonen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370140	Schonen betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3702	<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. trommelen onder water</u>				
370210	Schonen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370220	Schonen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.	m2	2.240,00	F	
370230	Schonen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370240	Schonen betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3703	<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schrapen</u>				
370310	Schonen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370320	Schonen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.	m2	2.240,00	F	
370330	Schonen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370340	Schonen betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3704	<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schudden</u>				
370410	Schonen straatbakstenen keiformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370420	Schonen straatbakstenen dikformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370430	Schonen straatbakstenen waalformaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3705	<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. trommelen onder water</u>				
370510	Schonen straatbakstenen keiformaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370520	Schonen straatbakstenen dikformaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370530	Schonen straatbakstenen waalformaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
3706	<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schrapen</u>				
370610	Schonen straatbakstenen keiformaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370620	Schonen straatbakstenen dikformaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370630	Schonen straatbakstenen waalformaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
3707	<u>Schonen natuursteenkeien</u>				
370710	Schonen natuursteenkeien dik 120mm d.m.v. schrapen	m2	950,00	F	
3709	<u>Schonen betontegels 300x300 mm. d.m.v. schrapen</u>				
370910	Schonen betontegels dik 45 mm.	m2	1.675,00	F	
370920	Schonen betontegels dik 60 mm.	m2	1.675,00	F	
370930	Schonen betontegels dik 80 mm.	m2	1.675,00	F	
3710	<u>Schonen betontegels 400x600x60 mm. d.m.v. schrapen</u>				
371010	Schonen betontegels dik 60mm.	m2	120,00	F	
3711	<u>Schonen betontegels 400x600x80 mm. d.m.v. schrapen</u>				
371110	Schonen betontegels dik 80mm.	m2	120,00	F	
372	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
3721	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
372110	Pasmaken opsluitbanden 60x200mm.	st	40,00	F	
372120	Pasmaken opsluitbanden 100x200mm.	st	40,00	F	
372130	Pasmaken opsluitbanden 120x250mm.	st	10,00	F	
372140	Pasmaken opsluitbanden 150x250mm.	st	5,00	F	
3722	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
372210	Pasmaken trottoirband 130/150x250 mm.	st	55,00	F	
372220	Pasmaken trottoirband 180/200x250 mm.	st	55,00	F	
373	PASMAKEN STENEN/TEGELS/KEIEN				
3730	<u>Pasmaken betonstraatstenen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
373010	Pasmaken betonstraatstenen dik <100 mm.	m	360,00	F	
373020	Pasmaken betonstraatstenen dik >100 mm.	m	600,00	F	
3731	<u>Pasmaken straatbakstenen</u>				
373110	Pasmaken straatbakstenen.	m	600,00	F	
3732	<u>Pasmaken betontegels</u>				
373210	Pasmaken betontegels dik 45 mm.	m	275,00	F	
373220	Pasmaken betontegels dik 60 mm.	m	275,00	F	
373230	Pasmaken betontegels dik 80 mm.	m	275,00	F	
3734	<u>Pasmaken natuursteenkeien</u>				
373410	Pasmaken natuursteenkeien dik 120 mm.	m	325,00	F	
38	ELEMENTENVERHARDING LANGS ASFALTVERHARDING				
380	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING/ GOOT				
3800	<u>Opbreken goottegels</u>				
380010	Opbreken en afvoeren goottegels d=80 mm.	m	1.100,00	F	
380020	Opbreken en afvoeren goottegels d=60 mm.	m	1.100,00	F	
380030	Opbreken en afvoeren goottegels d=45 mm.	m	1.100,00	F	
3801	<u>Verwijderen rollaag van straatstenen</u>				
380110	Opbreken rollaag betonstraatstenen.	m	1.100,00	F	
380120	Opbreken rollaag straatbakstenen.	m	1.100,00	F	
381	AANBRENGEN KANTOPSLUITING/ GOOT				
3810	<u>Kantopsluiting van straatstenen op fundering</u>				
381010	Aanbrengen kantopsluitingen BSS-80, 3-strek+rollaag, ingieten.	m	1.100,00	F	
3811	<u>Aanbrengen goten / gootlagen</u>				
381120	Aanbrengen goottegels d=60mm op fundering.	m	1.100,00	F	
382	AANSLUITENDE VERHARDINGEN				
3820	<u>Aanhelen bestaande verhardingen</u>				
382010	Aanhelen bestaande verhardingen, tot 1,00 m.	m2	50,00	F	
382020	Aanhelen bestaande verhardingen, 1,00 tot 3,00 m.	m2	150,00	F	
382030	Aanhelen bestaande verhardingen, 3,00 tot 5,00 m.	m2	200,00	F	
39	HERSTELWERKZAAMHEDEN				
390	HERSTELWERKZAAMHEDEN PARTICULIEREN				
3900	<u>Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers</u>				
390010	Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers, tot 1,00 m.	m2	220,00	F	
390020	Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers, 1,00 tot 3,00 m.	m2	330,00	F	
390030	Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers, 3,00 tot 5,00 m.	m2	880,00	F	
4	BITUMINEUZE VERHARDING EN MARKERINGEN				
40	VERWIJDEREN VERHARDINGEN / TERREININRICHTING				
401	VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN				
4010	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.400,00	F	
4011	<u>Zagen asfaltverharding e.d.</u>				
401110	Zagen verharding tot 50 mm.	m	50,00	F	
401120	Zagen verharding van 50 tot 100 mm.	m	50,00	F	
401130	Zagen verharding van 100 tot 150 mm.	m	50,00	F	
401140	Zagen verharding van 150 tot 200 mm.	m	50,00	F	
401150	Zagen verharding van 200 tot 250 mm.	m	50,00	F	
401160	Zagen verharding >250 mm.	m	50,00	F	
402	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING				
4020	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
402010	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	3.400,00	F	
4021	<u>Te frezen oppervlakte tussen 0 en 5 m2</u>				
402110	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	10,00	F	
402120	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	10,00	F	
402130	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	30,00	F	
402140	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	50,00	F	
402150	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	100,00	F	
402160	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	200,00	F	
4022	<u>Te frezen oppervlakte tussen 5 en 10 m2</u>				
402210	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	15,00	F	
402220	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	15,00	F	
402230	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	45,00	F	
402240	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	75,00	F	
402250	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	150,00	F	
402260	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	300,00	F	
4023	<u>Te frezen oppervlakte tussen 10 en 50 m2</u>				
402310	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	25,00	F	
402320	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	25,00	F	
402330	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	75,00	F	
402340	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	125,00	F	
402350	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	250,00	F	
402360	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	500,00	F	
4024	<u>Te frezen oppervlakte tussen 50 en 100 m2</u>				
402410	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	75,00	F	
402420	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	75,00	F	
402430	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	225,00	F	
402440	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	375,00	F	
402450	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	750,00	F	
402460	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	1.500,00	F	
4025	<u>Te frezen oppervlakte tussen 100 en 400 m2</u>				
402510	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	100,00	F	
402520	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	100,00	F	
402530	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	300,00	F	
402540	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	500,00	F	
402550	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	1.000,00	F	
402560	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	2.000,00	F	
4026	<u>Te frezen oppervlakte tussen 400 en 800 m2</u>				
402610	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	680,00	F	
402620	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	680,00	F	
402630	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	2.040,00	F	
402640	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	3.400,00	F	
4027	<u>Te frezen oppervlakte tussen 800 en 1500 m2</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
402710	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	1.700,00	F	
402720	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	3.400,00	F	
4028	<u>Te frezen oppervlakte > 1500 m2</u>				
402810	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	1.700,00	F	
402820	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	3.400,00	F	
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4101	<u>Uitvoeren asfaltonderzoek</u>				
410110	Uitvoeren van kernboringen incl. asfaltonderzoek.	st	10,00	F	
410120	Uitvoeren van DLC asfaltonderzoek.	st	10,00	F	
410130	Uitvoeren valgewichtdeflectiemeting.	st	2,00	F	
410140	Uitvoeren weginspectie asfaltverharding.	st	1,00	F	
42	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING				
422	AANBRENGEN ASFALT				
4220	<u>Aanbrengen combinatie deklaag t.b.v. bushaltes</u>				
422010	Aanbrengen van een onderlaag van asfalt.	m2	80,00	F	
422020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt.	m2	80,00	F	
422030	Aanbrengen van een combinatiedeklaag.	m2	80,00	F	
4221	<u>Aanbrengen kleeflaag / steenslag</u>				
422110	Aanbrengen kleeflaag 0 en 5 m2.	m2	200,00	F	
422120	Aanbrengen kleeflaag 5 en 10 m2.	m2	300,00	F	
422130	Aanbrengen kleeflaag 10 en 50 m2.	m2	500,00	F	
422140	Aanbrengen kleeflaag 50 en 100 m2.	m2	1.500,00	F	
422150	Aanbrengen kleeflaag 100 en 400 m2.	m2	2.000,00	F	
422160	Aanbrengen kleeflaag 400 en 800 m2	m2	3.400,00	F	
422170	Aanbrengen kleeflaag 800 en 1500 m2	m2	3.400,00	F	
422180	Aanbrengen kleeflaag >1500 m2	m2	3.400,00	F	
422200	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	3.400,00	F	
422210	Aanbrengen brekerzand op deklaag rijbaan	m2	3.400,00	F	
4223	<u>Aanbrengen asfalt overig</u>				
422310	Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren < 10 mm.	m	50,00	F	
422320	Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren 10-30 mm.	m	50,00	F	
422330	Rondom afsmeren van freesvakken.	m	150,00	F	
422340	Aanbrengen voegvulling met Samifilla A.	m	150,00	F	
422350	Aanbrengen voegvulling met Samifilla B.	m	150,00	F	
422370	Aanbrengen bitumen voegvulling scheuren < 10 mm, rood.	m	50,00	F	
422380	Aanbrengen bitumen voegvulling scheuren 10-30 mm, rood.	m	50,00	F	
422390	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	50,00	F	
4224	<u>Verwerken asfalt laagdikte = 0-30 mm</u>				
422410	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,00 m.	ton	10,00	F	
422420	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,00 m.	ton	10,00	F	
422430	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,00-3,00 m.	ton	20,00	F	
422440	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,00-3,00 m.	ton	30,00	F	
422450	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	80,00	F	
422460	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00-4,50 m.	ton	130,00	F	
4225	<u>Verwerken asfalt laagdikte = 30-40 mm</u>				
422510	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m.	ton	15,00	F	
422520	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,50 m.	ton	15,00	F	
422530	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m.	ton	45,00	F	
422540	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m.	ton	60,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422550	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	180,00	F	
422560	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m.	ton	300,00	F	
4226	<u>Verwerken asfalt laagdikte = 40-50 mm</u>				
422610	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50	ton	20,00	F	
422620	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m.	ton	20,00	F	
422630	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00	ton	60,00	F	
422640	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m.	ton	80,00	F	
422650	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	230,00	F	
422660	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m.	ton	385,00	F	
4227	<u>Verwerken asfalt laagdikte > 50 mm</u>				
422710	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m.	ton	30,00	F	
422720	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m.	ton	30,00	F	
422730	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m.	ton	80,00	F	
422740	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m.	ton	105,00	F	
422750	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	310,00	F	
422760	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m.	ton	510,00	F	
43	BEBAKENING/ AFSCHERMVOORZIENING				
430	VERWIJDEREN MARKERING				
4301	<u>Verwijderen wegenvurf</u>				
430110	Verwijderen wegenvurf mark. belijning/fig.	m2	170,00	F	
4302	<u>Verwijderen thermoplast markeringsmateriaal</u>				
430210	Verwijderen wegenvurf mark. belijning/fig.	m2	170,00	F	
431	AANBRENGEN MARKERING				
4310	<u>Aanbrengen thermoplast markeringsmateriaal</u>				
431010	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. continue, b=0,10 m.	m	1.100,00	F	
431020	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. continue, b=0,15 m.	m	1.100,00	F	
431030	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. 1 - 3, b=0,10 m.	m	275,00	F	
431040	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. 1 - 1, b=0,10 m.	m	550,00	F	
431050	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. 3 - 1, b=0,10 m.	m	825,00	F	
431060	Aanbrengen thermopl.mat. figuur/(blok)lijn 3mm	m2	50,00	F	
431070	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-	m2	25,00	F	
4311	<u>Aanbrengen koudplastisch markeringsmateriaal</u>				
431110	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch materiaal- in m.	m	10,00	F	
431130	Aanbrengen overige markering -koudplast-	m2	15,00	F	
4312	<u>Aanbrengen markering in wegenvurf</u>				
431210	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvurf- in m.	m	10,00	F	
431220	Aanbrengen overige markering -wegenvurf-	m2	15,00	F	
431230	Aanbrengen markering op Leiconblokken, wit.	m2	20,00	F	
431240	Aanbrengen markering op Leiconblokken, zwart.	m2	20,00	F	
44	STREETPRINT				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4400	<u>Aanbrengen streetprint</u>				
440010	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat.	m2	3.400,00	F	
5	STRAATMEUBILAIR				
50	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
5010	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
501010	Verwijderen en afvoeren diamantkoppaal.	st	15,00	F	
501020	Verwijderen en afvoeren uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F	
5011	<u>Verwijderen fietsparkeren</u>				
501110	Verwijderen en afvoeren fietsnietje	st	10,00	F	
5012	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
501210	Verwijderen en afvoeren afvalbak.	st	10,00	F	
5013	<u>Verwijderen boombeschermingsbeugels</u>				
501310	Verwijderen en afvoeren boombeschermingsbeugel.	st	10,00	F	
5014	<u>Verwijderen lichtmast aanrijbeschermers</u>				
501410	Verwijderen en afvoeren lichtmast aanrijbeschermer.	st	5,00	F	
5015	<u>Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
501510	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	15,00	F	
501520	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal.	st	5,00	F	
501530	Verwijderen verkeersborden.	st	5,00	F	
5016	<u>Verwijderen hekwerken/ afzettingen</u>				
501610	Verwijderen en afvoeren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag	m	30,00	F	
501620	Verwijderen en afvoeren insteekhek.	st	1,00	F	
501630	Verwijderen en afvoeren fietssluis.	st	1,00	F	
5017	<u>Verwijderen verkeerszuilen</u>				
501710	Verwijderen en afvoeren verkeerszuil.	st	2,00	F	
5018	<u>Verwijderen zitbanken</u>				
501810	Verwijderen en afvoeren zitbank.	st	4,00	F	
5019	<u>Verwijderen picknicktafels</u>				
501910	Verwijderen en afvoeren picknicktafel.	st	1,00	F	
5020	<u>Verwijderen vlaggenmasten</u>				
502010	Verwijderen en afvoeren vlaggenmast.	st	5,00	F	
51	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
5110	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
511010	Aanbrengen diamantkoppaal.	st	15,00	F	
511020	Aanbrengen uitneembare afzetpaal -rood-	st	5,00	F	
511030	Aanbrengen uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F	
5111	<u>Aanbrengen fietsparkeren</u>				
511110	Aanbrengen vaste fietsnietje.	st	10,00	F	
511120	Aanbrengen wegneembare fietsnietje.	st	1,00	F	
5112	<u>Aanbrengen afvalbak</u>				
511210	Aanbrengen afvalbak.	st	10,00	F	
5113	<u>Aanbrengen boombeugel</u>				
511310	Aanbrengen boombeschermer beugel.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5114	<u>Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer</u>				
511410	Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer.	st	5,00	F	
5115	<u>Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
511510	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00	F	
511520	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00	F	
511530	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	5,00	F	
5116	<u>Aanbrengen hekwerken/ afzettingen</u>				
511610	Aanbrengen dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag	m	30,00	F	
511620	Aanbrengen insteekhek.	st	1,00	F	
511630	Aanbrengen fietssluis.	st	1,00	F	
5117	<u>Aanbrengen verkeerszuil</u>				
511710	Aanbrengen verkeerszuil.	st	2,00	F	
5118	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
511810	Aanbrengen zitbank.	st	4,00	F	
5119	<u>Aanbrengen picknicktafel</u>				
511910	Aanbrengen picknicktafel.	st	1,00	F	
5120	<u>Aanbrengen vlaggenmast</u>				
512010	Aanbrengen vlaggenmast.	st	5,00	F	
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
60	ROOIE EN SNOEIE BESTAANDE BOMEN EN STRUIKEN				
6010	<u>Verwijderen bomen</u>				
601010	Verwijderen boom diameter 0,20 - 0,30 m.	st	10,00	F	
601020	Verwijderen boom diameter 0,30 - 0,50 m.	st	10,00	F	
601030	Verwijderen boom diameter 0,50 - 0,70 m.	st	5,00	F	
601040	Verwijderen boom diameter 0,70 - 1,00 m.	st	5,00	F	
601050	Verwijderen boom diameter > 1,00 m.	st	1,00	F	
6011	<u>Verwijderen struiken/bosplantsoen</u>				
601110	Verwijderen bosplantsoen.	are	5,00	F	
601120	Verwijderen struiken	are	5,00	F	
601130	Verwijderen vaste beplanting	are	5,00	F	
6012	<u>Verwijderen wortels</u>				
601210	Verwijderen wortels.	m	20,00	F	
61	MAAIWERKZAAMHEDEN				
6100	<u>Maaien bermen en taluds</u>				
610010	Maaien bermen en taluds.	are	10,00	F	
62	BOOMGRANULAAT				
6200	<u>Aanbrengen boomgranulaat</u>				
620010	Aanbrengen boomgranulaat.	m3	150,00	F	
63	TIJDELIJK INKUILEN BOMEN				
6300	<u>Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal</u>				
630010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	20,00	F	
64	GRONDVERBETERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6400	<u>Grondverbeteren tbv nieuwe (meerstammige) bomen</u>				
640010	Grond (drainagezand) verwerken in plantgat	m3	100,00	F	
640020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen	m3	110,00	F	
6401	<u>Grondverbeteren gazons en heestervakken</u>				
640110	Bemesten gazons/beplantingsvakken- organische meststof - Terra-Fertiel	m2	50,00	F	
640120	Bemesten gazons/beplantingsvakken - organische meststof - Fertifos	m2	50,00	F	
640130	Bemesten gazons en beplantingsvakken - bodemverbeteraar - veencompost	m2	50,00	F	
640140	Bemesten gazons- organische meststof - Green & Care	m2	50,00	F	
65	PLANTEN BOMEN				
6502	<u>Planten boom in bomengrond of bomenzand</u>				
650210	Planten bomen - maat 14-16.	st	10,00	F	
650220	Planten bomen - maat 16-18.	st	10,00	F	
650230	Planten bomen - maat 20-25.	st	10,00	F	
650240	Planten bomen - maat 25-30.	st	10,00	F	
650250	Planten bomen - maat 30-35.	st	10,00	F	
66	PLANTEN VASTE PLANTEN/ HEESTERS				
6600	<u>Aanbrengen van sierplantsoen</u>				
660010	Planten van sierplantsoen.	st	350,00	F	
6601	<u>Planten van haagplantsoen</u>				
660110	Planten van haagplantsoen - dubbele plantrij	st	400,00	F	
6602	<u>Planten van vaste planten</u>				
660210	Planten van kruidachtigen.	st	500,00	F	
660220	Planten van vasteplanten.	st	10.000,00	F	
67	INZAAIEN				
6700	<u>Inzaaien bermen en gazons</u>				
670010	Zaaien gras bermen	are	10,00	F	
670020	Zaaien bloemrijk gras	are	10,00	F	
670030	Zaaien gras in groenbestrating	are	8,00	F	
68	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
680	WORTELSCHERMEN				
6800	<u>Aanbrengen wortelgeleidingsscherm</u>				
680010	Aanbrengen wortelscherm -wortelgeleiding-	m	170,00	F	
6801	<u>Aanbrengen wortelwerendscherm</u>				
680110	Aanbrengen wortelscherm -wortelwerend-	m	170,00	F	
681	BOVENGRONDSE VERANKERING				
6810	<u>Aanbrengen bovengrondse verankering</u>				
681010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering - boompalen-	st	10,00	F	
681020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering -kniepalen-	st	10,00	F	
6811	<u>Aanbrengen ondergrondse verankering</u>				
681110	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	10,00	F	
682	GIETRAND				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6820	<u>Aanbrengen gietrand nieuwe bomen</u>				
682010	Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.	st	10,00	F	
683	BOOMBELUCHTING				
6830	<u>Aanbrengen boombeluchting</u>				
683010	Aanbrengen beluchtingssysteem in groeiplaats boom.	st	10,00	F	
684	STAMVOETBESCHERMING				
6840	<u>Aanbrengen stamvoetbescherming</u>				
684010	Aanbrengen stamvoetbescherming bomen.	st	10,00	F	
69	NAZORG				
6900	<u>Uitmaaïen klaver</u>				
690010	Maaïen grasveld.	m2	500,00	F	
690020	Maaïen kruidachtigen.	m2	500,00	F	
690030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bloemenweide	m2	500,00	F	
690040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	m2	100,00	F	
6902	<u>Bomen</u>				
690210	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van een project -bomen-	st	10,00	F	
690220	Bemesten bomen.	st	10,00	F	
690230	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van een project -hagen-	st	10,00	F	
690240	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van een project -beplanting-	st	750,00	F	
690250	Bemesten beplantingsvak.- organische meststof FP1	m2	500,00	F	
7	VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN				
70	VERVOEREN TOT R=5 KM				
701	VERVOEREN GRONDEN				
7011	<u>Vervoeren zand</u>				
701110	Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7012	<u>Vervoeren klei/ grond</u>				
701210	Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
71	VERVOEREN VAN R=5 TOT R=10 KM				
711	VERVOEREN GRONDEN				
7111	<u>Vervoeren zand</u>				
711110	Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7112	<u>Vervoeren klei/ grond</u>				
711210	Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
72	VERVOEREN VAN R=10 TOT R=15 KM				
721	VERVOEREN GRONDEN				
7211	<u>Vervoeren zand</u>				
721110	Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7212	<u>Vervoeren klei/ grond</u>				
721210	Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
73	VERVOEREN R= >15 KM				
731	VERVOEREN GRONDEN				
7311	<u>Vervoeren zand</u>				
731110	Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7312	<u>Vervoeren klei/ grond</u>				
731210	Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
74	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R=				
741	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
7410	<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
741010	Afvoeren puin, metselwerk en metselwerk	ton	1.650,00	F	
741030	Menggranulaat vervoeren -verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
741040	Menggranulaat vervoeren -asbesthoudend-	ton	1.650,00	F	
741050	Slakkenfundering vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
742	AFVOEREN BETONMATERIALEN				
7420	<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>				
742010	Afvoeren beton.	ton	1.000,00	F	
743	AFVOEREN NATUURSTEEN				
7430	<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>				
743010	Afvoeren natuursteen.	ton	500,00	F	
744	GEBAKKEN MATERIALEN				
7440	<u>Afvoeren straatbakstenen</u>				
744010	Afvoeren straatbakstenen.	ton	300,00	F	
7441	<u>Afvoeren gresbuizen</u>				
744110	Afvoeren gresbuizen.	ton	3,00	F	
745	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7451	<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>				
745110	Afvoeren PVC.	ton	5,00	F	
746	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7460	<u>Afvoeren gietijzer</u>				
746010	Afvoeren gietijzer.	ton	5,00	F	
7461	<u>Afvoeren metalen</u>				
746110	Afvoeren metaal.	ton	10,00	F	
747	AFVOEREN HOUT				
7471	<u>Afvoeren hout</u>				
747110	Afvoeren hout.	ton	5,00	F	
747120	Afvoeren hout -oud fundering-	ton	5,00	F	
748	AFVOEREN GROEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7481	<u>Afvoeren boomwortels</u>				
748110	Afvoeren boomwortels.	ton	5,00	F	
749	AFVOEREN SLIB				
7490	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
749010	Afvoeren rioolslib.	ton	10,00	F	
7491	<u>Afvoeren slib watergangen</u>				
749110	Afvoeren slib watergangen.	ton	700,00	F	
750	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN				
7501	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
750110	Teervrije freesasfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
750130	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
7502	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
750210	Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt	ton	750,00	F	
751	AFVOEREN GRONDEN				
7510	<u>Afvoeren zand</u>				
751010	Afvoeren zand klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7511	<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
751110	Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7512	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u>				
751210	Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW	m3	1.500,00	F	
751220	Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN	m3	1.500,00	F	
751230	Prijsconsequentie afvoer grond klasse NIET TOEPASBAAR	m3	1.500,00	F	
751240	Prijsconsequentie afvoer grond PFAS	m3	1.500,00	F	
752	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
7520	<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>				
752010	Afvoeren diverse meubilair -niet gescheiden-	ton	10,00	F	
76	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT 25	R			
760	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
7600	<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
760010	Afvoeren puin, metselwerk en metselwerk	ton	1.650,00	F	
760030	Menggranulaat vervoeren -verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
760040	Menggranulaat vervoeren -asbesthoudend-	ton	1.650,00	F	
760050	Slakkenfundering vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
762	AFVOEREN BETONMATERIALEN				
7620	<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>				
762010	Afvoeren beton.	ton	1.000,00	F	
763	AFVOEREN NATUURSTEEN				
7630	<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>				
763010	Afvoeren natuursteen.	ton	500,00	F	
764	GEBAKKEN MATERIALEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7640	<u>Afvoeren straatbakstenen</u>				
764010	Afvoeren straatbakstenen.	ton	300,00	F	
7641	<u>Afvoeren gresbuizen</u>				
764110	Afvoeren gresbuizen.	ton	3,00	F	
765	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7651	<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>				
765110	Afvoeren PVC.	ton	5,00	F	
766	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7660	<u>Afvoeren gietijzer</u>				
766010	Afvoeren gietijzer.	ton	5,00	F	
7661	<u>Afvoeren metalen</u>				
766110	Afvoeren metaal.	ton	10,00	F	
767	AFVOEREN HOUT				
7671	<u>Afvoeren hout</u>				
767110	Afvoeren hout.	ton	5,00	F	
767120	Afvoeren hout -oud fundering-	ton	5,00	F	
768	AFVOEREN GROEN				
7681	<u>Afvoeren boomwortels</u>				
768110	Afvoeren boomwortels.	ton	5,00	F	
769	AFVOEREN SLIB				
7690	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
769010	Afvoeren rioolslib.	ton	10,00	F	
7691	<u>Afvoeren slib watergangen</u>				
769110	Afvoeren slib watergangen.	ton	700,00	F	
770	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN				
7701	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
770110	Teervrije freesasfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
770130	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
7702	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
770210	Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt	ton	750,00	F	
771	AFVOEREN GRONDEN				
7710	<u>Afvoeren zand</u>				
771010	Afvoeren zand klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7711	<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
771110	Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7712	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u>				
771210	Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW	m3	1.500,00	F	
771220	Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN	m3	1.500,00	F	
771230	Prijsconsequentie afvoer grond klasse NIET TOEPASBAAR	m3	1.500,00	F	
771240	Prijsconsequentie afvoer grond PFAS	m3	1.500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
772	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
7720	<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>				
772010	Afvoeren diverse meubilair -niet gescheiden-	ton	10,00	F	
78	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R < 50				
780	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
7800	<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
780010	Afvoeren puin, metselwerk en metselwerk	ton	1.650,00	F	
780030	Menggranulaat vervoeren -verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
780040	Menggranulaat vervoeren -asbesthoudend-	ton	1.650,00	F	
780050	Slakkenfundering vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
782	AFVOEREN BETONMATERIALEN				
7820	<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>				
782010	Afvoeren beton.	ton	1.000,00	F	
783	AFVOEREN NATUURSTEEN				
7830	<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>				
783010	Afvoeren natuursteen.	ton	500,00	F	
784	GEBAKKEN MATERIALEN				
7840	<u>Afvoeren straatbakstenen</u>				
784010	Afvoeren straatbakstenen.	ton	300,00	F	
7841	<u>Afvoeren gresbuizen</u>				
784110	Afvoeren gresbuizen.	ton	3,00	F	
785	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7851	<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>				
785110	Afvoeren PVC.	ton	5,00	F	
786	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7860	<u>Afvoeren gietijzer</u>				
786010	Afvoeren gietijzer.	ton	5,00	F	
7861	<u>Afvoeren metalen</u>				
786110	Afvoeren metaal.	ton	10,00	F	
787	AFVOEREN HOUT				
7871	<u>Afvoeren hout</u>				
787110	Afvoeren hout.	ton	5,00	F	
787120	Afvoeren hout -oud fundering-	ton	5,00	F	
788	AFVOEREN GROEN				
7881	<u>Afvoeren boomwortels</u>				
788110	Afvoeren boomwortels.	ton	5,00	F	
789	AFVOEREN SLIB				
7890	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
789010	Afvoeren rioolslib.	ton	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7891	<u>Afvoeren slib watergangen</u>				
789110	Afvoeren slib watergangen.	ton	700,00	F	
790	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN				
7901	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
790110	Teervrije freesasfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
790130	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
7902	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
790210	Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt	ton	750,00	F	
791	AFVOEREN GRONDEN				
7910	<u>Afvoeren zand</u>				
791010	Afvoeren zand klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7911	<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
791110	Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7912	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u>				
791210	Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW	m3	1.500,00	F	
791220	Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN	m3	1.500,00	F	
791230	Prijsconsequentie afvoer grond klasse NIET TOEPASBAAR	m3	1.500,00	F	
791240	Prijsconsequentie afvoer grond PFAS	m3	1.500,00	F	
792	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
7920	<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>				
792010	Afvoeren diverse meubilair -niet gescheiden-	ton	10,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER				
80	VERVOEREN MATERIEEL				
8010	<u>Aan- en afvoeren materieel</u>				
801070	Aanvoeren van materieel -asfaltset klein-	keer	1,00	F	
801080	Aanvoeren van materieel -asfaltset middel-	keer	1,00	F	
801090	Aanvoeren van materieel -asfaltset groot-	keer	1,00	F	
81	UURTARIEVEN				
810	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8101	<u>Inzetten van werknemers</u>				
810110	Inzetten van een allround boomverzorger.	uur	8,00	F	
810120	Inzetten van grondwerker	uur	16,00	F	
810130	Inzetten van stratenmakersploeg.	uur	16,00	F	
810140	Inzetten van uitzetploeg.	uur	8,00	F	
810150	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (duur van 2 uur).	uur	2,00	F	
810160	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (duur van 4 uur).	uur	4,00	F	
810170	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (duur van 8 uur).	uur	8,00	F	
810180	Inzetten van een afzettingsploeg.	uur	8,00	F	
8102	<u>Inzetten van materiaal</u>				
810210	Toepassen geleidebakens.	dag	5,00	F	
810220	Toepassen kunststof geleidebarrier.	dag	5,00	F	
810230	Toepassen waarschuwingshenk.	dag	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810240	Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal.	dag	5,00	F	
810250	Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal.	dag	5,00	F	
8103	<u>Inzetten van materieel</u>				
810310	Inzetten van een hoogwerker.	uur	8,00	F	
810320	Inzetten van een veegauto.	uur	4,00	F	
810330	Inzetten van een veeg-zuigauto.	uur	4,00	F	
810340	Inzetten van een wiellader bakinhoud >1 m3	uur	8,00	F	
810350	Inzetten van een wiellader bakinhoud >2 m3	uur	8,00	F	
810360	Inzetten van een hydraulische graafmachine bakinhoud <1 m3	uur	8,00	F	
810370	Inzetten van een hydraulische graafmachine bakinhoud > 1 m3	uur	8,00	F	
810380	Inzetten van een vrachtauto >14 ton met laad-/losinrichting.	uur	8,00	F	
810390	Inzetten van een vrachtauto >14 ton.	uur	8,00	F	
810400	Inzetten van een afzetcontainer 20 m3	uur	8,00	F	
810410	Inzetten van een informatiewagen.	dag	1,00	F	
810420	Inzettten van een stationair actieraam.	dag	1,00	F	
810430	Inzetten tractor met kipper aanhanger.	uur	4,00	F	
810450	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	4,00	F	
810460	Inzetten van een zuigauto.	uur	8,00	F	
82	REVISIEGEGEVENS, OPLEVERDOSSIER EN				
820	REVISIEGEGEVENS VERHARDING				
820010	Aanleveren van revisiegegevens verhardingen.	keer	1,00	F	
821	REVISIEGEGEVENS RIOLERING				
821010	Aanleveren van revisiegegevens riolering.	keer	1,00	F	
822	REVISIEGEGEVENS GROEN				
822010	Verrichten werkzaamheden ten behoeve van revisie.	keer	1,00	F	
823	OPLEVERDOSSIER				
823010	Opstellen en aanleveren opleverdossier.	keer	1,00	F	
824	KWALITEITSCONTROLE				
8240	<u>Uitvoeren verdichtingsmeting fundering</u>				
824010	Uitvoeren verdichtingsmeting.	keer	7,00	F	
8241	<u>Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfalt</u>				
824110	Boren van cilinders in asfalt t.b.v. kwaliteitonderzoek.	st	7,00	F	
83	LEVEREN GROND				
830	LEVEREN GRONDEN				
8301	<u>Leveren zand AW-waarde</u>				
830110	Leveren drainzand.	m3	1.000,00	F	
830120	Leveren ontzilt drainzand.	m3	250,00	F	
830130	Leveren zand voor zandbed.	m3	3.000,00	F	
830140	Leveren ontzilt zand voor zandbed.	m3	250,00	F	
830150	Leveren straatzand.	m3	175,00	F	
830160	Leveren brekerzand.	m3	175,00	F	
8302	<u>Leveren teelaarde</u>				
830210	Leveren teelaarde klasse AW onder certificaat.	m3	400,00	F	
8303	<u>Leveren bomenzand</u>				
830310	Leveren bomenzand.	m3	150,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8304	<u>Leveren bomengrond</u>				
830410	Leveren bomengrond.	m3	500,00	F	
8305	<u>Leveren boomgranulaat</u>				
830510	Leveren boomgranulaat.	m3	150,00	F	
8306	<u>Leveren substraat GreentoColour</u>				
830620	Leveren GreentoColour substraat -basis-	m3	250,00	F	
830630	Leveren GreentoColour substraat -buffer-	m3	250,00	F	
830640	Leveren GreentoColour substraat -drain	m3	250,00	F	
84	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN/ VOEGVULLING				
8400	<u>Leveren ongebonden funderingsmaterialen</u>				
840010	Leveren betongranulaat 0/31,5.	ton	300,00	F	
840020	Leveren betongranulaat 0/16.	ton	80,00	F	
840030	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	300,00	F	
840040	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	80,00	F	
840050	Leveren basaltsplit 2/5.	ton	195,00	F	
840060	Leveren mezzosplit 2/6.	ton	195,00	F	
8402	<u>Leveren voegvulling</u>				
840210	Leveren voegmiddel natuursteenkeien.	ton	10,00	F	
8403	<u>Leveren wortelscherm</u>				
840310	Leveren geotextiel.	m2	140,00	F	
840320	Leveren wortelwerend scherm.	m	170,00	F	
85	LEVEREN RIOLERING				
850	LEVEREN PVC/HDPE/PP LEIDING EN HULPSTUKKEN				
8500	<u>Leveren PVC-buis</u>				
850010	Leveren PVC-buis ø125 mm. kleur grijs.	m	300,00	F	
850020	Leveren PVC-buis ø125 mm. kleur bruin.	m	300,00	F	
850030	Leveren PVC-buis ø160 mm. kleur grijs.	m	300,00	F	
850040	Leveren PVC-buis ø160 mm. kleur bruin.	m	300,00	F	
850050	Leveren PVC-buis ø200 mm. kleur grijs.	m	110,00	F	
850060	Leveren PVC-buis ø250 mm. kleur grijs.	m	250,00	F	
850070	Leveren PVC-buis ø315 mm. kleur grijs.	m	190,00	F	
850080	Leveren PVC-buis ø400 mm. kleur grijs.	m	550,00	F	
8501	<u>Leveren IT-PVC buizen</u>				
850110	Leveren IT-PVC-buis ø315 mm. kleur groen	m	550,00	F	
850120	Leveren IT-PVC-buis ø400 mm. kleur groen	m	550,00	F	
850130	Leveren IT-PVC-buis ø500 mm. kleur groen	m	250,00	F	
850140	Leveren IT-PVC-buis ø630 mm. kleur groen	m	100,00	F	
8502	<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125 mm kleur grijs</u>				
850210	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 15°.	st	100,00	F	
850220	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 30°.	st	100,00	F	
850230	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 45°.	st	100,00	F	
850240	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 90°.	st	100,00	F	
850250	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. stroom T-stuk.	st	70,00	F	
850260	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. combi-kap.	st	70,00	F	
850270	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. zettingsmof.	st	70,00	F	
850280	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. putwandinlaat	st	10,00	F	
850290	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. renovatieblokje.	st	10,00	F	
8503	<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125mm kleur bruin</u>				
850310	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 15°.	st	100,00	F	
850320	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 30°.	st	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850330	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 45°.	st	100,00	F	
850340	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 90°.	st	100,00	F	
850350	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. stroom T-stuk.	st	70,00	F	
850360	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. combi-kap.	st	70,00	F	
850370	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. zettingsmof.	st	70,00	F	
850380	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. renovatieblokje.	st	10,00	F	
8504	<u>Leveren PVC-hulpstukken ø160mm kleur grijs</u>				
850410	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 15°.	st	100,00	F	
850420	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 30°.	st	100,00	F	
850430	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 45°.	st	100,00	F	
850440	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 90°.	st	100,00	F	
850450	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. stroom T-stuk.	st	70,00	F	
850460	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. combi-kap.	st	70,00	F	
850470	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. zettingsmof.	st	70,00	F	
850480	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. renovatieblokje.	st	70,00	F	
8505	<u>Leveren PVC-ontstoppingstukken</u>				
850510	Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm -bruin-	st	70,00	F	
850520	Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm -blauw-	st	10,00	F	
850530	Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm -groen-	st	70,00	F	
8506	<u>Leveren PP hulpstukken</u>				
850610	Leveren PP hulpstuk ø125 mm. eindkap/ baretkap.	st	70,00	F	
850620	Leveren PP hulpstuk ø160 mm. eindkap/baretkap.	st	70,00	F	
8507	<u>Leveren HDPE buis</u>				
850710	Leveren HDPE-buis ø63 mm.	m	20,00	F	
851	LEVEREN BETONBUIZEN				
8510	<u>Leveren betonbuizen</u>				
851010	Leveren betonbuis ø500 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	69,00	F	
851020	Leveren betonbuis ø600 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	69,00	F	
851030	Leveren betonbuis ø700 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	50,00	F	
851040	Leveren betonbuis ø800 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	50,00	F	
851050	Leveren betonbuis ø900 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	21,00	F	
851060	Leveren betonbuis ø1000 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	21,00	F	
851070	Leveren betonbuis ø1250 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	11,00	F	
851080	Leveren betonbuis ø1500 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	11,00	F	
851090	Leveren betonbuis ø500 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	30,00	F	
851100	Leveren betonbuis ø600 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851110	Leveren betonbuis ø700 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851120	Leveren betonbuis ø800 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851130	Leveren betonbuis ø1000 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851140	Leveren betonbuis ø1250 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	5,00	F	
851150	Leveren betonbuis ø1500 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	5,00	F	
852	LEVEREN PUTTEN				
8520	<u>Leveren beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
852010	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852020	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852030	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852040	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852050	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
852060	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	
8521	<u>Leveren beton putten hoogte 1,50 m. tot 2,50 m.</u>				
852110	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852120	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852130	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852140	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852150	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852160	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	5,00	F	
8523	<u>Leveren beton putten hoogte > 2,50 m</u>				
852310	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852320	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852330	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852340	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852350	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852360	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	
8525	<u>Leveren afdekplaat</u>				
852510	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 800 x 800 mm. inwendig	st	15,00	F	
852520	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig	st	15,00	F	
852530	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig	st	15,00	F	
852540	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig	st	5,00	F	
852550	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig	st	5,00	F	
852560	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig	st	2,00	F	
852570	Leveren afdekplaat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig	st	5,00	F	
8526	<u>Leveren doorspuitput</u>				
852610	Leveren doorspuitput drainage met putafdekking.	st	5,00	F	
853	LEVEREN PUTAFDEKKING				
8530	<u>Leveren stelringen</u>				
853010	Leveren betonnen stelring dik van 40 tot 80mm.	st	15,00	F	
853020	Leveren betonnen stelring dik van 100 tot 140mm.	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8531	<u>Leveren putafdekkingen</u>				
853110	Leveren putafdekking hoogte 240 mm.	st	15,00	F	
853120	Leveren putafdekking hoogte 170 mm.	st	15,00	F	
8532	<u>Leveren putdeksels</u>				
853210	Leveren putdeksel.	st	15,00	F	
8533	<u>Leveren kolken</u>				
853310	Leveren eendelige straatkolk.	st	30,00	F	
853320	Leveren eendelige trottoirkolk.	st	5,00	F	
853330	Leveren eendelige busperrontrottoirkolk.	st	5,00	F	
853360	Leveren kolkkop t.b.v. straatkolk.	st	5,00	F	
854	LEVEREN METSELSTENEN				
8540	<u>Leveren metselstenen</u>				
854010	Leveren metselstenen klasse HD T2 R1	st	1.440,00	F	
856	LEVEREN DRAINAGE EN HULPSTUKKEN				
8560	<u>Leveren drainage</u>				
856010	Leveren PVC drainagebuis ø125 PP700 omhulling.	m	550,00	F	
856020	Leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling.	m	550,00	F	
8561	<u>Leveren hulpstukken</u>				
856110	Leveren eindbuis taludbescherming drainage.	st	5,00	F	
856120	Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø100 mm.	st	5,00	F	
856130	Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø125 mm.	st	5,00	F	
857	LEVEREN MANTELBUIZEN EN HULPSTUKKEN				
8570	<u>Leveren mantelbuis</u>				
857010	Leveren PE mantelbuis ø75 mm.	m	50,00	F	
857020	Leveren PE mantelbuis ø110 mm.	m	50,00	F	
857030	Leveren PE mantelbuis ø125 mm.	m	50,00	F	
857040	Leveren PE mantelbuis ø160 mm.	m	50,00	F	
8571	<u>Leveren hulpstukken</u>				
857110	Leveren afdichtkap mantelbuis ø75 mm.	st	10,00	F	
857120	Leveren afdichtkap mantelbuis ø110 mm.	st	10,00	F	
857130	Leveren afdichtkap mantelbuis ø125 mm.	st	10,00	F	
857140	Leveren afdichtkap mantelbuis ø160 mm.	st	10,00	F	
858	LEVEREN BETON				
8580	<u>Leveren beton</u>				
858010	Leveren beton.	m3	50,00	F	
86	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
861	LEVEREN GAZONBANDEN				
8610	<u>Leveren gazonband</u>				
861010	Leveren gazonband 100x200 mm recht.	st	200,00	F	
8611	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>				
861110	Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden	st	200,00	F	
862	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
8620	<u>Leveren opsluitband 60 x 200 mm.</u>				
862010	Leveren opsluitband 60x200 mm recht.	st	600,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
862020	Leveren opsluitband 60x200 mm bocht.	st	145,00	F	
862030	Leveren opsluitband 60x200 mm hoekstuk.	st	45,00	F	
8621	<u>Leveren opsluitband 100 x 200 mm.</u>				
862110	Leveren opsluitband 100x200 mm recht.	st	600,00	F	
862120	Leveren opsluitband 100x200 mm bocht.	st	145,00	F	
862130	Leveren opsluitband 100x200 mm hoekstuk.	st	45,00	F	
8622	<u>Leveren opsluitband 120 x 250 mm.</u>				
862210	Leveren opsluitband 120x250 mm recht.	st	160,00	F	
862220	Leveren opsluitband 120x250 mm bocht.	st	30,00	F	
862230	Leveren opsluitband 120x250 mm hoekstuk.	st	12,00	F	
8623	<u>Leveren opsluitband 150 x 250 mm.</u>				
862310	Leveren opsluitband 150x250 mm recht.	st	100,00	F	
8624	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>				
862410	Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden	st	1.500,00	F	
863	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
8630	<u>Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm.</u>				
863010	Leveren trottoirband 130/150x250 mm recht.	st	880,00	F	
863020	Leveren trottoirband 130/150x250 mm bocht.	st	210,00	F	
863030	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoek 90° uitwendig	st	30,00	F	
863040	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoek 90° inwendig	st	30,00	F	
863050	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoekbl R=0,30 m. inwendig	st	10,00	F	
863060	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoekbl R=0,45 m. uitwendig	st	10,00	F	
863070	Leveren verloopband trottoirband 130/150x250 mm recht.	st	40,00	F	
863080	Leveren verlaagde band 150x170 mm recht.	st	20,00	F	
8631	<u>Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm.</u>				
863110	Leveren trottoirband 180/200x250 mm recht.	st	880,00	F	
863120	Leveren trottoirband 180/200x250 mm bocht.	st	210,00	F	
863130	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoek 90° uitwendig	st	30,00	F	
863140	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoek 90° inwendig	st	30,00	F	
863150	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoekbl R=0,30 m. inwendig	st	10,00	F	
863160	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoekbl R=0,45 m. uitwendig	st	10,00	F	
863170	Leveren verloopband trottoirband 180/200x250 mm recht.	st	40,00	F	
863180	Leveren verlaagde band 200x170 mm recht.	st	20,00	F	
8632	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>				
863210	Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden	st	2.000,00	F	
864	LEVEREN INRITBANDEN				
8640	<u>Leveren inritband 450 x 200 x 500 mm.</u>				
864030	Leveren inritbanden tussen 450x200x500 mm. kleur grijs	m	210,00	F	
864040	Leveren inritbanden eindstukken 450x200x500 mm. kleur grijs	m	35,00	F	
8641	<u>Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm.</u>				
864130	Leveren inritbanden tussen 600x200x300 mm. kleur grijs	m	25,00	F	
864140	Leveren inritbanden eindstukken 500x160x500 mm. kleur grijs	m	10,00	F	
8642	<u>Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm.</u>				
864220	Leveren inritperronband 130/150x250mm kleur grijs	st	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8643	<u>Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm.</u>				
864320	Leveren inritperronband 180/200x250mm kleur grijs	st	40,00	F	
8647	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afwijking kleur grijs</u>				
864710	Prijsconsequentie afwijking kleur grijs opsluitbanden	st	325,00	F	
865	LEVEREN STELSPECIE / STAM PBETON				
8650	<u>Leveren stampbeton</u>				
865010	Leveren stampbeton.	m3	70,00	F	
8651	<u>Leveren stelspecie</u>				
865110	Leveren stelspecie.	m3	70,00	F	
87	LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN /				
870	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
8701	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 80 mm</u>				
870110	Leveren bss kf kleur rood.	st	72.000,00	F	
870120	Leveren bss kf bisschopsmutsen kleur rood.	st	3.850,00	F	
870130	Leveren bss kf kleur antraciet.	st	72.500,00	F	
870140	Leveren halve bss kf kleur antraciet.	st	35.000,00	F	
870150	Leveren bss kf kleur geel.	st	72.000,00	F	
870160	Leveren bss kf kleur helderwit.	st	10.000,00	F	
870170	Leveren bss kf kleur zwart.	st	10.000,00	F	
870180	Leveren bss kf kleur rood.	st	72.000,00	F	
870190	Leveren bss kf kleur bruin.	st	72.000,00	F	
8702	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 100 mm.</u>				
870210	Leveren bss kf kleur zwart.	st	5.000,00	F	
8703	<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat 80 mm.</u>				
870310	Leveren bss df kleur zwart.	st	50.000,00	F	
870320	Leveren bss df kleur rood.	st	110.000,00	F	
870330	Leveren bss df kleur bruin.	st	110.000,00	F	
8704	<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat 80 mm.</u>				
870410	Leveren bss wf kleur zwart.	st	25.000,00	F	
870420	Leveren bss wf kleur rood.	st	160.000,00	F	
870430	Leveren bss wf kleur bruin.	st	160.000,00	F	
8705	<u>Leveren dubbelbetonstraatstenen 80 mm.</u>				
870510	Leveren dbss 210 x 210 mm kleur zwart.	st	5.000,00	F	
870520	Leveren dbss 210 x 210 mm kleur rood.	st	5.000,00	F	
870530	Leveren dbss 210 x 210 mm kleur bruin.	st	5.000,00	F	
871	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
8710	<u>Leveren straatbakstenen keiformaat</u>				
871010	Leveren sbs kf met vellingkant kleur Médoc.	st	72.000,00	F	
871020	Leveren sbs kf zonder vellingkant kleur Médoc.	st	72.000,00	F	
8711	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>				
871110	Leveren sbs df zonder vellingkant kleur Médoc.	st	110.000,00	F	
871120	Leveren sbs df splintervrije kop kleur Paviona.	st	110.000,00	F	
872	LEVEREN TEGELS				
8720	<u>Leveren betontegels 300 x 300 mm.</u>				
872010	Leveren betontegels 150x300x45 mm.	st	3.700,00	F	
872020	Leveren betontegels 300x300x45 mm.	st	14.300,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
872030	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	14.300,00	F	
872040	Leveren betontegels 300x300x60 mm.	st	14.300,00	F	
872050	Leveren betontegels 150x300x60 mm. kleur rood.	st	3.700,00	F	
872060	Leveren betontegels 300x300x60 mm. kleur rood.	st	14.300,00	F	
872070	Leveren betontegels 300x300x60 mm. kleur wit.	st	3.000,00	F	
872080	Leveren betontegels 150x300x60 mm. kleur grijs.	st	3.700,00	F	
872090	Leveren betontegels 300x300x60 mm. kleur grijs.	st	14.300,00	F	
872100	Leveren betontegels 150x300x80 mm.	st	3.700,00	F	
872110	Leveren betontegels 300x300x80 mm.	st	14.300,00	F	
872120	Leveren betontegels 300x300x60 mm geleidelijn 4 ribbels.	st	2.000,00	F	
872130	Leveren betontegels 300x300x60 mm geleidelijn 7 ribbels.	st	2.200,00	F	
872140	Leveren betontegels 300x300x60 mm noppentegel.	st	2.200,00	F	
872150	Leveren betontegels 210x210x80 mm symbooltegel.	st	50,00	F	
8722	<u>Leveren betontegels 400 x 600 mm.</u>				
872210	Leveren betontegels 400x600x60 mm.	st	800,00	F	
872220	Leveren betontegels 400x600x80 mm.	st	800,00	F	
8723	<u>Leveren betontegels 500 x 500 mm.</u>				
872310	Leveren betontegels 500x500x80 mm.	st	800,00	F	
8725	<u>Leveren grasbetontegels</u>				
872510	Leveren grasbetontegels 400x600x120 mm.	st	1.000,00	F	
8726	<u>Leveren rubbertegels</u>				
872610	Leveren rubbertegels 500x500x45 mm.	st	330,00	F	
8727	<u>Leveren goottegel</u>				
872710	Leveren goottegel 150x300x60 mm.	st	3.500,00	F	
873	LEVEREN KEIEN				
8730	<u>Leveren natuursteenkeien</u>				
873010	Leveren keien Belgisch hardsteen.	st	16.500,00	F	
873020	Leveren keien Aziatisch hardsteen.	st	16.500,00	F	
8731	<u>Leveren bevestigingsmaterialen</u>				
873110	Leveren afstandhouders 50 x 10 x 3 mm.	st	1.000,00	F	
874	LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
8740	<u>Leveren stootbanden</u>				
874020	Leveren stootbanden 150x200x900 mm kleur grijs.	st	20,00	F	
874040	Leveren stootbanden 200x200x900 mm kleur grijs.	st	20,00	F	
8742	<u>Leveren prefab drempels</u>				
874210	Leveren prefab drempel 500x240x1200mm.	st	5,00	F	
874220	Leveren prefab drempel 1000x240x1200mm.	st	5,00	F	
876	ASFALT				
8760	<u>Leveren asfalt</u>				
876010	Leveren asfalt AC 11 surf DL-B.	ton	350,00	F	
876020	Leveren asfalt AC 16 surf DL-IB.	ton	350,00	F	
876030	Leveren asfalt AC 16 surf DL-A.	ton	350,00	F	
876040	Leveren asfalt AC 16 surf DL-B.	ton	350,00	F	
876050	Leveren asfalt AC 16 bind TL-B, gemodificeerd.	ton	350,00	F	
876060	Leveren asfalt AC 16 base OL-B.	ton	350,00	F	
876070	Leveren asfalt AC 22 base OL-B.	ton	350,00	F	
876080	Leveren asfalt SMA-NL 8A 70/100.	ton	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
876090	Leveren asfalt SMA-NL 11B 70/100.	ton	100,00	F	
876100	Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/11.	ton	50,00	F	
876110	Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/16.	ton	50,00	F	
876120	Leveren geluidsreducerend asfalt.	ton	100,00	F	
876130	Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red met blanke bitumen	ton	200,00	F	
876140	Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen.	ton	200,00	F	
876150	Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red met blanke bitumen	ton	200,00	F	
876160	Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen.	ton	200,00	F	
876170	Leveren asfalt SBS-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100	ton	100,00	F	
876180	Leveren asfalt EVA-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100	ton	100,00	F	
876190	Leveren asfalt AC 16 base, OL-B, gemodificeerd.	ton	300,00	F	
8762	<u>Leverantie t.b.v. asfaltwerkzaamheden</u>				
876210	Leveren kleeflaag.	kg	1.360,00	F	
876220	Leveren Tensar AR geogrid.	m2	3.000,00	F	
876230	Leveren Tensar Glasstex.	m2	3.000,00	F	
876240	Leveren Latexfalt Modiseal SA o.g.	ton	2,00	F	
876250	Leveren steenslag.	ton	7,00	F	
876260	Leveren steenslag.	ton	7,00	F	
876270	Leveren split.	ton	7,00	F	
876280	Leveren steenslag.	ton	7,00	F	
876300	Leveren afdek materiaal.	ton	2,00	F	
8764	<u>Leverantie voegvullingen</u>				
876410	Leveren voegvulling Samifilla A.	ton	5,00	F	
876420	Leveren voegvulling Samifilla B.	ton	5,00	F	
876430	Leveren bitumineuze voegvulling, rood.	kg	1.000,00	F	
876440	Leveren bitumineuze voegvulling.	kg	1.000,00	F	
88	LEVEREN STRAATMEUBILAIR EN OVERIGE				
8800	<u>Leveren afzetpalen</u>				
880010	Leveren diamantkoppaal.	st	15,00	F	
880020	Leveren uitneembare afzetpaal -rood-	st	5,00	F	
880030	Leveren uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F	
8801	<u>Leveren fietsnietjes</u>				
880110	Leveren vaste fietsnietje.	st	10,00	F	
880120	Leveren wegneembare fietsnietje.	st	1,00	F	
8802	<u>Leveren afvalbakken</u>				
880210	Leveren afvalbak, type Boenderbak	st	10,00	F	
880220	Leveren afvalbak, type Bammens City Pole Wing	st	5,00	F	
880230	Leveren afvalbak, type Constructo 2 102 en 202	st	5,00	F	
8803	<u>Leveren boombeschermingsbeugels</u>				
880310	Leveren boombescherm beugel.	st	10,00	F	
8804	<u>Leveren lichtmast aanrijbeschermer</u>				
880410	Leveren lichtmast aanrijbeschermer.	st	5,00	F	
8805	<u>Leveren verkeerbordpalen en verkeersborden</u>				
880510	Leveren verkeersborden.	st	15,00	F	
880520	Leveren verkeersbordpalen lengte 3,60 m.	st	15,00	F	
880530	Leveren verkeersbordpalen lengte 3,90 m.	st	15,00	F	
880540	Leveren verkeersbordpalen lengte 4,30 m.	st	15,00	F	
8806	<u>Leveren hekwerken en afzettingen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880610	Leveren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag	m	30,00	F	
880620	Leveren insteekhek.	st	1,00	F	
880630	Leveren fietssluis.	st	1,00	F	
8807	<u>Leveren verkeerszuilen</u>				
880710	Leveren verkeerszuil.	st	1,00	F	
8808	<u>Leveren zitbanken</u>				
880810	Leveren zitbank Delta bank	st	1,00	F	
880820	Leveren zitbank Siesta bank	st	1,00	F	
880830	Leveren zitbank Diana	st	1,00	F	
880840	Leveren zitbank Gaia 200	st	1,00	F	
880850	Leveren zitbank Poseidon	st	1,00	F	
8809	<u>Leveren picknicktafels</u>				
880910	Leveren picknicktafel.	st	1,00	F	
8810	<u>Leveren vlaggenmasten</u>				
881010	Leveren vlaggenmast.	st	5,00	F	
8811	<u>Leveren isolatie rubberstrook</u>				
881110	Leveren isolatie rubberstrook.	m	700,00	F	
8812	<u>Leveren betonnen zitbanken</u>				
881210	Leveren rechte prefab betonnen zitbankelementen, lengte: 1,00 m.	st	2,00	F	
881220	Leveren rechte prefab betonnen zitbankelementen, lengte: 2,00 m.	st	2,00	F	
881230	Leveren gebogen prefab betonnen zitbankelementen.	st	1,00	F	
8813	<u>Leveren prefab betonplaten</u>				
881310	Leveren prefab betonplaten 2,00x1,00 m.	st	25,00	F	
89	LEVEREN GROENVOORZIENINGEN				
891	WORTELSCHERM				
8910	<u>Leveren wortelgeleidingsscherm</u>				
891010	Leveren wortelgeleidingsscherm.	m	170,00	F	
8911	<u>Leveren wortelwerendscherm</u>				
891110	Leveren van een wortelwerendscherm.	m	170,00	F	
892	BOOMVERANKERING				
8920	<u>Leveren bovengrondse verankering</u>				
892020	Leveren bovengrondse boomverankering lengte 3,00 m.	st	10,00	F	
892030	Leveren bovengrondse boomverankering lengte 1,60 m.	st	10,00	F	
8921	<u>Leveren ondergrondse verankering</u>				
892110	Leveren ondergrondse boomverankering.	st	10,00	F	
893	GIETRAND				
8930	<u>Leveren gietrand</u>				
893010	Leveren gietrand groeiplaats.	m	15,00	F	
894	BOOMBELUCHTING				
8940	<u>Leveren beluchtingskokers</u>				
894010	Leveren beluchtingskokers.	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8941	<u>Leveren PVC-hulpstukken</u>				
894110	Leveren PVC-hulpstukken t-stuk.	st	20,00	F	
894120	Leveren PVC-hulpstukken bochtstuk.	st	40,00	F	
8942	<u>Leveren stalen hulpstukken</u>				
894200	Leveren stalen hulpstuk.	st	20,00	F	
8943	<u>Leveren geotextiel</u>				
894310	Leveren inlage van kunststof.	m2	30,00	F	
895	STAMVOETBESCHERMING				
8950	<u>Leveren stamvoetbescherming</u>				
895010	Leveren stamvoetbescherming bomen.	st	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

22-03-2022

Gemeente Schouwen Duiveland
Standaardbestek Raamovereenkomst Infrawerken

RAW0991-134183
