

Deel 1 Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
Deel 2.1 Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
Deel 2.2 Nadere beschrijving	5
01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	6
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	6
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING	6
04 GRENZEN VAN DE SITUERING	6
0 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	7
01 ALGEMEEN	7
0112 OPSTELLEN VERKEERSPLAN	7
0113 OPSTELLEN V&G PLAN	8
0114 OPSTELLEN WERKPLAN RONDON BOMEN	8
0115 WERKTERREIN	9
0116 MATERIEEL	9
0117 MELDEN MECHANISCHE GRONDBEWERKINGEN	10
0118 COMMUNICATIE	11
0119 COÖRDINATIE DERDEN	12
04 VERKEERSMAATREGELEN	12
041 AFZETTINGEN	12
0411 AFZETTINGEN RIJBAAN / KRUISPUNTEN	13
0412 AFZETTINGEN FIETS- EN VOETPADEN	13
0414 VERKEERSMAATREGELEN, OMLEIDINGSROUTES	14
0415 TIJD. AFR. T.B.V. WERKTERREIN EN AANL. RIOLERING	14
05 DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN TREFFEN VOORZIENINGEN	15
051 VOORZIENINGEN	15
0511 VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID	15
0512 VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN	16
0513 VOORZIENING BESCHERMING BOMEN	17
0514 VOORZIENING RONDON BOMEN	18
053 DIVERSE WERKZAAMHEDEN	19
0531 ASSISTENTIE AFVALINZAMELING	19
06 TIJDELIJK GRONDDEPOT	19
0610 TOEPASSEN TIJDELIJK GRONDDEPOT	19
0611 TOEPASSEN RIJPLATEN	20
0612 AANBRENGEN ONDERGROND TIJDELIJK GRONDDEPOT	20
0613 GRONDWERKEN OP TIJDELIJK GRONDDEPOT	20
0614 HOEVEELHEIDSBEPALING	21
1 GRONDWERK & FUNDERING	21
11 GRONDWERK	22
111 GROND ONTGRAVEN	22
1110 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET VOETPADEN	22
1111 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET FIETSPADEN	22
1112 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET RIJBANEN EN PARKEERVAKKE	23
1113 GROND ONTGRAVEN UIT PLANTVAK - MIN. 1,50 BR. MIN.	24
1114 GROND ONTGRAVEN UIT HAAGVAK -MIN. 1,00 BR. MIN. VA	25
1115 GROND ONTGRAVEN UIT BOOMPLANTGATEN	25
1116 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUVEN RIOLERING ENKELE SLEU	26
1117 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUVEN RIOLERING DUBBELE SLE	27
1118 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUVEN KABELS EN LEIDINGEN	28
1119 GROND ONTGRAVEN DRAINKOFFER	29
1120 GROND ONTGRAVEN WATERGANG	30
113 GROND VERVOEREN, INTERN TRANSPORT	31
1131 GROND VERVOEREN OP HET WERK	31
114 GROND VERWERKEN	32
1140 GROND VERWERKEN IN CUNET	32
1141 GROND VERWERKEN IN PLANTVAK / BERMEN	33
1142 GROND VERWERKEN IN BERM ACHTER KANTOPSLUITING(EN)	33

1143	BOMENGROND VERWERKING IN BOOMVAK	34
1144	AANVULLEN SLEUVEN MET (VRIJKOMEND) ZAND ENKELE SLE	36
1145	AANVULLEN SLEUVEN MET (VRIJKOMEND) ZAND DUBBELE SL	37
1146	AANVULLEN SLEUVEN KABELS EN LEIDINGEN	39
1147	AANVULLEN DRAINKOFFER	39
1148	AANBRENGEN GRONDVERBETERING	40
115	GROND BEWERKEN	41
1151	VERDICTEN	41
1152	PROFILEREN	41
1153	OVERIGE BEWERKING	42
12	FUNDERINGSLAGEN	42
1201	VERWIJDEREN ONGEBONDEN FUNDERINGSLAAG	43
1202	VERWIJDEREN GEBONDEN FUNDERINGSLAAG	44
1203	UITVULLEN FUNDERINGSLAAG	45
1204	AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG	46
1205	GEOTEXTEL	47
2	LEIDINGWERK	48
20	ALGEMEEN	48
200	STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN	48
201	REINIGEN EN INSPECTIE -BESTAAND	48
2010	REINIGEN BESTAANDE RIOLERING	48
2020	REINIGEN BESTAANDE INSPECTIEPUTTEN	49
2021	REINIGEN BESTAANDE KOLKEN	50
2022	VISUELE RIOOLINSPECTIE BESTAANDE RIOLERING	50
203	BEMALING	50
2031	BEMALINGSPLAN	50
2032	BRONBEMALING	51
2033	OPENBEMALING	52
2034	TOEPASSEN HORIZONTALE BEMALING	53
2035	DIVERSEN	54
204	VOORZIENING RIOLERING	54
2040	VOORZIENINGEN KABELS EN LEIDINGEN	54
2041	VOORZIENINGEN AFZETTEN RIOOLSLEUF	55
2042	VOORZIENINGEN T.B.V. AFSLUITEN RIOOL	55
2043	VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN RIOOLSLEUF	55
21	DRAINAGE	56
210	VERWIJDEREN DRAINAGE	56
2100	VERWIJDEREN DRAINS CUNET INCL. TOEBEHOREN	56
2101	VERWIJDEREN PVC- IT BUIS	56
211	AANBRENGEN DRAINAGE	56
2110	AANBRENGEN DRAINS CUNET	56
2111	AANBRENGEN PVC-IT BUIS	57
2112	AANBRENGEN HULPSTUKKEN	57
2113	AANBRENGEN DOORSPUITPUTTEN	58
2114	DIVERSEN DRAINAGE	58
22	KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN	59
2201	VERVANGEN/ OPBREKEN KOLKKOP TWEEDELIGE KOLK	59
2202	VERLAGEN BESTAANDE KOLKKOP TWEEDELIG KOLK	59
2203	VERHOGEN BESTAANDE KOLKKOP TWEEDELIGE KOLK	60
2204	VERWIJDEREN KOLKEN	60
2205	AANBRENGEN KOLKEN	61
2207	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITLEIDINGEN	62
2208	AANBRENGEN KOLKAANSLUITLEIDINGEN	62
23	HUISAANSLUITLEIDINGEN	64
2301	VERWIJDEREN HUISAANSLUITLEIDINGEN	64
2302	AANBRENGEN HUISAANSLUITING DWA RIOOL TOT ERFGRENS	65
24	RIOLERING; DWA- HWA- GWA-STELSEL	66
240	VERWIJDEREN RIOLERING	66
2401	VERWIJDEREN RIOLERING -PVC	66
2402	VERWIJDEREN RIOLERING -BETON	66
241	AANBRENGEN RIOLERING	67
2410	AANBRENGEN PVC RIOLERING	67
2411	AANBRENGEN BETON RIOLERING	68
2412	AANBRENGEN PASSTUKKEN BETON RIOLERING	70
242	MAKEN AANSLUITINGEN HOOFDRIOOL	72
2420	MAKEN AANSLUITING OP PUT - BETON	72
2421	MAKEN AANSLUITING OP PUT - PVC	73
2422	MAKEN INLAAT Ø125 MM. - INCL. STANDLEIDING	74
2423	MAKEN INLAAT Ø160 MM. -INCL. STANDLEIDING	75

25	PUTTEN EN PUTAFDEKKING	77
250	PUTAFDEKKING	77
2501	VERWIJDEREN PUTAFDEKKING	77
2502	OPHOGEN PUTAFDEKKING	77
2503	AANBRENGEN PUTAFDEKKING	78
251	PUTTEN TBV GWA/DWA/HWA RIOOL	78
2510	VERWIJDEREN PUTTEN HOOGTE TOT 1,50 M.	78
2511	VERWIJDEREN PUTTEN HOOGTE VAN 1,50 M TOT 2,50 M.	80
2512	VERWIJDEREN PUTTEN HOOGTE > 2,50 M.	81
2513	AANBRENGEN BETON PUTTEN HOOGTE TOT 1,50 M.	83
2514	AANBRENGEN BETON PUTTEN HOOGTE 1,50 M TOT 2,50 M.	85
2515	AANBRENGEN BETON PUTTEN HOOGTE > 2,50 M.	88
252	UITSTROOMBAKKEN	90
2520	VERWIJDEREN UITSTROOMVOORZIENING	90
2521	AANBRENGEN UITSTROOMVOORZIENING	91
27	KABELS EN LEIDINGEN	92
270	MANTELBUIZEN	92
2700	VERWIJDEREN MANTELBUIZEN	92
2701	AANBRENGEN MANTELBUIZEN	92
28	BUITENWERKING STELLEN HOOFDRIOLERING	93
2810	VERLAGEN BESTAANDE INSPECTIEPUTTEN	93
2811	AFSLUITEN VAN BESTAANDE INLATEN	93
2812	AFSLUITEN LEIDINGEN	94
2813	AANBRENGEN VUL- EN ONTLUCHTINGSLEIDINGEN	94
2814	BUITEN WERKING STELLEN RIOLERING	95
2815	VULLEN INSPECTIEPUTTEN	95
2816	AANBRENGEN DICHTTE AFDEKPLAAT	95
3	ELEMENTENVERHARDING	96
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING	96
301	UITVULLEN BESTAANDE FUNDERING	97
3010	UITVULLEN BESTAAND ZANDBED	97
302	AFWERKEN ZANDBED	97
3020	AFWERKEN BESTAAND ZANDBED	97
303	STRAATLAAG	98
3031	AANBRENGEN STRAATLAAG VAN BREKERZAND	98
3032	AANBRENGEN STRAATLAAG VAN SPLIT	98
304	OVERIGE	98
3041	AANBRENGEN CONTACT- GELUIDSISOLATIE	98
31	ELEMENTENVERHARDING VAN BETONSTRAATSTENEN	99
310	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN	99
3101	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 80 MM.	99
3102	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 100 MM.	100
3103	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT DIK 80 MM	101
3104	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT DIK 80 MM	102
311	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	104
3111	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 80 MM.	104
3112	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT DIK 100 MM	105
3113	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT DIK 80 MM.	106
3114	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT DIK 80 MM	107
3115	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN DUBBELKLINKER	108
312	HERSTRATEN BESTONSTRAATSTENEN	109
3120	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN DIK 80 MM.	109
3121	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN DIK 100 MM.	110
32	ELEMENTENVERHARDING VAN STRAATBAKSTENEN	111
320	VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN	111
3201	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT	111
3202	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT	112
3203	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT	113
321	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN	114
3211	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT	114
3212	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT	115
3213	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN WAALFORMAAT	116
322	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN	117
3220	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN - DIVERSE FORMATEN	117
33	ELEMENTENVERHARDING VAN TEGELS	118
331	VERWIJDEREN BETONTEGELS	118
3311	VERWIJDEREN BETONTEGELS 300X300X45 MM.	118
3312	VERWIJDEREN BETONTEGELS 300X300X60 MM.	119
3313	VERWIJDEREN BETONTEGELS 300X300X80 MM.	120

3314	VERWIJDEREN BETONTEGELS 400X600X60 MM.	121
3315	VERWIJDEREN BETONTEGELS 400X600X80 MM.	122
3316	VERWIJDEREN GELEIDELIJNTEGELS	123
3317	VERWIJDEREN NOPPENTEGELS	123
332	AANBRENGEN BETONTEGELS	124
3321	AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM.	124
3322	AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600X60 MM.	127
3323	AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600X80 MM.	128
3324	AANBRENGEN GELEIDELIJNTEGELS	129
3325	AANBRENGEN NOPPENTEGELS	129
3326	AANBRENGEN SYMBOOLTEGELS	129
333	VERWIJDEREN RUBBERTEGELS	130
3331	VERWIJDEREN RUBBERTEGELS	130
334	AANBRENGEN RUBBERTEGELS	130
3341	AANBRENGEN RUBBERTEGELS	130
337	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS	130
3370	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS 400X600 MM.	130
338	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS	131
3380	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS 400X600 MM.	131
34	ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN	131
341	VERWIJDEREN NATUURSTEENKEIEN	131
3411	OPBREKEN NATUURSTEENKEIEN	131
342	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)	133
3421	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN	133
343	ZAGEN NATUURSTEENKEIEN	134
3430	ZAGEN NATUURSTEENKEIEN	134
35	KANTOPSLUITINGEN	135
350	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN	135
3502	OPBREKEN OPSLUITBANDEN	135
3503	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN	136
3504	OPBREKEN INRITBANDEN	137
3505	OPBREKEN BUSPERRONBANDEN	138
3506	OPBREKEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN	138
351	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN	139
3510	AANBRENGEN GAZONBANDEN	139
3511	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN	139
3512	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN	140
3513	AANBRENGEN INRITBANDEN EN VERLAAGDE BANDEN	141
3515	AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN 440X150/330MM.	144
3516	AANBR. WATERVOERENDE STREK- & ROLLAGEN BSS 80 MM.	145
3517	AANBR. WATERVOERENDE STREK- & ROLLAGEN BSS 100 MM.	146
3518	AANBR. WATERVOERENDE STREK- & ROLLAGEN SBS 80 MM.	147
36	INRICHTINGSELEMENTEN	148
360	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN	148
3601	OPBREKEN PARKEERVOORZIENINGEN	148
3602	OPBREKEN VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN	149
3603	OPBREKEN INRITPERRONBANDEN	149
3604	OPBREKEN BOOMRANDBANDEN	150
361	AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN	151
3610	AANBRENGEN PARKEERVOORZIENINGEN	151
3611	AANBRENGEN VERKEERSREMMENDE MAATREGELEN	151
3612	AANBRENGEN INRITPERRONBANDEN	152
3613	AANBRENGEN BOOMRANDBANDEN	152
3614	AANBRENGEN BETONNEN ZITBANKEN	153
37	SCHONEN EN PASMAKEN ELEMENTENVERHARDINGEN	153
370	SCHONEN BESTRATINGSMATERIAAL	153
3701	SCHONEN BETONSTRAATSTENEN D.M.V. SCHUDDEN	153
3702	SCHONEN BETONSTRAATSTENEN D.M.V. TROMMELEN ONDER W	154
3703	SCHONEN BETONSTRAATSTENEN D.M.V. SCHRAPPEN	155
3704	SCHONEN STRAATBAKSTENEN D.M.V. SCHUDDEN	156
3705	SCHONEN STRAATBAKSTENEN D.M.V. TROMMELEN ONDER WAT	156
3706	SCHONEN STRAATBAKSTENEN D.M.V. SCHRAPPEN	157
3707	SCHONEN NATUURSTEENKEIEN	158
3709	SCHONEN BETONTEGELS 300X300 MM. D.M.V. SCHRAPPEN	158
3710	SCHONEN BETONTEGELS 400X600X60 MM. D.M.V. SCHRAPPE	159
3711	SCHONEN BETONTEGELS 400X600X80 MM. D.M.V. SCHRAPPE	159
372	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN	159
3721	PASMAKEN OPSLUITBANDEN	159
3722	PASMAKEN TROTTOIRBANDEN	160

373	PASMAKEN STENEN/TEGELS/KEIEN	160
3730	PASMAKEN BETONSTRAATSTENEN	160
3731	PASMAKEN STRAATBAKSTENEN	161
3732	PASMAKEN BETONTEGELS	161
3734	PASMAKEN NATUURSTEENKEIEN	161
38	ELEMENTENVERHARDING LANGS ASFALTVERHARDING	162
380	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING/ GOOT	162
3800	OPBREKEN GOOTTEGELS	162
3801	VERWIJDEREN ROLLAAG VAN STRAATSTENEN	162
381	AANBRENGEN KANTOPSLUITING/ GOOT	163
3810	KANTOPSLUITING VAN STRAATSTENEN OP FUNDERING	163
3811	AANBRENGEN GOTEN / GOOTLAGEN	163
382	AANSLUITENDE VERHARDINGEN	163
3820	AANHELEN BESTAANDE VERHARDINGEN	163
39	HERSTELWERKZAAMHEDEN	164
390	HERSTELWERKZAAMHEDEN PARTICULIEREN	164
3900	HERSTELWERKZAAMHEDEN TUIJEN - BESTRATING DIVERS	164
4	BITUMINEUZE VERHARDING EN MARKERINGEN	165
40	VERWIJDEREN VERHARDINGEN / TERREINRICHTING	165
401	VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN	165
4010	SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK	165
4011	ZAGEN ASFALTVERHARDING E.D.	165
402	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING	166
4020	OPBREKEN ASFALTVERHARDING	166
4021	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 0 EN 5 M2	166
4022	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 5 EN 10 M2	168
4023	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 10 EN 50 M2	170
4024	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 50 EN 100 M2	171
4025	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 100 EN 400 M2	173
4026	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 400 EN 800 M2	174
4027	TE FREZEN OPPERVLAKTE TUSSEN 800 EN 1500 M2	175
4028	TE FREZEN OPPERVLAKTE > 1500 M2	176
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN	176
4101	UITVOEREN ASFALTONDERZOEK	176
42	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING	177
422	AANBRENGEN ASFALT	177
4220	AANBRENGEN COMBINATIE DEKLAAG T.B.V. BUSHALTES	177
4221	AANBRENGEN KLEEFSLAG / STEENSLAG	178
4223	AANBRENGEN ASFALT OVERIG	180
4224	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE = 0-30 MM	182
4225	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE = 30-40 MM	183
4226	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE = 40-50 MM	184
4227	VERWERKEN ASFALT LAAGDIKTE > 50 MM	185
43	BEBAKENING/ AFSCHERMVOORZIENING	186
430	VERWIJDEREN MARKERING	186
4301	VERWIJDEREN WEGENVERF	186
4302	VERWILDEREN THERMOPLAST MARKERINGSMATERIAAL	186
431	AANBRENGEN MARKERING	187
4310	AANBRENGEN THERMOPLAST MARKERINGSMATERIAAL	187
4311	AANBRENGEN KOUDPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL	189
4312	AANBRENGEN MARKERING IN WEGENVERF	190
44	STREETPRINT	191
4400	AANBRENGEN STREETPRINT	191
5	STRAATMEUBILAIR	191
50	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR	192
5010	VERWIJDEREN AFZETPALEN	192
5011	VERWIJDEREN FIETSPARKEREN	192
5012	VERWIJDEREN AFVALBAKKEN	192
5013	VERWIJDEREN BOOMBESCHERMINGSBEUGELS	193
5014	VERWIJDEREN LICHTMAST AANRIJBESCHERMERS	193
5015	VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN	193
5016	VERWIJDEREN HEKWERKEN/ AFZETTINGEN	194
5017	VERWIJDEREN VERKEERSZUILEN	194
5018	VERWIJDEREN ZITBANKEN	195
5019	VERWIJDEREN PICKNICKTAFELS	195
5020	VERWIJDEREN VLAGGENMASTEN	195
51	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR	195
5110	AANBRENGEN AFZETPALEN	196
5111	AANBRENGEN FIETSPARKEREN	197

5112	AANBRENGEN AFVALBAK	197
5113	AANBRENGEN BOOMBEUGEL	198
5114	AANBRENGEN LICHTMAST AANRIJBESCHERMER	198
5115	AANBRENGEN VERKEERSBORDEN EN VERKEERSBORDPALEN	198
5116	AANBRENGEN HEKWERKEN/ AFZETTINGEN	200
5117	AANBRENGEN VERKEERSZUIL	200
5118	AANBRENGEN ZITBANKEN	201
5119	AANBRENGEN PICKNICKTAFEL	201
5120	AANBRENGEN VLAGGENMAST	201
6	GROENWERKZAAMHEDEN	202
60	ROOIEN EN SNOEIEN BESTAANDE BOMEN EN STRUIKEN	202
6010	VERWIJDEREN BOMEN	202
6011	VERWIJDEREN STRUIKEN/BOSPLANTSOEN	203
6012	VERWIJDEREN WORTELS	204
61	MAAIWERKZAAMHEDEN	204
6100	MAAIEN BERMEN EN TALUDS	204
62	BOOMGRANULAAT	205
6200	AANBRENGEN BOOMGRANULAAT	205
63	TIJDELIJK INKUILEN BOMEN	206
6300	LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN PLANTMATERIAAL	206
64	GRONDVERBETERING	206
6400	GRONDVERBETEREN TBV NIEUWE (MEERSTAMMIGE) BOMEN	206
6401	GRONDVERBETEREN GAZONS EN HEESTERVAKKEN	207
65	PLANTEN BOMEN	208
6502	PLANTEN BOOM IN BOMENGROND OF BOMENZAND	208
66	PLANTEN VASTE PLANTEN/ HEESTERS	210
6600	AANBRENGEN VAN SIERPLANTSOEN	210
6601	PLANTEN VAN HAAGPLANTSOEN	211
6602	PLANTEN VAN VASTE PLANTEN	211
67	INZAAIEN	212
6700	INZAAIEN BERMEN EN GAZONS	212
68	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	213
680	WORTELSCHERMEN	213
6800	AANBRENGEN WORTELGELEIDINGSSCHERM	213
6801	AANBRENGEN WORTELWERENDSCHERM	213
681	BOVENGRONDSE VERANKERING	214
6810	AANBRENGEN BOVENGRONDSE VERANKERING	214
6811	AANBRENGEN ONDERGRONDSE VERANKERING	215
682	GIETRANDE	215
6820	AANBRENGEN GIETRANDE NIEUWE BOMEN	216
683	BOOMBELUCHTING	216
6830	AANBRENGEN BOOMBELUCHTING	216
684	STAMVOETBESCHERMING	218
6840	AANBRENGEN STAMVOETBESCHERMING	218
69	NAZORG	218
6900	UITMAAIEN KLAVER	219
6902	BOMEN	220
7	VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN	222
70	VERVOEREN TOT R=5 KM	222
701	VERVOEREN GRONDEN	222
7011	VERVOEREN ZAND	222
7012	VERVOEREN KLEI/ GROND	222
71	VERVOEREN VAN R=5 TOT R=10 KM	223
711	VERVOEREN GRONDEN	223
7111	VERVOEREN ZAND	223
7112	VERVOEREN KLEI/ GROND	223
72	VERVOEREN VAN R=10 TOT R=15 KM	223
721	VERVOEREN GRONDEN	224
7211	VERVOEREN ZAND	224
7212	VERVOEREN KLEI/ GROND	224
73	VERVOEREN R= >15 KM	224
731	VERVOEREN GRONDEN	224
7311	VERVOEREN ZAND	224
7312	VERVOEREN KLEI/ GROND	225
74	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R=25KM	226
741	AFVOER PUIJ/ FUNDERINGSMATERIALEN	226
7410	AFVOEREN DIVERSE PUIJ EN FUNDERINGSMATERIALEN	226
742	AFVOEREN BETONMATERIALEN	226
7420	AFVOEREN DIVERSE BETONMATERIALEN	226

743	AFVOEREN NATUURSTEEN	227
7430	AFVOEREN DIVERSE NATUURSTEENMATERIALEN	227
744	GEBAKKEN MATERIALEN	227
7440	AFVOEREN STRAATBAKSTENEN	227
7441	AFVOEREN GRESBUIZEN	227
745	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN	227
7451	AFVOEREN DIVERSE KUNSTSTOFMATERIALEN	227
746	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN	228
7460	AFVOEREN GIETIJZER	228
7461	AFVOEREN METALEN	228
747	AFVOEREN HOUT	228
7471	AFVOEREN HOUT	228
748	AFVOEREN GROEN	229
7481	AFVOEREN BOOMWORTELS	229
749	AFVOEREN SLIB	229
7490	AFVOEREN RIOOLSLIB	229
7491	AFVOEREN SLIB WATERGANGEN	229
750	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN	229
7501	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING	229
7502	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN TEERHOUDEND ASF	230
751	AFVOEREN GRONDEN	230
7510	AFVOEREN ZAND	230
7511	AFVOEREN KLEI/ GROND	230
7512	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	230
752	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN	231
7520	AFVOEREN MEUBILAIR (NIET GESCHEIDEN)	231
76	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R 25 T	232
760	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN	232
7600	AFVOEREN DIVERSE PUIN EN FUNDERINGSMATERIALEN	232
762	AFVOEREN BETONMATERIALEN	233
7620	AFVOEREN DIVERSE BETONMATERIALEN	233
763	AFVOEREN NATUURSTEEN	233
7630	AFVOEREN DIVERSE NATUURSTEENMATERIALEN	233
764	GEBAKKEN MATERIALEN	233
7640	AFVOEREN STRAATBAKSTENEN	233
7641	AFVOEREN GRESBUIZEN	233
765	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN	234
7651	AFVOEREN DIVERSE KUNSTSTOFMATERIALEN	234
766	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN	234
7660	AFVOEREN GIETIJZER	234
7661	AFVOEREN METALEN	234
767	AFVOEREN HOUT	234
7671	AFVOEREN HOUT	234
768	AFVOEREN GROEN	235
7681	AFVOEREN BOOMWORTELS	235
769	AFVOEREN SLIB	235
7690	AFVOEREN RIOOLSLIB	235
7691	AFVOEREN SLIB WATERGANGEN	235
770	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN	235
7701	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING	235
7702	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN TEERHOUDEND ASF	236
771	AFVOEREN GRONDEN	236
7710	AFVOEREN ZAND	236
7711	AFVOEREN KLEI/ GROND	236
7712	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	236
772	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN	237
7720	AFVOEREN MEUBILAIR (NIET GESCHEIDEN)	237
78	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER R> 50 KM	238
780	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN	238
7800	AFVOEREN DIVERSE PUIN EN FUNDERINGSMATERIALEN	238
782	AFVOEREN BETONMATERIALEN	239
7820	AFVOEREN DIVERSE BETONMATERIALEN	239
783	AFVOEREN NATUURSTEEN	239
7830	AFVOEREN DIVERSE NATUURSTEENMATERIALEN	239
784	GEBAKKEN MATERIALEN	239
7840	AFVOEREN STRAATBAKSTENEN	239
7841	AFVOEREN GRESBUIZEN	239
785	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN	240
7851	AFVOEREN DIVERSE KUNSTSTOFMATERIALEN	240

786	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN	240
7860	AFVOEREN GIETIJZER	240
7861	AFVOEREN METALEN	240
787	AFVOEREN HOUT	240
7871	AFVOEREN HOUT	240
788	AFVOEREN GROEN	241
7881	AFVOEREN BOOMWORTELS	241
789	AFVOEREN SLIB	241
7890	AFVOEREN RIOOLSLIB	241
7891	AFVOEREN SLIB WATERGANGEN	241
790	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN	241
7901	TEERVRIJE ASFALTVERHARDING	241
7902	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN TEERHOUDEND ASF	242
791	AFVOEREN GRONDEN	242
7910	AFVOEREN ZAND	242
7911	AFVOEREN KLEI/ GROND	242
7912	AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	242
792	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN	243
7920	AFVOEREN MEUBILAIR (NIET GESCHEIDEN)	243
8	WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER E.D	243
80	VERVOEREN MATERIEEL	243
8010	AAN- EN AFVOEREN MATERIEEL	244
81	UURTARIEVEN	245
810	WERKNEMERS EN MATERIEEL	245
8101	INZETTEN VAN WERKNEMERS	245
8102	INZETTEN VAN MATERIAAL	246
8103	INZETTEN VAN MATERIEEL	247
82	REVISIEGEGEVENS, OPLEVERDOSSIER EN KWALITEITSCONTR	250
820	REVISIEGEGEVENS VERHARDING	250
821	REVISIEGEGEVENS RIOLERING	251
822	REVISIEGEGEVENS GROEN	252
823	OPLEVERDOSSIER	252
824	KWALITEITSCONTROLE	253
8240	UITVOEREN VERDICHTINGSMETING FUNDERING	253
8241	UITVOEREN KWALITEITSONDERZOEK ASFALT	253
83	LEVEREN GROND	254
830	LEVEREN GRONDEN	254
8301	LEVEREN ZAND AW-WAARDE	254
8302	LEVEREN TEELARDE	255
8303	LEVEREN BOMENZAND	255
8304	LEVEREN BOMENGROND	256
8305	LEVEREN BOOMGRANULAAT	256
8306	LEVEREN SUBSTRAAT GREENTOCOLOUR	257
84	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN/ VOEGVULLING	257
8400	LEVEREN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIALEN	257
8402	LEVEREN VOEGVULLING	258
8403	LEVEREN WORTELSCHERM	259
8404	LEVEREN GEOTEXTIEL T.B.V. FUNDERINGSLAGEN	259
85	LEVEREN RIOLERING	259
850	LEVEREN PVC/HDPE/PP LEIDING EN HULPSTUKKEN	259
8500	LEVEREN PVC-BUIS	260
8501	LEVEREN IT-PVC BUIZEN	261
8502	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN Ø125 MM KLEUR GRIJS	262
8503	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN Ø125MM KLEUR BRUIN	263
8504	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN Ø160MM KLEUR GRIJS	265
8505	LEVEREN PVC-ONTSTOPPINGSTUKKEN	266
8506	LEVEREN PP HULPSTUKKEN	267
8507	LEVEREN HDPE BUIS	267
851	LEVEREN BETONBUIZEN	267
8510	LEVEREN BETONBUIZEN	267
852	LEVEREN PUTTEN	269
8520	LEVEREN BETON PUTTEN HOOGTE TOT 1,50 M.	269
8521	LEVEREN BETON PUTTEN HOOGTE 1,50 M. TOT 2,50 M.	271
8523	LEVEREN BETON PUTTEN HOOGTE > 2,50 M	272
8525	LEVEREN AFDEKPLAAT	274
8526	LEVEREN DOORSPIJTPUT	276
853	LEVEREN PUTAFDEKKING	276
8530	LEVEREN STELRINGEN	276
8531	LEVEREN PUTAFDEKKINGEN	276

8532	LEVEREN PUTDEKSELS	277
8533	LEVEREN KOLKEN	277
854	LEVEREN METSELSTENEN	278
8540	LEVEREN METSELSTENEN	278
856	LEVEREN DRAINAGE EN HULPSTUKKEN	278
8560	LEVEREN DRAINAGE	278
8561	LEVEREN HULPSTUKKEN	279
857	LEVEREN MANTELBUIZEN EN HULPSTUKKEN	279
8570	LEVEREN MANTELBUIS	279
8571	LEVEREN HULPSTUKKEN	280
858	LEVEREN BETON	281
8580	LEVEREN BETON	281
86	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN	281
861	LEVEREN GAZONBANDEN	281
8610	LEVEREN GAZONBAND	281
862	LEVEREN OPSLUITBANDEN	282
8620	LEVEREN OPSLUITBAND 60 X 200 MM.	282
8621	LEVEREN OPSLUITBAND 100 X 200 MM.	283
8622	LEVEREN OPSLUITBAND 120 X 250 MM.	283
8623	LEVEREN OPSLUITBAND 150 X 250 MM.	284
863	LEVEREN TROTTOIRBANDEN	284
8630	LEVEREN TROTTOIRBAND 130/150 X 250 MM.	284
8631	LEVEREN TROTTOIRBAND 180/200 X 250 MM.	286
864	LEVEREN INRITBANDEN	287
8640	LEVEREN INRITBAND 450 X 200 X 500 MM.	287
8641	LEVEREN INRITBAND 600 X 200 X 300 MM.	288
8642	LEVEREN INRITPERRONBAND 130/150 X 250 MM.	288
8643	LEVEREN INRITPERRONBAND 180/200 X 250 MM.	289
865	LEVEREN STELSPECIE / STAMPBETON	289
8650	LEVEREN STAMPBETON	289
8651	LEVEREN STELSPECIE	289
87	LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN / INRICHTINGSELEME	289
870	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN	290
8701	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT 80 MM	290
8702	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT 100 MM.	292
8703	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN DIKFORMAAT 80 MM.	292
8704	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN WAALFORMAAT 80 MM.	293
8705	LEVEREN DUBBELBETONSTRAATSTENEN 80 MM.	294
871	LEVEREN STRAATBAKSTENEN	295
8710	LEVEREN STRAATBAKSTENEN KEIFORMAAT	295
8711	LEVEREN STRAATBAKSTENEN DIKFORMAAT	296
872	LEVEREN TEGELS	296
8720	LEVEREN BETONTEGELS 300 X 300 MM.	296
8722	LEVEREN BETONTEGELS 400 X 600 MM.	298
8723	LEVEREN BETONTEGELS 500 X 500 MM.	299
8725	LEVEREN GRASBETONTEGELS	299
8726	LEVEREN RUBBERTEGELS	299
8727	LEVEREN GOOTTEGEL	299
873	LEVEREN KEIEN	299
8730	LEVEREN NATUURSTEENKEIEN	300
8731	LEVEREN BEVESTIGINGSMATERIALEN	300
874	LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN	300
8740	LEVEREN STOOTBANDEN	300
8742	LEVEREN PREFAB DREMPELS	301
876	ASFALT	301
8760	LEVEREN ASFALT	301
8762	LEVERANTIE T.B.V. ASFALTWERKZAAMHEDEN	303
8764	LEVERANTIE VOEGVULLINGEN	304
8765	LEVEREN ASFALT T.B.V. COMBINATIEDEKLAAG BUSHALTES	305
88	LEVEREN STRAATMEUBILAIR EN OVERIGE	305
8800	LEVEREN AFZETPALEN	305
8801	LEVEREN FIETSNIETJES	306
8802	LEVEREN AFVALBAKKEN	306
8803	LEVEREN BOOMBESCHERMINGSBEUGELS	307
8804	LEVEREN LICHTMAST AANRIJBSCHERMER	307
8805	LEVEREN VERKEERBORDPALEN EN VERKEERSBORDEN	307
8806	LEVEREN HEKWERKEN EN AFZETTINGEN	308
8807	LEVEREN VERKEERSZUILEN	309
8808	LEVEREN ZITBANKEN	309

8809	LEVEREN PICKNICKTAFELS	310
8810	LEVEREN VLAGGENMASTEN	310
8811	LEVEREN ISOLATIE RUBBERSTROOK	310
8812	LEVEREN BETONNEN ZITBANKEN	311
8813	LEVEREN PREFAB BETONPLATEN	312
89	LEVEREN GROENVOORZIENINGEN	312
891	WORTELSCHERM	312
8910	LEVEREN WORTELGELEIDINGSSCHERM	312
8911	LEVEREN WORTELWERENDSCHERM	312
892	BOOMVERANKERING	313
8920	LEVEREN BOVENGRONDSE VERANKERING	313
8921	LEVEREN ONDERGRONDSE VERANKERING	313
893	GIETRAND	314
8930	LEVEREN GIETRAND	314
894	BOOMBELUCHTING	314
8940	LEVEREN BELUCHTINGSKOKERS	314
8941	LEVEREN PVC-HULPSTUKKEN	315
8942	LEVEREN STALEN HULPSTUKKEN	315
8943	LEVEREN GEOTEXTIEL	315
895	STAMVOETBESCHERMING	316
8950	LEVEREN STAMVOETBESCHERMING	316

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
0							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
01							ALGEMEEN			
0112							<u>Opstellen verkeersplan</u> Er dient uiterlijk zes weken vóór de start van het project of vóór ingang van een nieuwe fase een (bestaand) verkeers-/ bebodingsplan te zijn ingediend. Het werk mag pas starten na goedkeuring van de betrokken partijen. Bijgevoegd met een uitvoeringsplanning die voorafgaand aan de uitvoering opgesteld dient te worden door de aannemer.			
011210	623099						Opstellen van een verkeersplan. Betreft: het opstellen van een verkeersplan waarop vermeld alle benodigde fasering t.b.v. goede bereikbaarheid van de nabijgelegen woningen, winkels, bedrijven en andere openbare gelegenheden. Één en ander toepassen conform publicatie CROW 96b Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen digitaal aanleveren bij de directie ter acceptatie Aan het verkeersmaatregelenplan dient een open begroting te zijn toegevoegd van de verkeersmaatregelen uit de tekening opgesteld volgens bestekspostnrs. 011220 en 012230. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden.	keer	1,00	F
011220	620399						Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen Betreft: het opstellen van tekeningen met alle te nemen verkeersmaatregelen m.b.t. voetgangers, fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Digitale ondergrond beschikbaar in DGN of DWG-formaat Uitwerken volgens CROW-publicatie 96b Betreft het uitwerken van afzettingen. Aantal uit te werken fases: afhankelijke per project Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 500 Formaat van de tekeningen: A ter keuze van de aannemer Tekeningen op GBKN ondergrond uitwerken en aanleveren vóór de start van het project Tekeningen uitwerken in kleur en ter acceptatie analoog in 2-voud aanleveren bij de directie. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
011230	620399							keer	1,00	F
							Opstellen verkeerstekening(en) t.b.v. omleidingsroutes. Betreft: het opstellen van tekeningen met alle te nemen verkeersmaatregelen m.b.t. omleidingen voetgangers, fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. Digitale ondergrond beschikbaar in DGN of DWG-formaat Uitwerken volgens CROW-publicatie 96b Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden Aantal uit te werken fases: afhankelijk per project Tekeningen aanleveren op schaal 1 : 500 Formaat van de tekeningen: A ter keuze van de aannemer Tekeningen op GBKN ondergrond uitwerken en aanleveren vóór de start van het project Tekeningen uitwerken in kleur en ter acceptatie analoog in 2-voud aanleveren bij de directie. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden			
0113							<u>Opstellen V&G plan</u>			
011310	101199						0113 Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase. Betreft: het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase. Onder deze post vallen de kosten welke verbonden zijn aan het opstellen, uitvoeren, coördineren en onderhouden van het Veiligheids- en Gezondheidsplan als bedoeld in paragraaf 01.19 van dit bestek resp. de Standaard 2020 resp. de ARBOregelgeving. Het V&G-plan ter acceptatie bij de directie indienen. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden.	keer	1,00	F
0114							<u>Opstellen werkplan rondom bomen</u>			
011410	101199						0114 Opstellen werkplan rondom bomen. Betreft: het opstellen van een werkplan voor het werken rondom bomen. Werkplan opstellen conform eisen in hoofdstuk 2 van het handboek bomen Norminstituut 2018. Het werkplan ter acceptatie bij de directie indienen. Na acceptatie mag de aannemer starten met de werkzaamheden.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
0115										
011510	610199						Werkerrein Inrichten werkerrein. Betreft: het inrichten van het werkerrein. In het inrichten van het werkerrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen. Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr. 011620.	keer	1,00	F
011520	610199						Opruimen werkerrein. Betreft: het opruimen van het werkerrein. Werkterrein ingericht volgens bestekspostnr. 011510. In het opruimen van het werkerrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkerrein. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn verwijderd en afgevoerd. Het werkerrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen. Alle kabels en leidingen verwijderen	keer	1,00	F
0116							<u>Materieel</u>			
011610	101299						Gebruik directieverblijf. Betreft: het ter beschikking stellen van een directiekeet aan de opdrachtgever. Gedurende de looptijd van het project. Locatie op aanwijs directie U.A.V. De keet aansluiten op de riolering. De keet heeft een grootte van ca. 40 m ² , een kamer ca. 4 x 5 m en een kamer ca. 3,5 x 3 m, stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare (stalen) kasten, 2 schrijfbureaus met afsluitbare laden en kapstokken Inclusief multifunctional (scannen, kopiëren en printen) Internetaansluiting (Wifi-punt) Een (brom)fietsberging is niet vereist Een parkeerterrein met verharding, geschikt voor 3 auto's De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en serveren van warme en koude dranken, het schoonhouden, het verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep en schone handdoeken en elektra voor gebruik laptop etc.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
011620	101299		<p>Gebruik van hulpmiddelen. Betreft: het ter beschikking stellen van hulpmiddelen aan de opdrachtgever t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Vanaf de datum van aanvang tot en met vier weken na oplevering, op door de directie gewenste tijdstippen, zorgt de aannemer voor, naast hetgeen is voorgeschreven in de U.A.V. 2012 het beschikbaar stellen en onderhouden van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x automatische waterpasinstrument; - 1x waterpas met baakniveau; - 1x roterende laser met ontvanger; - 2x stalen meetbanden elk 50 m.; - 10x jalons; - 1x steekschop; - 1x meetwiel; - 1x handsondeerapparaat. 	keer	1,00	F
0117			<u>Melden mechanische grondbewerkingen</u>			
011710	100111	1	<p>Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond. Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'</p>	keer	1,00	F
		2	<p>Met inbegrip van het inventariseren en het melden van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerder</p>			
011720	100199		<p>Melden van de afwijkende ligging K&L. Betreft het melden van afwijkingen in de opgevraagde ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Afwijkingen melden bij directie.</p>	keer	1,00	F
011730	100199		<p>Melden van een onbekend ondergronds net. Betreft het melden van onbekende kabels en leidingen welke niet voorkomen in de opgevraagde ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' Afwijkingen melden bij directie.</p>	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
0118							<u>Communicatie</u>			
011810	619999						<p>Informeren bewoners en belanghebbenden. Betreft: het vooraf ter kennisgeving informeren van de bewoners/omwonenden/eigenaren/bedrijven/ belanghebbenden in het gebied, betreffende de uitvoeringswerkzaamheden. Hieronder valt tevens het informeren van nood- en hulpdiensten en het openbare vervoer. Bij woningen 14 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden middels brief met vermelding van: - de aanvang en duur van de werkzaamheden. - contactgegevens uitvoerder. - contactgegevens toezichthouder. Brief opstellen i.o.m. de directie. Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering, 4 werkdagen de bewoners/omwonenden/eigenaren/bedrijven/ belanghebbenden (mondeling/schriftelijk) informeren.</p>	keer	10,00	F
011820	619999						<p>Opstellen communicatieplan omgeving. Betreft: het opstellen van een communicatieplan voor de omgeving. De aannemer verzorgt communicatie met bewoners en belanghebbenden. Hieronder valt tevens het informeren van nood- en hulpdiensten en het openbare vervoer. In het communicatieplan moeten de volgende onderdelen genoemd worden: - organiseren van een startoverleg met betrokken stakeholders en nutsbeheerders betreffende de afstemming van de werkzaamheden; - opstellen stakeholderplannen. Betreft het in kaart brengen van belanghebbenden/ stakeholders in de omgeving en het vastleggen van hun specifieke eisen en wensen; - Communicatie met transportbedrijven. Opstellen lijst met alle regionale transportbedrijven. Deze bedrijven worden met e-mail op de hoogte gehouden van afsluitingen en omleidingen i.v.m. het werk; - Afstemming met veiligheidsregio; - Afstemming met wegbeheerders; - Afstemming met openbaar vervoer; - Omschrijving functie 'omgevingsmanager' als centraal aanspreekpunt voor de gemeente en de omgeving. De omgevingsmanager behartigt de belangen van de omgeving en is 24/7 bereikbaar per e-mail of mobiel nummer; - Opstellen en versturen nieuwsbrieven bij wijziging van fases in het werk, wijziging verkeersomleidingen en andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de toegankelijkheid van het gebied; - Omschrijving procedure 'Afhandeling klachten'. De aannemer stelt een klachtenregister op (online toegankelijk) waarin alle binnenkomende klachten met antwoorden en de te nemen maatregelen worden verwerkt. Aangeven in het plan binnen welke termijnen klachten worden afgehandeld en beantwoord. Het communicatieplan moet binnen twee weken na opdrachtverlening bij de directie ter goedkeuring worden ingediend. Eventuele op- en aanmerkingen moeten binnen</p>	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
011830	610899						1 week worden verwerkt waarna het communicatieplan kan worden vastgesteld.			
0119							Uitvoeren communicatieplan. Uitvoeren van de werkzaamheden zoals opgenomen in het communicatieplan onder bestekspostnr. 011820.	keer	1,00	F
011910	619999						<u>Coördinatie derden</u> Coördineren in elkander grijpende werken. Betreft: het coördineren en afstemmen van derden partijen. Organiseren van een (start)overleg en de werkzaamheden van derden partijen afstemmen in de uitvoeringsplanning en coördineren tijdens de uitvoering.	keer	1,00	F
011920	619999						Coördineren in elkander grijpende werken. Betreft: het coördineren en afstemmen van nutswerkzaamheden en werkzaamheden aan de openbare verlichting. Organiseren van een (start)overleg met de betreffende nutspartijen en de werkzaamheden aan kabels en leidingen en opebare verlichting afstemmen in de uitvoeringsplanning en coördineren tijdens de uitvoering.	keer	5,00	F
011930	619999						Coördineren in elkander grijpende werken. Betreft: het coördineren en afstemmen van werkzaamheden welke worden uitgevoerd in de openbare ruimte. Organiseren van een (start)overleg met de betreffende partijen en de werkzaamheden welke worden verricht in de openbare ruimten binnen de werkgrenzen van het project afstemmen in de uitvoeringsplanning en coördineren tijdens de uitvoering.	keer	5,00	F
04							VERKEERSMAATREGELEN			
041							AFZETTINGEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
0411							<u>Afzettingen rijbaan / kruispunten</u>			
041110	620203					9	<p>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen van tijdelijke afzettingen op enkelbaanswegen. Inclusief het verplaatsen per fase. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b en volgens de tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011220. Voor de duur van de werkzaamheden. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30$ km/h</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	keer	1,00	F
041120	620206					4	<p>Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen van tijdelijke afzettingen op kruispunten en rotondes. Inclusief het verplaatsen per fase. Afzetting volgens CROW-publicatiereeks ' Werk in Uitvoering' figuurnummer erftoegangsweg: 1221 en 1222a en b, Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96b en volgens de tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011220. Voor de duur van de werkzaamheden. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: $V_{wiu} = 30$ km/h</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	keer	10,00	F
0412						9	<u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u>			
041210	620204					2	<p>Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: uitvoering van de werkzaamheden. Betreft: aanbrengen, instandhouden, eventueel verplaatsen en verwijderen van tijdelijke afzettingen op fiets- en voetpaden. Inclusief het verplaatsen per fase. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b en volgens de tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011220. Voor de duur van de werkzaamheden.</p> <p>2 Met materiaal van de aannemer</p>	keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
0414										
041410	620399						Verkeersmaatregelen, omleidingsroutes	keer	5,00	F
							<p>Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: omleiding verkeer t.b.v. fiets- en/of gemotoriseerd verkeer. Gemiddelde duur van de omleidingsroute bedraagt 15 werkdagen. Incl. dagelijks inspecteren en indien nodig herstellen. Bebording volgens verkeersplan en tekening(en) opgesteld volgens bestekspostnr. 101110. Inclusief vooraankondigingsbord T113-2T201 en pijlborden type T201l, T201b, T201r, T201le, T201be en T201re met bijbehorend volgnummer/letter, e.e.a. in overleg met directie. In geval van volledige wegafsluiting vooraankondigingsborden minimaal 1 week van te voren plaatsen. Retroreflecterend, klasse II. Uitwerking moet voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in de CROW-publicatiereeks WiU 96b en 130 en volgens tekeningen opgesteld volgens bestekspostnr. 011230. Voorafgaand aan en na uitwerking overleg voeren met de directie. Aantal borden variërend van 15 tot 20 stuks per omleiding. Borden bevestigen aan palen, hoog 2,50 m boven het maaiveld. Plaatsen en verwijderen in overleg met de directie. Incl. afplakken van conflicterende bewegwijzering en dit na de werkzaamheden weer verwijderen Met materiaal van de aannemer.</p>			
0415							Tijd. afr. t.b.v. werkterrein en aanl. riolering	m	100,00	F
041510	610399						<p>Toepassen tijdelijk hekwerk om werkterrein. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bouwhekken rondom het werkterrein. Hekwerk van metaal, afsluitbaar d.m.v. poort met hangslot incl. sleutels Type M-90, inclusief klemmen, koppelstukken, betonvoeten, e.d. Paneel (bxh): 3,5 x 2,0 m. Wijze van vastzetten ter keuze van de aannemer Periode van instandhouding: gedurende de uitvoeringsperiode van het werk Materialen door de aannemer ter beschikking te stellen Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand terugbrengen, ter goedkeuring van de directie</p>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
041520	240699						Treffen voorzieningen t.b.v. afzetting sleuven. Situering: zie referentieproject. Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. een veilig geleiding langs openliggende sleuven. Voorziening middels het aanbrengen van rood/ organje kunststof gaaswerk Hoogte 0,80 m. Aan een of aan twee zijde van de sleuf, afhankelijk van situatie Verrekening per meter sleuf. Verwijderen na aanvullen van de sleuf Materiaal van de aannemer.	m	50,00	F
05							DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN TREFFEN VOORZIENINGEN			
051							VOORZIENINGEN			
0511							<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>			
051110	620499						Toepassen schotten t.b.v. voetgangers. Situering: zie referentieproject. Betreft het aanbrengen, instandhouden en naderhand verwijderen van loopschotten. Inclusief het verplaatsen per fase De loopschotten zodanig aanbrengen dat deze ook geschikt zijn voor rolstoelgebruikers en mindervaliden De bereikbaarheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 0,60 m. Materiaal van kunststof of hout Loopschotten dienen vlak te liggen en goed op elkaar aan te sluiten Met materialen van de aannemer	m2	100,00	F
051120	101402					1	Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. toegankelijkheid werkterrein. Verplaatsen: per fase, indien van toepassing. Uitgaande van 10 tot 15 rijplaten per project. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: werkterrein T.b.v. vrachtverkeer Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer Rijplaten aanbrengen op een grondverbetering van 100 mm. zand (inclusief leverantie) Grondverbetering vervalt na afronding van de werkzaamheden aan de aannemer Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Met materiaal van de aannemer.	m	50,00	F
						9				
						9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
051130	101499							st	20,00	F
							<p>Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen rijplaten t.b.v. toegankelijkheid werkterrein. Verplaatsen: per fase, indien van toepassing. Rijplatenbaan ten behoeve van: bescherming wortels onder kroonprojectie wanneer deze zwaar worden belast T.b.v. zwaar materieel en materialen op wortels binnen de kroonprojectie. Uitgaande van 4 rijplaten rondom een boom Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer Rijplaten aanbrengen op een grondverbetering van 100 mm. zand (inclusief leverantie) Grondverbetering vervalt na afronding van de werkzaamheden aan de aannemer Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Met materiaal van de aannemer.</p>			
0512							<p><u>Voorzieningen kabels en leidingen</u></p>			
051210	102102							m	75,00	F
							<p>Graven proefsleuf. Betreft: proefsleuven in kader van het zorgvuldig graafproces (CROW-publicatie 250) t.b.v. het bepalen van de locatie en diepteligging van riolering, kabels en leidingen. Verrekening vindt plaats per m1 sleuf, exacte locatie i.o.m. directie Situering kabels en leidingen inmeten t.o.v. vaste punten Situatietekening op schaal met gegevens van aangetroffen kabels en leidingen in 2-voud analoog en digitaal Opbouw van de ondergrond: in vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels- en leidingen of boomwortels Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m, sleufbreedte 0,50 m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen</p>			
		1								
			4							
				2						
051220	240699							keer	15,00	F
							<p>Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen riolering wordt aangebracht en/of verwijderd. Betreft aanvoeren, aanbrengen, instandhouden, naderhand verwijderen en afvoeren van materiaal t.b.v. beschermen kabels en leidingen bij van rioolwerkzaamheden. Periode van instandhouding zolang als noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden Materiaal van de aannemer</p>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
051230	240699							Opvangen kruisende kabels en leidingen. Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen riolering wordt aangebracht en/of verwijderd. Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. het opvangen van kruisende kabels en leidingen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden per project. Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de leidingbeheerder(s) en in overleg met de directie. Materiaal ter keuze van de aannemer, maar met goedkeuring van leidingbeheerder Inclusief eventueel bijbehorend grondwerk. Diameter en materialen kabels en leidingen variabel/ divers Ondersteuningsconstructie aanbrengen voorafgaand aan ontgraven en verwijderen tijdens of na aanvullen sleuf. Het e.e.a. uitvoeren onder toezicht van en terugkeuring van leidingbeheerder en directie.	m	30,00	F
051240	240699							Opvangen langsliggende kabels en leidingen. Situering: daar waar in de nabijheid van kabels en leidingen riolering wordt aangebracht en/of verwijderd. Betreft: het treffen van voorzieningen t.b.v. het opvangen van langsliggende kabels en leidingen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden. Ondersteuningsconstructie ter goedkeuring van de leidingbeheerder(s) en in overleg met de directie. Materiaal ter keuze van de aannemer, maar met goedkeuring van leidingbeheerder Inclusief eventueel bijbehorend grondwerk. Diameter en materialen kabels en leidingen variabel/ divers Ondersteuningsconstructie aanbrengen voorafgaand aan ontgraven en verwijderen tijdens of na aanvullen sleuf. Het e.e.a. uitvoeren onder toezicht van en terugkeuring van leidingbeheerder en directie.	m	50,00	F
0513								<u>Voorziening bescherming bomen</u>			
051310	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het toepassen van stamommanteling t.b.v. bescherming van bestaande bomen. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	20,00	F
051320	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het toepassen van stamommanteling t.b.v. bescherming van bestaande bomen. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 3 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 42 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
051330	101603							st	5,00	F
			3							
				2						
					3					
						1				
0514										
051410	610399							keer	10,00	F
051420	610399							keer	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
053							DIVERSE WERKZAAMHEDEN			
0531							<u>Assistentie afvalinzameling</u>			
053110	619999						Assistentie afvalverwijdering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het assisteren bij het verplaatsen van (rol)containers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden: - Minicontainers restafval (eenmaal per twee weken) - Minicontainers GFT-afval (eenmaal per twee weken) - Oud papier (om de vier weken) - Afvalcontainer bedrijven en openbare gelegenheden (i.o.m. betreffende ondernemer/instantie) Naar een locatie die wel door het inzamelvoertuig kan worden bereikt. Frequentie: 1 maal per week. Inclusief assisteren bij het terugplaatsen op de juiste locatie na het ledigen van de containers. Voor exacte data van afvalinzameling wordt verwezen naar de afvalkalender van de gemeente Schouwen-Duiveland.	keer	10,00	F
06							TIJDELIJK GRONDDEPOT Locatie tijdelijk gronddepot ter keuze aannemer te rekenen met een afstand binnen een straal van 10 km.			
0610							<u>Toepassen tijdelijk gronddepot</u>			
061010	610399						Toepassen tijdelijk gronddepot. Betreft: het inrichten, instandhouden en nadien verwijderen van een tijdelijk gronddepot waarbij vrijgekomen gronden tijdelijk worden opgeslagen voordat deze verwerkt worden in een ander project. Gronddepot omringd met door de aannemer ter beschikking te stellen bouwhekken hoog 2,00 m met bijbehorende koppelstukken en poeren, afsluitbaar middels slot. Inclusief voorziening t.b.v. het tegengaan van vermenging met de ondergrond. Zowel de verschillende grondsoorten als de verschillende kwaliteitsklassen van grondsoorten in verschillende depots opslaan. Uitgaande van een maximale grondhoogte van 3,00 m. Afmetingen gronddepot ter keuze aannemer. Terrein na werkzaamheden in oorspronkelijke toestand terugbrengen. Tijdelijk gronddepot bereikbaar maken voor vrachtverkeer middels rijplaten volgens bestekspostnr. 061110.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
0611							<u>Toepassen rijplaten</u>					
061110	101499						Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen van rijplaten t.b.v. toegankelijk tijdelijk gronddepot. T.b.v. bereikbaarheid van het tijdelijk gronddepot. T.b.v. vrachtverkeer Afmetingen rijplaten ter keuze aannemer. Afmeting rijplatenbaan ter keuze aannemer. Rijplaten aanbrengen op een grondverbetering van 100 mm. zand (inclusief leverantie). Grondverbetering vervalt na afronding van de werkzaamheden aan de aannemer. Rijplaten dienen tevens schoongehouden te worden gedurende de gehele uitvoeringsperiode van het werk. Met materiaal van de aannemer. Rijplaten per fase verleggen, indien nodig. Voor de duur van het uit te voeren grondwerk.	keer	1,00	F		
0612							<u>Aanbrengen ondergrond tijdelijk gronddepot</u>					
061210	220301						Grond verwerken in ondergrond tijdelijk gronddepot. Situering: tijdelijk gronddepot in te richten volgens bestekpostnr. 061010. Betreft: aanbrengen zandbed onder tijdelijk gronddepot t.b.v. voorkomen doormenging bestaande ondergrond en vrijgekomen gronden op het tijdelijk gronddepot. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Gemiddelde hoogte 0,15 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief verdichten en profileren	m3	50,00	F		
			1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			50,00 I	
0613							<u>Grondwerken op tijdelijk gronddepot</u>					
061310	220301						Grond verwerken in tijdelijk gronddepot. Betreft: vrijgekomen gronden uit het werk verwerken in het tijdelijke gronddepot. Grondsoorten en grondkwaliteitsklassen gescheiden verwerken op het tijdelijk gronddepot. Grondsoort: zand en/of klei/grond, aangevoerd volgens hoofdstuknr. 70 t/m 73. Hoogte tot 3,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief profileren in trapesiumvorm	m3	1.500,00	F		
			5				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			1.500,00 I	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
061320	220101						Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot. Betreft: ontgraven en opladen van gronden op het tijdelijke gronddepot. Grondsoorten en grondkwaliteitsklassen gescheiden ontgraven en opladen. Grondsoort: zand en/of klei/grond, verwerkt volgens bestekspostnr. 061310. Grondsoorten gescheiden ontgraven per grondsoort en per grondkwaliteitsklassen Gronden vervoeren volgens hoofdstuknr. 70 t/m 73. Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	1.500,00	F
0614			2				<u>Hoeveelheidsbepaling</u>			
061410	229999			1			Hoeveelheid bepaling vrijkomende grond. Betreft: hoeveelheidsbepaling van aangevoerde gronden naar het tijdelijk gronddepot en gronden welke vanaf het tijdelijke gronddepot worden afgevoerd naar een ander project. Grondsoort: zand en klei/grond Vrijgekomen gronden welke op het tijdelijk depot zijn verwerkt volgens bestekspostnr. 061310 en worden ontgraven volgens bestekspostnr. 061320. Hoeveelheid van gronden per soort en klasse apart bepalen. De aannemer dient de exacte hoeveelheden te bepalen d.m.v. weging of in- en uitmeting.	keer	2,00	F
1							GRONDWERK & FUNDERING			
11							GRONDWERK In onderstaande besteksposten dient uitgegaan te worden van de volgende uitgangspunten: - grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen en industrie Veiligheidsklasse: geen (basishygiene) Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - rekening houden met (kruisende) kabels en leidingen. - rekening houden met wortels t.p.v. bestaande bomen en bosschage/ begroeiing. - inclusief het verwijderen van wortels uit cunetten en sleuven. Bij alle grondwerken dient rekening te worden gehouden met aanwezigheid van wortels van te handhaven bomen. De aannemer dient er alles aan te doen om bestaande wortels te beschermen. Eventuele kosten voortvloeiend uit het graven rondom de wortels dient in onderstaande posten te zijn meegenomen. De in dit hoofdstuk vermelde hoeveelheden zijn in vaste m3. Methode van hoeveelheidsbepalingen zijn volgens			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111							theoretisch profiel van ontgraven en aanvullen tenzij anders vermeld staat Omrekenfactor losse-vaste m3: 80%			
1110							GROND ONTGRAVEN			
							<u>Grond ontgraven uit cunet voetpaden</u>			
111010	220101						Grond ontgraven uit cunet voetpad(en). Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit cunet voetpad, dikte 250 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
			1							
				1						
					9					
						1				
							1			
111020	220101						Grond ontgraven uit cunet voetpad(en). Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit cunet voetpad, dikte 250 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
			1							
				1						
					9					
						1				
							1			
1111							<u>Grond ontgraven uit cunet fietspaden</u>			
111100	220101						Grond ontgraven uit cunet fietspaden. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. het aanbrengen van een funderingslaag, dikte 150 mm. Het bestaande zandbed onder het fietspad dient minimaal 0,30 m. dik te blijven na het ontgraven van het cunet. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel m. Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
			1							
				1						
					9					
						1				
							1			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
111120	220101						Grond ontgraven uit cunet fietspad t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket bestaande uit een zandbed en een funderingslaag, dikte 500 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	150,00	F
1112							<u>Grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken</u>			
111210	220101						Grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken t.b.v. het aanbrengen van een funderingslaag, dikte 250 mm. Het bestaande zandbed onder het fietspad dient minimaal 0,50 m. dik te blijven na het ontgraven van het cunet. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel m. Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F
111220	220101						Grond ontgraven uit cunet fietspad t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. aanbrengen volledig funderingspakket bestaande uit een zandbed en een funderingslaag, dikte 750 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m Ontgravingsbreedte op de bodem variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	250,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1113										
111310	220101						Grond ontgraven uit plantvak - min. 1,50 br. min. Opp. 10m2	m3	250,00	F
			1				Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit plantvak, dikte 200 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0			
				1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
111320	220101						Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/grond ontgraven uit plantvak, dikte 200 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0	m3	250,00	F
			1				Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/grond ontgraven uit plantvak, dikte 200 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0			
				1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
111330	220101						Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0	m3	100,00	F
			1				Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0			
				1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
111340	220101						Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0	m3	100,00	F
			1				Grond ontgraven uit plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,50 m. Ontgravingsoppervlak op bodem tot 10 m2 Taluds 1 : 0			
				1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
					1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1114										
111410	220101						Grond ontgraven uit haagvak -min. 1,00 br. Min. vaklengte 5 m.	m3	50,00	F
		1					Situering: zie referentieproject. Betreft: zand ontgraven uit haagvak, dikte 800 mm. Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,00 m Lengte per haagvak min. 5,00 m. Taluds 1 : 0			
			1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
111420	220101						Grond ontgraven uit haagvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,00 m Lengte per haagvak min. 5,00 m. Taluds 1 : 0	m3	50,00	F
		1					Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond ontgraven uit plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: klei/ grond Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op de bodem min. 1,00 m Lengte per haagvak min. 5,00 m. Taluds 1 : 0			
			1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
1115							<u>Grond ontgraven uit boomplantgaten</u>			
111510	220101						Grond ontgraven uit boomplantgaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 1e grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Inhoud ontgraving per boomplantgat: 30 m3 Taluds 1 : 1	m3	100,00	F
		2					Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 1e grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Inhoud ontgraving per boomplantgat: 30 m3 Taluds 1 : 1			
			1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
111520	220101						Grond ontgraven uit boomplantgaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 2de grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Inhoud ontgraving per boomplantgat: 20 m3 Taluds 1 : 1	m3	150,00	F
		2					Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 2de grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Inhoud ontgraving per boomplantgat: 20 m3 Taluds 1 : 1			
			1				Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
				1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111530	220101							m3	250,00	F
			2				Grond ontgraven uit boomplantgaten. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit boomplantgaten welke betrekking hebben op het planten van een boom 3de grootte. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten gescheiden ontgraven Inhoud ontgraving per boomplantgat: 10 m3 Taluds 1 : 1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
1116				9						
					1					
						1				
							<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering enkele sleuf</u>			
111610	240102							m3	1.000,00	F
			2				Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf enkele hoofdriolering 2 tot 6 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Hoeveelheid: 2 tot 6 m3/m. Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m 1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
				4						
					1					
						3				
111620	240102							m3	2.500,00	F
			2				Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf enkele hoofdriolering 6 tot 12 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Hoeveelheid: 6 tot 12 m3/m. Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m 1 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
				4						
					1					
						3				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111630	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf enkele hoofdriolering > 12 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Hoeveelheid: > 12 m3/m. Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	600,00	F	
1117								<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering dubbele sleuf</u>				
111710	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf dubbele hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Hoeveelheid: 4 tot 8 m3/m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	2.000,00	F	
111720	240102		2					Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf dubbele hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Hoeveelheid: 8 tot 16 m3/m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	3.000,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111730	240102							m3	1.600,00	F
			2				Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf dubbele hoofdriolering > 16 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds : afhankelijk van grondslag en sleufdiepte. Hoeveelheid: meer dan 16 m3/m. Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10-0,20 m Ontgravingshoogte gemiddeld var. m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste var. m			
			4				3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
				1						
					1					
1118							<u>Grond ontgraven uit sleuven kabels en leidingen</u>			
111810	240102							m3	50,00	F
			2				Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf mantelbuizen 500 x 700 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m			
			4				3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
				1						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
1119											
111910	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 700 x 700 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,70 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F	
111920	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 800 x 800 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	15,00	F	
111930	240102						Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 900 x 900 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
111940	240102							m3	25,00	F
			2				Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit sleuf drainkoffer, afmeting 1000 x 1000 mm. Grondsoort: diverse grondsoorten Taluds 1 : 0 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m 3 Vrijgekomen zand en/of grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 1131 en hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
1120			4				<u>Grond ontgraven watergang</u>			
112010	221106						Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit watergang 2 tot 5 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Bijkomende maatregelen en werkzaamheden m.b.t. afdammen, waarborgen doorstroming bestaande sloot e.d. worden apart verrekend buitom dit bestek. Hoeveelheid 2 tot 5 m3 /m Ontgravingsbreedte op bodem: variabel Taluds: variabel Taludlengte: variabel 1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 114120 en/of vervoeren binnen werkterrein volgens bestekspostnr. 113120 en/of afvoeren buiten werkterrein volgens hoofdstuknr. 7. Vrijgekomen slib uit watergang afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	175,00	F
			9							
			9							
			9							
112020	221106						Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit watergang 5 tot 10 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Bijkomende maatregelen en werkzaamheden m.b.t. afdammen, waarborgen doorstroming bestaande sloot e.d. worden apart verrekend buitom dit bestek. Hoeveelheid 5 tot 10 m3 /m Ontgravingsbreedte op bodem: variabel Taluds: variabel Taludlengte: variabel 1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 114120 en/of vervoeren binnen werkterrein volgens bestekspostnr. 113120 en/of afvoeren buiten werkterrein volgens hoofdstuknr. 7. Vrijgekomen slib uit watergang afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	375,00	F
			9							
			9							
			9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
112030	221106						Grond ontgraven ten behoeve van watergang. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond ontgraven uit watergang > 10 m3/m1. Grondsoort: diverse grondsoorten Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Bijkomende maatregelen en werkzaamheden m.b.t. afdammen, waarborgen doorstroming bestaande sloot e.d. worden apart verrekend buitom dit bestek. Hoeveelheid > 10 m3 /m Ontgravingsbreedte op bodem: variabel Taluds: variabel Taludlengte: variabel 1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 114120 en/of vervoeren binnen werkterrein volgens bestekspostnr. 113120 en/of afvoeren buiten werkterrein volgens hoofdstuknr. 7. Vrijgekomen slib uit watergang afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	500,00	F
113			9				GROND VERVOEREN, INTERN TRANSPORT			
1131				9			<u>Grond vervoeren op het werk</u>			
113110	220201						Grond vervoeren. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand opladen en vervoeren binnen het werkgebied en lossen op plaats van verwerking. Grondsoort: zand Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 114 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens hoofdstuknr. 111.	m3	2.000,00	F
113120	220201						Grond vervoeren. Situering: zie referentieproject. Betreft: klei/ grond opladen en vervoeren binnen het werkgebied en lossen op plaats van verwerking. Grondsoort: klei/ grond Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 114 en bestekspostnr. 203213. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens hoofdstuknr. 111.	m3	2.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
114							GROND VERWERKEN Onderstaande posten zijn inclusief het profileren, met uitzondering van bermen en plantvakken. Deze worden nader geprofileerd volgens bestekspostnr. 115210.			
1140							<u>Grond verwerken in cunet</u>			
114010	220301						Grond verwerken in cunet voetpad. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand verwerken in cunet voetpad, dikte 250 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,25 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	200,00 F	 200,00 I
114020	220301						Grond verwerken in cunet fietspad. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand verwerken in cunet fietspad, dikte 350 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,35 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	400,00 F	 400,00 I
114030	220301						Grond verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: zand verwerken in cunet rijbaan en/of parkeervakken, dikte 500 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,50 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	1.000,00 F	 1.000,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
1141							<u>Grond verwerken in plantvak / bermen</u>				
							Bermen en plantsoenen dienen PUINVRIJ opgeleverd te worden.				
114110	220301						Grond verwerken in plantvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond verwerken in plantvak, dikte 800 mm. Grondsoort: teelaarde RAG gecertificeerd, te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Hoogte 0,80 m Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 0	m3	100,00	F	
		5					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115120.	m3			100,00
			9				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
				1							
					1						
						1					
114120	220301						Grond verwerken in bermen. Situering: zie referentieproject. Betreft: grond verwerken in bermen, dikte 150-250 mm. Grondsoort: vrijgekomen grond of teelaarde, te leveren volgens hoofdstuknr. 1131 of 8302. Gemiddelde hoogte 150-250 m Breedte bovenzijde variabel Taluds variabel	m3	50,00	F	
							Taluds dienen maaibaar te zijn	m3			50,00
		1					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			9				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
				9							
					1						
1142							<u>Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en)</u>				
114210	220301						Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en). Situering: zie referentieproject. Betreft: grond verwerken in bermen achter kantopsluitingen (en). Grondsoort: vrijgekomen grond of teelaarde, te leveren volgens hoofdstuknr. 1131 of 8302. Hoogte tot 0,25 m Breedte bovenzijde 0,50 m	m3	50,00	F	
							Grond verwerken tot bovenkant kantopsluiting	m3			50,00
		5					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
			1				Verdichten volgens bestekspostnr. 115120. .				
				9			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
114340	220301						Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomenzand verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 1e grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	100,00	F		
		9					Afmetingen verwerking conform boom 1e grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3			100,00	I
			9			1	1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 2,0-2,3 MPa 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
114350	220301						Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomenzand verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 2de grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	150,00	F		
		9					Afmetingen verwerking conform boom 2de grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3			150,00	I
			9			1	1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 2,0-2,3 MPa 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				
114360	220301						Grond verwerken in boomvak. Situering: zie referentieproject. Betreft: bomenzand verwerken in boomvak t.b.v. planten boom 3de grootte. Grondsoort: bomengrond, te leveren volgens hoofdstuknr. 8304.	m3	250,00	F		
		9					Afmetingen verwerking conform boom 3de grootte, volgens handboek Norminstituut bomen Nooit dieper dan 20 centimeter boven grondwaterpeil Breedte bovenzijde variabel Taluds 1 : 1	m3			250,00	I
			9			1	1	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m In lagen aanbrengen van maximaal 0,30 m. Verdichting na aanleg 2,0-2,3 MPa 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
1144			<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand enkele sleuf</u>				
114410	240122		<p>Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf enkele hoofdriolering 2 tot 6 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 2 tot 6 m3/m.</p> <p>Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.</p> <p>De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</p>	m3	1.000,00	F	1.000,00 I
		7		m3			
		1					
114420	240122		<p>Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf enkele hoofdriolering 6 tot 12 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 6 tot 12 m3/m.</p> <p>Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.</p> <p>De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</p>	m3	2.500,00	F	2.500,00 I
		7		m3			
		1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
114430	240122						Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf enkele hoofdriolering > 12 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: meer dan 12 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130. 1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	600,00	F		
				7				m3			600,00	I
1145							<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand dubbele sleuf</u>					
114510	240122						Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf dubbele hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 4 tot 8 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130. 1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	2.000,00	F		
				7				m3			2.000,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
114520	240122	7	<p>Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf dubbele hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: 8 tot 16 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.</p> <p>1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</p>	m3	3.000,00	F	3.000,00	I
114530	240122	7	<p>Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf dubbele hoofdriolering > 16 m3/m1. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Hoeveelheid: meer dan 16 m3/m. Aanvullen tot 0,50 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.</p> <p>1 De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Aanvulling verdichten in lagen van maximaal 0,30 m. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking</p>	m3	1.600,00	F	1.600,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
1146							<u>Aanvullen sleuven kabels en leidingen</u>				
114610	240122						Aanvullen sleuf. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen sleuf mantelbuizen 500 x 700 mm. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en/of aangevoerd volgens hoofdstuknr. 1131. Talud: 1 : 0 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,50 m Aanvullen tot 0,20 m boven de bovenkant van de leiding met zand aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130 en verder tot maaiveld met klei/ grond aan te voeren volgens bestekspostnr. 113120 en/of teelaarde te leveren volgens bestekspostnr. 830210 en/of onderkant funderingsconstructie met zand, aan te voeren volgens bestekspostnr. 113110 en/of te leveren volgens bestekspostnr. 830130.	m3	50,00	F	
					1	7	De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3			50,00 I
1147							<u>Aanvullen drainkoffer</u> De drainkoffer moet te allen tijden in verbinding staan met het bovenliggende zandpakket. Minimaal 20 cm drainzand toepassen rond de leiding.				
114710	220301						Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 700 x 700 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,70 m Breedte bovenzijde 0,70 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	10,00	F	
					5	1		m3			10,00 I
114720	220301						Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 800 x 800 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,80 m Breedte bovenzijde 0,80 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	15,00	F	
					5	1		m3			15,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
114730	220301						Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 900 x 900 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Hoogte 0,90 m Breedte bovenzijde 0,90 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	20,00 20,00	F I
		5								
			1							
				1						
					1					
						1				
114740	220301						Grond verwerken in drainkoffer. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanvullen drainkoffer, afmeting 1000 x 1000 mm. Grondsoort: drainzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Gemiddelde hoogte 1,00 m Breedte bovenzijde 1,00 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten volgens bestekspostnr. 115110. 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	25,00 25,00	F I
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
1148							<u>Aanbrengen grondverbetering</u>			
114810	240111						Aanbrengen grondverbetering. Betreft: het aanbrengen van grondverbetering onder kunststof buizen en putten. Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,10 m Zand , vrijgekomen bij ontgraving en naast sleuf gedeponeerd, aan te voeren volgens hoofdstuknr. 1131 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Verdichten	m3 m3	60,00 60,00	F I
		1								
			1							
				1						
					1					
114820	240111						Aanbrengen grondverbetering. Betreft: het aanbrengen van grondverbetering onder betonnen buizen. Aanvullen tot onderkant betonnen buizen Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,20 m Zand , vrijgekomen bij ontgraving en naast sleuf gedeponeerd, aan te voeren volgens hoofdstuknr. 1131 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Verdichten	m3 m3	120,00 120,00	F I
		9								
			1							
				1						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
115							GROND BEWERKEN			
1151							<u>Verdichten</u>			
115110	220412					2	<p>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verdichten van zand. Grondsoort: zand voor zandbed Hoeveelheidsbepaling: conform besteksposten waarbij het zand is verwerkt. Wijze van verdichten te allen tijde d.m.v. oscillerend materieel en verdichten onder invloed van water. In deze post dient tevens de levering van het benodigde water te zijn opgenomen. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05 en 06 van de Standaard</p>	m3	3.500,00	F
115120	220413					1 9	<p>Verdichten grond. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verdichten van grond. Grondsoort: klei/ grond Oppervlakken: conform besteksposten waarbij klei/ grond is verwerkt. Verdichten druk 2,0-2,3 MPa</p>	m2	4.500,00	F
1152							<u>Profileren</u>			
115210	220421					1 9 9 1	<p>Profileren van oppervlakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het profileren van bermen en taluds voor het inzaaien of inplanten. Grondsoort: grond en/of zand. Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1:5 Breedte oppervlak variabel Taludlengte variabel Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m</p>	m2	6.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1153										
115310	222107									
			1				Overige bewerking			
				1			Frezen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van een ondergrond tot een diepte van minimaal 200 mm. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: min. 0,20 m.	are	0,50	F
					9		1 Frezen met de rijrichting mee			
115320	222101									
			1				Woelen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het loswoelen van een ondergrond tot een diepte van minimaal 500 mm. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Afstand woelvoor: 0,50 m h.o.h.	are	0,50	F
				1			9 9 Bewerkingsdiepte: min. 0,50 m.			
115330	222104									
			1				Diepspitten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het diepsplitten van een ondergrond tot een diepte van 500 mm. middels een tandenbak. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,20-0,30 m bovenhouden Spitten zonder open put	are	0,50	F
				1			9 9 Bewerkingsdiepte: tot 0,50 m. middels tandenbak			
115340	222104									
			1				Diepspitten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het diepsplitten van een ondergrond tot een diepte van 800 mm. middels een tandenbak. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Bovengrond ter dikte van 0,20-0,30 m bovenhouden Spitten zonder open put	are	10,00	F
				1			9 9 Bewerkingsdiepte: tot 0,80 m. middels tandenbak			
12							FUNDERINGSLAGEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
1201										
120110	800401		1				Verwijderen teevrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een ongebonden teevrije funderingslaag, breedte <1,50 m. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal beton- of menggranulaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in hoofdstuknr. 12. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
120120	800401		2	1			Verwijderen teevrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een ongebonden teevrije funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal beton- of menggranulaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in hoofdstuknr. 12. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m2	550,00	F
120130	800401		3	1			Verwijderen teevrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een ongebonden teevrije funderingslaag, breedte > 3,00 m. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal beton- of menggranulaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). in hoofdstuknr. 12. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.200,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1202										
120210	800401						Verwijderen gebonden funderingslaag	m2	250,00	F
			1				Verwijderen teevrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een gebonden teevrije funderingslaag, breedte <1,50 m. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal Fosfor- of hoogovenslakken Inclusief het breken van schollen in afmetingen ten hoogste 0,50 x 0,50 x 0,50 m.			
				1						
					2					
						3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
120220	800401						Verwijderen teevrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een gebonden teevrije funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal Fosfor- of hoogovenslakken Inclusief het breken van schollen in afmetingen ten hoogste 0,50 x 0,50 x 0,50 m.	m2	550,00	F
			2							
				1						
					2					
						3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
120230	800401						Verwijderen teevrije funderingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een gebonden teevrije funderingslaag, breedte < 3,00 m. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 250 mm Gebonden funderingsmateriaal Fosfor- of hoogovenslakken Inclusief het breken van schollen in afmetingen ten hoogste 0,50 x 0,50 x 0,50 m.	m2	3.200,00	F
			3							
				1						
					2					
						3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6		RESULTAATS VERPLICHTING
1203							<u>Uitvullen funderingslaag</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - aanleveren van verdichtinggegevens van funderingslagen middels nucliare meting, minimaal 2 dagen voor bestratingswerkzaamheden of asfalteringswerkzaamheden aanleveren bij directie; - verdichten en profileren van funderingslagen.					
120310	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van betongranulaat 0/31,5 Betongranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	300,00	F		
			8				Betongranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton			300,00	I
				2								
					1							
120320	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van betongranulaat 0/16 Betongranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	80,00	F		
			8				Betongranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton			80,00	I
				1								
					1							
120330	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van menggranulaat 0/31,5. Menggranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	300,00	F		
			7				Menggranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/31,5 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton			300,00	I
				2								
					1							
120340	800111						Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het utvullen van een verhardingslaag van menggranulaat 0/16. Menggranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton	80,00	F		
			7				Menggranulaat , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. Sortering 0/16 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	ton			80,00	I
				1								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5					
1204							<u>Aanbrengen funderingslaag</u> Onderstaande posten zijn inclusief de volgende werkzaamheden: - aanleveren van verdichtinggegevens van funderingslagen middels nucliaire meting, minimaal 2 dagen voor bestratingswerkzaamheden of asfalteringswerkzaamheden aanleveren bij directie; - verdichten en profileren van funderingslagen.				
120410	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder rijbanen en parkeervakken van beton- of menggranulaat, dikte 200 mm en breedte <2,00 m. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5	m2	1.500,00	F	
		1					Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5	ton			787,50 I
			2				Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510.				
				9			1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
120420	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder rijbanen of parkeervakken van beton- of menggranulaat, dikte 250 mm en breedte >2,00 m. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5	m2	3.200,00	F	
		3					Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5	ton			1.680,00 I
			2				Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510.				
				9			1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
120430	800201						Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder fietspaden van beton- of menggranulaat, dikte 150 mm en breedte <2,00 m. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5	m2	1.000,00	F	
		1					Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5	ton			315,00 I
			2				Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510.				
				9			1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
120440	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een funderingslaag onder fietspaden van beton- of menggranulaat, dikte 150 mm en breedte >2,00 m. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Betongranulaat of menggranulaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 1201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8400. In de bestekspost gerekend met het soortelijk gewicht van betongranulaat. Sortering 0/31,5 Op een bestaand of nieuw zandbed en/of inpakken in een kunststofinlage volgens bestekspostnr. 120510. 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	2.500,00	F	
		3							ton		787,50	I
		8										
			2									
				9								
					1							
1205								<u>Geotextiel</u>				
120510	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een geotextiel onder funderingslagen aan te brengen volgens hoofdstuknr. 1204, breedte <2,00 m. Grondsoorten: zand voor zandbed Weefsel van polypropeen Type: Geolon PP40 o.g. Geotextiel te leveren volgens hoofdstuknr. 8404. Breedte te bedekken ondergrond tot 2,00 m. Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m	m2	1.500,00	F	
			1						m2		1.500,00	I
				1								
					1							
						4						
120520	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een geotextiel onder funderingslagen aan te brengen volgens hoofdstuknr. 1204, breedte >2,00 m. Grondsoorten: zand voor zandbed Weefsel van polypropeen Type: Geolon PP40 o.g. Geotextiel te leveren volgens hoofdstuknr. 8404. Breedte te bedekken ondergrond meer dan 2,00 m. Extra breedte van de inlage t.b.v. inpakken steenmengsel aan de zijkant van de fundering De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m	m2	3.200,00	F	
			1						m2		3.200,00	I
				1								
					1							
						4						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
201030	257503						Riolering reinigen onder hoge druk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, beton, diameter 500 tot 700 mm. Grootste putafstand: variabel m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): van 500 mm. tot 700 mm. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	300,00	F
201040	257503						Riolering reinigen onder hoge druk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van riolering onder hoge druk, beton, diameter >700 tot 1500 mm. Grootste putafstand: variabel m Aard te reinigen oppervlak: beton Profielafmeting(en): groter dan 700 mm. tot 1500 mm. Waterpeil bij afgesloten riool: toestandaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10% Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	100,00	F
2020							<u>Reinigen bestaande inspectieputten</u>			
202010	257511						Rioolput reinigen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van putten. Aard te reinigen oppervlak: beton en/of metselwerk Afmetingen putdeksel: rond 520 mm Reinigen putwanden Puthoogte: variabel Inwendig oppervlak putbodem: variabel Hoeveelheid vuil per put: variabel 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
2021										
202110	257521			9	9	1	<p><u>Reinigen bestaande kolken</u></p> <p>Reinigen kolken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het reinigen van kolken. Diverse type kolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk: variabel Machinaal reinigen Gebrekenregistratie digitaal vastleggen gekoppeld aan locatiebepaling 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.</p>	st	60,00	F
2022										
202210	257103			3	7	1	<p><u>Visuele rioolinspectie bestaande riolering</u></p> <p>Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. Situering: zie referentieproject. Betreft: uitvoeren visuele inspectie vanuit het riool t.b.v. vaststellen inlaten vooruitlopend op het buitenwerk stellen van het bestaande riool. Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Grootste putafstand: var. m Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf Materiaal riool: beton of kunststof Rond riool, profielafmetingen: 200 tot 1500 mm. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat 1 Rapportage analoog in 1 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren. .</p>	m	550,00	F
203										
2031							<p>BEMALING</p> <p><u>Bemalingsplan</u></p>			
203110	210299						<p>Opstellen bemalingsplan Betreft: het opstellen van een bemalingsplan t.b.v. de aanleg van rioolleidingen en putten. De aannemer stelt overeenkomstig het gestelde in artikel 21.13.01 van de Standaard 2020 het benodigde bemalingsplan op t.b.v. de in het bestek genoemde bemalingen. Bemalingsplan voorleggen aan de directie. Bemalingsplan ter goedkeuring indienen bij de directie. Bemalingsplan opstellen met inachtneming van het bemalingsadvies, welke wordt opgesteld in de bouwteamfase.</p>	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
2032												
203210	210299						Bronbemaling Toepassen bronbemaling. Situering: zie referentieproject. Betreft: het toepassen van verticale bronbemaling. Bemaling wordt verrekend naar m1 aangebrachte bemaling. Nut en noodzaak bepalen a.d.h.v. uitkomsten bemalingsadvies en de werkwijze waarop de aannemer zijn kwaliteit (stabiliteit/verdichting etc.) wil borgen. De aannemer moet zijn bronbemaling toepassen met inachtneming van het door hem opgestelde bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. - Aanbrengen bronbemaling - Instandhouden bronbemaling - Verwijderen bronbemaling De aannemer draagt zorg voor de benodigde meldingen bij gemeente en/of Waterschap volgens hoofdstuknr. 2035.	m	550,00	F		
203211	210299						Aanbrengen bronbemaling. De pompinstallatie dient voorzien te zijn van een geijkte debietmeter en moet geluidsreducerend zijn. De aannemer dient dagelijks de meterstanden te meten en te noteren ter plaatse van het lozingspunt en overhandigen aan de directie en waterschap. Bij het aanbrengen van de horizontale bemaling dient er rekening te worden gehouden met het bemalingsadvies (opgesteld in de bouwteamfase) en het bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m. onder de aan te brengen inspectieputten. Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer Verticale filters Het debiet van onttrekking van de bronbemaling dient ten alle tijden gewaardborgd te zijn.	m			550,00	I
203212	210299						Instandhouden bronbemaling. Betreft: instandhouden bronbemaling. Periode van instandhouding: tot en met het aanvullen van de rioolsleuf. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 203211 vermelde niveau	m			550,00	I
203213	210299						Verwijderen bronbemaling. Betreft: bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 203211. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand of klei, inclusief verdichten onder toevoeging van water. Zand en/of klei aanvoeren volgens hoofdstuknr. 1131 en/of te leveren volgens hoofdstuk 8301.	m			550,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
2034							<u>Toepassen horizontale bemaling</u>					
203410	210299						<p>Toepassen horizontale bemaling. Situering: zie referentieproject. Situering: rioolsleuven. Betreft: toepassen horizontale bemaling middels een drainage onderin de rioolsleuf. Bemaling wordt verrekend naar m1 aangebrachte bemaling. De aannemer moet zijn horizontale bemaling toepassen met inachtneming van het door hem opgestelde bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aanbrengen horizontale bemaling - Instandhouden horizontale bemaling - Verwijderen horizontale bemaling <p>De aannemer draagt zorg voor de benodigde meldingen bij gemeente en/of Waterschap volgens hoofdstuknr. 2035.</p>	m	550,00	F		
203411	210299						<p>Aanbrengen horizontale bemaling. De pompinstallatie dient voorzien te zijn van een geijkte debietmeter en moet geluidsreducerend zijn. De aannemer dient dagelijks de meterstanden te meten en te noteren ter plaatse van het lozingspunt en overhandigen aan de directie. Bij het aanbrengen van de horizontale bemaling dient er rekening te worden gehouden met het bemalingsadvies opgesteld in de bouwteamfase en het bemalingsplan volgens bestekspostnr. 203110. Verlaging van het freatisch vlak tot net onder het ontgravingsniveau in de rioolsleuf. Drainage van PVC-buizen geribbeld en geperforeerd. Uitwendige diameter 80 mm. Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm Drainage ter plaatse van locatie te plaatsen pompinstallatie boven maaiveld uit laten steken t.b.v. aansluiting op pomp.</p>	m			550,00	I
203412	210299						<p>Instandhouden horizontale bemaling. Periode van instandhouding: tot en met het aanvullen van de rioolseuf. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 203411 vermelde niveau.</p>	m			550,00	I
203413	210299						<p>Afsluiten horizontale bemaling. Betreft: afsluiten horizontale bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 203411 Horizontale bemaling boven maaiveld verlagen tot 0,50 m. onder maaiveld en voorzien van eindkap. Inclusief leverantie van eindkappen.</p>	st			550,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
203420	210801							st	1,00	F
			1							
				1						
2035										
203510	219999							keer	1,00	F
203520	219999							keer	1,00	F
203530	219999							keer	1,00	F
204										
2040										
204020	240699							keer	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
21							DRAINAGE				
210							VERWIJDEREN DRAINAGE				
2100							<u>Verwijderen drains cunet incl. toebehoren</u>				
210010	251199						Verwijderen drains voor horizontale cunet drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van horizontale cunetdrainage. Materiaal: kunststof buis met kunststof vezel Nominale middellijn(en): 80-125 mm. Verbinding doormiddels van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	250,00	F	
2101							<u>Verwijderen PVC- IT buis</u>				
210110	251103						Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een PVC- IT buis, diameter 315 t/m 630 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) van ø315 t/m 630 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	250,00	F	
			1								
				1							
					1						
						3					
211							AANBRENGEN DRAINAGE Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.				
2110							<u>Aanbrengen drains cunet</u>				
211010	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC drainagebuis, diameter 100 mm. PVC-drainbuizen geribbeld en geperforeerd, te leveren volgens bestekspostnr. 856020. Uitwendige diameter 100 mm 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm	m	550,00	F	
			9					m			550,00 I
				5							
211020	230111						Aanbrengen drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC drainagebuis, diameter 125 mm. PVC-drainbuizen geribbeld en geperforeerd, te leveren volgens bestekspostnr. 856010. Uitwendige diameter 125 mm 8 Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm	m	550,00	F	
			9					m			550,00 I
				6							
					1	8					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
2111												
211110	252201											
			2				Aanbrengen PVC-IT buis	m	550,00	F		
							Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC IT buis, diameter 315 t/m 630 mm. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 PVC-buis, drielaagsbuis, geperforeerd met gaten Ø10mm, doorlatendheid min. 84l/m ² /sec. Kleur groen (RAL 6024). Omhuiling met Polypropyleen (PP)700 vezels. PVC-IT buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8501. Nominale middellijn van ø315 tot 630 mm.	m			550,00	I
				9	9		1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
2112												
211210	230112											
			1				Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale drainage. Materiaal soort: PVC Diverse hulpstukken: - instormof; - t-stuk; - bochten; - eindkap. Nominale middellijn van ø100 tot 125 mm. Hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8561. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	55,00	F		
				9				st			55,00	I
211220	252202											
			1				Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-instormof t.b.v. aansluiting horizontale drainage op put. Inclusief het maken van de opening in de put Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 Instormof inclusief beugel Nominale middellijn van ø100 tot 125 mm. Hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8561. 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	30,00	F		
				9	9			st			30,00	I
211230	230112											
			1				Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van drainage eindbuis. Materiaal soort: PVC Eindbuis met taludgoot: t.b.v. drainage ø100/ 125 mm Aan weerszijde uitstroom dienen 2 perkoenpalen te worden aangebracht, ø100mm, lang 1,00 m. Hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8561. 1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen	st	15,00	F		
				8				st			15,00	I
								st			30,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
2113							<u>Aanbrengen doorspuitputten</u>				
211310	252604						Aanbrengen put van kunststof. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kunststof doorspuitput t.b.v. drainage.	st	10,00	F	
			9				Doorspuitput gemaakt van PVC buis, klasse 65, met bodem Puthoogte ca. 1,20 m Doorspuitput voorzien van benodigde aansluitingen voor drainageleiding ø100/ 125 mm. Doorspuitput aan kant drainageleiding voorzien van doorspuitinrichting 45° voor drain ø100/ 125 mm Doorspuitinrichting met 2 richtingen. Put met vlakke bodem	st			10,00 I
				3			Doorspuitput afdekken met een combi putafdekking voor schacht ø315mm, met opschrift "Drain" Afmetingen putafdekking 500x500x250mm. Doorspuitput met putafdekkingen te leveren volgens hoofdstuknr. 8526 en 8532.	st			10,00 I
2114							<u>Diversen drainage</u>				
211410	230131						Doorspuiten drains van horizontale drainage. Situering: zie referentieproject. Betreft: het doorspuiten van horizontale drainage. Met pompdruk van 10 tot 15 bar Uitwendige diameter drains 50 mm Betreft enkelvoudige drainage Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: tot 0,20 m	m	550,00	F	
			1								
				1							
					1						
211420	252601						Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een aansluiting op een rioolput t.b.v. horizontale drainage. Gemetselde put en/of betonnen put Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat t.b.v. aansluiting drainagebuis 125 mm. Hulpstuk te leveren volgens hoofdstuknr. 8502.	st	15,00	F	
			1								
				1				st			15,00 I
					5						
						3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
22							KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.			
2201							<u>Vervangen/ opbreken kolkkop tweedelige kolk</u>			
220120	251199						Vervangen kolkkop, 2 delige sk metselsteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het vervangen van een 2 delige straatkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen.	st	60,00	F
220121	251199						Opbreken kolkkop, 2 delige sk. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st		60,00 I
220122	252699						Aanbrengen kolkkop, 2 delige sk. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Kolkkop en metselstenen te leveren volgens hoofdstuknr. 8530 en 8533.	st		60,00 I
220130	251199						Opbreken kolkkop, 2 delige tk. Kolk van beton gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: tweedelig Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
2202							<u>Verlagen bestaande kolkkop tweedelig kolk</u>			
220220	252699						Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselsteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verlagen van een 2 delige straatkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen. Kolk van beton gietijzer combinatie Straatkolk type STR 3713 Constructie: tweedelig Metselstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F
220240	252699						Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselsteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verlagen van een 2 delige trottoirkolkkop en op hoogte stellen middels metselstenen. Kolk van beton gietijzer combinatie Trottoirkolk type TRK 8371 Constructie: tweedelig Metselstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8540. Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	60,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2203										
220310	252699						st	60,00	F	
220320	252699						st	60,00	F	
2204										
220410	251122						st	30,00	F	
			2							
			1							
				1						
					2					
220420	251122						st	30,00	F	
			2							
			1							
				1						
					3					
220440	251122						st	30,00	F	
			2							
			1							
				2						
					3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
220450	251122		2		1		Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en hergebruiken van eendelige trottoirkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 220520. Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F		
220460	251122		2		1		Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van eendelige trottoirkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F		
220480	251122		2		1		Verwijderen kolk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van tweedelige trottoirkolken. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: tweedelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	30,00	F		
2205							<u>Aanbrengen kolken</u>					
220510	252613		1	9			Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van eendelige straatkolken. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220410 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8533. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	30,00	F		
220520	252613		1	9			Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van eendelige trottoirkolken. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Trottoirkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 220450 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8533. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st	30,00	F		
								st			30,00	I
								st			30,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
2207											
220710	251103						Verwijderen kolkaansluitleidingen				
			1				Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 125 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø125 mm. Aansluitleiding dichtzetten middels PVC afdekkap ø125 mm. Verbinding door middel van mof	m	300,00	F	
				1			Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.				
220720	251103						Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 160 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø160 mm. Aansluitleiding dichtzetten middels PVC afdekkap ø160 mm. Verbinding door middel van mof	m	300,00	F	
			1				Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
				1			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.				
2208							<u>Aanbrengen kolkaansluitleidingen</u>				
220810	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 125 mm, kleur: grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500.	m	300,00	F	
			2				Nominale middellijn 125 mm	m			300,00 I
				2	1		1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
220820	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-bochten, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15/30/45/90° Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8502.	st	120,00	F	
			2				Nominale middellijn 125 mm	st			120,00 I
				2	1		1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
220830	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-T-stukken, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8502.	st	60,00	F	
			2				Nominale middellijn 125 mm	st			60,00 I
				2	1		1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
220840	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-combikappen, diameter 125 mm.	st	60,00	F		
							Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8502.	st			60,00	I
							Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
220850	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 160 mm.	m	300,00	F		
							Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8500.	m			300,00	I
							Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
220860	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-bochten, diameter 160 mm.	st	60,00	F		
							Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15/30/45/90° Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8504.	st			60,00	I
							Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
220870	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-T-stukken, diameter 160 mm.	st	60,00	F		
							Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8504.	st			60,00	I
							Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
220880	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-combikappen, diameter 160 mm.	st	60,00	F		
							Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofstuknr. 8504.	st			60,00	I
							Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
23			HUISAANSLUITLEIDINGEN Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk. Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.			
2301			<u>Verwijderen huisaansluitleidingen</u>			
230110	251103		Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 125 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø125 mm. Verbinding door middel van mof 1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	700,00 F	
230120	251103		Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter 160 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) ø160 mm. Verbinding door middel van mof 1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	700,00 F	
230130	251199		Verwijderen Gres-buis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gres-buizen, diameter 125 mm. Materiaal: gres Nominale middellijn(en) ø125 mm. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	140,00 F	
230140	251199		Verwijderen Gres-buis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gres-buizen, diameter 160 mm. Materiaal: gres Nominale middellijn(en) ø160 mm. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	140,00 F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6	
2302													
230210	252201												
			2				Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 125 mm, kleur: bruin. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 125 mm	m	700,00	F			
				2	1		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			700,00	I
230220	252201												
			2				Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 160 mm, kleur: bruin. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 160 mm	m	210,00	F			
				2	3		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m			210,00	I
230230	252202												
			2				Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-bochten, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15/30/45/90° Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8503. Nominale middellijn 125 mm	st	280,00	F			
				2	1		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			280,00	I
230240	252202												
			2				Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-T-stukken, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8503. Nominale middellijn 125 mm	st	70,00	F			
				2	1		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			70,00	I
230250	252202												
			2				Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-combikappen, diameter 125 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Kleur: bruin PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8503. Nominale middellijn 125 mm	st	70,00	F			
				2	1		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			70,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
230260	252299		Aanbrengen ontstoppingput PP 315mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een ontstoppingsput/ erfscheidingsput PP 315 mm. Erfscheidingsput PP met deksel, te leveren volgens hoofdstuknr. 8505. Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Kleur deksels toepassen conform onderstaand: - Blauw t.b.v. HWA; - Groen t.b.v. drainage; - Rood/bruin t.b.v. DWA/VWA.	st	70,00	F	
24			RIOLERING; DWA- HWA- GWA-STELSEL	st			70,00 I
240			VERWIJDEREN RIOLERING				
2401			<u>Verwijderen riolering -PVC</u>				
240110	251103		Verwijderen kunststofbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van PVC-buizen, diameter van 200 tot 400 mm. Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) van ø200 tot 400 mm. Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	550,00	F	
2402			<u>Verwijderen riolering -beton</u>				
240210	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van ongewapende betonbuizen, diameter van 300 tot 400 mm. Materiaal: ongewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 300 tot 400 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	330,00	F	
240220	251101		Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van ongewapende betonbuizen, diameter van 500 tot 600 mm. Materiaal: ongewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 500 tot 600 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	165,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
240230	251101						Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gewapende betonbuizen, diameter van 700 tot 900 mm. Materiaal: gewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 700 tot 900 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofstuknr. 7.	m	55,00	F	
			2								
				9							
					9						
						1					
							3				
240240	251101						Verwijderen betonbuis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gewapende betonbuizen, diameter van 1000 tot 1500 mm. Materiaal: gewapend beton Rond/ei profiel: nominale middellijn 1000 tot 1500 mm Standaard lengte buis onbekend. Type buisverbinding onbekend. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofstuknr. 7.	m	30,00	F	
			2								
				9							
					9						
						1					
							3				
241							AANBRENGEN RIOLERING Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.				
2410							<u>Aanbrengen PVC riolering</u>				
241010	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 200 mm t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 200 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	110,00	F	
			2					m			110,00 I
				2	5						
						1					
241020	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 250 mm., t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 250 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	250,00	F	
			2					m			250,00 I
				2	7						
						1					
241030	252201						Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 315 mm.t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 315 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	190,00	F	
			2					m			190,00 I
				3	1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
241040	252201											
			2				Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van PVC-buizen, diameter 400 mm.t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8500. Nominale middellijn 400 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	550,00	F		
				3	3			m			550,00	I
2411							<u>Aanbrengen beton riolering</u>					
241110	252102											
			2				Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van ongewapende beton-buizen, diameter 400 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 400 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	550,00	F		
				1	4			st			550,00	I
						2						
						1						
241120	252102											
			2				Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van ongewapende beton-buizen, diameter 500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 500 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	165,00	F		
				1	6			st			165,00	I
						2						
						1						
241130	252102											
			2				Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van ongewapende beton-buizen, diameter 600 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, ongewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 600 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	165,00	F		
				1	7			st			165,00	I
						2						
						1						
241140	252102											
			1				Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 700 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Nominale middellijn 700 mm 2 Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding	m	120,00	F		
				1	8			st			120,00	I
						2						
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
241150	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 800 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510.	m	120,00	F			
		1						st	120,00					I
		2	1											
								Nominale middellijn 800 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding						
241160	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 900 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel, gewapend te leveren volgens hoofdstuknr. 8510.	m	50,00	F			
		1						st	50,00					I
		2	2											
								Nominale middellijn 900 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding						
241170	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 1000 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510.	m	50,00	F			
		1						st	50,00					I
		2	3											
								Nominale middellijn 1000 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding						
241180	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 1250 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510.	m	25,00	F			
		1						st	25,00					I
		2	5											
								Nominale middellijn 1250 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding						
241190	252102							Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gewapende beton-buizen, diameter 1500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Rond profiel met inlaat, gewapend Diameter inlaat 160 mm te leveren volgens hoofdstuknr. 8510.	m	25,00	F			
		1						st	25,00					I
		2	7											
								Nominale middellijn 1500 mm Standaardlengte buis 2,40 m 1 Type buisverbinding: glijverbinding						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
2412												
241220	252199						Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 500 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Spie-spie eind Nominale middellijn 500 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F		
							Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8510. Spie-spie eind Nominale middellijn 500 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st			10,00	I
241230	252199						Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 600 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 600 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F		
							Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 600 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st			10,00	I
241240	252199						Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 700 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 700 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F		
							Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 700 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st			10,00	I
241250	252199						Aanbrengen betonbuis rond profiel -SPIE SPIE EIND Situering: passtuk ter plaatse van aansluiting op rioolput. Betreft: het aanbrengen van een prefab passtuk van een ongewapende betonbuis, diameter 800 mm, t.b.v. DWA en HWA-hoofdriolering. Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 800 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st	10,00	F		
							Passtuk, rond profiel, ongewapend, te leveren volgens hoofdstuknr. 8511. Spie-spie eind Nominale middellijn 800 mm. Fabrieksstandaardlengte buis. Gerekend is met een lengte van 1,00 m. Type buisverbinding: glijverbinding d.m.v. vaste ring.	st			10,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
242							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.		
2420								MAKEN AANSLUITINGEN HOOFDRIOOL Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.		
242010	252601							<u>Maken aansluiting op put - beton</u>		
			2					Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting beton-buis, diameter 400 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2	st	4,00 F
				1				Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3	2,00 I
					2			Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3	2,00 I
242020	252601						3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.		
			2					Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting beton-buis, diameter 500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2	st	4,00 F
				1				Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3	2,00 I
					2			Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580.	m3	2,00 I
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
242030	252601		2				Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting beton-buis, diameter 250/375 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F		
				1			2 Rioolbuis omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m3			1,00	I
					1		1 Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m3			1,00	I
2421							<u>Maken aansluiting op put - PVC</u>					
242110	252601		2				Maken aansluiting op rioolput. Situering: zie referentieproject. Betreft: het (ver)maken van het aansluiting op een put t.b.v. aansluiting PVC-buis, diameter 200 t/m 400 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2 Hulpstuk omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	F		
				1			4 Hulpstuk omstorten met beton Inclusief het aanbrengen van ankers in putwand. Aanstorten d.m.v. aanbrengen van houten bekisting. Aanbrengen van houten klamp aan binnenzijde van de put om inloop tegen te gaan. Inclusief leverantie van hout en bevestigingsmiddelen. Nadien bekisten verwijderen en afvoeren. Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m3			2,00	I
					1		1 Bijwerken stroomprofiel met beton. Stroomprofiel glad afwerken. Beton te leveren volgens hoofdstuknr. 8580. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m3			2,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
242250	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø125 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 400 tot 1500 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-keilinlaat ø125 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Nominale middellijn 400 t/m 1500 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F		
			2					st			70,00	I
				9	9							
242260	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-zettingsmof ø125 in standleiding. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-zettingsmof ø125 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F		
			2					st			70,00	I
				2	1							
242270	252299						Aanbrengen PP baretkap ø125 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PP-baretkap ø125 op standleiding. Hulpstuk(ken) PP PP-baretkap ø125 mm. PP-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503.	st	70,00	F		
								st			70,00	I
2423							<u>Maken inlaat ø160 mm. -incl. standleiding</u>					
242310	252832						Maken inlaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een inlaat ø160 op een ongewapende betonbuis, diameter 400 t/m 1500 mm. In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte 70 tot 100 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm 1 As-inlaat loodrecht op as-buis 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. - zadelstuk/ renovatieblok, t.b.v. PVC ø160 mm, met mortel bevestigen op buis - pvc-zettingsmof, diameter ø160 mm. Te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Levering van de mortel behoort tot de resultaatsverplichting.	st	7,00	F		
			1					st			7,00	I
				1	3							
					1							
					1			st			7,00	I
					1			st			7,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
242320	252832		Maken inlaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het maken van een inlaat ø160 op een PVC-buis, diameter 200 t/m 400 mm. In PVC-buis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 160 mm As-inlaat loodrecht op as-buis 1 Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met zettingsconstructie ø200 t/m 400 mm. x 160 mm.	st	7,00	F	
		4					
		1					
		1					
		1					
		1					7,00
242330	252201		Aanbrengen PVC-buis Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een standleiding PVC-buis ø160 mm. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs PVC-buizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	70,00	F	
		2					
		2					70,00
		2 3					
		1					
242340	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø160 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 200 tot 400 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-klikinlaat ø160 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 200 t/m 400 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F	
		2					
		2					70,00
		9 9					
		1					
242350	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-klikinlaat ø160 mm. t.b.v. aansluiting op PVC-buis met een diameter van 400 tot 1500 mm. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-keilinlaat ø160 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 400 t/m 1500 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F	
		2					
		2					70,00
		9 9					
		1					
242360	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PVC-zettingsmof ø160 in standleiding. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 PVC-zettingsmof ø160 mm. PVC-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8504. Nominale middellijn 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	70,00	F	
		2					
		2					70,00
		2 3					
		1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
242370	252299						Aanbrengen PP baretkap ø160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een PP-baretkap ø160 op standleiding. Hulpstuk(ken) PP PP-baretkap ø160 mm. PP-hulpstukken te leveren volgens hoofdstuknr. 8502 en 8503.	st	70,00	F	
25							PUTTEN EN PUTAFDEKKING Alle hieronder beschreven besteksposten zijn inclusief benodigd grond- en/ of funderingswerk.				
250							PUTAFDEKKING				
2501							<u>Verwijderen putafdekking</u>				
250110	251123						Verwijderen putrand met deksel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van betonnen putranden met gietijzeren deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	15,00	F	
			1								
			1								
250120	251123						Verwijderen putrand met deksel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en hergebruiken van betonnen putranden met gietijzeren deksel. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten 1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr (s). 250110.	st	15,00	F	
			1								
			1								
2502							<u>Ophogen putafdekking</u>				
250210	252702						Op hoogte brengen bestaande putafdekking. Situering: zie referentieproject. Betreft: het op hoogte brengen van bestaande putafdekkingen. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie. Metselstenen, gerekend met gemid. 2 stellagen of betonnen stellingen. Leverantie van metselstenen of stellingen volgens hoofdstuknrs. 8530 of 8540. Binnen- en buitenzijde platvol voegen 1 Putrand ontdoen van vuil en voorzien van putdeksel.	st	10,00	F	
			1					st			10,00
			1					st			20,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
2503							<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
250310	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een betonnen putrand met gietijzeren deksel, hoogte 170 mm.	st	15,00	F	
				9			Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 250120 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8531 en 8532.	st			15,00 I
				1			Putrand op hoogte brengen met stellingen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.				
							Metselstenen, gerekend met gemid. 2 stellingen of betonnen stellingen.	st			30,00 I
							Leverantie van metselstenen of stellingen volgens hoofdstuknr. 8530 of 8540. Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
251							PUTTEN TBV GWA/DWA/HWA RIOOL				
2510							<u>Verwijderen putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
251010	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gemetselde putten met een inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm.	st	15,00	F	
				1			Gemetselde put				
				1			inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm.				
				9			Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				1			Uitwendig oppervlak putbodern: van 1,0 tot 3,5 m2				
				9			Totale hoogte tot 1,5 m				
				9			Inspectieputten volledig verwijderen.				
				3			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.				
251020	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
				3			Put van geprefabriceerde betonelementen				
				1			inwendige afmeting van 800 x 800 mm.				
				2			Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				1			Uitwendig oppervlak putbodern: van 0,5 tot 1,0 m2				
				9			Totale hoogte tot 1,5 m				
				9			Inspectieputten volledig verwijderen.				
				3			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.				
251030	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
				3			Put van geprefabriceerde betonelementen				
				1			inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm.				
				3			Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond				
				1			Uitwendig oppervlak putbodern: van 1,0 tot 1,5 m2				
				9			Totale hoogte tot 1,5 m				
				9			Inspectieputten volledig verwijderen.				
				3			Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
251040	251121			3			Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
251050	251121			3		1	Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
251060	251121			3		1	Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
251070	251121			3		1	Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: > 4,0 m2 Totale hoogte tot 1,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2511										
251110	251121						Verwijderen putten hoogte van 1,50 m tot 2,50 m.	st	15,00	F
			1				Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gemetselde putten met een inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Gemetselde put inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 3,5 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.			
				1			9			
					2		9			
							3			
251120	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	15,00	F
			3				Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1						
					2					
							9			
							3			
251130	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	15,00	F
			3				Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1						
					3					
							9			
							3			
251140	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1250 x 1250 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,5 tot 2,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	10,00	F
			3				Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1						
					4					
							9			
							3			
251150	251121						Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen.	st	5,00	F
			3				Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1						
					5					
							9			
							3			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
251160	251121							st	5,00	F
				3			Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1750 x 1750 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 2,0 tot 4,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1	5					
					2					
					9					
					3					
251170	251121							st	2,00	F
				3			Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 2000 x 2000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: > 4,0 m2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1	6					
					2					
					9					
					3					
2512							<u>Verwijderen putten hoogte > 2,50 m.</u>			
251210	251121							st	15,00	F
				1			Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van gemetselde putten met een inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Gemetselde put inwendige afmeting van 800 x 800 tot 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 3,5 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1	9					
					4					
					9					
					3					
251220	251121							st	15,00	F
				3			Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 800 x 800 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1	2					
					4					
					9					
					3					
251230	251121							st	15,00	F
				3			Verwijderen put. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van prefab betonelementen met een inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Put van geprefabriceerde betonelementen inwendige afmeting van 1000 x 1000 mm. Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2 Totale hoogte >2,50 m Inspectieputten volledig verwijderen. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.			
				1	3					
					4					
					9					
					3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
251240	251121			3				st	10,00	F
				1						
				4						
				4						
				9						
				3						
251250	251121			3				st	5,00	F
				1						
				5						
				4						
				9						
				3						
251260	251121			3				st	5,00	F
				1						
				5						
				4						
				9						
				3						
251270	251121			3				st	2,00	F
				1						
				6						
				4						
				9						
				3						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
2513							<u>Aanbrengen beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>					
251310	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 800 x 800 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 800x800mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	15,00	F		
		1					Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			15,00	I
			3									
				2				st			15,00	I
251320	252602						Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1000 x 1000 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1000x1000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	15,00	F		
		1					Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310. 5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st			15,00	I
			3									
				2				st			15,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
251360	252602						bijbehorende rubberring			
						1	Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 2000x2000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: tot 1,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8520. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	2,00	F
						3	Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st		
						2	5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
2514							<u>Aanbrengen beton putten hoogte 1,50 m tot 2,50 m.</u>			
251410	252602					1	Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 800 x 800 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 800x800mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	15,00	F
						3	Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st		
						2	5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
251450	252602							bijbehorende rubberring				
								Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1750 x 1750 mm. Put t.b.v. vrijval systeem	st	5,00	F	
				1				Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1750x1750mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521.	st			
					3			Geprefabriceerd stroomprofiel van beton				
						2		Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st			5,00 l
251460	252602							5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring				
								Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm. Put t.b.v. vrijval systeem	st	2,00	F	
				1				Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 2000x2000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: van 1,50 m. tot 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8521.	st			
					3			Geprefabriceerd stroomprofiel van beton				
						2		Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st			2,00 l
							5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2515										
251510	252602									
				1						
					3					
						2				
						5				
251520	252602									
				1						
					3					
						2				
						5				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
251530	252602	1					Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1250 x 1250 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1250x1250mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	15,00	F	
							3	2			
251540	252602	1					Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1500 x 1500 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1500x1500mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	5,00	F	
							3	2			
251550	252602	1					Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 1750 x 1750 mm. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 1750x1750mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523. Geprefabriceerd stroomprofiel van beton	st	5,00	F	
							3	2			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
251560	252602						bijbehorende rubberring			
			1				Maken put van geprefabriceerde betonelementen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een put van geprefabriceerde betonelementen, inwendige afmeting 2000 x 2000 mm. Put t.b.v. vrijerval systeem Vierkante betonput. Afmetingen inwendig 2000x2000mm, hoogte volgens tekening. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Hoogte: hoger dan 2,50 m. Betonputten leveren volgens hoofdstuknr. 8523.	st	1,00	F
				3			Geprefabriceerd stroomprofiel van beton			
					2		Afdekplaat met mangat, te leveren volgens hoofdstuknr. 8525. Mangat afdekken met putrand aangebracht volgens bestekspostnr. 250310.	st		1,00
						5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring			
252							UITSTROOMBAKKEN			
2520							<u>Verwijderen uitstroomvoorziening</u>			
252010	251199						Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van ø315 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen uitstroombakken uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,5 m2 Uitstroombakken volledig verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
252020	251199						Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van ø700 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen uitstroombakken uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak bodem: van 1,0 tot 2,5 m2 Uitstroombakken volledig verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F
252030	251199						Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting > ø700 tot 1250 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen Vrijgekomen uitstroombakken uitwendig ontdoen van grond Uitwendig oppervlak bodem: van 3,0 tot 6,0 m2 Uitstroombakken volledig verwijderen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
2521							<u>Aanbrengen uitstroomvoorziening.</u>				
252110	252699						Maken uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van $\varnothing 315$ mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen. Uitstroombak aanbrengen op een funderingslaag. Funderingslaag aanbrengen volgens hoofdstuknr. 1204. Talud: divers Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,5 m ² Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering	st	5,00	F	
								st			5,00 I
252120	252699						Maken uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van $\varnothing 700$ mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen. Uitstroombak aanbrengen op een funderingslaag. Funderingslaag aanbrengen volgens hoofdstuknr. 1204. Talud: divers Uitwendig oppervlak bodem: van 1,0 tot 2,5 m ² Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering	st	2,00	F	
								st			2,00 I
252130	252699						Maken uitstroomvoorziening van gepref. beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitstroomvoorziening van geprefabriceerde betonelementen met een maximale aansluiting van $> \varnothing 700$ tot 1250 mm. Uitstroombak van geprefabriceerde betonelementen. Uitstroombak aanbrengen op een funderingslaag. Funderingslaag aanbrengen volgens hoofdstuknr. 1204. Talud: divers Uitwendig oppervlak bodem: van 3,0 tot 6,0 m ² Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering	st	2,00	F	
								st			2,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
27			KABELS EN LEIDINGEN				
270			MANTELBUIZEN				
2700			<u>Verwijderen mantelbuizen</u>				
270010	283899		Verwijderen PVC mantelbuis ø75 tot 160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een PVC mantelbuis, diameter 75 tot 125 mm. PVC-buis Nominale middellijn mantelbuis: 75 tot 160 mm Inclusief verbindingen Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F	
2701			<u>Aanbrengen mantelbuizen</u> Onderstaande besteksposten zijn inclusief de benodigde mof-verbindingen.				
270110	283899		Aanbrengen flexibele mantelbuisø75 tot 160 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een flexibele mantelbuis, diameter 75 tot 160 mm. PE-buis Kleur: rood Voorzien van trekkoord Nominale middellijn mantelbuis: 75 tot 160 mm. Mantelbuizen te leveren volgens hoofdstuknr. 8570. Uiteinde mantelbuis afsluiten met bijpassende deksel/kap volgens bestekspostnr. 270120.	m	50,00	F	
				m			50,00 I
270120	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanbrengen van een deksel/ eindkap t.b.v. afsluiten uiteinde mantelbuis. Eindkap, te leveren volgens hoofdstuknr. 8571. Nominale middellijn: 75 tot 160 mm	st	20,00	F	
		9 9		st			20,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
28										
2810										
281010	252799							st	5,00 F	
2811										
281110	250199							st	10,00 F	
								st		10,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
2814							<u>Buiten werking stellen riolering</u>				
281410	250111						Vullen buitenwerking gestelde leiding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het vullen en buitenwerking stellen van het riool. Leiding vooraf reinigen volgens hoofdstuknr. 2010 en 2020.	m	120,00	F	
		1					Dichtzetten leidinggedeelte door middel van schildmuur of eindkap volgens bestekspostnr. 281210 en 281220 en inlaten volgens bestekspostnr. 281110.				
			9				Vullen met bindmiddel op cementbasis Type: Bacel o.g. De opgenomen hoeveelheid ter inlichting is gebaseerd op een buis met een diameter van 500 mm.	m3			24,00 L
				2			Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde put volgens bestekspostnr. 281610.	st			1,00 I
2815							<u>Vullen inspectieputten</u>				
281510	220301						Grond verwerken in vervallen inspectieputten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het vullen van inspectieputten welke komen te vervallen en worden afgedicht middels een dichte afdekplaat. Grondsoort: zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m3	2,00	F	
							Gemiddelde hoogte variabel m Breedte bovenzijde variabel m In inspectieput				
		1					Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Inclusief verdichten in lagen van maximaal 0,30 m.				
			9				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking				2,00 I
2816							<u>Aanbrengen dichte afdekplaat</u>				
281610	250199						Aanbrengen dichte afdekplaat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een dichte afdekplaat op inspectieputten welke buiten werking worden gesteld. Afdekplaat, te leveren volgens bestekspostnr. 852570. Dikte: 150 mm. Afdekplaat vastzetten op bestaande putwand middels specie, specie leveren volgens bestekspostnr. 852570.	st	1,00	F	
								st			1,00 I
								m3			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3							<p>ELEMENTENVERHARDING</p> <p>Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen.</p> <p>Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ontdoen van grond/betonresten. <p>Voor onderstaande posten geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - knip- en hakwerk uitgesloten. Passtukken op maat maken d.m.v. zagen volgens hoofdstuknr. 372 en 373. - passtukken kleiner dan een half element uitgesloten; - hergebruikte materialen en nieuwe materialen mogen niet door elkaar gebruikt worden; - bestratingsmaterialen dienen afkomstig te zijn van één fabrikant i.v.m. kleurverschil. - geproduceerde halve stenen worden alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve stenen. <p>Bij onderstaande posten dient rekening gehouden te worden met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bestratingsmaterialen mogen pas aangebracht worden na goedkeuring van de verdichtingsmeting van de funderingslagen. <p>De aannemer dient van alle type elementenverhardingen op voorhand een monster ter goedkeuring aan te leveren aan de directie.</p> <p>Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 324.</p>			
30							<p>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING</p>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
301							UITVULLEN BESTAANDE FUNDERING			
3010							<u>Uitvullen bestaand zandbed</u>			
301010	220399						<p>Uitvullen en profileren best. zandbed. Situering: zie referentieproject. Betreft: het uitvullen en profileren van bestaand zandbed tot een dikte van 50 mm. Zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Te verwerken laagdikte tot 50 mm. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Zand afwerken volgens bestekspostnr. 302010.</p>	m2	4.500,00	F
301020	220399						<p>Uitvullen en profileren best. zandbed. Situering: zie referentieproject. Betreft: het uitvullen en profileren van bestaand zandbed tot een dikte van 50 tot 100 mm. Zand voor zandbed, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Te verwerken laagdikte van 50 tot 100 mm. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Zand afwerken volgens bestekspostnr. 302010.</p>	m2	4.500,00	F
302							AFWERKEN ZANDBED			
3020							<u>Afwerken bestaand zandbed</u>			
302010	830101						<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het afwerken van het bestaande zandbed tot een dikte van 0,20 m. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef</p>	m2	4.500,00	F
			1							
				1						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
303							STRAATLAAG			
3031							<u>Aanbrengen straatlaag van brekerzand</u>			
303110	831101						Aanbrengen straatlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een straatlaag van brekerzand, dikte 50 mm. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm. Op een funderingslaag van menggranulaat of betongranulaat Brekerzand , te leveren volgens bestekspostnr. 830160.	m2	4.500,00	F
			1							
				6						
					3			m3		225,00 I
3032							<u>Aanbrengen straatlaag van split</u>			
303210	831101						Aanbrengen straatlaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een straatlaag van basaltsplit, dikte 50 mm. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm Dikte straatlaag: 50 mm. Op een funderingslaag van menggranulaat of betongranulaat Split 2/5, te leveren volgens bestekspostnr. 840050.	m2	4.500,00	F
			1							
				6						
					9			m3		225,00 I
304							OVERIGE			
3041							<u>Aanbrengen contact- geluidsisolatie</u>			
304110	314799						Aanbr. isolatie rubberstrook - Regupol og. dik 15mm hg. 400 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een isolatie rubberstrook tussen bebouwing en verhardingen. De trillingsisolatie moet ten minste voldoen aan: · Vochtbestendig; · Ongevoelig voor schimmels, insecten, bacteriën en rotten; · Volledig recyclebaar; · Temperatuurbestendigheid: -20 tot +80 graden Celsius. Hoogte van de strip: 400 mm. Dikte: ca. 15 mm. Type: Regupol/ Resolastic o.g. Strip aanbrengen tot ca. 10 mm. onder de bovenzijde van de aan te brengen verharding. Strip leveren volgens bestekspostnr. 881110. Inclusief benodigd grondwerk.	m	700,00	F
								m		700,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
31							ELEMENTENVERHARDING VAN BETONSTRAATSTENEN			
310							VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN			
3101							<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>			
310110	831702					1	Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	160,00	F
						3	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3516 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310120	831702					1	Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	160,00	F
						3	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310130	831702					2	Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	480,00	F
						3	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3516 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310140	831702					2	Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	480,00	F
						3	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
310150	831702					3	Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte >3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren	m2	960,00	F
						3	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3516 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310250	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	960,00	F
				3							
				3							
310260	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.600,00	F
				3							
				3							
3103								<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm</u>			
310310	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
				1							
				2							
310320	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betonstraatstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	160,00	F
				1							
				2							
310330	831702							Opbreken betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betonstraatstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Diverse kleuren 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 311, 312 en/of 3517 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	480,00	F
				2							
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
310340	831702							m2	480,00	F
			2							
				2						
					3					
310350	831702							m2	960,00	F
			3							
				2						
					2					
310360	831702							m2	1.600,00	F
			3							
				2						
					3					
3104										
310410	831702							m2	160,00	F
			1							
				1						
					2					
310420	831702							m2	160,00	F
			1							
				1						
					3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
310430	831702							m2	480,00	F
			2							
				1						
					2					
310440	831702							m2	480,00	F
			2							
				1						
					3					
310450	831702							m2	960,00	F
			3							
				1						
					2					
310460	831702							m2	1.600,00	F
			3							
				1						
					3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
311							AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN			
3111							<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>			
311110	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F
			1							
				9						
					9					
						4		st		7.200,00 I
311120	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F
			2							
				9						
					9					
						4		st		21.600,00 I
311130	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F
			3							
				9						
					9					
						4		st		72.000,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
3112							<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>					
311210	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F		
		1										
			9									
				9								
					9							
						3		st			7.200,00	
311220	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F		
		2										
			9									
				9								
					9							
						3		st			21.600,00	
311230	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F		
		3										
			9									
				9								
					9							
						3		st			72.000,00	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
3113											
311310	831112										
			1				Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.				
			9				Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	160,00	F	
				9			Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen				
					2		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			11.520,00 I
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.				
311320	831112										
			2				Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	480,00	F	
			9				Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen				
				9			Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			34.560,00 I
					2		Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.				
311330	831112										
			3				Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	1.600,00	F	
			9				Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen				
				9			Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	st			115.200,00 I
					2		Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.				
						3					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6	
3114												
311410	831112		1				Aanbrengen betonstraatstenen. <u>waalformaat dik 80 mm.</u> Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F		
				9				st			16.000,00	I
311420	831112		2				Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F		
				9				st			48.000,00	I
311430	831112		3				Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F		
				9				st			160.000,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
3115			<u>Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker</u>				
311510	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dubbelklinker, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betonstraatstenen: dubbelklinker, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	160,00	F	
		1 9 9	3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	st			3.520,00 I
311520	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dubbelklinker, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betonstraatstenen: dubbelklinker, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	480,00	F	
		2 9 9	3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	st			10.560,00 I
311530	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen, dubbelklinker, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed Betonstraatstenen: dubbelklinker, dikte 80 mm Kleur: diverse Betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 870.	m2	1.600,00	F	
		3 9 9	3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	st			35.200,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
312							HERSTRATEN BESTONSTRAATSTENEN			
3120							<u>Herstraten betonstraatstenen dik 80 mm.</u>			
312010	831402						Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 80 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/ofte leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	160,00	F
		1								
			9							
				1						
					9					
						9				
312020	831402						Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 80 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/ofte leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	480,00	F
		2								
			9							
				1						
					9					
						9				
312030	831402						Herstraten betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van betonstraatstenen, diverse formaten, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een inrichting Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: diverse formaten, dikte 80 mm Kleur: diverse Inboet betonstraatstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 310 en/ofte leveren volgens hoofdstuknr. 870. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 830.	m2	1.600,00	F
		3								
			9							
				1						
					9					
						9				

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3121										
312110	831402							m2	160,00	F
			1							
				9						
					1					
						9				
							9			
							3			
312120	831402							m2	480,00	F
			2							
				9						
					1					
						9				
							9			
							3			
312130	831402							m2	1.600,00	F
			3							
				9						
					1					
						9				
							9			
							3			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
32							ELEMENTENVERHARDING VAN STRAATBAKSTENEN			
320							VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN			
3201							<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat</u>			
320110	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	260,00	F
			1							
				3			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 321, 322 en/of 3518 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320120	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, keiformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	260,00	F
			1							
				3			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320130	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	780,00	F
			2							
				3			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 321, 322 en/of 3518 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320140	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, keiformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	780,00	F
			2							
				3			3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			
320150	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, keiformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard keiformaat	m2	2.600,00	F
			3							
				3			2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 321, 322 en/of 3518 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
320260	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard dikformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	1.560,00	F
3203				3			<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat</u>			
320310	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstukrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	260,00	F
320320	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Straatbaksteen standaard waalformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	260,00	F
320330	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstukrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	780,00	F
320340	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van straatbakstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Straatbaksteen standaard waalformaat 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	780,00	F
320350	831701						Opbreken straatbaksteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van straatbakstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstukrs. 321 en/of 322 (hele- en halve stenen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk 7.	m2	2.600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3212										
321210	831111						Aanbrengen straatbakstenen dikformaat			
							Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, dikformaat, breedte tot 1,50 m.	m2	260,00	F
			9				Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		18.460,00
				1			Totale breedte tot 1,50 m			
					9		In diverse verbanden			
						9	Op straatlaag/ zandbed			
						9	Langs zaagwerk 1 strekklag aanbrengen			
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			
321220	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, dikformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	780,00	F
							Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		55.380,00
			9				Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
				2			In diverse verbanden			
					9		Op straatlaag/ zandbed			
						9	Langs zaagwerk 1 strekklag aanbrengen			
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			
321230	831111						Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, dikformaat, breedte > 3,00 m.	m2	2.600,00	F
							Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		184.600,00
			9				Totale breedte 3,00 m en meer			
				3			In diverse verbanden			
					9		Op straatlaag/ zandbed			
						9	Langs zaagwerk 1 strekklag aanbrengen			
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3213										
321310	831111									
			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, waalformaat, breedte tot 1,50 m.	m2	260,00	F
				1			Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		24.960,00
				9			Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden			
					9		Op straatlaag/ zandbed			
						9	Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen			
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			
321320	831111									
			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, waalformaat, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	780,00	F
				2			Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		74.880,00
				9			Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden			
					9		Op straatlaag/ zandbed			
						9	Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen			
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			
321330	831111									
			9				Aanbrengen straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen, waalformaat, breedte > 3,00 m.	m2	2.600,00	F
				3			Straatbaksteen keiformaat vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871	st		249.600,00
				9			Totale breedte 3,00 m en meer In diverse verbanden			
					9		Op straatlaag/ zandbed			
						9	Langs zaagwerk 1 streklaag aanbrengen			
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
322							HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN			
3220							<u>Herstraten straatbakstenen - diverse formaten</u>			
322010	831401						Herstraten straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van straatbakstenen, diverse formaten, breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting. Langs zaagwerk 1 strek laag aanbrengen Straatbakstenen: diverse formaten Inboet straatbakstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	260,00	F
		1								
			9							
				1						
					9					
						9				
322020	831401						Herstraten straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van straatbakstenen, diverse formaten, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting. Langs zaagwerk 1 strek laag aanbrengen Straatbakstenen: diverse formaten Inboet straatbakstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	780,00	F
		2								
			9							
				1						
					9					
						9				
322030	831401						Herstraten straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstraten van straatbakstenen, diverse formaten, breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting. Langs zaagwerk 1 strek laag aanbrengen Straatbakstenen: diverse formaten Inboet straatbakstenen vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 320 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 871. 3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand of mezzosplit, te leveren volgens hoofdstuknr. 830 of 8400.	m2	2.600,00	F
		3								
			9							
				1						
					9					
						9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
33							ELEMENTENVERHARDING VAN TEGELS			
331							VERWIJDEREN BETONTEGELS			
3311							<u>Verwijderen betontegels 300x300x45 mm.</u>			
331110	831703					1	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	250,00	F
						1	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331130	831703					1	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	250,00	F
						1	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331140	831703					2	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	1.300,00	F
						1	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331160	831703					2	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	1.300,00	F
						1	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
331170	831703					3	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm	m2	125,00	F
						1	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODEN						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
331190	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F
3312				3				<u>Verwijderen betontegels 300x300x60 mm.</u>			
331210	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
331230	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
331240	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F
331260	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F
331270	831703							Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
331290	831703									
				3			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F
3313				3			<u>Verwijderen betontegels 300x300x80 mm.</u>			
331310	831703									
				1			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
				5						
331330	831703									
				1			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
				5						
331340	831703									
				2			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F
				5						
331360	831703									
				2			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	1.300,00	F
				5						
331370	831703									
				3			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F
				5						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODEN						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331390	831703			3				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	125,00	F	
3314				5				<u>Verwijderen betontegels 400x600x60 mm.</u>				
331410	831703				1			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
331420	831703				6			Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	
331430	831703					2		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F	
331440	831703					6		Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
331450	831703						3	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
331460	831703									
				3						
					6					
						3	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 60 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F
3315							<u>Verwijderen betontegels 400x600x80 mm.</u>			
331510	831703									
				1						
					6					
						2	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F
331520	831703									
				1						
					6					
						3	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F
331530	831703									
				2						
					6					
						2	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F
331540	831703									
				2						
					6					
						3	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 400 x 600 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F
331550	831703									
				3						
					6					
						2	Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	250,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
331560	831703			3				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 400 x 600 x 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	100,00	F	
3316								<u>Verwijderen geleidelijntegels</u>				
331610	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: geleidelijntegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
331620	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: geleidelijntegels 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
3317								<u>Verwijderen noppentegels</u>				
331710	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van noppentegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: noppentegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 332 (hele tegels) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	
331720	831703			1				Opbreken betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van noppentegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm Type: noppentegels 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
332							AANBRENGEN BETONTEGELS			
3321							<u>Aanbrengen betontegels 300x300 mm.</u>			
332110	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	250,00	F
		1					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		2.750,00 I
			9				Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		140,00 I
				1			4 Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Betontegels niet afrillen.			
332120	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	1.300,00	F
		2					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		14.300,00 I
			9				Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		715,00 I
				1			4 Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301. Betontegels niet afrillen.			
332130	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 45 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	125,00	F
		3					Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		1.375,00 I
			9				Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		70,00 I
				1			4 Afstrooien en invegen met straatzand, te leveren volgens			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
332140	831113							hoofdstuknr. 8301. Betontegels niet afrillen.					
				1				Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden	m2	250,00	F		
				9				Op straatlaag/ zandbed					
					3			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			2.750,00	I
332150	831113							Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			140,00	I
				3				Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					
				2				Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden	m2	1.300,00	F		
				9				Op straatlaag/ zandbed					
332160	831113							Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			14.300,00	I
				3				Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			715,00	I
				3				Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					
				3				Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden	m2	125,00	F		
		9				Op straatlaag/ zandbed							
			3			Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			1.375,00	I		
			3			Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			70,00	I		
		3				Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
332170	831113									
			1				Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden	m2	250,00	F
			9				Op straatlaag/ zandbed	st		
				5			Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		2.750,00 I
					5		Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		140,00 I
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.			
332180	831113									
			2				Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden	m2	1.300,00	F
			9				Op straatlaag/ zandbed	st		
				5			Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		14.300,00 I
					5		Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		715,00 I
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.			
332190	831113									
			2				Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 300 x 300 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden	m2	125,00	F
			9				Op straatlaag/ zandbed	st		
				5			Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		1.375,00 I
					5		Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st		70,00 I
						3	Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
3322							<u>Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm.</u>					
332210	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	50,00	F		
		1					Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			200,00	I
			9				Betontegels 400 x 400 x 60 mm diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			10,00	I
				6			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					
332220	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	250,00	F		
		2					Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			1.000,00	I
			9				Betontegels 400 x 400 x 60 mm diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			13,00	I
				6			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					
332230	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 60 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden Op straatlaag/ zandbed	m2	125,00	F		
		3					Betontegels 400 x 600 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			500,00	I
			9				Betontegels 400 x 400 x 60 mm diverse Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	st			25,00	I
				6			3 Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
3323											
332310	831113										
			1				Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm.	m2	50,00	F	
				9			Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In diverse verbanden				
					9		Op straatlaag/ zandbed				
						6	Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse	st			200,00 I
							Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.				
					6		Betontegels 400 x 400 x 80 mm diverse	st			10,00 I
							Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.				
					3		Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				
332320	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In diverse verbanden	m2	250,00	F	
			2				Op straatlaag/ zandbed				
				9			Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse	st			1.000,00 I
							Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.				
					6		Betontegels 400 x 400 x 80 mm diverse	st			50,00 I
							Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.				
					3		Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				
332330	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van betontegels 400 x 600 x 80 mm., breedte > 3,00 m. Totale breedte van 3,00 m en meer In diverse verbanden	m2	125,00	F	
			3				Op straatlaag/ zandbed				
				9			Betontegels 400 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: diverse	st			500,00 I
							Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.				
					6		Betontegels 400 x 400 x 80 mm diverse	st			25,00 I
							Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.				
					3		Intrillen na afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
3324							<u>Aanbrengen geleidelijntegels</u>				
332410	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van geleidetegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In streklagen met een breedte van 0,30 m. en/of blokverband met een breedte van 0,60 m. Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Type: geleidelijntegels Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	50,00	F	
		1					2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			550,00 I
3325							<u>Aanbrengen noppentegels</u>				
332510	831113						Aanbrengen betontegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van noppentegels 300 x 300 x 60 mm., breedte tot 1,50 m. Totale breedte tot 1,50 m In speciaal verband Op straatlaag/ zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Type: noppentegels Betontegels vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 331 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 872.	m2	50,00	F	
		1					2 Afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			550,00 I
3326							<u>Aanbrengen symbooltegels</u>				
332610	831199						Aanbrengen symbooltegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van symbooltegels in bestaande bestrating. Aanbrengen op aangeven van directie. Afwerking: middels nat zagen Symbooltegel Verband bestrating: divers Enkele symbooltegel Betontegel 210 x 210 x 60 mm Kleur: zwart PVC markering: mini-container Betontegels leveren volgens hoofdstuknr. 872. Afstrooien en inwassen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st	10,00	F	
								st			10,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
338							AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
3380							<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600 mm.</u>				
338010	831199						Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm. Totale breedte variabel Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, te leveren volgens hoofdstuknr. 872. Grasbetontegels altijd aanbrengen op een funderingslaag. Inclusief grond aanvullen en invegeten tot bovenkant grasbetontegel Grond aan te voeren volgens hoofdstuknr. 113, hoofdstuk 7 of te leveren volgens bestekspostnr. 830. (gerekend met 0,05 m3/m2).	m2	120,00	F	
								st			500,00
								m3			6,00
34							ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN				
341							VERWIJDEREN NATUURSTEENKEIEN				
3411							<u>Opbreken natuursteenkeien</u>				
341110	832102						Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruik van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split	m2	100,00	F	
			1								
				1							
					2						
						1					
						1	Voeg gevuld met gebonden materiaal Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342 (hele keien). Gebroken keien vervoeren naar: inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.				
341120	832102						Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split	m2	100,00	F	
			1								
				1							
					2						
						1	Voeg gevuld met gebonden materiaal 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
341130	832102						Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split 2 1 2 1 1 Voeg gevuld met gebonden materiaal Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342 (hele keien). Gebroken keien vervoeren naar: inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	300,00	F
341140	832102						Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split 2 1 2 1 9 Voeg gevuld met gebonden materiaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	300,00	F
341150	832102						Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van natuursteenkeien, breedte > 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split 3 1 2 2 1 Voeg gevuld met ongebonden materiaal brekerzand/ split Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342 (hele keien). Gebroken keien vervoeren naar: inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	550,00	F
341160	832102						Opbreken keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van natuursteenkeien, breedte > 3,00 m. Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). 373 en van voegresten. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Op een ongebonden straatlaag van brekerzand/ split 3 1 2 1 9 Voeg gevuld met gebonden materiaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuk nr. 7.	m2	550,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6						
342							AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)					
3421							<u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>					
342110	832202					1	Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Gerekend met ca. 36,6 st. per m2. Afmetingen kei: 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Totale breedte tot 1,5 m Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.	m2	100,00	F		
						1		st		4.043,00	I	
						1						
						1						
						1						
						9						
342120	832202					1	Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Gerekend met ca. 36,6 st. per m2. Afmetingen kei: 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.	m2	300,00	F		
						1		st		12.129,00	I	
						1						
						2						
						1						
						9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					6
342130	832202						Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte < 3,00 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Gerekend met ca. 36,6 st. per m2. Afmetingen kei: 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Totale breedte van 3,0 m en meer Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.	m2	550,00	F	
		1					st		22.237,00	I	
			1								
				3							
					1						
						9					
343							ZAGEN NATUURSTEENKEIEN Onderstaande posten zijn inclusief opladen, vervoeren binnen het werkterrein en na het opmaat zagen opladen en vervoeren naar plaats van verwerking.				
3430							<u>Zagen natuursteenkeien</u>				
343010	832302						Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft: het vlakzagen van natuursteenkeien. Inclusief pakketteren van de keien na het zagen. Met materialen van de aannemer. Door middel van zagen De bovenzijde van de keien afzagen zodanig dat 125 mm hoogte overblijft. De boven en ondervlak dient evenwijdig te lopen. Keien met breedte maat kleiner dan 130 mm of onregelmatige zijkanten(taps) niet leveren/zagen. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Keien vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: een inrichting. Gezaagde keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342.	m	50,00	F	
						9					
						9					
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
35							KANTOPSLUITINGEN			
350							OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN			
3502							<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
350210	831711						Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van opsluitbanden 60 x 200 mm. 3 Opsluitbanden 60 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3511 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	750,00	F
350220	831711						Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 60 x 200 mm. 3 Opsluitbanden 60 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	750,00	F
350230	831711						Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van opsluitbanden 100 x 200 mm. 5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3510 en/of 3511 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	750,00	F
350240	831711						Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 100 x 200 mm. 5 Opsluitbanden 100 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	750,00	F
350250	831711						Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van opsluitbanden 120 x 250 mm. 6 Opsluitbanden 120 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3511 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	200,00	F
350260	831711						Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 120 x 250 mm. 6 Opsluitbanden 120 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	200,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
350270	831711			9		5	<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van opsluitbanden 150 x 250 mm. met steunrug. Inclusief mortellaag en steunrug Opsluitbanden 100 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p> <p><u>Opbreken trottoirbanden</u></p>	m	100,00	F
3503										
350310	831711			3		2	<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3512 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m	1.100,00	F
350320	831711			3		3	<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m	1.100,00	F
350330	831711			9		3	<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. met steunrug. Inclusief mortellaag en steunrug Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m	1.100,00	F
350340	831711			6		2	<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3512 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m	1.100,00	F
350350	831711			6		3	<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m	1.100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
350360	831711									
			9							
				6						
3504										
350410	831711									
			9							
				2						
350420	831711									
			9							
				3						
350440	831711									
			9							
				2						
350450	831711									
			9							
				3						
350460	831711									
			9							
				2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
350470	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritbanden 750 x 200 x 500 mm. 9 Inritbanden 750 x 200 x 500 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F
3505			<u>Opbreken busperronbanden</u>			
350510	831711	9	Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van busperronbanden 440 x 150/330 mm. Inclusief mortellaag en steunrug van stampbeton busperronbanden 440 x 150/330 mm. 9 9 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3515 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F
350520	831711	9	Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van busperronbanden 440 x 150/330 mm. 9 Inclusief mortellaag en steunrug van stampbeton Inclusief het ontdoen van mortellaag, steunrug en kitresten. 9 busperronbanden 440 x 150/330 mm. 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	50,00	F
3506			<u>Opbreken overige kantopsluitingen</u>			
350610	831705	1 6	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken van een kantopsluiting van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaand uit 1 koplaag 3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	550,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
351							AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
3510							<u>Aanbrengen gazonbanden</u>				
351010	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van gazonbanden 100 x 200 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 100 x 200 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 861.	m	200,00	F	
			9								
				9							
					9			st			200,00 I
3511							<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
351110	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 60 x 200 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 60 x 200 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	750,00	F	
			9								
				9							
					3			st			750,00 I
351120	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 100 x 200 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 100 x 200 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	750,00	F	
			9								
				9							
					5			st			750,00 I
351130	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van opsluitbanden 120 x 250 mm. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 120 x 250 mm , vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3502 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 862.	m	200,00	F	
			9								
				9							
					6			st			200,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
351240	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. met steunrug.	m	1.100,00	F		
			6				In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens bestekspostnrs. 865.	m3			55,00	I
			9				Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknrs. 3516, 3517 en/of 3518.					
			6				Profiel 180/200 x 250 mm ,vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3503 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	st			1.100,00	I
3513							<u>Aanbrengen inritbanden en verlaagde banden</u>					
351310	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritbanden 450 x 200 x 500 mm.	m	280,00	F		
			9				Op straatlaag/ zandbed					
			9				Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknrs. 3516, 3517 en/of 3518.					
			9				Profiel 450 x 200 x 500 mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			560,00	I
351320	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritbanden 600 x 200 x 300 mm.	m	150,00	F		
			9				Op straatlaag/ zandbed					
			9				Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknrs. 3516, 3517 en/of 3518.					
			9				Profiel 600 x 200 x 300 mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			500,00	I
351330	831306						Aanbrengen inritbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritbanden 750 x 200 x 500 mm.	m	50,00	F		
			9				Op straatlaag/ zandbed					
			9				Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknrs. 3516, 3517 en/of 3518.					
			9				Profiel 750 x 200 x 500 mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			100,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
351340	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in bochten. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3513 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	25,00	F	
			9									
				9								
					3				st		25,00	I
351350	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in bochten In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3512 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	m	25,00	F	
			6						m3		1,25	I
				9								
					3				st		25,00	I
351360	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in rechtstanden. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 130/150 x 250 mm - Verloopband naar profiel 150 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 150 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	70,00	F	
			9									
				9								
					3				st		70,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
351370	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject.	m	70,00	F		
			6					Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 130/150 x 250 mm in rechtstanden. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865.	m3			70,00	I
				9					Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518.				
				3				Profiel 130/150 x 250 mm - Verloopband naar profiel 150 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 150 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	st			70,00	I
351380	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject.	m	25,00	F		
				9				Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in bochten. Op straatlaag/ zandbed					
				9					Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518.				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3512 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	st			25,00	I
351390	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject.	m	25,00	F		
				6				Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in bochten In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865.	m3			1,25	I
				9					Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518.				
				6				Profiel 180/200 x 250 mm verlaagde- of verloopband middels nat zagen. vrijgekomen trottoirbanden volgens hoofdstuknr. 3512 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 863.	st			25,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
351400	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in rechtstanden. Op straatlaag/ zandbed Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	70,00	F	
			9									
				9								
					6			st			70,00	I
351410	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verlaagde- en verloop trottoirbanden 180/200 x 250 mm in rechtstanden. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Langs de band strek- en/of rollagen aanbrengen, niet watervoerende strek- en of rollagen maken deel uit van de aan te brengen elementenverharding, watervoerende strek- en/of rollagen aanbrengen volgens hoofdstuknr. 3516, 3517 en/of 3518. Profiel 180/200 x 250 mm - Verloopband naar profiel 200 x 170 mm. - Verlaagdeband profiel 200 x 170 mm. Banden te leveren volgens hoofdstuknr. 864.	m	70,00	F	
			6					m3			3,50	I
				9								
					6			st			70,00	I
3515								<u>Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm.</u>				
351510	831399							Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van busperonbanden 440 x 150/330mm. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van stampbeton, te leveren volgens hoofdstuknr. 865. Profiel 440 x 150/330mm., vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3515.	m	50,00	F	
								m3			10,00	I
								st			50,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3516										
351610	831399						Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 80 mm.			
							Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 streklaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	1.100,00	F
								st		5.500,00 I
351620	831399						Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 2 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 2 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F
								st		5.500,00 I
351630	831399						Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 3 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 3 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F
								st		8.250,00 I
351640	831399						Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F
								st		5.000,00 I
351650	831399						Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 5 streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 5 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F
								st		6.250,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
351660	831399		<p>Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 rollaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 rollaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3101 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8701. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	100,00	F	
3517			<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 100 mm.</u>				
351710	831399		<p>Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 watervoerende streklaag van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	1.100,00	F	1.000,00 I
351720	831399		<p>Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 2 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 2 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	550,00	F	5.500,00 I
351730	831399		<p>Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 3 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 3 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	550,00	F	8.250,00 I
351740	831399		<p>Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keiformaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	250,00	F	5.000,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
351750	831399										
							Aanbrengen 5 streklagen van bss keifmaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 watervoerende streklagen van betonstraatstenen, keifmaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	250,00	F	
							Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			6.250,00 I
351760	831399						Aanbrengen rollaag van bss keifmaat dik 100 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 watervoerende rollaag van betonstraatstenen, keifmaat. Bestaande uit 1 rollaag Op straatlaag / zandbed Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	100,00	F	
							Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 100 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3102 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8702. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			1.000,00 I
3518							<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen sbs 80 mm.</u>				
351810	831399						Aanbrengen 1 streklaag van sbs keifmaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 1 watervoerende streklaag van straatbakstenen, keifmaat. Bestaande uit 1 streklaag Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	1.100,00	F	
							Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			5.500,00 I
351820	831399						Aanbrengen 2 streklagen van sbs keifmaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 2 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keifmaat. Bestaande uit 2 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F	
							Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			5.500,00 I
351830	831399						Aanbrengen 3 streklagen van sbs keifmaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 3 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keifmaat. Bestaande uit 3 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	m	550,00	F	
							Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.	st			8.250,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
351840	831399		<p>Aanbrengen 4 streklagen van sbs keifmaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 4 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keifmaat. Bestaande uit 4 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	250,00	F	
				st			5.000,00 I
351850	831399		<p>Aanbrengen 5 streklagen van sbs keifmaat dik 80 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van 5 watervoerende streklagen van straatbakstenen, keifmaat. Bestaande uit 5 streklagen Op straatlaag / zandbed Straatbakstenen keifmaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3201 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8710. Afstrooien en invegen met brekerzand, te leveren volgens hoofdstuknr. 8301.</p>	m	250,00	F	
				st			2.500,00 I
36			INRICHTINGSELEMENTEN				
360			OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN				
3601			<u>Opbreken parkeervoorzieningen</u>				
360110	831799		<p>Opbreken stootbanden 150x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van stootbanden 150 x 200 x 900 mm. Stootbanden 150 x 200 x 900 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3610 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	st	10,00	F	
360120	831799		<p>Opbreken en afvoeren stootbanden 150x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van stootbanden 150 x 200 x 900 mm. Stootbanden 150 x 200 x 900 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	st	10,00	F	
360130	831799		<p>Opbreken stootbanden 200x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van stootbanden 200 x 200 x 900 mm. Stootbanden 200 x 200 x 900 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3610 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	
360140	831799							st	10,00	F	
							Opbreken en afvoeren stootbanden 200x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van stootbanden 200 x 200 x 900 mm. Stootbanden 200 x 200 x 900 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.				
3602							<u>Opbreken verkeersremmende maatregelen</u>				
360210	831799						Opbreken prefab drempel 500x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van prefab drempel-elementen 500 x 240 x 1200 mm. Prefab drempel 500x240x1200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3611 (hele elementen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	20,00	F	
360220	831799						Opbreken prefab drempel 1000x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van prefab drempel-elementen 1000 x 240 x 1200 mm. Prefab drempel 1000x240x1200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3611 (hele elementen). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F	
3603							<u>Opbreken Inritperronbanden</u>				
360310	831799						Opbreken inritperronbanden 130/150x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritperronbanden 130/ 150 x 250 mm. Inritperronbanden 130/150 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3612 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F	
360320	831799						Opbreken en afvoeren inritperronbanden 130/150x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritperronbanden 130/ 150 x 250 mm. Inritperronbanden 130/150x250 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F	
360330	831799						Opbreken inritperronbanden 180/200x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van inritperronbanden 180/ 200 x 250 mm. Inritperronbanden 180/200 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3612 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
360340	831799		Opbreken en afvoeren inritperronbanden 180/200x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van inritperronbanden 180/ 200 x 250 mm. Inritperronbanden 180/200x250 mm. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	40,00	F
3604			<u>Opbreken boomrandbanden</u>			
360410	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van boomrandbanden 100 x 200 mm. Boomrandband 100 x 200 mm	m	40,00	F
		9	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3613 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
360420	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van boomrandbanden 100 x 200 mm. Boomrandband 100 x 200 mm	m	40,00	F
		9	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
360430	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van boomrandbanden 150 x 200 mm. Boomrandband 150 x 200 mm	m	40,00	F
		9	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3613 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
360440	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van boomrandbanden 150 x 200 mm. Boomrandband 150 x 200 mm	m	40,00	F
		9	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
360450	831711		Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en hergebruiken van boomrandbanden 130/150 x 250 mm. Boomrandband 130/ 150 x 250 mm	m	40,00	F
		9	2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens hoofdstuknr. 3613 (hele banden). Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
360460	831711				9		<p>Opbreken betonbanden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van boomrandbanden 130/150 x 250 mm. Boomrandband 130/ 150 x 250 mm</p> <p>3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m	40,00	F
361							AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN			
3610							<u>Aanbrengen parkeervoorzieningen</u>			
361010	831399						<p>Aanbrengen stootbanden 150x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van stootbanden 150 x 200 x 900 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Stootband 150x200x900 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3601 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8704.</p>	st	10,00	F
361020	831399						<p>Aanbrengen stootbanden 200x200x900 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van stootbanden 200 x 200 x 900 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Stootband 200x200x900 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3601 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8704.</p>	st	10,00	F
3611							<u>Aanbrengen verkeersremmende maatregelen</u>			
361110	831399						<p>Aanbrengen prefab drempel 500x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van prefab drempелеlementen 500 x 240 x 1200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Prefab drempel 500x240x1200 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3602 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.</p>	st	20,00	F
361120	831399						<p>Aanbrengen prefab drempel 1000x240x1200 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van prefab drempелеlementen 1000 x 240 x 1200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Prefab drempel 1000x240x1200 mm. Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3602 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.</p>	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3612										
361210	831799						Aanbrengen inritperronbanden Aanbrengen inritperronbanden 130/150x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden 130/150 x 250 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Inritperronbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3603 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.	st	40,00	F
361220	831799						Aanbrengen inritperronbanden 180/200x250 mm. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden 180/200 x 250 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Inritperronbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3603 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 8742.	st	40,00	F
3613										
361310	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boomrandbanden 100 x 200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Profiel 100 x 200 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3613.	m	40,00	F
			9							
				9						
					9					
361320	831305						Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boomrandbanden 150 x 200 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Profiel 150 x 200 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3613.	m	40,00	F
			9							
				9						
					9					
361330	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boomrandbanden 130/150 x 250 mm. Op straatlaag / zandbed Langs de band op aanwijs van directie strek-en/of rollagen aanbrengen, het aanbrengen van de strek en/of rollaag maakt deel uit van de aan te brengen elementenverharding Profiel 130/150 x 250 mm, vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 3613.	m	40,00	F
			9							
				9						
					9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
370140	831503							m2	2.240,00	F
			6							
				2						
					1					
						1				
3702										
370210	831503							m2	2.240,00	F
			6							
				9						
					1					
						1				
370220	831503							m2	2.240,00	F
			6							
				9						
					1					
						1				
370230	831503							m2	2.240,00	F
			5							
				9						
					1					
						1				
370240	831503							m2	2.240,00	F
			6							
				9						
					1					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3703							<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schrapen</u>			
370310	831503		6	3	1		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3111. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
370320	831503		6	3	1		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 100 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3112. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
370330	831503		5	3	1		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3113. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F
370340	831503		6	3	1		Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van betonstraatstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3114. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	2.240,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
370530	831503			1			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. trommelen onder water in waterbak 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3212. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F
3706				9			<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schrapen</u>			
370610	831503			3			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, keiformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3211. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F
370620	831503			2			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, dikformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3212. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F
370630	831503			1			Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het schoonmaken van straatbakstenen, waalformaat, dikte 80 mm. Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. schrapen 1 Materiaal na bewerking verwerken volgens hoofdstuknr. 3213. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m2	3.640,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
3707										
370710	831503									
			9							
				3						
					1					
						1				
3709										
370910	831503									
			9							
				3						
					1					
						1				
370920	831503									
			9							
				3						
					1					
						1				
370930	831503									
			9							
				3						
					1					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3710										
371010	831503									
			9							
				3						
					1					
						1				
3711										
371110	831503									
			9							
				3						
					1					
						1				
372										
3721										
372110	831502									
			9							
				2	3					
						1				
372120	831502									
			9							
				2	5					
						1				
372130	831502									
			9							
				2	6					
						1				
372140	831502									
			9							
				9	9					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
3722			<u>Pasmaken trottoirbanden</u>			
372210	831502	9 1 3	Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm. D.m.v. nat zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	55,00	F
372220	831502	9 1 6	Pasmaken van betonbanden. Betreft: het pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm. D.m.v. nat zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	55,00	F
373			PASMAKEN STENEN/TEGELS/KEIEN De eenheidsprijs van onderstaande posten voor het pasmaken van bestratingsmateriaal dient een meerprijs te zijn ten opzichte van hak- en knipwerk wat conform 83 15 01 lid 02 tot de Standaard verplichting behoort.			
3730			<u>Pasmaken betonstraatstenen</u>			
373010	831501	9 3	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van betonstraatstenen, dikte <100 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 80 tot 100 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	360,00	F
373020	831501	9 4	Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van betonstraatstenen, dikte >100 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 100 tot 120 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	600,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3731							<u>Pasmaken straatbakstenen</u>			
373110	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van straatbakstenen, dikte 80 tot 100 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 80 tot 100 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	600,00	F
			9							
				3						
3732							<u>Pasmaken betontegels</u>			
373210	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken betontegels, dikte 45 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte tot 50 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	275,00	F
			9							
				1						
373220	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken betontegels, dikte 60 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 50 tot 80 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	275,00	F
			9							
				2						
373230	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken betontegels, dikte 80 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 50 tot 80 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	275,00	F
			9							
				2						
3734							<u>Pasmaken natuursteenkeien</u>			
373410	831501						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het pasmaken van natuursteenkeien, dikte 120 mm. Pasmaken door middel van nat zagen Dikte 120 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	325,00	F
			9							
				5						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
38							ELEMENTENVERHARDING LANGS ASFALTVERHARDING			
380							VERWIJDEREN KANTOPSLUITING/ GOOT			
3800							<u>Opbreken goottegels</u>			
380010	831799						Opbreken goottegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van goottegels, dikte 80 mm. Goottegel 150 x 300 x 80 mm. Breedte 1 strekaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
380020	831799						Opbreken goottegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van goottegels, dikte 60 mm. Goottegel 150 x 300 x 60 mm. Breedte 1 strekaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
380030	831799						Opbreken goottegels. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van goottegels, dikte 45 mm. Goottegel 150 x 300 x 45 mm. Breedte 1 strekaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
3801							<u>Verwijderen rollaag van straatstenen</u>			
380110	831799						Opbreken rollaag betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van een goot/ rollaag bestaande uit een rollaag van betonstraatstenen dikte 80 mm., voegen gevuld met cementmortel. In specie op fundering Betonstraatstenen keiformaat, dikte 80 mm Breedte 1 rollaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F
380120	831799						Opbreken rollaag straatbakstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van een goot/ rollaag bestaande uit een rollaag van straatbakstenen dikte 80 mm., voegen gevuld met cementmortel. In specie op fundering Straatbakstenen keiformaat, dikte 80 mm Breedte 1 rollaag Voegen gevuld met cementmortel Vrijgekomen materialen vervoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	1.100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
381							AANBRENGEN KANTOPSLUITING/ GOOT			
3810							<u>Kantopsluiting van straatstenen op fundering</u>			
381010	831302						Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van kantopsluitingen van betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm., bestaande uit 3 streklagen en rollaag. Bestaand uit 3 streklagen en rollaag Op straatlaag/ zandbed	m	1.100,00	F
		9	9				4 Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Betonstraatstenen leveren volgens hoofdstuknr. 8701. 9 Voegen vullen met cementmortel	st		27.500,00 I
3811							<u>Aanbrengen goten / gootlagen</u>			
381120	831399						Aanbrengen goottegels d=60mm op fundering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een goot bestaande uit een goottegel, dikte 60 mm, voegen gevuld met cementmortel. Bestaande uit 1 streklaag Op fundering Goottegel 150 x 300 x 60 mm. Betontegels leveren volgens hoofdstuknr. 8727. Voegen vullen met cementmortel	m	1.100,00	F
								st		3.667,00 I
382							AANSLUITENDE VERHARDINGEN			
3820							<u>Aanhelen bestaande verhardingen</u>			
382010	831499						Aanhelen bestaande verhardingen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en herstraten van de bestaande op het werk aansluitende bestrating over een lengte tot 1,00 m. Lengte: tot 1,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Te kortkomende materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 87. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand.	m2	50,00	F
382020	831499						Aanhelen bestaande verhardingen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opnemen en herstraten van de bestaande op het werk aansluitende bestrating over een lengte 1,00 tot 3,00 m. Lengte: 1,00 tot 3,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Te kortkomende materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 87. Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand.	m2	150,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
390030	831499						herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers. Situering: zie referentieproject. Betreft: het herstellen van diverse particuliere tuinen en bestratingsmaterialen aangrenzend aan het werkgebied over een lengte 3,00 tot 5,00 m. Totale lengte: 3,00 tot 5,00 m. In diverse verbanden Diverse formaten Diverse materialen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Intrillen na afstrooien en invegen/ inwassen met straatzand of brekerzand. Leveranties volgens hoofdstuknr. 8.	m2	880,00	F
4							BITUMINEUZE VERHARDING EN MARKERINGEN			
40							VERWIJDEREN VERHARDINGEN / TERREININRICHTING			
401							VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN			
4010							<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>			
401010	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Situering: zie referentieproject. Betreft: het schoonmaken van een verhardingsoppervlak. Totale breedte variabel Ondergrond: asfaltverharding Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	3.400,00	F
			9							
				1						
					3					
						1				
4011							<u>Zagen asfaltverharding e.d.</u>			
401110	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte tot 50 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte 50 mm	m	50,00	F
				1						
					9	9				
401120	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 50 tot 100 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 50 mm en maximaal 100 mm	m	50,00	F
				1						
					9	9				
401130	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 100 tot 150 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 100 mm en maximaal 150 mm	m	50,00	F
				1						
					9	9				
401140	810501						Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 150 tot 200 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 150 mm en maximaal 200 mm	m	50,00	F
				1						
					9	9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
401150	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte 200 tot 250 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte minimaal 200 mm en maximaal 250 mm	m	50,00	F
		1 9 9				
401160	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Situering: zie referentieproject. Betreft: het zagen van asfaltverharding, diepte > 250 mm. Asfaltverharding Zaagdiepte > 250 mm	m	50,00	F
		1 9 9				
402			VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING Schades door freeswerkzaamheden dienen te worden gerepareerd op kosten van de aannemer. De aannemer dient bij onderstaande posten rekening te houden met de bestaande putranden in de rijbaan.			
4020			<u>Opbreken asfaltverharding</u>			
402010	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken van teervrije asfaltverharding. Teervrij asfalt: volgens asfaltverhardingsonderzoeken uitgevoerd in bouwteamfase. Totale breedte variabel Dikte gemiddeld 0,18 m Op een funderingslaag Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m2	3.400,00	F
		9 4 9 1 3				
4021			<u>Te frezen oppervlakte tussen 0 en 5 m2</u>			
402110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	10,00	F
		2 9 9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
402120	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	10,00	F
402130	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	30,00	F
402140	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	50,00	F
402150	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Inclusief uitcijferen wegvak. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
402160	810201							m2	200,00	F
		9								
			9							
				9						
					9					
4022										
402210	810201							m2	15,00	F
		2								
			9							
				9						
					9					
402220	810201							m2	15,00	F
		9								
			9							
				9						
402230	810201							m2	45,00	F
		9								
			9							
				9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
402240	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F
402250	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	150,00	F
402260	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	300,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
4023										
402310	810201		2	9			Te frezen oppervlakte tussen 10 en 50 m2 Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	25,00	F
402320	810201		9	9			Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	25,00	F
402330	810201		9	9			Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F
402340	810201		2	9			Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	125,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
402350	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	250,00	F
402360	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	500,00	F
4024							<u>Te frezen oppervlakte tussen 50 en 100 m2</u>			
402410	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F
402420	810201						Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	75,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
402430	810201							m2	225,00	F
			9							
				9						
					9					
						9				
402440	810201							m2	375,00	F
			2							
				9						
					9					
402450	810201							m2	750,00	F
			9							
				9						
					9					
402460	810201							m2	1.500,00	F
			9							
				9						
					9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
4025										
402510	810201		2		9	Te frezen oppervlakte tussen 100 en 400 m2 Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 60 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	100,00	F	
402520	810201		9		9	Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	100,00	F	
402530	810201		9		9	Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	300,00	F	
402540	810201		2		9	Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 0,50 tot 1,00 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
402550	810201		<p>Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7</p>	m2	1.000,00	F
402560	810201		<p>Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7</p>	m2	2.000,00	F
4026			<u>Te frezen oppervlakte tussen 400 en 800 m2</u>			
402610	810201		<p>Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7</p>	m2	680,00	F
402620	810201		<p>Frezen van teervrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teervrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teervrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7</p>	m2	680,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
402630	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte 1,00 tot 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte van 1,00 tot 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	2.040,00	F	
402640	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	3.400,00	F	
4027								<u>Te frezen oppervlakte tussen 800 en 1500 m2</u>				
402710	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte 2,10 m en meer Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	1.700,00	F	
402720	810201							Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7	m2	3.400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
4028							<u>Te frezen oppervlakte > 1500 m2</u>			
402810	810201						<p>Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 50 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 0 tot 50 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7</p>	m2	1.700,00	F
402820	810201						<p>Frezen van teevrij asfalt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het frezen van teevrije asfaltverharding, dikte tot 100 mm, breedte > 2,10 m. Teevrij asfalt: conform uitgevoerde asfaltonderzoeken in bouwteamfase. Totale breedte > 2,10 m Verwijderen van asfalt d.m.v. (vlak)frezen dikte af te frezen laag: 50 tot 100 mm 9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7 Indien teerhoudend: prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7</p>	m2	3.400,00	F
41							VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDINGEN			
4101							<u>Uitvoeren asfaltonderzoek</u>			
410110	810199						<p>Uitvoeren van kernboringen incl. asfaltonderzoek. Betreft: uitvoeren kernboringen incl. asfaltonderzoek conform CROW-publicatie 210. Verkeersmaatregelen volgens hoofdstuknr. 04. Indicatief teeronderzoek d.m.v. PAK-marker, indien teerhoudend prijsconsequentie volgens hoofdstuknr. 7. Bepalen laagopbouw en laagdiktes van kernboring Plaats van herkomst vastleggen in een rapportage Vullen boorgaten met reparatieasfalt (koud asfalt/ oude boorkernen (niet teerhoudend)</p>	st	10,00	F
410120	810199						<p>Uitvoeren van DLC asfaltonderzoek. Betreft: uitvoering indicatief onderzoek ter bepaling gehalte PAK in boorkern asfalt (per mengmonster). Uitvoering en rapportage door STERLAB daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau Originele rapportage analoog en digitaal aan directie ter beschikking stellen</p>	st	10,00	F
410130	810199						<p>Uitvoeren valgewichtdeflectiemeting. Betreft: uitvoering onderzoek ter bepaling draagkracht asfalt en fundering. Uitvoering en rapportage volgens CROW publicatie 349 Originele rapportage analoog en digitaal aan directie ter beschikking stellen</p>	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
410140	810199						Uitvoeren weginspectie asfaltverharding. Betreft: het uitvoeren van weginspecties volgens de CROW-publicatie 146a. Originele rapportage analoog en digitaal aan directie ter beschikking stellen	st	1,00	F		
42							AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING Bij onderstaande posten dient rekening gehouden te worden met: - asfaltverhardingen mogen pas aangebracht worden na goedkeuring van de verdichtingsmeting van de funderingslagen; - voor de deklaag geldt dat het asfalt naadloos dient te worden aangebracht. Indien de volle breedte niet in een werkgang kan worden aangebracht, moeten twee 'gestaffelde' spreidmachines worden ingezet.					
422							AANBRENGEN ASFALT					
4220							<u>Aanbrengen combinatie deklaag t.b.v. bushaltes</u>					
422010	812199						Aanbrengen van een onderlaag van asfalt. Betreft: het aanbrengen van een onderlaag van asfaltverharding t.b.v. combinatiedeklaag. Asfalt AC 22 base Mengseleigenschappen : OL-B Asfaltverharding leveren volgens bestekspostnr. 876070. Totale breedte variabel (0 tot 4,5m.) Laagdikte 60 mm	m2 ton	80,00	F		12,00 I
422020	812199						Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt. Betreft: het aanbrengen van een tussenlaag van asfaltverharding t.b.v. combinatiedeklaag. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TLZ-B Asfaltverharding leveren volgens bestekspostnr. 876510. Totale breedte variabel (0 tot 4,50m.) Laagdikte 50 mm. Op voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 422010.	m2 ton	80,00	F		10,00 I
422030	812199						Aanbrengen van een combinatiedeklaag. Betreft: het aanbrengen van een combinatiedeklaag. Combinatiedeklaag: ZOAB 8/11 en cementslurry gevuld met gemodificeerde krimparme cementgrout (aanbrengen van een "curing compound" t.b.v. het voorkomen van uitdroging is wenselijk) Asfaltverharding leveren volgens bestekspostnr. 876520. Totale breedte variabel (0 tot 4,50m.) Laagdikte gemiddeld 60 mm Op voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 422020.	m2 ton	80,00	F		12,00 I 200,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
422150	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte 100 tot 400 m2. Oppervlakte: 100 tot 400 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	2.000,00	F		
		1						ton				0,80	I
422160	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte 400 tot 800 m2. Oppervlakte: 400 tot 800 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.400,00	F		
		1						ton				1,36	I
422170	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte 800 tot 1500 m2. Oppervlakte: 800 tot 1500 m2. Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.400,00	F		
		1						ton				1,36	I
422180	812101							Aanbrengen kleeflaag. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kleeflaag, oppervlakte > 1500 m2. Oppervlakte: > 1500 m2 Bitumenemulsie: type O, kationisch De emulsie dient voldoende anti uitrijd eigenschappen te hebben t.b.v. het voorkomen van omgevingsvervuiling en een uniforme kleeflaag. Aanbrengmethode: machinaal verspuiten Hoeveelheid 0,4 kg/m2	m2	3.400,00	F		
		1						ton				1,36	I
422200	812181							Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van steenslag t.b.v. afstrooien deklaag. Afstrooien met: Steenslag Hoeveelheid ten minste 2,0 kg/m2 Korrelgroep: 2-8	m2	3.400,00	F		
		3						ton				6,80	I
								Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
422210	812181		Afstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het openbaar verkeer worden gebruikt. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van brekerzand t.b.v. afstrooien deklaag. Afstrooien met materiaal ter keuze van de aannemer Hoeveelheid per m2 ter keuze van de aannemer Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt toegelaten de losliggende steenslag verwijderen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.400,00	F
		1		ton		6,80 I
		1				
4223			<u>Aanbrengen asfalt overig</u>			
422310	810699		Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren < 10 mm. Betreft: het aanbrengen bitumineuze voegvulling t.b.v. repareren scheuren in bitumineuze verharding tot een breedte van 10 mm. Voor aanvang scheuren grondig reinigen met perslucht Bitumineuze voegvulling, te leveren volgens hoofdstuknr. 8764. Nadien bitumen afstrooien met split, te leveren volgens hoofdstuknr. 8762. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F
422320	810699		Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren 10-30 mm. Betreft: het aanbrengen vloeibaar te verwerken gemodificeerde bitumineuze voegvulling t.b.v. repareren scheuren en naden in bitumineuze verharding met een breedte van 10 tot 30 mm Voor aanvang scheuren grondig reinigen met perslucht Bitumineuze voegvulling, te leveren volgens hoofdstuknr. 8764. Nadien bitumen afstrooien met split, te leveren volgens hoofdstuknr. 8762. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	50,00	F
422330	810699		Rondom afsmeren van freesvakken. Situering: zie referentieproject. Betreft: het afsmeren van freesvakken volgens hoofdstuknr. 8762. Na het inlagen van de betreffende freesvakken. Afsmeren van de randen van het freesvak met bitumenemulsie (0,25 kg/m) en daarna afstrooien met split (0,5 kg/m), te leveren volgens hoofdstuknr. 8762.	m	150,00	F
				ton		0,04 I
				ton		0,08 I
422340	810699		Aanbrengen voegvulling met Samifilla A. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen voegvulling voor voegen tot 15 mm breed. Voor aanvang, scheuren grondig reinigen met vlamloze heteluchtlan. Na het vullen van de scheuren met Samifill A, voegvulling afstrooien met split Voegvulling incl. split te leveren volgens hoofdstuknr. 8762 en 8764. Overtollig materiaal opvegen Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.	m	150,00	F
				ton		0,05 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
4224										
422410	812199						Verwerken asfalt laagdikte = 0-30 mm			
							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,00 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	10,00	F
422420	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,00 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	10,00	F
422430	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,00-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,00 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,00 tot 3,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	20,00	F
422440	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,00-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,00 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,00 tot 3,00 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	30,00	F
422450	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	80,00	F
422460	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 0 tot 30 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	130,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
4225										
422510	812199						Verwerken asfalt laagdikte = 30-40 mm			
							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	15,00 F	
422520	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	15,00 F	
422530	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	45,00 F	
422540	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	60,00 F	
422550	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	180,00 F	
422560	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 30 tot 40 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	300,00 F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
4226										
422610	812199						Verwerken asfalt laagdikte = 40-50 mm			
							Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	20,00	F
422620	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	20,00	F
422630	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	60,00	F
422640	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	80,00	F
422650	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	230,00	F
422660	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: 40 tot 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	385,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
4227							<u>Verwerken asfalt laagdikte > 50 mm</u>			
422710	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	30,00	F
422720	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 0,50 tot 1,50 m. Totale breedte: 0,50 tot 1,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	30,00	F
422730	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	80,00	F
422740	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 1,50 tot 3,00 m. Totale breedte: 1,50 tot 3,00 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	105,00	F
422750	812199						Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een funderingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een gebonden verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	310,00	F
422760	812199						Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m. Betreft: het verwerken van een laag asfalt op een bestaande verhardingslaag, breedte 3,00 tot 4,50 m. Totale breedte: 3,00 tot 4,50 m Totale laagdikte: > 50 mm Op een bestaande verhardingslaag Asfaltverharding te leveren volgens hoofdstuknr. 876.	ton	510,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
43							BEBAKENING/ AFSCHERMVOORZIENING			
430							VERWIJDEREN MARKERING			
4301							<u>Verwijderen wegenvurf</u>			
430110	320141						Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van markeringen bestaande uit wegenvurf. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Van wegenvurf of reflecterende wegenvurf Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer	m2	170,00	F
		9					Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 0,5 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand Materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en 8762.	kg		85,00 l
			1				Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	kg		34,00 l
4302							<u>Verwijderen thermoplast markeringsmateriaal</u>			
430210	320141						Volledig verwijderen van een markering. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van markeringen bestaande uit thermoplastisch materiaal. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Van thermoplastisch markeringsmateriaal Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer	m2	170,00	F
		9					Het wegdek ter plaatse van de verwijderde markering nabehandelen met 0,5 kg/m2 sealmiddel in een aan het wegdek aangepaste kleur en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand Materialen te leveren volgens hoofdstuknr. 8301 en 8762.	kg		85,00 l
			2				Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	kg		34,00 l

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5				6	
431							AANBRENGEN MARKERING In onderstaande posten dient de leverantie van het materiaal geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.				
4310							<u>Aanbrengen thermoplast markeringsmateriaal</u>				
431010	320106						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, ononderbrokenstreep 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II Kleur markeringsmateriaal: wit	m	1.100,00	F	
		1									
			2								
				9				kg			825,00
					1						
						1					
431020	320106						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, ononderbrokenstreep 0,15 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,15 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II Kleur markeringsmateriaal: wit	m	1.100,00	F	
		1									
			3								
				9				kg			1.237,50
					1						
						1					
431030	320106						Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, onderbrokenstreep 1-3, breedte 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Onderbroken streep 1 - 3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II Kleur markeringsmateriaal: wit	m	275,00	F	
		2									
			2								
				9				kg			51,56
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
431040	320106										
			2				Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, onderbrokenstreep 1-1, breedte 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding	m	550,00	F	
			2	9			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		206,25	I
					1		Uitvoeringsvorm: type II				
					1		Kleur markeringsmateriaal: wit				
431050	320106										
			2				Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van thermoplastisch materiaal, onderbrokenstreep 3-1, breedte 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Onderbroken streep 3 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding	m	825,00	F	
			2	9			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		464,06	I
					1		Uitvoeringsvorm: type II				
					1		Kleur markeringsmateriaal: wit				
431060	320112										
				9			Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van markering van thermoplastisch materiaal, diverse figuren en (blok)lijnen. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond De hoeveelheid materiaal in overleg met directie aan te brengen	m2	50,00	F	
				9			Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2	kg		375,00	I
					1		Uitvoeringsvorm: type II				
					1		Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
431070	320112						Aanbrengen overige markering van thermoplastisch markeringsmateriaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lettermarkering t.b.v. 30 km zones van thermoplastisch materiaal. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Tekst: 30 km/h, afmeting 2000x3000 mm Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond De hoeveelheid materiaal in overleg met directie aan te brengen Vorgevormd markeringsmateriaal, dik 2 mm voorzien van glaslensjes (Eurotherm o.g.) Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	25,00	F		
4311			9					st				
				9				m2				
					9							
						1						
							1					
431110	320108						Aanbrengen lengtemarkering van koudplastisch markeringsmateriaal in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van koudplastisch materiaal, ononderbrokenstreep 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een zeer open bitumineuze ondergrond Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m	10,00	F		
			1									
				2								
					1			kg			7,50	
						1						
							1					
431130	320114						Aanbrengen overige markering van koudplastisch markeringsmateriaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van markering van koudplastisch materiaal, diverse figuren en (blok)lijnen. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Op een bitumineuze of cementgebonden ondergrond De hoeveelheid materiaal in overleg met directie aan te brengen Koudplastisch markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7,5 kg/m2 Uitvoeringsvorm: type II 1 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	15,00	F		
			9									
				9								
					9			kg			112,50	
						1						
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
4312											
431210	320105						Aanbrengen lengtemarkering van wegenvverf in m. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lengtemarkering van wegenvverf, ononderbrokenstreep 0,10 m. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 9 Kleur markeringsmateriaal: wit of geel	m	10,00	F	
			1					kg			0,70 I
			2								
			9								
				1							
431220	320111						Aanbrengen overige markering van wegenvverf. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van markering van wegenvverf, diverse figuren en (blok)lijnen. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Strepen, figuraties, lengtemarkering e.d. Op een asfaltverharding Wegenvverf; hoeveelheid (droog) 0,7 kg/m2 9 Kleur markeringsmateriaal: wit of geel	m2	15,00	F	
			9					kg			10,50 I
				9							
					1						
431230	320199						Aanbrengen markering op Leiconblokken, wit. Situering: zie referentieproject. Betreft: het markeren van leiconblokken in kleur wit. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Op betonverharding Vooraf leiconblokken onder hoge druk reinigen en voorbehandelen met hechtprimer 1 component acrylaatverf (Marqualit) verwerkingshoeveelheid 0,9 kg/m2 Verfopp. per element - B-4: 0,42 m2 - B-8: 0,50 m2 - D-8: 0,66 m2 - F-25/8: 0,30 m2 - F-40/6: 0,51 m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	20,00	F	
								kg			18,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
431240	320199						<p>Aanbrengen markering op Leiconblokken, zwart. Situering: zie referentieproject. Betreft: het markeren van leiconblokken in kleur zwart. Markering volgens CROW publicatie 207 "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen 2015" Inclusief uitzetwerkzaamheden aan te brengen markering. Op betonverharding Vooraf leiconblokken onder hoge druk reinigen en voorbehandelen met hechtprimer 1 component acrylaatverf (Marqualit) verwerkingshoeveelheid 0,9 kg/m2 Verfopp. per element - B-4: 0,42 m2 - B-8: 0,50 m2 - D-8:0,66 m2 - F-25/8:0,30 m2 - F-40/6: 0,51 m2 Kleur markeringsmateriaal: zwart</p>	m2	20,00	F		
44							<p>STREETPRINT</p>					
4400							<p><u>Aanbrengen streetprint</u></p>					
440010	300799						<p>Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van streetprint in asfaltoppervlakte middels de reheatmethode. Streetprint aanbrengen op een deklaag van asfaltbeton aangebracht volgens hoofdstuknr. 4224 en/of 4225. Streetprint aanbrengen volgens gepatenteerd procedé Patroon: diverse Formaat: divers</p>	m2	3.400,00	F		
5							<p>STRAATMEUBILAIR Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen.</p> <p>Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen: - ontdoen van grond/betonresten; - benodigde grondwerk en/of funderingswerk; - incl. verwijderen van benodigde bevestigingsmiddelen.</p>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
50							VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR			
5010							<u>Verwijderen afzetpalen</u>			
501010	329999						Verwijderen en afvoeren diamantkoppaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een afzetpaal. Afzetpaal Afmeting 1400 x 150 x 150 mm Materiaal: kunststof en hout Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
501020	329999						Verwijderen en afvoeren uitneembare afzetpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van uitneembare afzetpalen. Uitneembare afzetpaal Inclusief betonfundatie Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
5011							<u>Verwijderen fietsparkeren</u>			
501110	639999						Verwijderen en afvoeren fietsnietje. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van fietsnietjes. Fietsnietje Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
5012							<u>Verwijderen afvalbakken</u>			
501210	639999						Verwijderen en afvoeren afvalbak. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van afvalbakken. Afvalbak Inhoud: ca. 120 liter Metalen afvalbak op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5013							<u>Verwijderen boombeschermingsbeugels</u>			
501310	639999						Verwijderen en afvoeren boombeschermingsbeugel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van boombeschermingsbeugels. Boombeschermingsbeugel Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit het maaiveld en/of een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
5014							<u>Verwijderen lichtmast aanrijbeschermers</u>			
501410	639999						Verwijderen en afvoeren lichtmast aanrijbeschermer. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van lichtmast aanrijbeschermers. Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit het maaiveld en/of een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
5015							<u>Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>			
501510	321313					9	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbordpalen, inclusief bord(en). Uit het maaiveld en/of bestrating Palen met vast grondkruis en palen met een los grondkruis Paallengten variëren van 3,00 tot 5,00 m Verkeersbord, afmetingen volgens type I en II Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	15,00	F
501520	321399					9	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
501520	321399					2	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbordpalen. Uit het maaiveld en/of bestrating Palen met vast grondkruis en palen met een los grondkruis Paallengten variëren van 3,00 tot 5,00 m Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F
501530	321311					9	Verwijderen verkeersborden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van verkeersbordpalen. Uit het maaiveld en/of bestrating Verkeersbord, afmetingen volgens type I en II Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F
						9	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5016										
501610	103199						Verwijderen en afvoeren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag Situering: zie referentieproject. Betreft: het opbreken en afvoeren van hekwerk, hoogte 0,80 m. Dubbelstaatmathekwerk Hoogte 0,80 m. Materiaal: metaal Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	m	30,00	F
501620	103199						Verwijderen en afvoeren insteekhek. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een insteekhekwerken. Insteekhek Metalen hekwerk op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit het maaiveld en/of een bestrating Voorzien van funderingsbalk beton Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F
501630	103199						Verwijderen en afvoeren fietssluis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een fietssluis. Fietssluis Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld Uit een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F
5017							<u>Verwijderen verkeerszuilen</u>			
501710	329999						Verwijderen en afvoeren verkeerszuil. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van een verkeerszuil t.b.v. afvoer. Type: verkeerszuil - model D02ro_BB22 - aluminium koker - op fundatiestuk In bestrating Inclusief fundering. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5018										
501810	719999						Verwijderen zitbanken	st	4,00	F
							Verwijderen en afvoeren zitbank. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een zitbank. Zitbank Materiaal: staal en hout Zitbank bevestigd op betonplaat. Inclusie verwijderen betonplaat. Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
5019										
501910	719999						Verwijderen picknicktafels	st	1,00	F
							Verwijderen en afvoeren picknicktafel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een picknicktafel. Picknicktafel Materiaal: kunststof Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
5020										
502010	719999						Verwijderen vlaggenmasten	st	5,00	F
							verwijderen en afvoeren vlaggenmast. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een vlaggenmast. Vlaggenmast Hoogte: ca. 10 m. Materiaal: polyester Uit het maaiveld en/of een bestrating Vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.			
51							AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR Onderstaande posten zijn inclusief: - benodigd grond en/of funderingswerk; - herstellen van straatwerk.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5110										
511010	329999						Aanbrengen afzetpalen			
							Aanbrengen diamantkoppaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een kunststof afzetpalen.	st	15,00	F
							Afzetpaal	st		15,00 I
							Afmeting 1400 x 150 x 150 mm Holle uitvoering Materiaal: kunststof 2x reflecterende band rood/wit Artikelnummer 10.20.05 Kleur: zwart Leverancier: Van der Pol wegbebakening o.g. In het maaiveld en/of bestrating Afzetpaal te leveren volgens hoofdstuknr. 8800.			
511020	329999						Aanbrengen uitneembare afzetpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F
							Afzetpaal	st		5,00 I
							Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: rood (RAL 3000)/wit Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. In bestrating Afzetpaal te leveren volgens hoofdstuknr. 8800.			
511030	329999						Aanbrengen uitneembare afzetpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F
							Afzetpaal	st		5,00 I
							Type: Markt afneembaar met witte reflectie Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: RAL 6009 of RAL 9005 Leverancier/fabrikant: Velopa o.g. In bestrating Afzetpaal te leveren volgens hoofdstuknr. 8800.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
5111							<u>Aanbrengen fietsparkeren</u>				
511110	639999						Aanbrengen vaste fietsnietje. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van fietsnietje. Fietsnietje Type: Primo600 Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld In een bestrating Fietsnietje te leveren volgens hoofdstuknr. 8801.	st	10,00	F	
								st			10,00
511120	639999						Aanbrengen wegneembare fietsnietje. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van wegneembare fietsnietje. Fietsnietje Type: Primo600 wegneembaar Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Metalen beugel op betonvoet onder of gelijk met maaiveld In een bestrating Fietsnietje te leveren volgens hoofdstuknr. 8801.	st	1,00	F	
								st			1,00
5112							<u>Aanbrengen afvalbak</u>				
511210	629999						Aanbrengen afvalbak. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van afvalbakken. Afvalbak Type: Boenderbak 120 liter, Bammens City Pole Wing (zonder relief) of Constructo 2 102 en 202 (zonder relief) Afvalbak op betonnen funderingsvoet onder of gelijk met maaiveld In het maaiveld en/of een bestrating Afvalbak te leveren volgens hoofdstuknr. 8802.	st	10,00	F	
								st			10,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
5113											
511310	639999						Aanbrengen boombeugel	st	10,00	F	
							Aanbrengen boombeschermer beugel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van boombeschermingsbeugels. Boombeschermingsbeugel Type diversen o.a. VELOPA Corona In het maaiveld en/of een bestrating Boombeschermingsbeugel te leveren volgens hoofdstuknr. 8803.	st			10,00 I
5114							Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer				
511410	639999						Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van lichtmast aanrijbeschermers. Lichtmast aanrijbeschermer Type: Corona model P Kleur: staal verzinkt Leverancier/fabrikant: Velopa In het maaiveld en/of een bestrating Aanrijbeschermer te leveren volgens hoofdstuknr. 8804.	st	5,00	F	
								st			5,00 I
5115							Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen De te leveren verkeersborden en onderborden dienen te voldoen aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007 en de aanvullende nationale norm NEN 3381:2013, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). De verkeersborden dienen CE-gemarkeerd te zijn. Straatnaamborden dienen te voldoen aan de nationale NEN 1772:2014 en de NEN 3381. Retro-reflectieklasse III Het beeldvlak dient te bestaan uit een duurzame, hoogwaardige, zelfklevende, geprinte, microprismatische, retro-refleterende Klasse III-folie en dient afgedekt te zijn met een duurzaam transparant laminaat. Het laminaat dient ter bescherming tegen vervuiling en veroudering. Het beeldvlak bestaat uit een combinatie van aantoonbaar, op elkaar afgestemde producten waaronder folie, inkt en laminaat die door de foliefabrikant wordt geproduceerd, gecontroleerd en via licentie van de VNVF voorzien wordt van een watermerk.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
511510	321303							<p>Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. In het maaiveld en/of bestrating 9 Palen met vast grondkruis en palen met een los 9 grondkruis 9 Paallengten variëren van 3 tot 5m 9 Verkeersbord, afmetingen volgens type I 9 Reflecterend, klasse III Folie: retroreflectieklasse III 3M, Diamond Grade DG3 of gelijkwaardig, volgens CE-normering en voorzien van het CE-merkteken; bordmateriaal: aluminium; leverantie voorzien van kwaliteitskeur Qualisign (VNVF) Verkeersborden en palen te leveren volgens hoofdstuknr. 8805.</p> <p>2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen</p>	st	15,00	F		
511520	321302							<p>Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verkeersbord(en) aan vaste objecten. De borden bevestigen aan: (verkeersbord)palen, lichtmasten 9 Verkeersbord, afmetingen volgens type I 9 Reflecterend, klasse III Folie: retroreflectieklasse III 3M, Diamond Grade DG3 of gelijkwaardig, volgens CE-normering en voorzien van het CE-merkteken; bordmateriaal: aluminium; leverantie voorzien van kwaliteitskeur Qualisign (VNVF) Verkeersborden te leveren volgens hoofdstuknr. 8805.</p> <p>2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen</p>	st	5,00	F		
511530	321301							<p>Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpalen. In het maaiveld en/of bestrating 9 Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis 1 naadloos gelast $\varnothing 76 / \varnothing 48$ mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankerpaten $\varnothing 20$ mm t.b.v. 2 losse grondpijpen $\varnothing 19$ mm 9 Lengte flespaal: 3,60 m, 3,90 m of 4,30 m (incl. 80 cm ondergronds) Flespalen te leveren volgens hoofdstuknr. 8805.</p> <p>2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen</p>	st	5,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
5116										
511610	103199						Aanbrengen hekwerken/ afzettingen			
							Aanbrengen dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een hekwerk, hoogte: 0,80 m. Dubbelstaatmathekwerk Hoogte 0,80 m. Materiaal: metaal Hekwerk te leveren volgens hoofdstuknr. 8806.	m	30,00	F
								m		30,00 I
511620	103199						Aanbrengen insteekhek. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een insteekhekwerken. Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Kleur: rood (RAL 3000)/wit Voorzien van funderingsbalk betont Artikelnummer: 66350 Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. Hekwerk te leveren volgens hoofdstuknr. 8806.	st	1,00	F
								st		1,00 I
511630	103199						Aanbrengen fietssluis. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van fietssluisen. Fietssluis Kleur: zwart, recycling Leverancier/fabrikant: Pol Heteren Een sluis bestaat uit 2 hekwerken. Fietssluis te leveren volgens hoofdstuknr. 8806.	st	1,00	F
								st		1,00 I
5117							<u>Aanbrengen verkeerszuil</u>			
511710	329999						Aanbrengen verkeerszuil. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanbrengen verkeerszuil met bebording. Verkeerszuil: - Signoflex veerpaal - model D02ro_BB22 - Aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen 60/60 mm Ø - Koker fluor geel 3M FDG ³ - Bord type: DOR/DG - model D 02 - afmeting 40 cm Ø E.e.a. gemonteerd op voetplaat met artikelnummer 157610210 inclusief betonper t.b.v. veerpaal met artikelnummer 157610230 Leverancier: Pol, Heteren o.g. Borden op achterzijde voorzien van sticker met productiedatum Verkeerszuil te leveren volgens hoofdstuknr. 8807. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	2,00	F
								st		2,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
5118							<u>Aanbrengen zitbanken</u> Al het zitmeubilair moet verankerd kunnen worden aan de ondergrond. De verankering moet gebeuren op een betonplaat.					
511810	719999						Aanbrengen zitbank. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een zitbank. Zitbank inclusief betonplaat Type: Delta bank, Siesta bank, Diana, Gaia 200 of Poseidon Kleur: divers Materiaal: staal en hout Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen en betonplaat 2,00 x 1,00 x 0,12 m. Zitbank te leveren volgens hoofdstuknr. 8808 en betonplaat leveren volgens hoofdstuknr. 8813.	st	4,00	F		
								st			4,00	I
5119							<u>Aanbrengen picknicktafel</u>					
511910	719999						Aanbrengen picknicktafel. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een picknicktafel. Picknicktafel Type: KLP 2 banks picknickset Kleur: zwart Leverancier: Lankhorst recycling products, Sneek Picknicktafel leveren volgens hoofdstuknr. 8809.	st	1,00	F		
								st			1,00	I
5120							<u>Aanbrengen vlaggenmast</u>					
512010	719999						Aanbrengen vlaggenmast. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een vlaggenmast. Vlaggenmast conisch, polyester 10 meter, Ø 65 mm en 140 mm voet, inclusief zwenksysteem, draad en AD-gewicht Kleur: wit met oranje peervormige knop Leverancier/fabrikant: Dokkumer Vlaggen Centrale of Faber, Amsterdam Vlaggenmast te leveren volgens hoofdstuknr. 8810.	st	5,00	F		
								st			5,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
6							GROENWERKZAAMHEDEN De aannemer dient bij onderstaande posten rekening te houden met onderliggende en naastliggende kabels en leidingen.			
60							ROOIEN EN SNOEIEN BESTAANDE BOMEN EN STRUIKEN			
6010							<u>Verwijderen bomen</u>			
601010	515101						Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,20-0,30 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
601020	515101		9	2	1	1	Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,30-0,50 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, inclusief gehele wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	10,00	F
601030	515101		9	1	1	1	Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,50-0,70 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,50 tot 0,70 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
601040	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter van 0,70-1,00 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: 0,70 tot 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast 1 Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	5,00	F	
601050	515101							Verwijderen bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bomen met een stamdiameter >1,00 m. Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: > 1,00 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel Ontstane gaten vullen met grond (teelaarde), te leveren volgens hoofdstuknr. 8302. Stamhout ontdoen van bast 1 Takhout vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. 4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	st	1,00	F	
6011								<u>Verwijderen struiken/bosplantsoen</u>				
601110	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van bosplantsoen. Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Grootte per perceel: tot ca. 1000 m ² Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m ² 9 Hoogte begroeiing: tot ca. 2,5 m 1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	are	5,00	F	
601120	514101							Verwijderen begroeiing. Situering: zie referentieproject. Betreft: het verwijderen van struiken. Karakter van de begroeiing: struiken Grootte per perceel: tot ca. 1000 m ² 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m ² 9 Hoogte begroeiing: tot ca. 1,5 m 1 Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m 1 Vrijgekomen hout vervoeren een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.	are	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
601130	514101						are	5,00	F	
		1								
			1							
				1						
					1					
						1				
6012										
601210	510199						m	20,00	F	
61										
6100										
610010	511501						are	10,00	F	
		1								
			2							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
62							BOOMGRANULAAT					
6200							<u>Aanbrengen boomgranulaat</u>					
620010	220399						<p>Aanbrengen boomgranulaat. Situering: boomplantvakken in een verharding. Betreft: het aanbrengen/ aanvullen van een boomplantvak met boomgranulaat. Laagdikte: 0,90 m. Ten minste 9 m3 per boom. Grondsoort: Bomengranulaat BSI Treecycle Bomengranulaat, leverancier BSI bomenservice o.g. Bomengranulaat te leveren volgens hoofdstuknr. 8305. Gelijkwaardigheid wordt getoetst aan de specificaties: - Basiscomponenten samengesteld uit breuksteen, sortering 16/32 (max 33% resp. 48% van het eindproduct) , rivierklei en additieven; Rivierklei en additieven dienen te voldoen aan onderstaande parameters: - Chloride max. 150mg/kg ds - Calcium (Ca) min. 2500 mg/kg ds - Kalium (K) min. 1500 mg/kg ds - Magnesium (Mg) min. 1800 mg/kg ds - Natrium (Na) min. 20 mg/kg ds - Fosfor totaal (P205) min. 0,5 g/kg ds Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700kg/m3. Sortering: 16/32. De aanvulling verdichten in lagen van ca. 25-30cm m.b.v. een trilplaat met centrifugaalkracht 60KN en vervolgens niet meer bereiden met machines. Op aangebracht bomengranulaat direct verharding aanbrengen of afdekken met folie zodat granulaat bij regenval niet verzadigd raakt met water. De plaats van de grondverbetering markeren met piketten.</p>	m3	150,00	F		
								m3		150,00	I	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
6401							Overtollige grond opladen en vervoeren binnen het werktein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. 1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken 1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten. <u>Grondverbeteren gazons en heestervakken</u> In onderstaande posten dient de leverantie van het materiaal geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.	m3			55,00	I
640110	510205						Bemesten beplantingsvak. Situering: onderin plantgaten ontgraven volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114. Betreft: het aanbrengen van meststoffen t.b.v. toekomstige gazons en beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof Terra-Fertiel (organische meststof op basis van bacterien, schimmels en gisten Leverancier Ecostyle o.g. 1 Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	m2	50,00	F		
640120	510205		2				Bemesten beplantingsvak. Situering: onderin plantgaten ontgraven volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114. Betreft: aanbrengen meststoffen t.b.v. toekomstige gazons en beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof Fertifos (NP 5-27-0) Leverancier Humuforte o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2	50,00	F		
640130	510205		2				Bemesten beplantingsvak. Situering: onderin plantgaten ontgraven volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114. Betreft: aanbrengen bodemverbeteraar t.b.v. toekomstige beplantingen en gazons. Eventueel overtollige grond bij egaliseren plantvakken vervoeren binnen werktein volgens hoofdstuknr. 113 of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7. Betreft: toekomstige beplanting sierplantsoen en gazons Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 1 Aardachtige meststof veencompost, 5cm/are 4 2 Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2	m2	50,00	F		
640140	510205		2				Bemesten beplantingsvak. Betreft: aanbrengen meststoffen t.b.v. toekomstige gazons Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof Green & Care (NP15-4-8 +2 MgO + 1Fe) Leverancier Humuforte o.g. 1 Hoeveelheid: 3 kg per 100 m2	m2	50,00	F		
			1					kg			1,50	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
650250	515204						Planten bomen. Situering: zie referentieproject. Betreft: planten van bomen in de maat 30-35 in plantvak met bomengrond of bomenzand. Periode van planten : tussen 1 november en 31 december Bomen met kluit Levermaat: 30-35 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkerrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.	st	10,00	F		
			2				Bomen met kluit Levermaat: 30-35 Beschadigde takken verwijderen. Inclusief transporteren bomen naar de plantlocatie, met middelen van de aannemer en alle bijbehorende werkzaamheden, materiaal en materieel, dient in de eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn opgenomen. In plantgaten gemaakt volgens hoofdstuknr. 1115. Plantdiepte: +5cm tov kwekerij. Bij aanplant: kluit vrijmaken van gaas en jute. Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond incl. handmatig aandrukken bomengrond (niet verdichten) of aanvullend met naast het plantgat gedeponeerde bomenzand incl. aandrukken grond met bak van kraan. (niet verdichten) Vervoeren binnen werkerrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7 De boomspiegel vlak afwerken 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg en beheer volgens hoofdstuknr. 69.	st			10,00	I
				2								
					1							
						9						
							1					
							1					
66												
6600												
660010	514206						Planten van sierplantsoen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van sierplantsoen. Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114 en na grondverbetering volgens hoofdstuknr. 6401. Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st	350,00	F		
			3				Sierplantsoen/heesters met kluit in container Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114 en na grondverbetering volgens hoofdstuknr. 6401. Plantafstand: zie plantlijst Aanbrengen 'afplanrijen' op 0,5m uit de randen. Plantverband: driehoeksverband 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st			350,00	I
				1								
					1							
						9						
							2					
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
6601							<u>Planten van haagplantsoen</u>					
660110	514208						Planten van haagplantsoen. Situering: zie referentieproject. Betreft: aanplanten haagplantsoen Haagplantsoen met blote wortel, incl. inkuilen voor aanplant en uitdroging plantgoed voorkomen. Plantmateriaal: Levermaat 80-100 2-rijig, totaal 8 st/m In plantgaten of plantsleuven gemaakt volgens hoofdstuknr. 1113 en 1114. Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein op aanwijs van directie. 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st	400,00	F		
			2					st			400,00	I
			2									
				1								
				2								
					1							
6602							<u>Planten van vaste planten</u>					
660210	512401						Planten van kruidachtigen. Situering: zie referentieproject. Betreft: leveren en aanbrengen vaste planten. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen potmaat p11 met goed doorwortelde kluit. In beplantingsvak Plantverband: driehoeksverband 1 Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69.	st	500,00	F		
			3					st			500,00	I
				1								
				2								
					1							
660220	512499						Planten van vasteplanten. Situering: zie referentieproject. Betreft: het handmatig planten van vasteplanten. vasteplanten, potmaat P11 met goed doorwortelde kluit. Het is niet toegestaan om met een (motor aangedreven) grondboor de plantgaten te maken. Vaste planten Plantverband: wildverband 8,2 planten p/m2 Plantafstand: 25 - 30 cm Plantafstand tot rand beplantingsvak: 15 cm Inclusief nazorg en plantgarantie volgens hoofdstuknr. 69. Incl. keuring door Griffioen Wassenaar BV	st	10.000,00	F		
								st			10.000,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
67							INZAAIEN In onderstaande posten dient de leverantie van het materiaal geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.				
6700							<u>Inzaaien bermen en gazons</u>				
670010	512101						Zaaien. Situering: zie referentieproject Betreft: het inzaaien van bermen na grondbewerking en profileren volgens hoofdstuknr. 115. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
			1				Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Parken 1 Lev. Advanta o.g. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2	kg			400,00 L
				1			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
					2		9 Inclusief beheer en nazorg en opnieuw inzaaien van kale/open plekken volgens hoofdstuknr. 69.				
670020	512101						Zaaien. Situering: zie referentieproject. Betreft: het handmatig aanbrengen zaadmengsel Inzaaien na grondbewerking en profileren volgens hoofdstuknr. 115. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	10,00	F	
			1				Zaadmengsel ten behoeve van aanleg kruiden-/bloemenweide. Type Blo1, lev. Bolderik o.g. Hoeveelheid: 130 gram per 100 m2	kg			130,00 L
				1			Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken				
					9		9 Inclusief beheer en nazorg en opnieuw inzaaien van kale/open plekken volgens hoofdstuknr. 69.				
670030	512101						Zaaien. Situering: zie referentieproject. Betreft: het inzaaien na grasbetontegels. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm	are	8,00	F	
			1				Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden type Low Maintenance, lev. Barenbrug o.g. Hoeveelheid: 2 kg/100 m2	kg			1.600,00 L
				1			Het zaad handmatig inharken + inwateren.				
					3		9 Inclusief beheer en nazorg en opnieuw inzaaien van kale/open plekken volgens hoofdstuknr. 69.				
					9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
68							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
680							WORTELSCHERMEN				
6800							<u>Aanbrengen wortelgeleidingsscherm</u>				
680010	510701						Aanbrengen wortelscherm. Betreft:het aanbrengen wortelgeleidingsscherm t.p.v. nieuw te planten boom langs verharding of nabij kabels en leidingen. Inclusief het benodigde grondwerk. Langs bestaande beplanting of boom ter plaats van kabels en leidingen Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein , vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	170,00	F	
			1								
				1							
					2						
						3	Wortelgeleidingsscherm 60 cm Type: GBU REROOT WORTELGELEIDING 600 met Rib o.g. Afmeting 0,60 x 0,30 m. Materiaal: HDPE met rib Dikte: 1,0 mm Kleur: zwart Wortelgeleidingsscherm te leveren volgens bestekspostnr. 891010. Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde aanvulling verdichten	m		170,00	I
6801							<u>Aanbrengen wortelwerendscherm</u>				
680110	510701						Aanbrengen wortelscherm. Betreft:het aanbrengen wortelwerendscherm t.p.v. nieuw te planten boom langs verharding of nabij kabels en leidingen. Inclusief het benodigde grondwerk. Langs bestaande beplanting of boom ter plaats van kabels en leidingen Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein , vervoeren binnen werkterrein volgens hoofdstuknr. 113 en/of afvoeren volgens hoofdstuknr. 7.	m	170,00	F	
			1								
				1							
					2						
						9	Wortelwerendsscherm HDPE Type: GBU ROOTTEX o.g. Rolbreedte: 0,67 m. Materiaal: HDPE bandjesweefsel Kleur: groen/ zwart Wortelgeleidingsscherm te leveren volgens bestekspostnr. 891110. Bovenkant scherm ca. 15 mm boven maaiveld, buitenzijde aanvulling verdichten	m		170,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
6811							<u>Aanbrengen ondergrondse verankering</u>					
681110	515401						Aanbrengen ondergrondse boomverankering. Betreft: ondergrondse kluitverankering aanbrengen bij meerstammige bomen, geplant volgens hoofdstuknr. 65. Inclusief grondwerk, aanvullen grond na aanbrengen ondergrondse boomverankering. Verankering: Verankering op wortelkluit; per boom drie houten palen aanbrengen, voorzien van drie ankerbanden en direct boven de wortelkluit onderling koppelen door middel van een spanband. Houten palen: Boompaal Kastanjehout, rond/geschild/gepunt Palen inzagen op ca. 5-10cm onder paalkop Diameter: 0,10-0,12 m. (3st. per boom) Lengte: 1,50 m. Palen 'stekend ' tegen de kluit aanbrengen. Kluitverankeringsset, type GGB 120650 (lev. Greenmax o.g.) bestaande uit: - 1 spanband met ratelmechanisme, lengte van min. 4.5m; - 3 ankerbanden (in lengte verstelbaar, met gespen) lengte min 1,20 m.; - kokos kluit-beschermingsmat diam. 80 cm. Ankerband met lus inhaken in paal. Daarna 3 ankerbanden onderling koppelen met lange spanband. Spanband opspannen bovenop de wortelkluit. Na aanbrengen en opspannen 'ratelmechanisme' inpakken in plastic/folie en afdichten met tape. Materialen m.b.t. ondergrondse boomverankering te leveren volgens bestekspostnrs. 892110. Boom zonder groeiplaatsconstructie	st	10,00	F		
		1						st			10,00	I
								st			10,00	I
								st			10,00	I
						2		st			10,00	I
682							GIETRANDE AquaMax Gietrand -Een wand van 2,5 m1 is Ø 80 cm en wateropslagcapaciteit is 100 liter -Een wand van 3,0 m1 is Ø 95 cm en wateropslagcapaciteit is 140 liter -Een wand van 3,5 m1 is Ø 111 cm en wateropslagcapaciteit is 195 liter					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
6820			<u>Aanbrengen gietrand nieuwe bomen</u>				
682010	515399		Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats. Betreft het leveren en aanbrengen van een gietrand rondom bomen. Type: Circulaire gietrand Materiaal: Op basis van afvalplastic Kleur: Antraciet niet UV-stabiel Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm Lengte: 20 m1 / rol Uitvoering: Glad Leverancier: GreenMax O.G. Gedeelte van de gietrand boven maaiveld: ca. 20 cm Gedeelte van de gietrand onder het maaiveld: ca. 10 cm Bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel Materiaal: Kunststof Type: 1-2 mm / 3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax O.G. Bevestiging: Wand afsluiten met: Koppelingklik Materiaal: Kunststof Type: 1,5 mm / 2-3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax O.G. Gietrand te leveren volgens bestekspostnr. 893010.	st	15,00	F	
				st			15,00 I
				st			15,00 I
				st			15,00 I
683			BOOMBELUCHTING				
6830			<u>Aanbrengen boombeluchting</u>				
683010	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een beluchtingssysteem in groeiplaatsen, te ontgraven volgens hoofdstuknr. 1115. - Aanbrengen horizontaal beluchtingssysteem; - Aanbrengen hulpstukken m.b.t. horizontale beluchting; - Aanbrengen verticaal beluchtingssysteem; - Aanbrengen hulpstukken m.b.t. verticale beluchting; - Aanbrengen afdekvoorziening beluchting; - Aanbrengen geotextiel. Materialen m.b.t. beluchtingssysteem te leveren volgens hoofdstuknr. 894.	st	10,00	F	
683011	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft: aanbrengen van horizontale beluchtingkokers. Aantal stuks per groeiplaats: 6 Bij een te planten boom Beluchtingskoker, type Ario-Tec 80/4HD, leverancier BSI bomenservice o.g. Van toepassing zijnde productspecificaties: - standaardlengte 2,10 m - polyetheen, slagvast en UV-bestendig - wanddikte 5mm - perforatie 40% of meer - inclusief nylon filterkous	st			10,00 I
		2		st			10,00 I
		9	De beluchtingkokers aanbrengen boven de eerste verdichte laag bomengranulaat van 25-30cm.				
		9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
683012	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale beluchtungskokers, aangebracht volgens bestekspostnr. 683011. Standaard 6 stuks per plantplaats.	st		60,00	I
			2				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90°	st		60,00	I
				9	9			Nominale middellijn 80mm. 9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof			
683013	510516						Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom. Betreft: aanbrengen van verticale beluchtungskokers. Aantal groeiplaatsen: 2 Bij een te planten boom	st		10,00	I
		2					Beluchtungskoker, type Airo-Tec 80/4HD, leverancier BSI bomenservice o.g. Van toepassing zijnde product specificaties: - standaardlengte 1,05 m. - polyetheen, slagvast en UV-bestendig - wanddikte 5mm - perforatie 40% of meer - incl. nylon filterkous				
			9				1 Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1 stuks				
683014	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: aanbrengen van hulpstukken in horizontale beluchtungskoker, aangebracht volgens bestekspostnr. 683011 en t.b.v. verticale beluchtungskoker, aangebracht volgens bestekspostnr. 683013. Standaard 2 stuks per plantplaats (1 stuks per verticale koker).	st		20,00	I
			2				Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 T-stuk	st		20,00	I
				9	9			Nominale middellijn 80mm. 9 Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof			
683015	511699						Aanbrengen stalen hulpstuk. Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale beluchtungskokers, aangebracht volgens bestekspostnr. 683013. Voorafgaand aan het aanbrengen van het deksel dient de verticale koker te worden ingekort tot maaiveld. Standaard 2 stuks per plantplaats (1stuks per verticale koker).	st		20,00	I
							Hulpstukken: Airo-Tec rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80mm, staaldikte 1mm, leverancier BSI bomenservice o.g. Deksel aanbrengen binnen de boombak.	st		20,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
6900							<u>Uitmaaien klaver</u>			
690010	512599						<p>Maaien grasveld. Betreft: maaien grasveld ingezaaid volgens hoofdstuknr. 67. Standaard beheer Kwaliteitsniveau B Grasveldtype: recreatief grasveld Horizontaal of met een talud tot 1:3 Gerekend is met 6 maaibeurten per jaar, in de weken 13, 18, 21, 30, 36, 42. Maaisel kneuzen en laten liggen.</p>	m2	500,00	F
690020	512599						<p>Maaien kruidachtigen. Betreft: het maaien van parkje met recente inzaai van duurzame bloemenmengsels, gedurende de nazorgperiode. Ingezaaid volgens hoofdstuknr. 67. Bodem: matig tot voedselrijk. Maaien met een cyclomaaier of messen-/vingerbalk. Hoogte na het maaien is 50 mm. Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1:3 Betreft de eerste en de tweede maaibeurt na zaaien op aangeven van directie kan het noodzakelijk zijn een extra/derde maaibeurt uit te voeren.</p>	m2	500,00	F
690030	512599						<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenweide Betreft: verwerken maaisel, vrijgekomen bij maaiwerk conform hoofdstuknr. 67. Grasveldtype: bloemenweides, recente inzaai. Horizontaal of met talud tot 1 : 3 Maaisel verzamelen en afvoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	m2	500,00	F
690040	512599						<p>Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft: het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen. Kwaliteitsniveau B Obstakels: banken en bomen Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: (lichte) klei.</p>	m2	100,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
6902							<u>Bomen</u>					
690210	515611						<p>Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: nazorg en beheer geplante bomen en meerstammigen, gedurende de nazorg en beheerperiode van zoals vermeld onder hoofdstuknr. 69, na afronding van een project. Bomen/meerstammigen in gazon en beplantingsvakken. Incl. controleren en indien nodig vervangen aan de boom gerelateerde voorzieningen, zoals boompalen, boombanden, kluitverankering, gietrand, stambeschermers, etc. Incl. begeleidingssnoei bomen en meerstammigen. Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). onder hoofdstuknr. 65. Gedurende de nazorg en beheerperiode voldoen alle bomen en meerstammigen aan het criterium 'aanvaard boombeeld' conform de Standaard. Water geven met water uit waterleidingnet zoveel als nodig is, hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Bemesten volgens bestekspostnr. 690220. De aannemer wordt eigenaar van alle vrijgekomen materiaal. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7. Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau B</p>	st	10,00	F		
690220	510204						<p>Bemesten bomen. Betreft: onderhoudsbemesting bomen, 2x per groeiseizoen. Gedurende de nazorg- en beheerperiode. Gerekend is met 2 mestgiften per jaar, voor een periode van 3 jaar. Tpv. alle nieuw geplante bomen. Te behandelen oppervlak: van ca. 2,5 tot ca. 5 m2 per boom</p>	st	10,00	F		
							<p>Korrelachtige meststof Dendrovorm (NPK 7-5-5) Lev. Humiforte / van Iperen o.g. Hoeveelheid: 1kg per boom, per mestgift. Uitvoeren in april en september.</p>	kg			10,00	
							<p>Meststof gelijkmatig verdelen en inwerken in directe omgeving boom.</p>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
690230	515611							<p>Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: nazorg en beheer recent geplante hagen, gedurende de nazorg en beheerperiode van zoals vermeld onder hoofdstuknr. 69, na afronding van een project. Betreft: haagplantsoen, aangeplant volgens onder hoofdstuknr. 66. Hoogte eindbeeld: 1,20m Incl. het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen. Kwaliteitsniveau B. Gedurende de nazorg en beheerperiode dienen alle beplantingen vitaal te zijn conform het voorgeschreven kwaliteitsniveau conform de Standaard. Water geven met water uit waterleidingnet zoveel als nodig is, hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Bemesten volgens bestekspostnr. 690250. Inclusief beheersen onkruid in haagvoet, kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	st	10,00	F		
690240	515611							<p>Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht. Betreft: nazorg en beheer beplantingen gedurende de nazorg en beheerperiode van zoals vermeld onder hoofdstuknr. 69, na afronding van een project. Betreft: sierheesters en vaste planten, aangeplant volgens hoofdstuknr. 66. Incl. jaarlijks afknippen/snoei beplantingen: verwijderen afgestorven delen, i.v.m. winterbeeld bij aanvang nieuw groeiseizoen. Gedurende de nazorg en beheerperiode dienen alle beplantingen vitaal te zijn conform het voorgeschreven kwaliteitsniveau conform de Standaard. Water geven met water uit waterleidingnet zoveel als nodig is, hoeveelheid ter keuze van de aannemer. Bemesten volgens bestekspostnr. 690250. Inclusief beheersen onkruid in plantvakken, kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 7.</p>	st	750,00	F		
690250	510205							<p>Bemesten beplantingsvak. Situering: plant- en haagvakken aangeplant volgens hoofdstuknr. 66. Betreft: aanbrengen meststof FP1 bij alle recente aanplant, gerekend is met 2 mestgiften, gedurende de nazorg- en beheerperiode. Uitvoeren in april en september. Recente aanplant: bestaande uit haag- en sierplantsoen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof Organische meststof FP1 (NPK 7-5-11 + 3 MgO) Lev. Humiforte / van Iperen o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m</p>	m2	500,00	F		
									kg			25,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
7							VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. - in- en uitmeting wanneer gronden tijdelijk op een gronddepot worden opgeslagen en nadien elders worden verwerkt. Stortkosten: - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie.			
70							VERVOEREN TOT R=5 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			
701							VERVOEREN GRONDEN			
7011							<u>Vervoeren zand</u>			
701110	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
				2						
					1					
7012							<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
701210	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
				2						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
71							VERVOEREN VAN R=5 TOT R=10 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			
711							VERVOEREN GRONDEN			
7111							<u>Vervoeren zand</u>			
711110	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
			2							
				1						
7112							<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
711210	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
			2							
				1						
72							VERVOEREN VAN R=10 TOT R=15 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
721							VERVOEREN GRONDEN			
7211							<u>Vervoeren zand</u>			
721110	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
				2						
					1					
7212							<u>Vervoeren klei/ grond</u>			
721210	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van grond. Grondsoort: klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
				2						
					1					
73							VERVOEREN R= >15 KM Betreft: het vervoeren naar een ander werk. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, lossen en op plaats van verwerking			
731							VERVOEREN GRONDEN			
7311							<u>Vervoeren zand</u>			
731110	220201						Grond vervoeren. Betreft: het opladen en vervoeren van zand. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, wonen of industrie. Grond vrijgekomen bij hoofdstuknr. 111. Vervoeren naar: hoofdstuknr. 114, 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. s onder hoofdstuknr. 111.	m3	1.500,00	F
			1							
				2						
					1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
741							- Bagger/ slib: 2100 kg losgestort			
							De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstukrs. 1 t/m 6.			
7410							AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN			
							<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>			
741010	832399						Afvoeren metselwerk. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van puin, straatbakstenen, gresbuizen, metstelstenen en specie. Puin, metselstenen met specie onder putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
741020	800299						Meng-/ betongranulaat vervoeren -niet verontreinigd- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van niet verontreinigd meng-/ betongranulaat. Meng-/ betongranulaat niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
741050	800299						Slakkenfundering vervoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van slakkenfundering Fundering van fosforslakken of hoogovenslakken. Niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
742							AFVOEREN BETONMATERIALEN			
7420							<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>			
742010	832399						Afvoeren beton. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken etc. Betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.000,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
743							AFVOEREN NATUURSTEEN			
7430							<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen.</u>			
743010	832399						Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van natuursteen keien en tegels. Natuursteenkeien en tegels Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	500,00	F
744							GEBAKKEN MATERIALEN			
7440							<u>Afvoeren straatbakstenen</u>			
744010	832399						Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van straatbakstenen. Diverse straatbakstenen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	300,00	F
7441							<u>Afvoeren gresbuizen</u>			
744110	832399						Afvoeren gresbuizen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gresbuizen. Gresbuizen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	3,00	F
745							AFVOEREN KUNSTSTOFFEN			
7451							<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen.</u>			
745110	252699						Afvoeren PVC. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van diverse PVC leidingen, drainageleidingen en hulpstukken. PVC leidingen, drainageleidingen en diverse hulp (stukken). Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
748							AFVOEREN GROEN			
7481							<u>Afvoeren boomwortels</u>			
748110	514199						Afvoeren boomwortels. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van boomwortels. Vervoeren naar een inrichting. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
749							AFVOEREN SLIB			
7490							<u>Afvoeren rioolslib</u>			
749010	257531					1	Rioolslib vervoeren. Betreft: het opzuigen, afvoeren en storten/ lossen van rioolslib. Vervoeren naar: naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
7491							<u>Afvoeren slib watergangen</u>			
749110	257599						Afvoeren slib watergangen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van slib uit watergangen. Vervoeren naar: slibdepot te Zierikzee. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	700,00	F
750							AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN			
7501							<u>Teervrije asfaltverharding</u>			
750110	810299						Freesasfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrij freesasfalt bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfaltmateriaal vrij van teer Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
750130	810299						Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
7502			<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>			
750210	810299		Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren teerhoudend asfaltmateriaal naar een richting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Asfaltmateriaal teerhoudend Vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F
751			AFVOEREN GRONDEN			
7510			<u>Afvoeren zand</u>			
751010	220299		Afvoeren zand klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
7511			<u>Afvoeren klei/ grond</u>			
751110	220299		Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: INDUSTRIE Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
7512			<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u> In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie			
751210	220299		Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
751220	220299		Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
751240	220299							m3	1.500,00	F
752										
7520										
752010	329999							ton	10,00	F
76										

Prijsconsequentie afvoer grond PFAS
 Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting.
 Grondsoort: klei/grond
 Met verhoogde waarde aan PFAS
 Vervoeren naar een inrichting
 Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.

AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN

Afvoeren meubilair (niet gescheiden).

Afvoeren diverse meubilair.
 Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van diverse niet gescheiden onderdelen afkomstig van straatmeubilair.
 Diverse niet gescheiden materialen van straatmeubilair
 Vervoeren naar een inrichting.
 Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.

AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R 25 TOT 50 KM

Betreft: het vervoeren naar een inrichting.

Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ stortkosten.

Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

Hoeveelheidsbepaling:
 - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting.

Acceptatie-/ stortkosten.
 - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie.

- (funderings)materialen zijn niet verontreinigd.
 Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ stortkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen.

In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer.

Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast:

Funderingsmaterialen:
 - Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg
 - Betongranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg
 - Fosfoslakken: 1 m3 vast= 2200 kg

Gronden:
 - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg
 - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg
 - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
760							- bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asfalt: - Asfaltverharding:1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstukrs. 1 t/m 6.			
7600							AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN			
							<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen.</u>			
760010	832399						Afvoeren metselwerk. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van puin, straatbakstenen, gresbuizen, metselstenen en specie. Puin, metselstenen met specie onder putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
760020	800299						Meng-/ betongranulaat vervoeren -niet verontreinigd- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van niet verontreinigd meng-/ betongranulaat. Meng-/ betongranulaat niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
760050	800299						Slakkenfundering vervoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van slakkenfundering Fundering van fosforslakken of hoogovenslakken. Niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
762							AFVOEREN BETONMATERIALEN			
7620							<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>			
762010	832399						Afvoeren beton. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken etc. Betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.000,00	F
763							AFVOEREN NATUURSTEEN			
7630							<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>			
763010	832399						Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van natuursteen keien en tegels. Natuursteenkeien en tegels Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	500,00	F
764							GEBAKKEN MATERIALEN			
7640							<u>Afvoeren straatbakstenen</u>			
764010	832399						Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van straatbakstenen. Diverse straatbakstenen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	300,00	F
7641							<u>Afvoeren gresbuizen</u>			
764110	832399						Afvoeren gresbuizen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gresbuizen. Gresbuizen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
768							AFVOEREN GROEN			
7681							<u>Afvoeren boomwortels</u>			
768110	514199						<p>Afvoeren boomwortels. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van boomwortels. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>	ton	5,00	F
769							AFVOEREN SLIB			
7690							<u>Afvoeren rioolslib</u>			
769010	257531					1	<p>Rioolslib vervoeren. Betreft: het opzuigen, afvoeren en storten/ lossen van rioolslib. Vervoeren naar: naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>	ton	10,00	F
7691							<u>Afvoeren slib watergangen</u>			
769110	257599						<p>Afvoeren slib watergangen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van slib uit watergangen. Vervoeren naar: slibdepot te Zierikzee. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>	ton	700,00	F
770							AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN			
7701							<u>Teervrije asfaltverharding</u>			
770110	810299						<p>Freesasfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrij freesasfalt bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfaltmateriaal vrij van teer Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>	ton	1.500,00	F
770130	810299						<p>Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>	ton	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
771240	220299							m3	1.500,00	F
							<p>Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>			
772							AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN			
7720							<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden).</u>			
772010	329999						<p>Afvoeren diverse meubilair. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van diverse niet gescheiden onderdelen afkomstig van straatmeubilair. Diverse niet gescheiden materialen van straatmeubilair Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.</p>	ton	10,00	F
78							<p>AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER R> 50 KM Betreft: het vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ stortkosten.</p> <p>Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:</p> <p>Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting.</p> <p>Acceptatie-/ stortkosten. - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie. - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ stortkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen.</p> <p>In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer.</p> <p>Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast: Funderingsmaterialen: - Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betongranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfoslakken: 1 m3 vast= 2200 kg</p> <p>Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg</p>			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
780							- bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asfalt: - Asfaltverharding:1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstukrs. 1 t/m 6.			
7800							AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN			
							<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen.</u>			
780010	832399						Afvoeren metselwerk. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van puin, straatbakstenen, gresbuizen, metselstenen en specie. Puin, metselstenen met specie onder putranden Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
780020	800299						Meng-/ betongranulaat vervoeren -niet verontreinigd- Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van niet verontreinigd meng-/ betongranulaat. Meng-/ betongranulaat niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F
780050	800299						Slakkenfundering vervoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van slakkenfundering Fundering van fosforslakken of hoogovenslakken. Niet verontreinigd Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.650,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
782							AFVOEREN BETONMATERIALEN			
7820							<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>			
782010	832399						Afvoeren beton. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken etc. Betonnen kantopsluitingen, betonstraatstenen, buizen, putten, onderbakken kolken. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.000,00	F
783							AFVOEREN NATUURSTEEN			
7830							<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>			
783010	832399						Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van natuursteen keien en tegels. Natuursteenkeien en tegels Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	500,00	F
784							GEBAKKEN MATERIALEN			
7840							<u>Afvoeren straatbakstenen</u>			
784010	832399						Afvoeren natuursteen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van straatbakstenen. Diverse straatbakstenen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	300,00	F
7841							<u>Afvoeren gresbuizen</u>			
784110	832399						Afvoeren gresbuizen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van gresbuizen. Gresbuizen Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
788							AFVOEREN GROEN			
7881							<u>Afvoeren boomwortels</u>			
788110	514199						Afvoeren boomwortels. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van boomwortels. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	5,00	F
789							AFVOEREN SLIB			
7890							<u>Afvoeren rioolslib</u>			
789010	257531					1	Rioolslib vervoeren. Betreft: het opzuigen, afvoeren en storten/ lossen van rioolslib. Vervoeren naar: naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
7891							<u>Afvoeren slib watergangen</u>			
789110	257599						Afvoeren slib watergangen. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/lossen van slib uit watergangen. Vervoeren naar: slibdepot te Zierikzee. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	700,00	F
790							AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN			
7901							<u>Teervrije asfaltverharding</u>			
790110	810299						Freesasfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrij freesasfalt bij verwijderen asfalt en/of overig. Asfaltmateriaal vrij van teer Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F
790130	810299						Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van vrijgekomen teervrije gebroken/ schollen asfaltverharding bij verwijderen asfalt en/of overig. Afmetingen gebroken/ schollen asfalt maximaal 0,50 x 0,50 x 0,50 m. Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
7902										
790210	810299							ton	750,00	F
791										
7910										
791010	220299							ton	1.500,00	F
7911										
791110	220299							ton	1.500,00	F
7912										
791210	220299							m3	1.500,00	F
791220	220299							m3	1.500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
791240	220299						Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	m3	1.500,00	F
792							AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN			
7920							<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden).</u>			
792010	329999						Afvoeren diverse meubilair. Betreft: het opladen, afvoeren en storten/ lossen van diverse ongescheiden onderdelen afkomstig van straatmeubilair. Diverse niet gescheiden materialen van straatmeubilair Vervoeren naar een inrichting. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	10,00	F
8							WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER E.D.			
80							VERVOEREN MATERIEEL Betreft aanvoerkosten van materieel en bemensing. Kosten volgens dit hoofdstuk kunnen slechts éénmaal per project voorkomen tenzij vanwege fasering door opdrachtgever meerdere malen materieel aanvoer dient plaats te vinden. Afvoerkosten materieelstukken worden geacht de aanvoerkosten voor een ander werk te zijn en zijn niet ten laste van deze overeenkomst te brengen. Van niet met name in deze sectie genoemde werknemers en materieelstukken worden de éénmalige aanvoerkosten geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8010										
801070	100121							keer	1,00	F
				1						
801080	100121							keer	1,00	F
				1						
801090	100121							keer	1,00	F
				1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
81							UURTARIEVEN			
810							WERKNEMERS EN MATERIEEL			
8101							<u>Inzetten van werknemers</u>			
810110	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een vakbekwame allround boomverzorger op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: gecertificeerde allround boomverzorger (ETW) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	8,00	F
810120	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een grondwerker op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: grondwerker Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	16,00	F
810130	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten stratenmakersploeg op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: stratenmaker en opperman. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	16,00	F
810140	100501					1	<p>Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een uitzetploeg op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: landmeter/ uitzetter Ploeg bestaande uit 2 werknemers Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	8,00	F
810150	625001					1 9	<p>Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten verkeersregelaars (2 personen) voor de duur van 2 aaneengesloten uren op aangeven van directie. Totaal 2 personen inclusief portofoons. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie Inzet overdag Inzet duur: 2 aaneengesloten uren</p>	uur	2,00	F
810160	625001					1 2	<p>Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten verkeersregelaars (2 personen) voor de duur van 4 aaneengesloten uren op aangeven van directie. Totaal 2 personen inclusief portofoons. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie Inzet overdag Inzet duur: 4 aaneengesloten uren</p>	uur	4,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6				
810170	625001	1 9	Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. Betreft: het inzetten verkeersregelaars (2 personen) voor de duur van 8 aaneengesloten uren op aangeven van directie. Totaal 2 personen inclusief portofoons. Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie Inzet overdag Inzet duur: 8 aaneengesloten uren	uur	8,00	F
810180	100501	1	Inzetten van werknemer. Betreft: het inzetten van een afzettingploeg t.b.v. afsluiten wegen op aangeven van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakmedewerker verkeer m.b.t. plaatsen verkeersmaatregelen Ploeg bestaande uit 2 werknemers Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F
8102			<u>Inzetten van materiaal</u>			
810210	620199		Toepassen geleidebakens. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van geleidebakens op aangeven van directie. Retroreflecterend geleidebakenschild, retro-reflectieklasse III hoog 1,00 m, met zware voetconstructie. Totale hoogte 1,25 m. Uitgaande van 30 stuks. Inclusief zandzak voor verzwaring geleidebakens.	dag	5,00	F
810220	622099		Toepassen kunststof geleidebarrier. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een kunststof geleidebarrier op aangeven van directie. Geleidebarrier van kunststof Lengte: 25 m. In één lengte	dag	5,00	F
810230	620199		Toepassen waarschuwingshek. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van waarschuwingshekken op aangeven van de directie. Twee staal verzinkte A-standaards. Twee stuks aluminium in wit-rood blokmotief retroreflecterende planken, retro-reflectieklasse III breed 0,20 m. Lengte hek: 2,50 m; totale hoogte 1,00 m.	dag	5,00	F
810240	620199		Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een verkeersbord met verkeersbordpaal op aangeven van directie. Tekstbord t.b.v. parkeerverbod tijdens werkzaamheden Retroreflecterende verkeersborden, retro-reflectieklasse III	dag	5,00	F
810250	620199		Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en nadien verwijderen van een verkeersbord met verkeersbordpaal op aangeven van directie. Diverse verkeersborden Retroreflecterende verkeersborden, retro-reflectieklasse III	dag	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8103							Inzetten van materieel			
810310	100599						<p>Inzetten van een hoogwerker. Betreft: het inzetten van een hoogwerker. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hoogte maximaal 8,00 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	8,00	F
810320	100599						<p>Inzetten van een veegauto. Betreft: het inzetten van een veegauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	4,00	F
810330	100599						<p>Inzetten van een veeg-zuigauto. Betreft: het inzetten van een veeg-zuigauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 6 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	4,00	F
810340	100517					2	<p>Inzetten van een wiellader. Betreft: het inzetten van een wiellader met een bakinhoud van >1 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	8,00	F
810350	100517					4	<p>Inzetten van een wiellader. Betreft: het inzetten van een wiellader met een bakinhoud van >2 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 2 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie</p>	uur	8,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
810410	620499						Inzetten van een informatiewagen. Betreft: het inzetten van een informatiewagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Afmetingen informatiewagen: ca. 223 cm breed en 195 cm hoog. Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt. Informatiewagens dienen te voldoen aan de eisen gesteld aan informatiewagens in bijlage "A.2 Tekstwapens" van de "RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen januari 2005" inclusief het "Erratum, publicatie datum 27 maart 2007".	dag	1,00	F
810420	620199						Inzetten van een stationair actieraam. Betreft: het inzetten van een stationair actieraam. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Stationair actieraam inclusief metalen frame palen Stationair actieraam, afmeting 1,30 x 2,00 m, zie figuur 17 op blz. 27 van "Specificaties voor materiaal en materieel; Werk in Uitvoering 96a/96b", uitgegeven door de Stichting CROW. Een actieraam voorzien van boven elkaar geplaatste verkeersborden F05 en D02. Een actieraam voorzien van boven elkaar geplaatste verkeersborden F06 en D02.	dag	1,00	F
810430	100518					1	Inzetten van een tractor. Betreft: het inzetten van een tractor met kipper aanhanger. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: aanhangwagen met een bakinhoud van ten minste 12 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	4,00	F
810450	100518					1	Inzetten van een tractor. Betreft: het inzetten van een tractor met waterwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: waterwagen met een inhoud van minimaal 10 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	4,00	F
810460	100599					1	Inzetten van een zuigauto. Betreft: het inzetten van een zuigauto t.b.v. weegzuigen grond. Bakinhoud: 8 m3 Zelflossend Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Hoeveelheidsbepaling uitsluitend d.m.v. uren op afroep van directie	uur	8,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
82							REVISIEGEGEVENS, OPLEVERDOSSIER EN KWALITEITSCONTROLE			
820							REVISIEGEGEVENS VERHARDING			
820010	100141					1	<p>Aanleveren van revisiegegevens.</p> <p>Betreft: het aanleveren van gegevens welke betrekking hebben op de nieuw aangebrachte verhardingen. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever</p> <p>Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alle kantopsluitingen en materiaalgrenzen in X-Y-Z coördinaten; - Alle inspectie putten, trottoir-, straatkolken, lichtmasten, inrichtingselementen, groenvakken en bomen inmeten in X-Y-Z coördinaten; - Zijkanten verharding, parkeervakken en trottoir met aangegeven materiaal soort; - Locaties waar ondergronds bomensubstraat (bomenzand, bomengranulaat) is aangebracht (oppervlakte en diepte); - Voor belang van het bestaande K&L tracé; gas, water afsluiterdeksels inmeten X-Y-Z coördinaten <p>Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Het geheel in RD coördinaten in meter aanleveren;</p> <ul style="list-style-type: none"> - De aangegeven dwarsprofielen in de bijgevoegde situatie inmeten, en aanleveren volgens voorbeeld dwarsprofiel. (getekend van links naar rechts); - Alle maatvoeringen zowel in dwarsprofielen als in de situatie, en hoogtes t.o.v. NAP in meters; <p>Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gegevens vastleggen op topografische ondergrond - NLCS-tekenstijl <p>Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden, daarnaast de volgende zaken digitaal inmeten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coördinaten kabeltracé; - Coördinaten mantelbuizen; - Positie lichtmasten; - Locatie schakel en verdeelkasten; - Locatie en diepte aarding. <p>Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: pdf-formaat, dwg-formaat versie 2020 en dgn-formaat versie v8 aanleveren, met een verwijzing in de bestandsnaam naar de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laatste wijzigingsdatum; - plaatsnaam; - straatnaam; - versie van de tekening. <p>Alles dient 1:1 getekend te worden in modelspace; De revisie moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de eindoplevering worden aangeleverd ter goedkeuring.</p>	keer	1,00	F
						1				
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
821							REVISIEGEGEVENS RIOLERING				
821010	100141						<p>Aanleveren van revisiegegevens.</p> <p>Betreft: het aanleveren van revisiegegevens welke betrekking hebben op de nieuw aangebrachte riolering. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever</p> <p>Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hoogte Binnen-onderkant-buis nieuw gelegde riolen inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 2. Locatie x-y-z hart rioolput inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 3. Locatie x-y-z ontstoppingsstukken inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 4. Bepalen ligging en diameter huisaansluitingen 5. Locatie x-y kolken inmeten met een gecallibreerd GPS-systeem. 6. Bepalen ligging niet verwijderde buiten werking gestelde riolen. <p>Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: Revisiegegevens verwerken De verkregen meetdata wordt verwerkt in een tekenprogramma (DWG/DGN) conform: - NLCS tekenstandaard - XXX cordinatensysteem</p> <p>Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de volgende eisen: Vanuit het tekenprogramma wordt een tekening opgesteld met daarop de meetdata: - Ligging riolering - Ligging rioolputten - Hoogteligging rioolputten - Ligging huisaansluitingen - Ligging ontstoppingsstukken - Hoogteligging ontstoppingsstukken - Ligging kolken - Hoogteligging riolering - Topografie ter orientatie - Bestaande riolering ter orientatie - Datum tekening - Schaal en tekeningformaat (maximaal 1:500 / A0)</p> <p>Hoeveelhedenstaat rioolbuizen wordt meegeleverd</p> <p>Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig het volgende formaat: pdf-formaat, dwg-formaat versie 2020 en dgn-formaat versie v8 aanleveren, met een verwijzing in de bestandsnaam naar de: - laatste wijzigingsdatum; - plaatsnaam; - straatnaam; - versie van de tekening.</p> <p>Alles dient 1:1 getekend te worden in modelspace; De revisie moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de eindoplevering worden aangeleverd ter goedkeuring.</p>	keer	1,00	F	
			1								
				1							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
822										
822010	100199						REVISIEGEGEVENS GROEN Verrichten werkzaamheden ten behoeve van revisie. Betreft het inmeten en verwerken van de meetgegevens van uitgevoerd werk op bestekstekeningen Meten en verwerken van gegevens van de onderdelen: - kabels en leidingen - grondwerk - boomlocaties - locaties plantvakken - locaties bloemenmengsel - overige, -op aanwijs directie - in te meten objecten Metingen, verwerkingen en verstrekken gegevens overeenkomstig als gesteld in paragraaf 25.13 van deel 3 van dit bestek.	keer	1,00	F
823										
823010	610899						OPLEVERDOSSIER Opstellen en aanleveren opleverdossier. Betreft: het samenstellen en aanleveren van een compleet en overzichtelijk overdrachtdossier van een geheel project. Dit dossier moet worden aangeleverd in pdf, het aanlevermoment is voorafgaande op de oplevering. Zonder opleverdossier kan er geen oplevering plaatsvinden. Alle relevante documenten moeten te zijn opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is niet uitputtend): Kwaliteitsgegevens: - stortbonnen; - leverantiebonnen; - verdichtingsgegevens; - zettingsmetingen; - productiestaten asfalt; - kwaliteitsproeven asfalt; - garantiebepalingen; - keurmerken; - CE-markering; - (product)certificaten; - handleidingen; - materiaalpaspoort (volgens de eisen van de gemeente). Revisiegegevens: - revisietekeningen (as-built); - drainagegegevens; - ligging mantelbuizen, kabels en leidingen. Verslagen: - bouwvergaderingen; - wekelijks verkeersoverleg; - wekelijks technisch overleg; - werkoverleg nutsbedrijven. Overige documenten: - tekeningen en berekeningen van de in het project gevraagde onderdelen; - proces verbaal van oplevering; - dagboeken; - beheer en onderhoudsplan voor toegepaste specials; - geaccordeerde scopewijzigingen; - vergunningendossier; - omgevingsdossier.	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
824							KWALITEITSCONTROLE			
8240							<u>Uitvoeren verdichtingsmeting fundering</u>			
824010	800999						<p>Uitvoeren verdichtingsmeting. Betreft: het uitvoeren van een in-situ verdichtingsmeting middels nucleaire methode van de aangebrachte funderingslagen op aangeven van directie. Deze verdichtingsmeting wordt uitgevoerd naast de bedrijfscontrole die al wordt uitgevoerd door de aannemer conform Standaard RAW Bepalingen 2020. Per werkvak 2 metingen uitvoeren. Bepaling van de dichtheid van steenfunderingsmaterialen uitvoeren conform proef 8 zoals is omschreven in de Standaard 2020.</p>	keer	7,00	F
8241							<u>Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfalt</u>			
824110	800999						<p>Boren van cilinders in asfalt t.b.v. kwaliteitsonderzoek. Betreft: het boren van asfaltkernen en toetsen aan de eisen gesteld in de Standaard 2020 op aangeven van directie. Dit kwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd naast de bedrijfscontrole die al wordt uitgevoerd door de aannemer conform Standaard RAW Bepalingen 2020. Diameter kernen: conform Standaard 2020 Gemiddelde diepte: tot bestaand asfalt/fundering Gaten vullen conform Standaard 2020 Locaties boringen op aangeven van directie. In het rapport moet een vergelijkingstabel opgenomen worden. De tabel bestaat uit een kolom met de eisen van de Standaard 2020 en een kolom met de resultaten van de kernen. Zodat in een duidelijk overzicht de eisen met de resultaten kunnen worden vergeleken. In het rapport een conclusie vermelden of voldaan is aan de gestelde eisen van de Standaard 2020.</p>	st	7,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
83							LEVEREN GROND				
830							LEVEREN GRONDEN				
8301							<u>Leveren zand AW-waarde</u>				
830110	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van drainzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: drainzand	m3	1.000,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			1.000,00 L
				7							
					1						
						1					
830120	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van drainzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: ontzilt drainzand	m3	250,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			250,00 L
				7							
					1						
						1					
830130	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van zand voor zandbed. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: zand voor zandbed	m3	3.000,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			3.000,00 L
				7							
					1						
						1					
830140	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van zand voor zandbed. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: ontzilt zand voor zandbed	m3	250,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			250,00 L
				7							
					1						
						1					
830150	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van straatzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: straatzand	m3	175,00	F	
			1				Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3			175,00 L
				2							
					1						
						1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
830160	220321		1				Leveren grond. Betreft: het leveren van brekerzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: brekerzand	m3	175,00	F	
			3				Leveren op de plaats van verwerking	m3			175,00 L
			1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.				
8302							<u>Leveren teelaarde</u>				
830210	220321		1				Leveren grond. Betreft: het leveren van teelgrond onder certificaat. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: teelaarde	m3	400,00	F	
			6				met certificaat NL-BSB productcertificaat BRL 9335 protocol 4 - RAG-gecertificeerd, leverancier: Heicom o.g.	m3			400,00 L
			1				Leveren op de plaats van verwerking				
			1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.				
8303							<u>Leveren bomenzand</u>				
830310	220321		1				Leveren grond. Betreft: het leveren van bomenzand. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde Grondsoort: bomenzand, conform artikel 51.06.03 van de standaard RAW-bepalingen	m3	150,00	F	
			7				- RAG-gecertificeerd, leverancier: Heicom o.g.	m3			150,00 L
			1				Leveren op de plaats van verwerking				
			1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8304										
830410	220321		1		7			m3	500,00	F
								m3		500,00 L
8305										
830510	220399							m3	150,00	F
								m3		150,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
8306							<u>Leveren substraat GreentoColour</u>					
830620	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van GreentoColour substraat, basis. Grondsoort: GreentoColour substraat Type: - GreentoColour Basis leverancier: Greentocolour o.g. Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3	250,00	F	250,00	L
			7									
				1								
					1							
830630	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van GreentoColour substraat, buffer. Grondsoort: GreentoColour substraat Type: - GreentoColour Buffer leverancier: Greentocolour o.g. Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3	250,00	F	250,00	L
			7									
				1								
					1							
830640	220321						Leveren grond. Betreft: het leveren van GreentoColour substraat, drain. Grondsoort: GreentoColour substraat Type: - GreentoColour Drain leverancier: Greentocolour o.g. Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking zoals vermeld in de betreffende besteksposten van verwerking.	m3	250,00	F	250,00	L
			7									
				1								
					1							
84							LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN/ VOEGVULLING					
8400							<u>Leveren ongebonden funderingsmaterialen</u>					
840010	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van betongranulaat 0/ 31,5. Betongranulaat Sortering 0/31,5 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	300,00	F	300,00	L
			8									
				2								
840020	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van betongranulaat 0/ 16. Betongranulaat Sortering 0/16 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	80,00	F	80,00	L
			8									
				1								
840030	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van menggranulaat 0/ 31,5. Menggranulaat Sortering 0/31,5 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	300,00	F	300,00	L
			7									
				2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
840040	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van menggranulaat 0/ 16. Menggranulaat Sortering 0/16 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	80,00	F		
			7					ton			80,00	L
				1								
840050	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van basaltsplit 2/5. Steenmengsel van natuurlijk gesteente basaltsplit Sortering 2/5 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	195,00	F		
			1					ton			195,00	L
				3								
840060	800221						Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Betreft: het leveren van mezzosplit 2/6. Steenmengsel van natuurlijk gesteente mezzosplit Sortering 2/6 9 Leveren op plaats van verwerking	ton	195,00	F		
			1					ton			195,00	L
				3								
8402							<u>Leveren voegvulling</u>					
840210	426799						Leveren voegmiddel natuursteenkeien. Betreft: het leveren van LD-mix t.b.v. voegen natuursteenkeien. Gebonden voegmateriaal LD-mix mengsel: - 50% LD-mix 0/5; - 25% Ongewassen porfierbrekerzand 0/2; - 25% Porfiersteenslag 2/5. De mengverhouding op basis van massa en in een dwangmenger met 4% vocht goed mengen. De LD-mix samenstelling: - 90% m/m LD slak; - 10% m/m gegraneerde hoogovenslak; - Gradering 0/8. Voegvulling aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier Leveren op plaats van verwerking	ton	10,00	F		
								ton			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
8403							<u>Leveren wortelscherm</u>				
840310	810199						Leveren geotextiel. Betreft: het leveren van een geotextiel. Geotextiel: Weefsel: polypropeen - treksterkte (ketting-/inslag): 25/25 kN/m - rek bij nominale treksterkte (ketting-/inslag): 15/11% - statische doorpanssterkte (CBR): 3 kN - dynamische perforatiebestendigheid: 12 mm - waterdoorlatendheid loodrecht (dh=50mm): 7 l/m2s - openingsgrote O90: 250 micron Leveren op plaats van verwerking	m2	140,00	F	
								m2			140,00 L
840320	515399						Leveren wortelwerend scherm. Betreft: het leveren van een wortelwerend scherm. Rootcontrol wortelwerend scherm 0,3 mm- 320 gr/m2, 1,00 m. hoog Leveren op plaats van verwerking	m	170,00	F	
								m			170,00 L
8404							<u>Leveren geotextiel t.b.v. funderingslagen</u>				
840410	810199						Leveren geotextiel. Betreft: het leveren van een geotextiel. Geotextiel: Weefsel: polypropeen Type: Geolon PP40 o.g. - treksterkte (ketting-/inslag): 40/40 kN/m - rek bij nominale treksterkte (ketting-/inslag): 17/12% - statische doorpanssterkte (CBR): 5 kN - dynamische perforatiebestendigheid: 11 mm - waterdoorlatendheid loodrecht (dh=50mm): 13 l/m2s - openingsgrote O90: 250 micron Leveren op plaats van verwerking	m2	4.700,00	F	
								m2			4.700,00 L
85							LEVEREN RIOLERING				
850							LEVEREN PVC/HDPE/PP LEIDING EN HULPSTUKKEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
8500												
850010	252299						Leveren PVC-buis Leveren PVC-buis ø125 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00	L
850020	252299						Leveren PVC-buis ø125 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur bruin. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00	L
850030	252299						Leveren PVC-buis ø160 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00	L
850040	252299						Leveren PVC-buis ø160 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur bruin. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	300,00	F	300,00	L
850050	252299						Leveren PVC-buis ø200 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 200 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	110,00	F	110,00	L
850060	252299						Leveren PVC-buis ø250 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 250 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m m	250,00	F	250,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
850070	252299						Leveren PVC-buis ø315 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 315 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerkin	m	190,00	F		
								m			190,00	L
850080	252299						Leveren PVC-buis ø400 mm. Betreft: het leveren van rechte PVC-buis, kleur grijs. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 400 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F		
								m			550,00	L
8501							<u>Leveren IT-PVC buizen</u>					
850110	252299						Leveren IT-PVC-buis ø315 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 315 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F		
								m			550,00	L
850120	252299						Leveren IT-PVC-buis ø400 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 400 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F		
								m			550,00	L
850130	252299						Leveren IT-PVC-buis ø500 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 500 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m	250,00	F		
								m			250,00	L
850140	252299						Leveren IT-PVC-buis ø630 mm. Betreft: het leveren van rechte IT-PVC-buis, kleur groen. Rechte IT-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 630 mm Met geotextiel omhulling Kleur: groen Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	m	100,00	F		
								m			100,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8502											
850210	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. kleur grijs	st	100,00	F	
							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st			100,00 L
850220	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st			100,00 L
850230	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st			100,00 L
850240	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	
							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st			100,00 L
850250	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	
							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st			70,00 L
850260	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	
							Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st			70,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
850270	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
								st			70,00	L
850280	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk Putwandinlaat Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L
850290	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van renovatieblok voor het maken van een inlaat op een ongewapende en/of gewapende betonbuis. Betonnen Renovatieblokje Nominale middellijn 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L
8503							<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125mm kleur bruin</u>					
850310	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L
850320	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L
850330	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
850340	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F	100,00	L
850350	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L
850360	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L
850370	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur bruin. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L
850380	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van renovatieblok voor het maken van een inlaat op een ongewapende en/of gewapende betonbuis. Betonnen Renovatieblokje Nominale middellijn 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F	10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
8504												
850410	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 15° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L
850420	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 30° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L
850430	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 45° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L
850440	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 125 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
								st			100,00	L
850450	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stroom T-stuk 90° Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
								st			70,00	L
850460	252299						Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Combi-kap Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F		
								st			70,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
850470	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PVC-hulpstuk, kleur grijs. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof Nominale middellijn 160 mm Kleur: grijs Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L
850480	252299		Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van renovatieblok voor het maken van een inlaat op een ongewapende en/of gewapende betonbuis. Betonnen Renovatieblokje Nominale middellijn 160 mm Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L
8505			<u>Leveren PVC-ontstoppingstukken</u>					
850510	252299		Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm Betreft: het leveren van een erfscheidingsput met deksel, kleur: bruin. Erfscheidingsput PP met deksel Kleur deksel: bruin Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L
850520	252299		Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm Betreft: het leveren van een erfscheidingsput met deksel, kleur: blauw. Erfscheidingsput PP met deksel Kleur deksel: blauw Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F	10,00	L
850530	252299		Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm Betreft: het leveren van een erfscheidingsput met deksel, kleur: groen. Erfscheidingsput PP met deksel Kleur deksel: groen Nominale middellijn 315 mm Voorzien van 2 aansluiting ø160 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	70,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8506							<u>Leveren PP hulpstukken</u>				
850610	252299						Leveren PP-hulpstuk ø125 mm. Betreft: het leveren van PP-hulpstuk ten behoeve afdoppen aansluitingen op rioolbuis. PP eindkap spie/ baretkap Nominale middellijn 125 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	
							PP eindkap spie/ baretkap Nominale middellijn 125 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	st			70,00 L
850620	252299						Leveren PP-hulpstuk ø160 mm. Betreft: het leveren van PP-hulpstuk ten behoeve afdoppen aansluitingen op rioolbuis. PP eindkap spie/ baretkap Nominale middellijn 160 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	st	70,00	F	
							PP eindkap spie/ baretkap Nominale middellijn 160 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	st			70,00 L
8507							<u>Leveren HDPE buis</u>				
850710	252299						Leveren HDPE-buis ø63 mm. Betreft: het leveren van HDPE buis, kleur grijs. Tyleen buis Wanddikte: 3,8 mm Materiaalklasse: pe 100 Nominale middellijn 63 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	m	20,00	F	
							Leveren op plaats van verwerking	m			20,00 L
851							LEVEREN BETONBUIZEN				
8510							<u>Leveren betonbuizen</u>				
851010	252199						Leveren betonbuis ø500 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, ongewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 500 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	69,00	F	
							Leveren op plaats van verwerking	st			69,00 L
851020	252199						Leveren betonbuis ø600 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, ongewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 600 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	69,00	F	
							Leveren op plaats van verwerking	st			69,00 L
851030	252199						Leveren betonbuis ø700 mm. Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 700 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F	
							Leveren op plaats van verwerking	st			50,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
851040	252199						Leveren betonbuis ø800 mm.	st	50,00	F	50,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 800 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851050	252199						Leveren betonbuis ø900 mm.	st	21,00	F	21,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 900 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851060	252199						Leveren betonbuis ø1000 mm.	st	21,00	F	21,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 1000 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851070	252199						Leveren betonbuis ø1250 mm.	st	11,00	F	11,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 1250 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851080	252199						Leveren betonbuis ø1500 mm.	st	11,00	F	11,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis Rond profiel, gewapend, mof-spie Met prefab inlaat 160 mm. Nominale middellijn 1500 mm Standaard lengte buis: 2,40 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851090	252199						Leveren betonbuis ø500 mm.	st	30,00	F	30,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, ongewapend, spie-spie Nominale middellijn 500 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851100	252199						Leveren betonbuis ø600 mm.	st	10,00	F	10,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, ongewapend, spie-spie Nominale middellijn 600 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st				
851110	252199						Leveren betonbuis ø700 mm.	st	10,00	F	10,00	L
							Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 600 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
851120	252199						Leveren betonbuis ø800 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 800 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L
851130	252199						Leveren betonbuis ø1000 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 1000 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L
851140	252199						Leveren betonbuis ø1250 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 1250 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
								st			5,00	L
851150	252199						Leveren betonbuis ø1500 mm. Betreft: het leveren van betonbuis, passtuk. Rond profiel, gewapend, spie-spie Nominale middellijn 1500 mm Standaard lengte buis: 1,00 m. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
								st			5,00	L
852							LEVEREN PUTTEN					
8520							<u>Leveren beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>					
852010	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 800x800mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00	L
852020	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1000x1000mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubbering Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
852030	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
							Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1250x1250mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			15,00
852040	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
							Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1500x1500mm. 5 Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00
852050	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
							Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1750x1750mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00
852060	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van putten van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	
							Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 2000x2000mm. Hoogte: tot 1,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			2,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8521							<u>Leveren beton putten hoogte 1,50 m. tot 2,50 m.</u>				
852110	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 800x800mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F	
								st			15,00 L
852120	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1000x1000mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F	
								st			15,00 L
852130	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1250x1250mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F	
								st			15,00 L
852140	252699						Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1500x1500mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of springen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F	
								st			5,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
852150	252699		Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1750x1750mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F	
				st			5,00 L
852160	252699		Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 2000x2000mm. Hoogte: 1,50 tot 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F	
				st			5,00 L
8523			<u>Leveren beton putten hoogte > 2,50 m</u>				
852310	252699		Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 800x800mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F	
				st			15,00 L
852320	252699		Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijverval systeem Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1000x1000mm. Onderbak Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring	st	15,00	F	
				st			15,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
852330	252699										
							Leveren op plaats van verwerking.				
							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem	st	15,00	F	
							Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1250x1250mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			15,00 L
852340	252699										
							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem	st	5,00	F	
							Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1500x1500mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00 L
852350	252699										
							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem	st	5,00	F	
							Vierkante betonput Afmetingen inwendig 1750x1750mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00 L
852360	252699										
							Leveren put van prefab betonelementen. Betreft: het leveren putten van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Put t.b.v. vrijerval systeem	st	2,00	F	
							Vierkante betonput Afmetingen inwendig 2000x2000mm. Hoogte: > 2,50 m. Inclusief de benodigde aansluitingen en/of sparingen t.b.v. aansluiten hoofdriolering, huisaansluitleidingen of drainageleidingen. Voorzien van geprefabriceerd stroomprofiel van beton Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende rubberring Leveren op plaats van verwerking.	st			2,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8525										
852510	252699						Leveren afdekplaat			
							Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 800 x 800 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st		15,00 L
852520	252699						Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st		15,00 L
852530	252699						Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st		15,00 L
852540	252699						Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st		5,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
852550	252699						Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00	L
852560	252699						Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F		
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat voorzien van mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st			2,00	L
852570	252699						Leveren afdekplaat van prefab betonelementen. Betreft: het leveren van afdekplaten zonder mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig. Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat zonder mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
							Afdekplaat t.b.v. inspectieput afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig Dikte afdekplaat: 150 mm. Afdekplaat zonder mangat Afdekplaat vastzetten op putwand middels specie. Leverantie van specie behoort tot de resultaatsverplichting van deze bestekspost. Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
8526												
852610	252699						Leveren doorspuitput Leveren doorspuitput drainage met putafdekking. Betreft: het leveren van een kunststof doorspuitput inclusief putafdekking t.b.v. drainage. Doorspuitput gemaakt van PVC buis, klasse 65, met bodem Puthoogte ca. 1,20 m Doorspuitput voorzien van benodigde aansluitingen voor drainageleiding ø100/ 125 mm. Doorspuitput aan kant drainageleiding voorzien van doorspuitinrichting 45° voor drain ø100/ 125 mm Doorspuitinrichting met 2 richtingen. Put met vlakke bodem Doorspuitput afdekken met een combi putafdekking voor schacht ø315mm, met opschrift "Drain" Afmetingen putafdekking 500x500x250mm. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
							Doorspuitput gemaakt van PVC buis, klasse 65, met bodem Puthoogte ca. 1,20 m Doorspuitput voorzien van benodigde aansluitingen voor drainageleiding ø100/ 125 mm. Doorspuitput aan kant drainageleiding voorzien van doorspuitinrichting 45° voor drain ø100/ 125 mm Doorspuitinrichting met 2 richtingen. Put met vlakke bodem Doorspuitput afdekken met een combi putafdekking voor schacht ø315mm, met opschrift "Drain" Afmetingen putafdekking 500x500x250mm. Leveren op plaats van verwerking.	st			5,00	L
853							LEVEREN PUTAFDEKKING					
8530							<u>Leveren stellingen</u>					
853010	252799						Leveren betonnen stelling dik van 40 tot 80mm. Betreft: het leveren van betonnen stellingen dikte 40 tot 80 mm. Betonnen stelling met inwendige afmeting 600 x 600 mm. Dikte 40 tot 80 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
							Betonnen stelling met inwendige afmeting 600 x 600 mm. Dikte 40 tot 80 mm. Leveren op plaats van verwerking	st			15,00	L
853020	252799						Leveren betonnen stelling dik van 100 tot 140mm. Betreft: het leveren van betonnen stellingen dikte 100 tot 140 mm. Betonnen stelling met inwendige afmeting 600 x 600 mm. Dikte 100 tot 140 mm. Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
							Betonnen stelling met inwendige afmeting 600 x 600 mm. Dikte 100 tot 140 mm. Leveren op plaats van verwerking	st			15,00	L
8531							<u>Leveren putafdekkingen</u>					
853110	252799						Leveren putafdekking. Betreft: het leveren van putafdekkingen, hoogte 240 mm. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest o.g. TBS-3223-24-CROSS-GRIP-VEPRO Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm. Putdeksel voorzien van de volgende opdruk: - HWA: opdruk putrand: RW - DWA: opdruk putrand: VW Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
							Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest o.g. TBS-3223-24-CROSS-GRIP-VEPRO Hoogte 240 mm, dagmaat 520 mm. Putdeksel voorzien van de volgende opdruk: - HWA: opdruk putrand: RW - DWA: opdruk putrand: VW Leveren op plaats van verwerking	st			15,00	L
853120	252799						Leveren putafdekking. Betreft: het leveren van putafdekkingen, hoogte 170 mm. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest o.g. TBS-3223-17-CROSS-GRIP-VEPRO Hoogte 170 mm, dagmaat 520 mm. Putdeksel voorzien van de volgende opdruk: - HWA: opdruk putrand: RW - DWA: opdruk putrand: VW Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F		
							Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest o.g. TBS-3223-17-CROSS-GRIP-VEPRO Hoogte 170 mm, dagmaat 520 mm. Putdeksel voorzien van de volgende opdruk: - HWA: opdruk putrand: RW - DWA: opdruk putrand: VW Leveren op plaats van verwerking	st			15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
8532							<u>Leveren putdeksels</u>					
853210	252799						Leveren putdeksel. Betreft: het leveren van gietijzeren putdeksels. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Leverancier/fabrikant: TBS Soest of Giverbo o.g. Type: VEPRO Diameter putdeksel: 520 mm Opschrift deksel: - HWA: opdruk deksel: Regenwater - VWA: opdruk deksel: Vuilwater - Drainage: opdruk deksel: Drain Leveren op plaats van verwerking	st	15,00	F	15,00	L
8533							<u>Leveren kolken</u>					
853310	252699						Leveren eendelige straatkolk. Betreft: leveren van straatkolk van beton/gietijzer combinatie. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Straatkolk B125, eendelig incl. stankscherm Fabrikaat TBS Soest, type STR 9736 voorzien van ES-vergrendeling Zijaansluiting Ø 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F	30,00	L
853320	252699						Leveren eendelige trottoirkolk. Betreft: leveren van trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Trottoirkolk B125, eendelig incl. stankscherm Fabrikaat TBS Soest, type TRK 4716 voorzien van ES-vergrendeling Zijaansluiting Ø 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	5,00	L
853330	252699						Leveren eendelige busperrontrottoirkolk. Betreft: leveren van trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Trottoirkolk, klasse C250 Leverancier: Giverbo B.V., o.g. Type: Leicon Busperronkolk met gepatenteerd aanrijdprofiel instaphoogte 18 cm Afmeting (bxdxh): 35 x 44 x 100 cm Buitenbak beton: - afmeting: 35 x 44 x 77 cm - betonkwaliteit: C35/45 - milieuklasse: XF4 Onderbak PVC: - afmeting: ø 300 mm - uitlaat met uitneembaar stankslot: 125 mm Gietijzeren kolkkop: - deksel: met vergrendeling - uitvoering: zwart gelaktng Zijaansluiting Ø 125 mm Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
853360	252699		Leveren kolkkop t.b.v. straatkolk. Betreft: leveren van een straatkolkkop van gietijzer. Kolkkop t.b.v. straatkolk B125 Fabrikaat TBS Soest, type STR 3713B Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	5,00	L
854			LEVEREN METSELSTENEN					
8540			<u>Leveren metselstenen</u>					
854010	252699		Leveren metselstenen klasse HD T2 R1. Betreft metselstenen voor het op hoogte brengen van bestaande kolkkoppen. Metselstenen waalformaat klasse HD (hoge dichtheid) T2 (maattolerantie) R1 (maatspreiding) volgens NEN-EN 771- 1 Leveren op plaats van verwerking	st	1.440,00	F	1.440,00	L
856			LEVEREN DRAINAGE EN HULPSTUKKEN					
8560			<u>Leveren drainage</u>					
856010	252299		Leveren PVC drainagebuis ø125 PP700 omhulling. Betreft: leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 125 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm Inclusief mofverbindingen Verbinding buizen d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F	550,00	L
856020	252299		Leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling. Betreft: leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd Uitwendige diameter 100 mm Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 µm Inclusief mofverbindingen Verbinding buizen d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	m	550,00	F	550,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
8561							<u>Leveren hulpstukken</u>					
856110	252299						Leveren eindbuis taludbescherming drainage. Betreft: leveren eindbuizen t.b.v. taludbescherming drainage. Eindbuis taludbescherming type B/C181573 Leverancier: van Walraven o.g. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
								st			5,00	L
856120	252299						Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø100 mm. Betreft: leveren vandiverse PVC drainagehulpstukken, diameter 100 mm. PVC-hulpstuk Uitwendige diameter 100 mm Hulpstukken: - instormof; - t-stuk; - bochten; - eindkap. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
								st			5,00	L
856130	252299						Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø125 mm. Betreft: leveren vandiverse PVC drainagehulpstukken, diameter 125 mm. PVC-hulpstuk Uitwendige diameter 125 mm Hulpstukken: - instormof; - t-stuk; - bochten; - eindkap. Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F		
								st			5,00	L
857							LEVEREN MANTELBUIZEN EN HULPSTUKKEN					
8570							<u>Leveren mantelbuis</u>					
857010	252299						Leveren PE mantelbuis ø75 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø75 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 75 mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F		
								m			50,00	L
857020	252299						Leveren PE mantelbuis ø110 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø110 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 110 mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F		
								m			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6		
857030	252299							Leveren PE mantelbuis ø125 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø125 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 125mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F		
									m			50,00	L
857040	252299							Leveren PE mantelbuis ø160 mm. Betreft: leveren PE mantelbuis ø160 mm. Buitenwand: PE-buizen geribbeld Binnenwand: glad Uitwendige diameter 160mm Kleur: rood Verbinding buizen d.m.v. klikmof Voorzien van trekkoord Leveren op plaats van verwerking	m	50,00	F		
									m			50,00	L
8571								<u>Leveren hulpstukken</u>					
857110	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø75 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø75 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 75 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
857120	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø110 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø110 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 110 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
857130	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø125 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø125 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 125 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L
857140	252299							Leveren afdichtkap mantelbuis ø160 mm. Betreft: leveren afdichtkap mantelbuis ø160 mm. Kunststof afdichtkap Uitwendige diameter 160 mm Inclusief waterdicht afsluiten Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
									st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
858							LEVEREN BETON				
8580							<u>Leveren beton</u>				
858010	100499						Leveren beton. Betreft: het leveren van beton. Beton Producteisen: - Sterkteklasse C20/25 - Milieuklasse XA3 - Consistentiegebied 2 - CEM III/B LH HS 42,5 - Grootste korrelafmeting (Dmax) 31,5 mm, 20% van het grind vervangen door betongranulaat - Toe te passen vulstof: 30 kg vliegas per m2 verdichte specie. Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	50,00 F		50,00 L
86							LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
861							LEVEREN GAZONBANDEN				
8610							<u>Leveren gazonband</u>				
861010	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van gazonbanden 100x200 mm, recht. Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00 F		200,00 L
861020	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van gazonbanden 100x200 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 100 x 200 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band. 1 Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	200,00 F		200,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
862			LEVEREN OPSLUITBANDEN				
8620			<u>Leveren opsluitband 60 x 200 mm.</u>				
862010	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm, recht. Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m	st	600,00	F	
		3	Leveren op plaats van verwerking	st			600,00 L
		1					
		1					
862020	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm, bocht. Profiel 60 x 200 mm Kleur: grijs Diverse bochtstralen Werkende lengte 0,785 m	st	145,00	F	
		3	Leveren op plaats van verwerking	st			145,00 L
		9					
		1					
		1					
862030	831611		Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm, hoekstuk. Diverse hoekstukken Kleur: grijs Behorend bij profiel 60 x 200 mm	st	45,00	F	
		1	Leveren op plaats van verwerking	st			45,00 L
		3					
		1					
862040	831608		Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 60x200 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 60 x 200 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band. Werkende lengte 1 m	st	600,00	F	
		3	Leveren op plaats van verwerking	st			600,00 L
		1					
		1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8621							<u>Leveren opsluitband 100 x 200 mm.</u>			
862110	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm, recht. Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs	st	600,00	F
						5	1 Werkende lengte 1 m	st		
							1 Leveren op plaats van verwerking			600,00 L
862120	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm, bocht. Profiel 100 x 200 mm Kleur: grijs	st	145,00	F
						5	Diverse bochtstralen	st		
						9	1 Werkende lengte 0,785 m			
							1 Leveren op plaats van verwerking			145,00 L
862130	831611						Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm, hoekstuk. Diverse hoekstukken Kleur: grijs	st	45,00	F
						1	Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st		
						5	1 Leveren op plaats van verwerking			45,00 L
862140	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 100x200 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 100 x 200 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker	st	600,00	F
						5	Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band.	st		
							1 Werkende lengte 1 m			
							1 Leveren op plaats van verwerking			600,00 L
8622							<u>Leveren opsluitband 120 x 250 mm.</u>			
862210	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm, recht. Profiel 120 x 250 mm Kleur: grijs	st	160,00	F
						6	1 Werkende lengte 1 m	st		
							1 Leveren op plaats van verwerking			160,00 L
862220	831610						Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm, bocht. Profiel 120 x 250 mm Kleur: grijs	st	30,00	F
						6	Diverse bochtstralen	st		
						9	1 Werkende lengte 0,785 m			
							1 Leveren op plaats van verwerking			30,00 L
862230	831611						Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm, hoekstuk. Diverse hoekstukken Kleur: grijs	st	12,00	F
						1	Behorend bij profiel 120 x 250 mm	st		
						6	1 Leveren op plaats van verwerking			12,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
862240	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 120x250 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 120 x 250 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band. Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	160,00	F		
			6					st			160,00	L
8623							<u>Leveren opsluitband 150 x 250 mm.</u>					
862310	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 150x250 mm, recht. Profiel 150 x 250 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
			9					st			100,00	L
						1						
						1						
862320	831608						Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: het leveren van opsluitbanden 150x250 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 150 x 250 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band. Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F		
			9					st			100,00	L
						1						
						1						
863							LEVEREN TROTTOIRBANDEN					
8630							<u>Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm.</u>					
863010	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, recht. Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	880,00	F		
			3					st			880,00	L
						1						
						1						
863020	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, bocht. Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs Diverse bochtstralen Werkende lengte 0,785 m 1 Leveren op plaats van verwerking	st	210,00	F		
			3					st			210,00	L
						9						
						1						
						1						
863030	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoek 90° uitwendig. Hoek 90° uitwendig Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st	30,00	F		
			1					st			30,00	L
						3						
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
863040	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoek 90° inwendig.	st	30,00	F			
				1				Hoek 90° inwendig Kleur: grijs	st				30,00	L
				3				Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm 1 Leveren op plaats van verwerking						
863050	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoekbl R=0,30 m. inwendig.	st	10,00	F			
				1				Hoekblok R=0,30 m inwendig Kleur: grijs	st				10,00	L
				3				Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm 1 Leveren op plaats van verwerking						
863060	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, hoekbl R=0,45 m. uitwendig.	st	10,00	F			
				1				Hoekblok R=0,45 m uitwendig Kleur: grijs	st				10,00	L
				3				Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm 1 Leveren op plaats van verwerking						
863070	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm, recht.	st	40,00	F			
				3				Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: grijs	st				40,00	L
				1				Verloop naar profiel 150x170 mm. Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking						
863080	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlaagde banden 150x170 mm, recht.	st	20,00	F			
				9				Profiel 150 x 170 mm. Kleur: grijs	st				20,00	L
				1				Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking						
863090	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 130/150x250 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker.	st	880,00	F			
				3				Profiel 130/150 x 250 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker	st				880,00	L
				1				Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band. Werkende lengte 1 m 1 Leveren op plaats van verwerking						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8631											
863110	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, recht.	st	880,00	F	
			6				Profiel 180/200 x 250 mm	st			880,00 L
				1			Kleur: grijs				
					1		Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
863120	831606						Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, bocht.	st	210,00	F	
			6				Profiel 180/200 x 250 mm	st			210,00 L
				9			Kleur: grijs				
					1		Diverse bochtstralen				
						1	Werkende lengte 0,785 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
863130	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoek 90° uitwendig.	st	30,00	F	
				1			Hoek 90° uitwendig	st			30,00 L
					6		Kleur: grijs				
						1	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
863140	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoek 90° inwendig.	st	30,00	F	
				1			Hoek 90° inwendig	st			30,00 L
					6		Kleur: grijs				
						1	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
863150	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoekbl R=0,30 m. inwendig.	st	10,00	F	
				1			Hoekblok R=0,30 m inwendig	st			10,00 L
					6		Kleur: grijs				
						1	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
863160	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, hoekbl R=0,45 m. uitwendig.	st	10,00	F	
				1			Hoekblok R=0,45 m uitwendig	st			10,00 L
					6		Kleur: grijs				
						1	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
						1	Leveren op plaats van verwerking				
863170	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verloop-trottoirbanden 180/200x250 mm, recht.	st	40,00	F	
				6			Profiel 180/200 x 250 mm	st			40,00 L
							Kleur: grijs				
					1		Verloop naar profiel 200x170 mm.				
						1	Werkende lengte 1 m				
						1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
863180	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van verlaagde banden 200x170 mm, recht. Profiel 200 x 170 mm. Kleur: grijs	st	20,00	F		
			9				1 Werkende lengte 1 m	st			20,00	L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking					
863190	831605						Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200x250 mm, recht, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 180/200 x 250 mm Kleur: hardsteen of antraciet donker Mochten er bocht-, verloop en/of hoekbanden geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 meter rechte band.	st	880,00	F		
			6				1 Werkende lengte 1 m	st			880,00	L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking					
864							LEVEREN INRITBANDEN					
8640							<u>Leveren inritband 450 x 200 x 500 mm.</u>					
864030	831612						Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden tussenstuk 450x200x500 mm, kleur: grijs. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Kleur: grijs	m	210,00	F		
			9				2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			420,00	L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking					
864040	831612						Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden eindstuk 450x200x500 mm, kleur: grijs. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Kleur: grijs	m	35,00	F		
			9				9 Eindstuk links en/of rechts werkende lengte 0,50 m	st			70,00	L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking					
864050	831612						Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden tussenstuk 450x200x500 mm, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 450 x 200 x 500 mm. Kleur: hardsteen of antraciet donker. Mochten er hoekstukken geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 tussenstuk.	m	210,00	F		
			9				2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			420,00	L
					1		1 Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8641											
864130	831612						Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm.	m	25,00	F	
			9				Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden tussenstuk 600x200x300 mm, kleur: grijs. Profiel 600 x 200 x 300 mm. Kleur: grijs				
				3			Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m	st			83,00 L
					1		Leveren op plaats van verwerking				
864140	831612						Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden eindstuk 600/200x300 mm, kleur: grijs. Profiel 600 x 200 x 300 mm. Kleur: grijs	m	10,00	F	
			9				Eindstuk links en/of rechts werkende lengte 0,30 m	st			20,00 L
					1		Leveren op plaats van verwerking				
864150	831612						Leveren inritbanden van beton. Betreft: het leveren van inritbanden tussenstuk 600x200x300 mm, kleur: hardsteen of antraciet donker. Profiel 600 x 200 x 300 mm. Kleur: hardsteen of antraciet donker. Mochten er hoekstukken geleverd moeten worden dan worden deze banden verrekend op deze bestekspost, waarbij er een verrekening plaats vindt op basis van de prijs van 1 tussenstuk.	m	25,00	F	
			9				Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m	st			83,00 L
					1		Leveren op plaats van verwerking				
8642							<u>Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm.</u>				
864220	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van inritperronbanden 130/150x250 mm, kleur: grijs.	st	40,00	F	
			1				Inritperronband links en/of rechts Kleur: grijs	st			40,00 L
				3			Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				
864230	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van inritperronbanden 130/150x250 mm, kleur: hardsteen of antraciet donker.	st	40,00	F	
			1				Inritperronband links en/of rechts Kleur: hardsteen of antraciet donker.	st			40,00 L
				3			Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Werkende lengte 0,90 m				
					1		Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
8643							<u>Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm.</u>				
864320	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van inritperronbanden 180/200x250 mm, kleur: grijs.	st	40,00	F	
		1					Inritperronband links en/of rechts Kleur: grijs	st			40,00 L
		6					Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
			1				Werkende lengte 0,90 m				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
864330	831607						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: het leveren van inritperronbanden 180/200x250 mm, kleur: hardsteen of antraciet donker.	st	40,00	F	
		1					Inritperronband links en/of rechts Kleur: hardsteen of antraciet donker.	st			40,00 L
		6					Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm				
			1				Werkende lengte 0,90 m				
				1			Leveren op plaats van verwerking				
865							LEVEREN STELSPECIE / STAM PBETON				
8650							<u>Leveren stampbeton</u>				
865010	831399						Leveren stampbeton. Betreft: het leveren van stampbeton. Stampbeton Leveren op plaats van verwerking	m3	70,00	F	
								m3			70,00 L
8651							<u>Leveren stelspecie</u>				
865110	831399						Leveren stelspecie. Betreft: het leveren van stelspecie. Stelspecie Leveren op plaats van verwerking	m3	70,00	F	
								m3			70,00 L
87							LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN / INRICHTINGSELEMENTEN/ ASFALT				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
870			LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
8701			<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 80 mm</u>				
870110	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: rood.	st	72.000,00	F	
		3	Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoBasic Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gesloten Kleur: GeoBasic 496 rood Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat	st			72.000,00 L
		3	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
870120	831699		Leveren bss kf bisschopsmutsen kleur rood. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat bisschopsmutsen, kleur: rood.	st	3.850,00	F	
			Bisschopsmutsen t.b.v. betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoBasic Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gesloten Kleur: GeoBasic 496 rood Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat	st			3.850,00 L
			Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking				
870130	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: antraciet.	st	72.500,00	F	
		3	Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoColor Excellent Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gewassen Kleur: GeoColor Excellent 192 antraciet Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat	st			72.500,00 L
		3	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
870140	831603		Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van halve betonstraatstenen keiformaat, kleur: antraciet.	st	35.000,00	F	
		3	Betonstraatstenen standaard keiformaat Halve stenen Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoColor Excellent Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gewassen Kleur: GeoColor Excellent 192 antraciet Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat	st			35.000,00 L
		3	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
870150	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: geel.	st	72.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoBasic Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gesloten Kleur: GeoColor Excellent 394 geel Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st			72.000,00	L
870160	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: helderwit.	st	10.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: MBI o.g. Type: GeoColor Excellent Keiformaat Vellingkant: 2x2 mm Deklaag: gewassen Kleur: GeoColor Excellent 550 helderwit Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen met KOMO certificaat Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st			10.000,00	L
870170	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: zwart.	st	10.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavarò Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st			10.000,00	L
870180	831603							Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: rood.	st	72.000,00	F		
				3				Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavarò Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st			72.000,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
870190	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: bruin.	st	72.000,00	F		
				3			Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: Havanna bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			72.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					
8702							<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 100 mm.</u>					
870210	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat, kleur: zwart.	st	5.000,00	F		
				3			Betonstraatstenen standaard keiformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 100 mm	st			5.000,00	L
				5			1 Leveren op plaats van verwerking					
8703							<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat 80 mm.</u>					
870310	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur: zwart.	st	50.000,00	F		
				2			Betonstraatstenen standaard dikformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			50.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					
870320	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur: rood.	st	110.000,00	F		
				2			Betonstraatstenen standaard dikformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			110.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
870330	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen dikformaat, kleur: bruin.	st	110.000,00	F		
			2				Betonstraatstenen standaard dikformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavano Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: Havanna bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			110.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					
8704							<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat 80 mm.</u>					
870410	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur: zwart.	st	25.000,00	F		
			1				Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavano Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			25.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					
870420	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur: rood.	st	160.000,00	F		
			1				Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavano Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			160.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					
870430	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van betonstraatstenen waalformaat, kleur: bruin.	st	160.000,00	F		
			1				Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavano Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: Havanna bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st			160.000,00	L
				3			1 Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
8705										
870510	831603									
				9			Leveren dubbelbetonstraatstenen 80 mm. Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van dubbelbetonstraatstenen 210 x 210 mm., kleur: zwart.	st	5.000,00	F
							Dubbelbetonstraatsteen 210 x 210 mm. Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: zwart Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		5.000,00 L
					3		1 Leveren op plaats van verwerking			
870520	831603									
				9			Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van dubbelbetonstraatstenen 210 x 210 mm., kleur: rood.	st	5.000,00	F
							Dubbelbetonstraatsteen 210 x 210 mm. Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: rood Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		5.000,00 L
					3		1 Leveren op plaats van verwerking			
870530	831603									
				9			Leveren betonstraatstenen. Betreft: het leveren van dubbelbetonstraatstenen 210 x 210 mm., kleur: bruin.	st	5.000,00	F
							Dubbelbetonstraatsteen 210 x 210 mm. Fabrikaat: Struyk Verwo Infrao.g. Type: Lavaró Vellingkant: normale velling Deklaag: uitgewassen van gebroken natuursteen Kleur: bruin Met KOMO certificaat Dikte 80 mm	st		5.000,00 L
					3		1 Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
871							LEVEREN STRAATBAKSTENEN					
8710							<u>Leveren straatbakstenen keiformaat</u>					
871010	831602				3		Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen keiformaat met vellingkant, kleur: Médoc. Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien van afstandhouders , zichtvlak voorzien van vellingkant Fabrikant: Vandersanden Group o.g. Kleur: Médoc roodpaars donker genuanceerd Afmeting in mm: ca. 205 x 99 x 70 (lxbxh) Structuur: bezand Kwaliteit: A4-12 Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks Artikelcode: SL704V Leverantie straatbaksteen met KOMO certificaat K76535/04, ISO 14001 milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk 1 Leveren op plaats van verwerking	st	72.000,00	F	72.000,00	L
871020	831602				2		Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen keiformaat zonder vellingkant, kleur: Médoc. Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Fabrikant: Vandersanden Group o.g. Kleur: Médoc roodpaars donker genuanceerd Afmeting in mm: ca. 205 x 99 x 70 (lxbxh) Structuur: bezand Kwaliteit: A4-12 Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks Artikelcode: SL704V Leverantie straatbaksteen met KOMO certificaat K76535/04, ISO 14001 milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk 1 Leveren op plaats van verwerking	st	72.000,00	F	72.000,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8711											
871110	831602						Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat zonder vellingkant, kleur: Médoc.	st	110.000,00	F	
			2				Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder vellingkant, voorzien van afstandhouders Fabrikant: Vandersanden Group o.g. Kleur: Médoc roodpaars donker genuanceerd Afmeting in mm: ca. 205 x 67 x 85 (lxbxh) Structuur: bezand Kwaliteit: A4-12 Aantal stenen per m2: ca. 70 stuks Artikelcode: SL704V Leverantie straatbaksteen met KOMO certificaat K76535/04, ISO 14001 milieucertificaat en DUBOkeur keurmerk	st			110.000,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
871120	831602						Leveren straatbakstenen. Betreft: het leveren van straatbakstenen dikformaat zonder vellingkant, kleur: Paviona.	st	110.000,00	F	
			9				Straatbakstenen: standaard dikformaat, voorzien van splintervrije kop, zonder afstandhouders en zichtvlak zonder vellingkant Fabrikant: Wienerberger o.g. Kleur: Paviona rood paars effen Afmeting in mm: ca. 200 x 65 x 85 (lxbxh) Structuur: bezand Vormtype: vormbak Kwaliteit: A4-12 Aantal stenen per m2: ca. 77 stuks	st			110.000,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
872							LEVEREN TEGELS				
8720							<u>Leveren betontegels 300 x 300 mm.</u>				
872010	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur: grijs.	st	3.700,00	F	
			1				Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: grijs	st			3.700,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
872020	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 45 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F	
			1				Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 Kleur: grijs	st			14.300,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				
872030	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F	
			3				Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs	st			14.300,00 L
						1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
872040	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F		
				3				Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L
872050	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur: rood.	st	3.700,00	F		
				3				Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: rood, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.700,00	L
872060	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: rood.	st	14.300,00	F		
				3				Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: rood, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L
872070	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: wit.	st	3.000,00	F		
				3				Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit, klein facet 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.000,00	L
872080	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 60 mm, kleur: grijs.	st	3.700,00	F		
				3				Betontegels 150 x 300 x 60 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.700,00	L
872090	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 60 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F		
				3				Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L
872100	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 150 x 300 x 80 mm, kleur: grijs.	st	3.700,00	F		
				5				Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			3.700,00	L
872110	831604							Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 300 x 300 x 80 mm, kleur: grijs.	st	14.300,00	F		
				5				Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st			14.300,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6						
872120	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van geleidebetontegels 300 x 300 x 60 mm, 4 ribbels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Geleidetegel met 4 ribbels 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.000,00	F	2.000,00	L
		3		st				
872130	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van geleidebetontegels 300 x 300 x 60 mm, 7 ribbels. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Geleidetegel met 7 ribbels 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.200,00	F	2.200,00	L
		3		st				
872140	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van noppenbetontegels 300 x 300 x 60 mm. Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Noppentegel met 25 noppen 1 Leveren op plaats van verwerking	st	2.200,00	F	2.200,00	L
		3		st				
872150	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van symboolbetontegels 210 x 210 x 80 mm. Betontegels 210 x 210 x 80 mm. Kleur: zwart PVC markering: mini container 1 Leveren op plaats van verwerking	st	50,00	F	50,00	L
		9		st				
8722			<u>Leveren betontegels 400 x 600 mm.</u>					
872210	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 400 x 600 x 60 mm, kleur: grijs. Betontegels 400 x 600 x 60 mm Kleur: grijs. 1 Leveren op plaats van verwerking	st	800,00	F	800,00	L
		9		st				
872220	831604		Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 400 x 600 x 80 mm, kleur: grijs. Betontegels 400 x 600 x 80 mm Kleur: grijs. 1 Leveren op plaats van verwerking	st	800,00	F	800,00	L
		9		st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
8723							<u>Leveren betontegels 500 x 500 mm.</u>					
872310	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van betontegels 500 x 500 x 80 mm, kleur: grijs.	st	800,00	F		
			9				Betontegels 500 x 500 x 80 mm Kleur: grijs.	st			800,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					
8725							<u>Leveren grasbetontegels</u>					
872510	831604						Leveren betontegels. Betreft: het leveren van gladde grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm, kleur: grijs	st	1.000,00	F		
			9				Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm Zonder structuur (glad) Kleur: grijs	st			1.000,00	L
						1	Leveren op plaats van verwerking					
8726							<u>Leveren rubbertegels</u>					
872610	831699						Leveren rubbertegels 500x500x45 mm. Betreft: het leveren van rubbertegels 500 x 500 x 45 mm, kleur zwart	st	330,00	F		
							Rubbertegels 500 x 500 x 45 mm. Kleur: zwart	st			330,00	L
							Leveren op plaats van verwerking					
8727							<u>Leveren gootegel</u>					
872710	831699						Leveren gootegel 150x300x60 mm. Betreft: het leveren van goottegels 150 x 300 x 60 mm. Gootegel 150 x 300 x 60 mm.	st	3.500,00	F		
							Zonder facetkant Kleur: grijs	st			3.500,00	L
							Leveren op plaats van verwerking					
873							LEVEREN KEIEN					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8730											
873010	832402						<u>Leveren natuursteenkeien</u> Leveren keien van natuursteen. Betreft: het leveren van natuursteenkeien, kleur: Belgisch hardsteen, gezoet. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Belgisch hardsteen, gezoet Bovenzijde gevlamd Rondom vellingkant van 2 mm Afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	16.500,00 16.500,00	F L	16.500,00 L
873020	832402						<u>Leveren keien van natuursteen</u> Betreft: het leveren van natuursteenkeien, kleur: Aziatisch hardsteen, gezoet. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Aziatisch hardsteen, gezoet Bovenzijde gevlamd Rondom vellingkant van 2 mm Afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	16.500,00 16.500,00	F L	16.500,00 L
8731							<u>Leveren bevestigingsmaterialen</u>				
873110	832499						Leveren afstandhouders 50 x 10 x 3 mm. Betreft: het leveren van afstandhouders. Kunststof afstandhouder 50 x 10 x 3 mm. Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00 1.000,00	F L	1.000,00 L
874							LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
8740							<u>Leveren stootbanden</u>				
874020	831699						Leveren stootbanden 150x200x900 mm kleur grijs. Betreft: het leveren van betonnen stootbanden 150 x 200 x 900 mm, kleur: grijs. Profiel 150x200x900mm 1x rond Kleur: grijs Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00 20,00	F L	20,00 L
874040	831699						Leveren stootbanden 200x200x900 mm kleur grijs. Betreft: het leveren van betonnen stootbanden 200 x 200 x 900 mm, kleur: grijs. Profiel 200x200x900mm 1x rond Kleur: grijs Werkende lengte 0,90 m Leveren op plaats van verwerking	st st	20,00 20,00	F L	20,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
8742							<u>Leveren prefab drempels</u>				
874210	831699						Leveren prefab drempel 500x240x1200mm. Betreft: het leveren van prefab betonnendrempелеlementen 500 x 240 x 1200 mm. Plateaudrempel 120 30km/h Afmeting: 500 x 240 x 1200 mm Voorzien van hijsvoorziening(en) Voorzien van slijtvaste witte betonmarkering Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
							Plateaudrempel 120 30km/h Afmeting: 500 x 240 x 1200 mm Voorzien van hijsvoorziening(en) Voorzien van slijtvaste witte betonmarkering Leveren op plaats van verwerking	st			5,00 L
874220	831699						Leveren prefab drempel 1000x240x1200mm. Betreft: het leveren van prefab betonnendrempелеlementen 1000 x 240 x 1200 mm. Plateaudrempel 120 30km/h Afmeting: 1000 x 240 x 1200 mm Voorzien van hijsvoorziening(en) Voorzien van slijtvaste witte betonmarkering Leveren op plaats van verwerking	st	5,00	F	
							Plateaudrempel 120 30km/h Afmeting: 1000 x 240 x 1200 mm Voorzien van hijsvoorziening(en) Voorzien van slijtvaste witte betonmarkering Leveren op plaats van verwerking	st			5,00 L
876							ASFALT				
8760							<u>Leveren asfalt</u>				
876010	812199						Leveren asfalt AC 11 surf DL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 11 surf DL-B. Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F	
							Asfalt: AC 11 surf Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton			350,00 L
876020	812199						Leveren asfalt AC 16 surf DL-IB. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 surf DL-IB. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-IB Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F	
							Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-IB Leveren op de plaats van verwerking	ton			350,00 L
876030	812199						Leveren asfalt AC 16 surf DL-A. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 surf DL-A. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-A Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F	
							Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-A Leveren op de plaats van verwerking	ton			350,00 L
876040	812199						Leveren asfalt AC 16 surf DL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 surf DL-B. Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F	
							Asfalt: AC 16 surf Mengseleigenschappen: DL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton			350,00 L
876050	812199						Leveren asfalt AC 16 bind TL-B, gemodificeerd. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 bind TL-B, gemodificeerd. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TL-B, gemodificeerd Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F	
							Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TL-B, gemodificeerd Leveren op de plaats van verwerking	ton			350,00 L
876060	812199						Leveren asfalt AC 16 base OL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 base OL-B. Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F	
							Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton			350,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
876070	812199						Leveren asfalt AC 22 base OL-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 22 base OL-B. Asfalt: AC 22 base Mengseleigenschappen: OL-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	350,00	F		
							ton				350,00	L
876080	812199						Leveren asfalt SMA-NL 8A 70/100. Betreft: het leveren van asfalt SMA-NL 8A 70/100. Asfalt: SMA-NL 8A 70/100 Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
							ton				100,00	L
876090	812199						Leveren asfalt SMA-NL 11B 70/100. Betreft: het leveren van asfalt SMA-NL 11B 70/100. Asfalt: SMA-NL 11B 70/100 Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
							ton				100,00	L
876100	812199						Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/11. Betreft: het leveren van asfalt warmbereid koudasfalt 0/11. Asfalt: warmbereid koudasfalt 0/11 Leveren op de plaats van verwerking	ton	50,00	F		
							ton				50,00	L
876110	812199						Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/16. Betreft: het leveren van asfalt warmbereid koudasfalt 0/16. Asfalt: warmbereid koudasfalt 0/16 Leveren op de plaats van verwerking	ton	50,00	F		
							ton				50,00	L
876120	812199						Leveren geluidsreducerend asfalt. Betreft: het leveren van geluidsreducerend asfalt t.b.v. toepassing dunne deklagen met een minimale geluidsreductie van 4 dB(A) bij een snelheid van 50 km/uur. E.e.a. conform CROW publicatie 133. Geluidsreducerend asfalt Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
							ton				100,00	L
876130	812199						Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red zwarte bitumen met rode kleurstof. Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met zwarte bitumen met rode kleurstof. Asfalt: SMA 8A 70/100 Cloburn Red met zwarte bitumen met rode kleurstof. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
							ton				200,00	L
876140	812199						Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met zwarte bitumen. Asfalt: SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
							ton				200,00	L
876150	812199						Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red zwarte bitumen met rode kleurstof. Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met zwarte bitumen met rode kleurstof. Asfalt: SMA 11A 70/100 Cloburn Red met zwarte bitumen met rode kleurstof. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
							ton				200,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
876160	812199						Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Betreft: het leveren van rood asfaltbeton met zwarte bitumen. Asfalt: SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen. Leveren op de plaats van verwerking	ton	200,00	F		
								ton			200,00	L
876170	812199						Leveren asfalt SBS-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Betreft: het leveren van asfalt SBS-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Asfalt: SMA-NL 11B Bindmiddel bitumen 70/100 SBS-gemodificeerde bitumen Betreft hoog stabiel asfalt ter voorkoming van ribbelforming t.p.v. verkeersregelinstanties Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
								ton			100,00	L
876180	812199						Leveren asfalt EVA-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Betreft: het leveren van asfalt EVA-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100 Asfalt: SMA-NL 11B Bindmiddel bitumen 70/100 EVA-gemodificeerde bitumen Betreft hoog stabiel asfalt ter voorkoming van ribbelforming t.p.v. verkeersregelinstanties Leveren op de plaats van verwerking	ton	100,00	F		
								ton			100,00	L
876190	812199						Leveren asfalt AC 16 base, OL-B, gemodificeerd. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 base, OL-B, gemodificeerd. Asfalt: AC 16 base Mengseleigenschappen: OL-B Modificatie bitumen nader door de directie te bepalen Leveren op de plaats van verwerking	ton	300,00	F		
								ton			300,00	L
8762							<u>Leverantie t.b.v. asfaltwerkzaamheden</u>					
876210	812199						Leveren kleeflaag. Betreft: het leveren van een kleeflaag. Bitumenemulsie: Kationisch O Leveren op de plaats van verwerking	kg	1.360,00	F		
								kg			1.360,00	L
876220	812199						Leveren Tensar AR geogrid. Betreft: het leveren van asfaltwapening Tensar AR geogrid. Tensar AR geogrid o.g. Leveren op de plaats van verwerking	m2	3.000,00	F		
								m2			3.000,00	L
876230	812199						Leveren Tensar Glasstex. Betreft: het leveren van asfaltwapening Tensar Glasstex. Tensar Glasstex o.g. Leveren op de plaats van verwerking	m2	3.000,00	F		
								m2			3.000,00	L
876240	812199						Leveren Latexfalt Modiseal SA o.g. Betreft: het leveren van Latexfalt Modiseal SA o.g. Latexfalt Modiseal SA o.g. Leveren op de plaats van verwerking	ton	2,00	F		
								ton			2,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6					
876250	812199		Leveren steenslag. Betreft: het leveren van steenslag 2/8. Steenslag Korrelgroep 2-8 mm Kleur: zwart Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00 F		7,00 L
876260	812199		Leveren steenslag. Betreft: het leveren van steenslag 2/8. Steenslag Korrelgroep 2-8 mm Kleur: rood Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00 F		7,00 L
876270	812199		Leveren split. Betreft: het leveren van split 2/6. Split Korrelgroep 2-6 mm Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00 F		7,00 L
876280	812199		Leveren steenslag. Betreft: het leveren van steenslag 8/11. Steenslag Korrelgroep 8-11 mm Leveren op de plaats van verwerking	ton	7,00 F		7,00 L
876300	812199		Leveren afdek materiaal. Betreft: het leveren afdek materiaal Rode JFF Porfier. Korrelgroep 2-3 mm Leveren op de plaats van verwerking	ton	2,00 F		2,00 L
8764			<u>Leverantie voegvullingen</u>				
876410	812299		Leveren voegvulling Samifilla A. Betreft: het leveren van voegvulling Samifilla A. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	ton	5,00 F		5,00 L
876420	812299		Leveren voegvulling Samifilla B. Betreft: het leveren van voegvulling Samifilla B. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	ton	5,00 F		5,00 L
876430	812299		Leveren bitumineuze voegvulling, rood. Betreft: het leveren van rode bitumineuze voegvulling o.a. ten behoeve van het vullen van scheuren. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	kg	1.000,00 F		1.000,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
876440	812299						Leveren bitumineuze voegvulling. Betreft: het leveren van bitumineuze voegvulling o.a. ten behoeve van het vullen van scheuren. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van overleggen van weegbonnen in relatie tot de werkzaamheden aangaande het verwerken Betreft 1,00 kg (L) per kg eenheidsprijs Leveren op de plaats van verwerking	kg	1.000,00	F		
8765							<u>Leveren asfalt t.b.v. combinatiedeklaag bushaltes</u>	kg			1.000,00	L
876510	812199						Leveren asfalt AC 16 bind TLZ-B. Betreft: het leveren van asfalt AC 16 TLZ-B. Asfalt: AC 16 bind Mengseleigenschappen: TLZ-B Leveren op de plaats van verwerking	ton	10,00	F		
								ton			10,00	L
876520	812199						Leveren asfalt combinatiedeklaag ZOAB 8/11 met cementslurry. Betreft: het leveren van asfalt combinatiedeklaag van ZOAB 8/11 met cementslurry. Asfalt: combinatiedeklaag met ZOAB 8/11 en cementslurry gevuld met gemodificeerde krimparme cementgrout (aanbrengen van een "curing compound" t.b.v. het voorkomen van uitdroging is wenselijk).	ton	12,00	F		
								ton			12,00	L
88							LEVEREN STRAATMEUBILAIR EN OVERIGE					
8800							<u>Leveren afzetpalen</u>					
880010	329999						Leveren diamantkoppaal. Betreft: het leveren van een kunststof afzetpalen. Afzetpaal Afmeting 1400 x 150 x 150 mm Holle uitvoering Materiaal: kunststof 2x reflecterende band rood/wit Artikelnummer 10.20.05 Kleur: zwart Leverancier: Van der Pol wegbebakening o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00	L
880020	329999						Leveren uitneembare afzetpaal. Betreft: het leveren van een uitneembare afzetpalen. Afzetpaal Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: rood (RAL 3000)/wit Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
								st			5,00	L
880030	329999						Leveren uitneembare afzetpaal. Betreft: het leveren van een uitneembare afzetpalen. Afzetpaal Type: Markt afneembaar met witte reflectie Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Betonfundatie, kleur: betongrijs Kleur: RAL 6009 of RAL 9005 Leverancier/fabrikant: Velopa o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
								st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6			RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING		
8801			<u>Leveren fietsnietjes</u>					
880110	639999		Leveren vaste fietsnietje. Betreft: het leveren van fietsnietjes. Fietsnietje Type: Primo600 Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
				st			10,00	L
880120	639999		Leveren wegneembare fietsnietje. Betreft: het leveren van wegneembare fietsnietjes. Fietsnietje Type: Primo600 wegneembaar Kleur: Thermisch verzinkt staal Leverancier/fabrikant: GroundLevel straatmeubilair, Spankeren Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
				st			1,00	L
8802			<u>Leveren afvalbakken</u>					
880210	629999		Leveren afvalbak. Betreft: het leveren van afvalbakken. Afvalbak Type: Boenderbak 120 liter Thermisch verzinkt Kleur: groen Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
				st			10,00	L
880220	629999		Leveren afvalbak. Betreft: het leveren van afvalbakken. Afvalbak Type: Bammens City Pole Wing (zonder relief) Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
				st			5,00	L
880230	629999		Leveren afvalbak. Betreft: het leveren van afvalbakken. Afvalbak Type: Constructo 2 102 en 202 (zonder relief) Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
				st			5,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
8803							<u>Leveren boombeschermingsbeugels.</u>					
880310	639999						Leveren boombescherm beugel. Betreft: het aanbrengen van boombeschermingsbeugels. Boombeschermingsbeugel Type diversen o.a. VELOPA Corona Leveren op plaats van verwerking.	st	10,00	F		
								st			10,00	L
8804							<u>Leveren lichtmast aanrijbeschermer</u>					
880410	639999						Leveren lichtmast aanrijbeschermer. Betreft: het leveren van lichtmast aanrijbeschermers. Lichtmast aanrijbeschermer Type: Corona model P Kleur: staal verzinkt Leverancier/fabrikant: Velopa Leveren op plaats van verwerking.	st	5,00	F		
								st			5,00	L
8805							<u>Leveren verkeersbordpalen en verkeersborden</u>					
880510	321399						Leveren verkeersborden. Betreft: het leveren van verkeersborden. Verkeersbord, afmetingen volgens type I Reflecterend, klasse III Folie: retroreflectieklasse III 3M, Diamond Grade DG3 of gelijkwaardig, volgens CE-normering en voorzien van het CE-merkteken; bordmateriaal: aluminium; leverantie voorzien van kwaliteitskeur Qualisign (VNVF) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00	L
880520	321399						Leveren verkeersbordpalen. Betreft: het leveren van verkeersbordpalen, lengte: 3,60 m. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast $\varnothing 76 / \varnothing 48$ mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankerpaten $\varnothing 20$ mm t.b.v. 2 losse grondpijpen $\varnothing 19$ mm Lengte flespaal: 3,60 m (incl. 80 cm ondergronds) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00	L
880530	321399						Leveren verkeersbordpalen. Betreft: het leveren van verkeersbordpalen, lengte: 3,90 m. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast $\varnothing 76 / \varnothing 48$ mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankerpaten $\varnothing 20$ mm t.b.v. 2 losse grondpijpen $\varnothing 19$ mm Lengte flespaal: 3,90 m (incl. 80 cm ondergronds) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
880540	321399											
							Leveren verkeersbordpalen. Betreft: het leveren van verkeersbordpalen, lengte: 4,30 m. Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis naadloos gelast \varnothing 76 / \varnothing 48 mm, wanddikte minimaal 2,9 mm materiaal: verzinkt staal voorzien van PVC dop 2 ankeropeningen \varnothing 20 mm t.b.v. 2 losse grondpijpen \varnothing 19 mm Lengte flespaal: 4,30 m (incl. 80 cm ondergronds) Leveren op plaats van verwerking.	st	15,00	F		
								st			15,00 L	
8806							<u>Leveren hekwerken en afzettingen</u>					
880610	103199						Leveren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag Betreft: het leveren van een dubbelstaafmathekwerk. Dubbelstaafmathekwerk Hoogte 0,80 m. Materiaal: metaal Leveren op plaats van verwerking.	m	30,00	F		
								m			30,00 L	
880620	103199						Leveren insteekhek. Betreft: het leveren van insteekhekwerken. Hekwerk Type: Erdi Model 90 rood/wit Sleutel: driehoeksleutel 10 mm Kleur: rood (RAL 3000)/wit Voorzien van funderingsbalk betont Artikelnummer: 66350 Kleur: betongrijs Leverancier/fabrikant: Erdi Zaandam o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00 L	
880630	103199						Leveren fietssluis. Betreft: het leveren van fietssluishekken. Fietssluis Kleur: zwart, recycling Leverancier/fabrikant: Pol Heteren Een sluis bestaat uit 2 hekwerken. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00 L	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
8807							<u>Leveren verkeerszuilen</u>					
880710	329999						Leveren verkeerszuil. Betreft: aanbrengen verkeerszuil met bebording. Verkeerszuil: - Signoflex veerpaal - model D02ro_BB22 - Aluminium koker met 2 zwarte kunststof kappen 60/60 mm Ø - Koker fluor geel 3M FDG ³ - Bord type: DOR/DG - model D 02 - afmeting 40 cm Ø E.e.a. gemonteerd op voetplaat met artikelnummer 157610210 inclusief betonper t.b.v. veerpaal met artikelnummer 157610230 Leverancier: Pol, Heteren o.g. Borden op achterzijde voorzien van sticker met productiedatum Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
8808							<u>Leveren zitbanken</u> In onderstaande posten dienen de bevestigingsmaterialen te zijn opgenomen op de bank te bevestigen op een prefab betonnenplaat.					
880810	719999						Leveren zitbank. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van een zitbank, type: Delta bank. Zitbank Type: Delta bank Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880820	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Siesta bank. Zitbank Type: Siesta bank Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880830	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Diana. Zitbank Type: Diana Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880840	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Gaia 200 Zitbank Type: Gaia 200 Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L
880850	719999						Leveren zitbank. Betreft: het leveren van een zitbank, type: Poseidon Zitbank Type: Poseidon Inclusief levering benodigde bevestigingsmiddelen. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
								st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6	
8812							<u>Leveren betonnen zitbanken</u>					
881210	719999						Leveren rechte betonnen zitbankelementen. Betreft: het leveren van rechte prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid basis Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 1,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F		
							Zitbankelementen Type: Solid basis Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 1,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st			2,00	L
881220	719999						Leveren rechte betonnen zitbankelementen. Betreft: het leveren van rechte prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid basis Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 2,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	2,00	F		
							Zitbankelementen Type: Solid basis Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Lengte: 2,00 m. per element Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st			2,00	L
881230	719999						Leveren gebogen prefab betonnen zitbankelementen. Betreft: het leveren van prefab betonnen zitbankelementen. Zitbankelementen Type: Solid bocht Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Bochtstraal: 1,20 tot 20,00 m. Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st	1,00	F		
							Zitbankelementen Type: Solid bocht Zelfverdichtend beton Afmeting: 1570x500/450x500 mm Rechte of gebogen elementen Bochtstraal: 1,20 tot 20,00 m. Kleur: lichtgrijs Zelfverdichtend beton, glad betonnen uiterlijk. Inclusief leveren afstandhouders Geleverd met Komo kwaliteitsverklaring. Fabrikaat: Struyk Verwo Infra, o.g. Leveren op plaats van verwerking.	st			1,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			5	6	RESULTAATS VERPLICHTING	TER INLICHTING
8813												
881310	821099						Leveren prefab betonplaten Leveren prefab betonplaten 2,00x1,00 m. Betreft: het leveren van prefab betonplaten 2,00 x 1,00 m. Prefab betonplaat Afmeting oppervlak: 2,00 x 1,00 m. Dikte: 0,12 m. Leveren op plaats van verwerking	st st	25,00	F		25,00 L
89							LEVEREN GROENVOORZIENINGEN					
891							WORTELSCHERM					
8910							<u>Leveren wortelgeleidingsscherm</u>					
891010	510799						Leveren wortelgeleidingsscherm. Betreft: het leveren van wortelgeleidingsscherm. Wortelgeleidingsscherm Hoogte: 0,60 m. Type: GBU REROOT WORTELGELEIDING 600 met Rib o.g. Afmeting 0,60 x 0,30 m. Materiaal: HDPE met rib Dikte: 1,0 mm Kleur: zwart Leveren op plaats van verwerking	m m	170,00	F		170,00 L
8911							<u>Leveren wortelwerendscherm</u>					
891110	510799						Leveren van een wortelwerendscherm. Betreft: het leveren van wortelwerendscherm. Wortelwerendsscherm Materiaal: HDPE Type: GBU ROOTTEX o.g. Rolbreedte: 0,67 m. Materiaal: HDPE bandjesweefsel Kleur: groen/ zwart Leveren op plaats van verwerking	m m	170,00	F		170,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
892							BOOMVERANKERING					
8920							<u>Leveren bovengrondse verankering</u>					
892020	515499						Leveren bovengrondse boomverankering. Betreft: het leveren van bovengrondse boomverankering. Verrekening per boom. Verankering bestaande uit: 2 boompalen per boom - Boompaal: Lengte: 3,00 m. Diameter: 0,10 m. Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout Inclusief leveren benodigde boomband Gerecycled rubber of autogordel Inclusief 2 boombandnagels per boomband. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L
892030	515499						Leveren bovengrondse boomverankering. Betreft: het leveren van bovengrondse boomverankering. Verrekening per boom. Verankering bestaande uit: 2 boompalen per boom - Boompaal: Lengte: 1,60 m. Diameter: 0,08 m. Cilindrisch gefreesd, gepunt, aan 1 zijde gekruind, onbehandeld naaldhout Inclusief leveren benodigde boomband Gerecycled rubber of autogordel Inclusief 2 boombandnagels per boomband. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L
8921							<u>Leveren ondergrondse verankering</u>					
892110	515499						Leveren ondergrondse boomverankering. Betreft: het leveren van ondergrondse boomverankering. Verrekening per boom. Verankering bestaande uit: - Houten palen: Boompaal Kastanjehout, rond/geschild/gepunt Palen inzagen op ca. 5-10cm onder paalkop, Diameter: 0,10-0,12 m (3st. per boom) Lengte: 1,50m - Kluitverankeringsset, type GGB 120650 (lev. Greenmax o.g.) bestaande uit: - 1 spanband met ratelmechanisme, lengte van min. 4,5m; - 3 ankerbanden (in lengte verstelbaar, met gespen) lengte min 1,2m; Kokos kluit-beschermingsmat diam. 80cm. Inclusief benodigde plastic/folie en afdichten met tape t.b.v. inpakken. Leveren op plaats van verwerking	st	10,00	F		
								st			10,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				5	6
893							GIETRAND				
8930							<u>Leveren gietrand</u>				
893010	515399						Leveren gietrand groeiplaats. Betreft het leveren van een gietrand t.b.v. groeiplaats. Gietrand Type: Circulaire gietrand Materiaal: Op basis van afvalplastic Kleur: Antraciet niet UV-stabiel Hoogte: 30 cm Dikte: 3,0 mm Lengte: 20 m1 / rol Uitvoering: Glad Leverancier: GreenMax o.g. Inclusief bevestiging: Wand afsluiten met: koppelprofiel Materiaal: Kunststof Type: 1-2 mm / 3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax o.g. Inclusief bevestiging: Wand afsluiten met: Koppelingklik Materiaal: Kunststof Type: 1,5 mm / 2-3 mm (keuze maken) Kleur: Zwart Leverancier: GreenMax o.g. Leveren op plaats van verwerking	m	15,00	F	
								m			15,00 L
894							BOOMBELUCHTING				
8940							<u>Leveren beluchtungskokers</u>				
894010	510599						Leveren beluchtungskokers. Betreft: het leveren van horizontale en verticale beluchtungskokers. Beluchtungskoker, type Ario-Tec 80/4HD, leverancier BSI bomenservice o.g. Productspecificaties: - standaardlengte 2,10 m - polyetheen, slagvast en UV-bestendig - wanddikte 5mm - perforatie 40% of meer - inclusief nylon filterkous Leveren op plaats van verwerking	m	20,00	F	
								m			20,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
8941							<u>Leveren PVC-hulpstukken</u>				
894110	252299						Leveren PVC-hulpstukken. Betreft: het leveren van PVC-hulpstukken. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 T-Stuk Nominale middellijn 80mm. Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F	
								st			20,00 L
894120	252299						Leveren PVC-hulpstukken. Betreft: het leveren van PVC-hulpstukken. Hulpstuk, stijfheidsklasse SN 8 Bocht 90° Nominale middellijn 80mm. Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof Leveren op plaats van verwerking	st	40,00	F	
								st			40,00 L
8942							<u>Leveren stalen hulpstukken</u>				
894200	511699						Leveren stalen hulpstuk. Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. verticale beluchtungskokers. Hulpstukken: Airo-Tec rond deksel, thermisch verzinkt staal, RAL 9005 (zwart) gepoedercoat, diam. 80mm, staaldikte 1mm, leverancier BSI bomenservice o.g. Leveren op plaats van verwerking	st	20,00	F	
								st			20,00 L
8943							<u>Leveren geotextiel</u>				
894310	800199						Leveren inlage van kunststof. Betreft: het leveren van een geotextiel. Geotextiel Productspecificaties: - Doordruk weerstand: >1500 N - Doorlaatbaarheid: 0,135m/s Leveren op plaats van verwerking	m2	30,00	F	
								m2			30,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
895							STAMVOETBESCHERMING				
8950							<u>Leveren stamvoetbescherming.</u>				
895010	515299						Leveren stamvoetbescherming Betreft: het leveren van stamvoet/boombeschermer ter Type: TreeProtect BioBased, Leverancier Greenmax o.g. Hoogte 21cm, breedte 36cm Ø11cm. Materiaal: Polyethyleen obv. restafval suikerriet, FDA gecertificeerd kunststof, 2 mm dik. Kleur: zwart. Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00 F		10,00 L

Behoort bij: 2022

Standaardbestek Raamovereenkomst Infrawerken

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)
- B) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)
- C) (handtekening)
..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: 2022

Standaardbestek Raamovereenkomst Infraverken

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
01	ALGEMEEN				
0112	<u>Opstellen verkeersplan</u>				
011210	Opstellen van een verkeersplan.	keer	1,00	F	
011220	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen.	keer	1,00	F	
011230	Opstellen verkeerstekening(en) t.b.v. omleidingsroutes.	keer	1,00	F	
0113	<u>Opstellen V&G plan</u>				
011310	Veiligheids- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.	keer	1,00	F	
0114	<u>Opstellen werkplan rondom bomen</u>				
011410	Opstellen werkplan rondom bomen.	keer	1,00	F	
0115	<u>Werkterrein</u>				
011510	Inrichten werkterrein.	keer	1,00	F	
011520	Opruimen werkterrein.	keer	1,00	F	
0116	<u>Materieel</u>				
011610	Gebruik directieverblijf.	keer	1,00	F	
011620	Gebruik van hulpmiddelen.	keer	1,00	F	
0117	<u>Melden mechanische grondbewerkingen</u>				
011710	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	1,00	F	
011720	Melden van de afwijkende ligging K&L.	keer	1,00	F	
011730	Melden van een onbekend ondergronds net.	keer	1,00	F	
0118	<u>Communicatie</u>				
011810	Informeren bewoners en belanghebbenden.	keer	10,00	F	
011820	Opstellen communicatieplan omgeving	keer	1,00	F	
011830	Uitvoeren communicatieplan.	keer	1,00	F	
0119	<u>Coördinatie derden</u>				
011910	Coördineren in elkander grijpende werken -start-	keer	1,00	F	
011920	Coördineren in elkander grijpende werken -nuts-	keer	5,00	F	
011930	Coördineren in elkander grijpende werken -UOR-	keer	5,00	F	
04	VERKEERSMAATREGELEN				
041	AFZETTINGEN				
0411	<u>Afzettingen rijbaan / kruispunten</u>				
041110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	F	
041120	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	10,00	F	
0412	<u>Afzettingen fiets- en voetpaden</u>				
041210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	5,00	F	
0414	<u>Verkeersmaatregelen, omleidingsroutes</u>				
041410	Toepassen omleidingsroutes.	keer	5,00	F	
0415	<u>Tijd. afr. t.b.v. werkterrein en aanl. riolering</u>				
041510	Toepassen tijdelijk hekwerk om werkterrein.	m	100,00	F	
041520	Treffen voorzieningen t.b.v. afzetting sleuven.	m	50,00	F	
05	DIVERSE WERKZAAMHEDEN EN TREFFEN VOORZIENINGEN				
051	VOORZIENINGEN				
0511	<u>Voorzieningen bereikbaarheid</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
051110	Toepassen schotten t.b.v. voetgangers	m2	100,00	F	
051120	Toepassen rijplatenbaan -toegankelijkheid terrein-	m	50,00	F	
051130	Toepassen rijplatenbaan -kroonprojectie boom-	st	20,00	F	
0512	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
051210	Graven proefsleuf.	m	75,00	F	
051220	Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.	keer	15,00	F	
051230	Opvangen kruisende kabels en leidingen.	m	30,00	F	
051240	Opvangen langsliggende kabels en leidingen.	m	50,00	F	
0513	<u>Voorziening bescherming bomen</u>				
051310	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen -tot 0,30 m.-	st	20,00	F	
051320	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen -0,30 tot 0,50 m.-	st	10,00	F	
051330	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen -0,50 tot 0,80 m.-	st	5,00	F	
0514	<u>Voorziening rondom bomen</u>				
051410	Toepassen tijdelijk hekwerk rondom bomen, 4 hekken.	keer	10,00	F	
051420	Toepassen tijdelijk hekwerk rondom bomen, 8 hekken.	keer	5,00	F	
053	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
0531	<u>Assistentie afvalinzameling</u>				
053110	Assistentie afvalverwijdering.	keer	10,00	F	
06	TIJDELIJK GRONDDEPOT				
0610	<u>Toepassen tijdelijk gronddepot</u>				
061010	Toepassen tijdelijk gronddepot.	keer	1,00	F	
0611	<u>Toepassen rijplaten</u>				
061110	Toepassen rijplatenbaan.	keer	1,00	F	
0612	<u>Aanbrengen ondergrond tijdelijk gronddepot</u>				
061210	Grond verwerken in ondergrond tijdelijk gronddepot.	m3	50,00	F	
0613	<u>Grondwerken op tijdelijk gronddepot</u>				
061310	Grond verwerken in tijdelijk gronddepot.	m3	1.500,00	F	
061320	Grond ontgraven uit tijdelijk gronddepot.	m3	1.500,00	F	
0614	<u>Hoeveelheidsbepaling</u>				
061410	Hoeveelheid bepaling vrijkomende grond.	keer	2,00	F	
1	GRONDWERK & FUNDERING				
11	GRONDWERK				
111	GROND ONTGRAVEN				
1110	<u>Grond ontgraven uit cunet voetpaden</u>				
111010	Klei/ grond ontgraven uit cunet voetpad dik 250 mm.	m3	150,00	F	
111020	Zand ontgraven uit cunet voetpad dik 250 mm.	m3	150,00	F	
1111	<u>Grond ontgraven uit cunet fietspaden</u>				
111100	Zand ontgr. uit cunet fietspaden t.b.v. funderingslaag dik 150 mm.	m3	150,00	F	
111120	Klei/ grond ontgraven uit cunet fietspaden t.b.v. volledig funderingspakket dik 500 mm.	m3	150,00	F	
1112	<u>Grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervakken</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111210	Zand ontgr. uit cunet rijbanen en parkeervakken t.b.v. funderingslaag dik 250 mm.	m3	250,00	F	
111220	Klei/ grond ontgraven uit cunet rijbanen en parkeervak t.b.v. volledig funderingspakket dik 750 mm.	m3	250,00	F	
11113	<u>Grond ontgraven uit plantvak - min. 1,50 br. min. Opp. 10m2</u>				
111310	Zand ontgraven uit plantvak dik 200 mm. -GreentoColour-	m3	250,00	F	
111320	Klei/ grond ontgraven uit plantvak dik 200 mm. - GreentoColour-	m3	250,00	F	
111330	Zand ontgraven uit plantvak dik 800 mm.	m3	100,00	F	
111340	Klei/ grond ontgraven uit plantvak dik 800 mm.	m3	100,00	F	
11114	<u>Grond ontgraven uit haagvak -min. 1,00 br. Min. vaklengte 5</u>				
111410	Zand ontgraven uit haagvak dik 800 mm.	m3	50,00	F	
111420	Klei/ grond ontgraven uit plantvak dik 800 mm.	m3	50,00	F	
11115	<u>Grond ontgraven uit boomplantgaten</u>				
111510	Grond ontgraven uit boomplantgaten 1e grootte	m3	100,00	F	
111520	Grond ontgraven uit boomplantgaten 2de grootte	m3	150,00	F	
111530	Grond ontgraven uit boomplantgaten 3de grootte	m3	250,00	F	
11116	<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering enkele sleuf</u>				
111610	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 2 tot 6 m3/m1.	m3	1.000,00	F	
111620	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 6 tot 12 m3/m1.	m3	2.500,00	F	
111630	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering > 12 m3/m1.	m3	600,00	F	
11117	<u>Grond ontgraven uit sleuven riolering dubbele sleuf</u>				
111710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1.	m3	2.000,00	F	
111720	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1.	m3	3.000,00	F	
111730	Grond ontgraven t.b.v. sleuf hoofdriolering > 16 m3/m1.	m3	1.600,00	F	
11118	<u>Grond ontgraven uit sleuven kabels en leidingen</u>				
111810	Grond ontgraven t.b.v. sleuf mantelbuizen 500x700 mm.	m3	50,00	F	
11119	<u>Grond ontgraven drainkoffer</u>				
111910	Grond ontgraven drainkoffer afm. 700x700 mm.	m3	10,00	F	
111920	Grond ontgraven drainkoffer afm. 800x800 mm.	m3	15,00	F	
111930	Grond ontgraven drainkoffer afm. 900x900 mm.	m3	20,00	F	
111940	Grond ontgraven drainkoffer afm. 1000x1000 mm.	m3	25,00	F	
1120	<u>Grond ontgraven watergang</u>				
112010	Grond ontgraven t.b.v. watergang 2 tot 5 m3/m1.	m3	175,00	F	
112020	Grond ontgraven t.b.v. watergang 5 tot 10 m3/m1.	m3	375,00	F	
112030	Grond ontgraven t.b.v. watergang > 10 m3/m1.	m3	500,00	F	
113	GROND VERVOEREN, INTERN TRANSPORT				
1131	<u>Grond vervoeren op het werk</u>				
113110	Zand vervoeren naar verwerkingslocatie.	m3	2.000,00	F	
113120	Klei/ grond vervoeren naar verwerkingslocatie.	m3	2.000,00	F	
114	GROND VERWERKEN				
1140	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
114010	Zand verwerken in cunet voetpad dik 250 mm.	m3	200,00	F	
114020	Zand verwerken in cunet fietspad dik 350 mm.	m3	400,00	F	
114030	Zand verwerken in cunet rijbaan en parkeervakken dik 500 mm.	m3	1.000,00	F	
1141	<u>Grond verwerken in plantvak / bermen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114110	Grond verwerken in plantvak dik 800 mm.	m3	100,00	F	
114120	Grond verwerken in bermen dik 150-250	m3	50,00	F	
1142	<u>Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en)</u>				
114210	Grond verwerken in berm achter kantopsluiting(en).	m3	50,00	F	
1143	<u>Bomengrond verwerking in boomvak</u>				
114310	Bomengrond verwerken in boomvak 1e grootte	m3	100,00	F	
114320	Bomengrond verwerken in boomvak 2de grootte	m3	150,00	F	
114330	Bomengrond verwerken in boomvak 3de grootte	m3	250,00	F	
114340	Bomenzand verwerken in boomvak 1e grootte	m3	100,00	F	
114350	Bomenzand verwerken in boomvak 2de grootte	m3	150,00	F	
114360	Bomenzand verwerken in boomvak 3de grootte	m3	250,00	F	
1144	<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand enkele sleuf</u>				
114410	Aanvullen sleuf hoofdriool 2 tot 6 m3/m1.	m3	1.000,00	F	
114420	Aanvullen sleuf hoofdriool 6 tot 12 m3/m1.	m3	2.500,00	F	
114430	Aanvullen sleuf hoofdriool >12 m3/m1	m3	600,00	F	
1145	<u>Aanvullen sleuven met (vrijkomend) zand dubbele sleuf</u>				
114510	Aanvullen sleuf hoofdriolering 4 tot 8 m3/m1.	m3	2.000,00	F	
114520	Aanvullen sleuf hoofdriolering 8 tot 16 m3/m1.	m3	3.000,00	F	
114530	Aanvullen sleuf hoofdriolering > 16 m3/m1.	m3	1.600,00	F	
1146	<u>Aanvullen sleuven kabels en leidingen</u>				
114610	Aanvullen sleuf mantelbuizen 500x700 mm	m3	50,00	F	
1147	<u>Aanvullen drainkoffer</u>				
114710	Aanvullen drainkoffer afm. 700x700 mm.	m3	10,00	F	
114720	Aanvullen drainkoffer afm. 800x800 mm.	m3	15,00	F	
114730	Aanvullen drainkoffer afm. 900x900 mm.	m3	20,00	F	
114740	Aanvullen drainkoffer afm. 1000x1000 mm.	m3	25,00	F	
1148	<u>Aanbrengen grondverbetering</u>				
114810	Aanbrengen grondverbetering dikte 100 mm.	m3	60,00	F	
114820	Aanbrengen grondverbetering dikte 200 mm.	m3	120,00	F	
115	GROND BEWERKEN				
1151	<u>Verdichten</u>				
115110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	3.500,00	F	
115120	Verdichten grond.	m2	4.500,00	F	
1152	<u>Profileren</u>				
115210	Profileren van oppervlakken.	m2	6.500,00	F	
1153	<u>Overige bewerking</u>				
115310	Frezen ondergrond tot een diepte van min. 200 mm.	are	0,50	F	
115320	Loswoelen ondergrond tot een diepte min. 500 mm.	are	0,50	F	
115330	Diepspitten middels tandenbak tot 500 mm.	are	0,50	F	
115340	Diepspitten middels tandenbak tot 800 mm.	are	10,00	F	
12	FUNDERINGSLAGEN				
1201	<u>Verwijderen ongebonden funderingslaag</u>				
120110	Verwijderen teevrije funderingslaag b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
120120	Verwijderen teevrije funderingslaag b=1,50 - 3,00m.	m2	550,00	F	
120130	Verwijderen teevrije funderingslaag b=> 3,00 m.	m2	3.200,00	F	
1202	<u>Verwijderen gebonden funderingslaag</u>				
120210	Verwijderen teevrije funderingslaag b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
120220	Verwijderen teevrije funderingslaag b=1,50 tot 3,00 m.	m2	550,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120230	Verwijderen teevrije funderingslaag b=< 3,00 m.	m2	3.200,00	F	
1203	<u>Uitvullen funderingslaag</u>				
120310	Uitvullen verhardingslaag betongranulaat 0/31,5	ton	300,00	F	
120320	Uitvullen verhardingslaag betongranulaat 0/16	ton	80,00	F	
120330	Uitvullen verhardingslaag menggranulaat 0/31,5	ton	300,00	F	
120340	Uitvullen verhardingslaag menggranulaat 0/16	ton	80,00	F	
1204	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
120410	Aanbrengen beton- of menggranulaat dik 200 mm b=<2,00 m.	m2	1.500,00	F	
120420	Aanbr. beton- of menggranulaat dik 250 mm b=>2,00 m.	m2	3.200,00	F	
120430	Aanbr. beton- of menggranulaat dik 150 mm b=<2,00 m.	m2	1.000,00	F	
120440	Aanbr. beton- of menggranulaat dik 150 mm b=>2,00 m.	m2	2.500,00	F	
1205	<u>Geotextiel</u>				
120510	Aanbrengen inlage van kunststof b=<2,00 m.	m2	1.500,00	F	
120520	Aanbrengen inlage van kunststof b=>2,00 m.	m2	3.200,00	F	
2	LEIDINGWERK				
20	ALGEMEEN				
200	STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN				
200010	Op hoogte brengen opbouwgarituur.	st	25,00	F	
201	REINIGEN EN INSPECTIE -BESTAAND				
2010	<u>Reinigen bestaande riolering</u>				
201010	Reinigen onder hoge druk PVC < 315 mm.	m	250,00	F	
201020	Reinigen onder hoge druk PVC > 315 mm.	m	550,00	F	
201030	Reinigen onder hoge druk beton van 500 mm. tot 700 mm.	m	300,00	F	
201040	Reinigen onder hoge druk beton >700 mm. tot 1500 mm.	m	100,00	F	
2020	<u>Reinigen bestaande inspectieputten</u>				
202010	Rioolput reinigen.	st	20,00	F	
2021	<u>Reinigen bestaande kolken</u>				
202110	Reinigen kolken.	st	60,00	F	
2022	<u>Visuele riolinspectie bestaande riolering</u>				
202210	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	550,00	F	
203	BEMALING				
2031	<u>Bemalingsplan</u>				
203110	Opstellen bemalingsplan	keer	1,00	F	
2032	<u>Bronbemaling</u>				
203210	Toepassen bronbemaling.	m	550,00	F	
203220	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	F	
2033	<u>Openbemaling</u>				
203310	Toepassen open bemaling	keer	10,00	F	
203320	Toepassen bemaling t.b.v. leegtrekken drainage.	keer	5,00	F	
2034	<u>Toepassen horizontale bemaling</u>				
203410	Toepassen horizontale bemaling.	m	550,00	F	
203420	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00	F	
2035	<u>Diversen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203510	Verzorgen melding onttrekking.	keer	1,00	F	
203520	Verzorgen melding lozing.	keer	1,00	F	
203530	Bemonstering water -chloridebepaling-	keer	1,00	F	
204	VOORZIENING RIOLERING				
2040	<u>Voorzieningen kabels en leidingen</u>				
204020	Lokaliseren/opzoeken bestaande kabels en leidingen	keer	25,00	F	
2041	<u>Voorzieningen afzetten rioolsleuf</u>				
204110	Toepassen afzetting rioolsleuf.	m	50,00	F	
2042	<u>Voorzieningen t.b.v. afsluiten riool</u>				
204210	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	keer	10,00	F	
2043	<u>Voorzieningen tegen inkalven rioolsleuf</u>				
204310	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	550,00	F	
21	DRAINAGE				
210	VERWIJDEREN DRAINAGE				
2100	<u>Verwijderen drains cunet incl. toebehoren</u>				
210010	Verwijderen drains voor horizontale cunet drainage	m	250,00	F	
2101	<u>Verwijderen PVC- IT buis</u>				
210110	Verwijderen PVC- IT buis ø315 t/m 630 mm PP700 omhulling.	m	250,00	F	
211	AANBRENGEN DRAINAGE				
2110	<u>Aanbrengen drains cunet</u>				
211010	Aanbrengen PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling.	m	550,00	F	
211020	Aanbrengen PVC drainagebuis ø125 PP700 omhulling	m	550,00	F	
2111	<u>Aanbrengen PVC-IT buis</u>				
211110	Aanbrengen PVC- IT buis ø315 t/m 630 mm PP700 omhulling.	m	550,00	F	
2112	<u>Aanbrengen hulpstukken</u>				
211210	Aanbr. hulpst. voor horizontale drainage.-mof, t-stuk, bocht, kap-	st	55,00	F	
211220	Aanbrengen PVC -instormof tbv aansluiting drain op put-	st	30,00	F	
211230	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	15,00	F	
2113	<u>Aanbrengen doorspuitputten</u>				
211310	Aanbrengen doorspuitput van kunststof t.b.v. drainage.	st	10,00	F	
2114	<u>Diversen drainage</u>				
211410	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	550,00	F	
211420	Maken aansluiting op rioolput t.b.v. aansluiting drainage	st	15,00	F	
22	KOLKEN EN KOLKAANSLUITLEIDINGEN				
2201	<u>Vervangen/ opbreken kolkkop tweedelige kolk</u>				
220120	Vervangen kolkkop, 2 delige sk metselsteen.	st	60,00	F	
220130	Opbreken kolkkop, 2 delige tk.	st	60,00	F	
2202	<u>Verlagen bestaande kolkkop tweedelig kolk</u>				
220220	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselsteen.	st	60,00	F	
220240	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselsteen.	st	60,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2203	<u>Verhogen bestaande kolkkop tweedelige kolk</u>				
220310	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige sk metselstenen	st	60,00	F	
220320	Op hoogte stellen kolkkop, 2 delige tk metselstenen	st	60,00	F	
2204	<u>Verwijderen kolken</u>				
220410	Verwijderen straatkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220420	Verwijderen en afvoeren straatkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220440	Verwijderen en afvoeren straatkolk (tweedelig).	st	30,00	F	
220450	Verwijderen trottoirkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220460	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (eendelig).	st	30,00	F	
220480	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (tweedelig).	st	30,00	F	
2205	<u>Aanbrengen kolken</u>				
220510	Aanbrengen straatkolk (eendelig)	st	30,00	F	
220520	Aanbrengen trottoirkolk (eendelig).	st	30,00	F	
2207	<u>Verwijderen kolkaansluitleidingen</u>				
220710	Verwijderen PVC-buis ø125 mm.	m	300,00	F	
220720	Verwijderen PVC-buis ø160 mm.	m	300,00	F	
2208	<u>Aanbrengen kolkaansluitleidingen</u>				
220810	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm grijs.	m	300,00	F	
220820	Aanbrengen PVC-bocht 15/30/45/90° ø125 mm.	st	120,00	F	
220830	Aanbrengen PVC stroom T-stuk ø125 mm.	st	60,00	F	
220840	Aanbrengen PVC combi-kap ø125 mm.	st	60,00	F	
220850	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm grijs.	m	300,00	F	
220860	Aanbrengen PVC-bocht 15/30/45/90° ø160 mm.	st	60,00	F	
220870	Aanbrengen PVC stroom T-stuk ø160 mm.	st	60,00	F	
220880	Aanbrengen PVC combi-kap ø160 mm.	st	60,00	F	
23	HUISAANSLUITLEIDINGEN				
2301	<u>Verwijderen huisaansluitleidingen</u>				
230110	Verwijderen PVC-buis ø125 mm.	m	700,00	F	
230120	Verwijderen PVC-buis ø160 mm.	m	700,00	F	
230130	Verwijderen Gres-buis ø125 mm.	m	140,00	F	
230140	Verwijderen Gres-buis ø160 mm.	m	140,00	F	
2302	<u>Aanbrengen huisaansluiting DWA riool tot erfgrans</u>				
230210	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm bruin. -stedelijk/wonen-	m	700,00	F	
230220	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm bruin. -industrie-	m	210,00	F	
230230	Aanbrengen PVC-bocht 15/30/45/90° ø125 mm.	st	280,00	F	
230240	Aanbrengen PVC stroom T-stuk ø125 mm.	st	70,00	F	
230250	Aanbrengen PVC combi-kap ø125 mm.	st	70,00	F	
230260	Aanbrengen ontstoppingput PP 315mm.	st	70,00	F	
24	RIOLERING; DWA- HWA- GWA-STELSEL				
240	VERWIJDEREN RIOLERING				
2401	<u>Verwijderen riolering -PVC</u>				
240110	Verwijderen PVC-buis ø200 t/m 400 mm.	m	550,00	F	
2402	<u>Verwijderen riolering -beton</u>				
240210	Verwijderen betonbuis riool ø300 -400 mm.	m	330,00	F	
240220	Verwijderen betonbuis riool ø500 -600 mm.	m	165,00	F	
240230	Verwijderen betonbuis riool ø700 -900 mm gewapend beton.	m	55,00	F	
240240	Verwijderen betonbuis riool ø1000 -1500 mm gewapend	m	30,00	F	
241	AANBRENGEN RIOLERING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2410	<u>Aanbrengen PVC riolering</u>				
241010	Aanbrengen PVC-hoofdrilering DWA- HWA ø200 mm.	m	110,00	F	
241020	Aanbrengen PVC-hoofdrilering DWA- HWA ø250 mm.	m	250,00	F	
241030	Aanbrengen PVC-hoofdrilering DWA- HWA ø315 mm.	m	190,00	F	
241040	Aanbrengen PVC-hoofdrilering DWA- HWA ø400 mm.	m	550,00	F	
2411	<u>Aanbrengen beton riolering</u>				
241110	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø400 mm.	m	550,00	F	
241120	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø500 mm.	m	165,00	F	
241130	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø600 mm.	m	165,00	F	
241140	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø700 mm. - gewapend-	m	120,00	F	
241150	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø800 mm. - gewapend-	m	120,00	F	
241160	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø900 mm. - gewapend-	m	50,00	F	
241170	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø1000 mm. -gewapend-	m	50,00	F	
241180	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø1250 mm. -gewapend-	m	25,00	F	
241190	Aanbrengen beton-hoofdrilering DWA- HWA ø1500 mm. -gewapend-	m	25,00	F	
2412	<u>Aanbrengen passtukken beton riolering</u>				
241220	Aanbrengen passtuk betonbuis ø500 mm.	st	10,00	F	
241230	Aanbrengen passtuk betonbuis ø600 mm.	st	10,00	F	
241240	Aanbrengen passtuk betonbuis ø700 mm. -gewapend-	st	10,00	F	
241250	Aanbrengen passtuk betonbuis ø800 mm. -gewapend-	st	10,00	F	
241270	Aanbrengen passtuk betonbuis ø1000 mm. -gewapend-	st	5,00	F	
241280	Aanbrengen passtuk betonbuis ø1250 mm. -gewapend-	st	5,00	F	
241290	Aanbrengen passtuk betonbuis ø1500 mm. -gewapend-	st	5,00	F	
241310	Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.	st	10,00	F	
241320	Maken passtuk uit betonbuis ø600 mm.	st	10,00	F	
242	MAKEN AANSLUITINGEN HOOFDRIOOL				
2420	<u>Maken aansluiting op put - beton</u>				
242010	Maken aansluiting op put t.b.v. beton ø400 mm.	st	4,00	F	
242020	Maken aansluiting op put t.b.v. beton ø500 mm.	st	4,00	F	
242030	Maken aansluiting op put t.b.v. beton ø250/375 mm.	st	2,00	F	
2421	<u>Maken aansluiting op put - PVC</u>				
242110	Maken aansluiting op put t.b.v. PVC ø200 t/m 400 mm.	st	4,00	F	
2422	<u>Maken inlaat ø125 mm. - incl. standleiding</u>				
242210	Maken inlaat ø125 mm ongew. bt-buis. Ø400 t/m 1500 mm.	st	7,00	F	
242220	Maken inlaat ø125 mm pvc-buis. Ø200 t/m 400 mm.	st	7,00	F	
242230	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm grijs. -standleiding-	m	70,00	F	
242240	Aanbrengen PVC-klikinlaat ø125 - 200 t/m 400 mm.	st	70,00	F	
242250	Aanbrengen PVC-Keilinaat ø125 - 400-1500 mm. beton	st	70,00	F	
242260	Aanbrengen PVC-zettingmof ø125 in standleiding	st	70,00	F	
242270	Aanbrengen PP baretkap ø125 mm.	st	70,00	F	
2423	<u>Maken inlaat ø160 mm. -incl. standleiding</u>				
242310	Maken inlaat ø160 mm ongew. bt-buis. Ø400 t/m 1500 mm.	st	7,00	F	
242320	Maken inlaat ø160 mm pvc-buis. Ø200 t/m 400 mm.	st	7,00	F	
242330	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm grijs. -standleiding-	m	70,00	F	
242340	Aanbrengen PVC-klikinlaat ø160 - 200 t/m 400 mm.	st	70,00	F	
242350	Aanbrengen PVC-Keilinaat ø160 - 400-1500 mm. beton.	st	70,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242360	Aanbrengen PVC-zettingmof ø160 in standleiding.	st	70,00	F	
242370	Aanbrengen PP baretkap ø160 mm.	st	70,00	F	
25	PUTTEN EN PUTAFDEKKING				
250	PUTAFDEKKING				
2501	<u>Verwijderen putafdekking</u>				
250110	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel.	st	15,00	F	
250120	Opnemen putrand met deksel. -hergebruik	st	15,00	F	
2502	<u>Ophogen putafdekking</u>				
250210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00	F	
2503	<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
250310	Aanbrengen putrand met deksel VW / RW diam. 520mm hg.170 mm.	st	15,00	F	
251	PUTTEN TBV GWA/DWA/HWA RIOOL				
2510	<u>Verwijderen putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
251010	Verwijderen gemetselde put afm. van vierkant 800x800 tot 1500x1500 mm.	st	15,00	F	
251020	Verwijderen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
251030	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
251040	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm.	st	10,00	F	
251050	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm.	st	5,00	F	
251060	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm.	st	5,00	F	
251070	Verwijderen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	5,00	F	
2511	<u>Verwijderen putten hoogte van 1,50 m tot 2,50 m.</u>				
251110	Verwijderen gemetselde put afm. van vierkant 800x800 tot 1500x1500 mm.	st	15,00	F	
251120	Verwijderen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
251130	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
251140	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm.	st	10,00	F	
251150	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm.	st	5,00	F	
251160	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm.	st	5,00	F	
251170	Verwijderen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	2,00	F	
2512	<u>Verwijderen putten hoogte > 2,50 m.</u>				
251210	Verwijderen gemetselde put afm. van vierkant 800x800 tot 1500x1500 mm.	st	15,00	F	
251220	Verwijderen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm.	st	15,00	F	
251230	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm.	st	15,00	F	
251240	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm.	st	10,00	F	
251250	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm.	st	5,00	F	
251260	Verwijderen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm.	st	5,00	F	
251270	Verwijderen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	2,00	F	
2513	<u>Aanbrengen beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
251310	Plaatsen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251320	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251330	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251340	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251350	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251360	Plaatsen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm.	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	inwendig.				
2514	<u>Aanbrengen beton putten hoogte 1,50 m tot 2,50 m.</u>				
251410	Plaatsen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251420	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251430	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251440	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251450	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251460	Plaatsen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	
2515	<u>Aanbrengen beton putten hoogte > 2,50 m.</u>				
251510	Plaatsen put van pref. bet. afm. 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251520	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251530	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
251540	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251550	Plaatsen put van pref. bet. afm. 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
251560	Plaatsen put van pref. bet. afm. 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	1,00	F	
252	UITSTROOMBAKKEN				
2520	<u>Verwijderen uitstroomvoorziening</u>				
252010	Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. bet. max ø315 mm.	st	5,00	F	
252020	Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. bet. max 700 mm.	st	2,00	F	
252030	Verwijderen uitstroomvoorziening van gepref. bet. > 700 tot 1250 mm.	st	2,00	F	
2521	<u>Aanbrengen uitstroomvoorziening</u>				
252110	Maken uitstroomvoorziening van gepref. bet. max ø315 mm.	st	5,00	F	
252120	Maken uitstroomvoorziening van gepref. bet. max ø700 mm.	st	2,00	F	
252130	Maken uitstroomvoorziening van gepref. bet. > ø700 tot 1250 mm.	st	2,00	F	
27	KABELS EN LEIDINGEN				
270	MANTELBUIZEN				
2700	<u>Verwijderen mantelbuizen</u>				
270010	Verwijderen PVC mantelbuis ø75 tot 160 mm.	m	50,00	F	
2701	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
270110	Aanbrengen flexibele mantelbuis ø75 tot 160 mm.	m	50,00	F	
270120	Aanbrengen PVC-hulpstuk -eindkap-	st	20,00	F	
28	BUITENWERKING STELLEN HOOFDRIOLERING				
2810	<u>Verlagen bestaande inspectieputten</u>				
281010	Verlagen bestaande inspectieputten.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2811	<u>Afsluiten van bestaande inlaten</u>				
281110	Afsluiten van bestaande inlaten.	st	10,00	F	
2812	<u>Afsluiten leidingen</u>				
281210	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	4,00	F	
281220	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00	F	
2813	<u>Aanbrengen vul- en ontluuchtingsleidingen</u>				
281310	Aanbrengen hdpe vulleiding.	st	4,00	F	
281320	Aanbrengen PVC ontluuchtingsleiding.	st	4,00	F	
2814	<u>Buiten werking stellen riolering</u>				
281410	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	120,00	F	
2815	<u>Vullen inspectieputten</u>				
281510	Grond verwerken in vervallen inspectieputten.	m3	2,00	F	
2816	<u>Aanbrengen dichte afdekplaat</u>				
281610	Aanbrengen dichte afdekplaat.	st	1,00	F	
3	ELEMENTENVERHARDING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VERHARDING				
301	UITVULLEN BESTAANDE FUNDERING				
3010	<u>Uitvullen bestaand zandbed</u>				
301010	Uitvullen en profileren best. zandbed tot 50 mm.	m2	4.500,00	F	
301020	Uitvullen en profileren best. zandbed 50 tot 100 mm.	m2	4.500,00	F	
302	AFWERKEN ZANDBED				
3020	<u>Afwerken bestaand zandbed</u>				
302010	Afwerken zandbed dikte >0,20 m.	m2	4.500,00	F	
303	STRAATLAAG				
3031	<u>Aanbrengen straatlaag van brekerzand</u>				
303110	Aanbrengen straatlaag brekerzand dik 50 mm.	m2	4.500,00	F	
3032	<u>Aanbrengen straatlaag van split</u>				
303210	Aanbrengen straatlaag basaltsplit dik 50 mm.	m2	4.500,00	F	
304	OVERIGE				
3041	<u>Aanbrengen contact- geluidsisolatie</u>				
304110	Aanbr. isolatie rubberstrook - Regupol og. dik 15mm hg. 400 mm.	m	700,00	F	
31	ELEMENTENVERHARDING VAN BETONSTRAATSTENEN				
310	VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN				
3101	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>				
310110	Opbreken betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310120	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310130	Opbreken betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310140	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310150	Opbreken betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310160	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3102	<u>Opbreken betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>				
310210	Opbreken betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310220	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310230	Opbreken betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310240	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310250	Opbreken betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310260	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen kf b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3103	<u>Opbreken betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm</u>				
310310	Opbreken betonstraatstenen df b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310320	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310330	Opbreken betonstraatstenen df b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310340	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df b=1,50 - 3,00 m	m2	480,00	F	
310350	Opbreken betonstraatstenen df b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310360	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen df b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3104	<u>Opbreken betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm</u>				
310410	Opbreken betonstraatstenen wf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310420	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
310430	Opbreken betonstraatstenen wf b=1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
310440	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf b=1,50 - 3,00 m	m2	480,00	F	
310450	Opbreken betonstraatstenen wf b=> 3,00 m.	m2	960,00	F	
310460	Opbreken en afvoeren betonstraatstenen wf b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
311	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
3111	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 80 mm.</u>				
311110	Aanbrengen betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311120	Aanbrengen betonstraatstenen kf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311130	Aanbrengen betonstraatstenen kf b=>3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3112	<u>Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat dik 100 mm.</u>				
311210	Aanbrengen betonstraatstenen kf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311220	Aanbrengen betonstraatstenen kf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311230	Aanbrengen betonstraatstenen kf b=>3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3113	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat dik 80 mm.</u>				
311310	Aanbrengen betonstraatstenen df b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311320	Aanbrengen betonstraatstenen df b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311330	Aanbrengen betonstraatstenen df b=>3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3114	<u>Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat dik 80 mm.</u>				
311410	Aanbrengen betonstraatstenen wf b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311420	Aanbrengen betonstraatstenen wf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311430	Aanbrengen betonstraatstenen wf b=>3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3115	<u>Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker</u>				
311510	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker b=< 1,50 m.	m2	160,00	F	
311520	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
311530	Aanbrengen betonstraatstenen dubbelklinker b=> 3,00 m.	m2	1.600,00	F	
312	HERSTRATEN BESTONSTRAATSTENEN				
3120	<u>Herstraten betonstraatstenen dik 80 mm.</u>				
312010	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 m.	m2	160,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
312020	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
312030	Herstraten BSS diverse formaten b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
3121	<u>Herstraten betonstraatstenen dik 100 mm.</u>				
312110	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 m.	m2	160,00	F	
312120	Herstraten BSS diverse formaten b= 1,50 - 3,00 m.	m2	480,00	F	
312130	Herstraten BSS diverse formaten b= >3,00 m.	m2	1.600,00	F	
32	ELEMENTENVERHARDING VAN STRAATBAKSTENEN				
320	VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN				
3201	<u>Opbreken straatbakstenen keiformaat</u>				
320110	Opbreken straatbaksteen kf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320120	Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320130	Opbreken straatbaksteen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320140	Opbreken en afvoeren straatbaksteen kf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320150	Opbreken straatbaksteen kf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
320160	Opbr. en afvoeren straatbaksteen kf b=> 3,00 m.	m2	1.560,00	F	
3202	<u>Opbreken straatbakstenen dikformaat</u>				
320210	Opbreken straatbaksteen df b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320220	Opbreken en afvoeren straatbaksteen df b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320230	Opbreken straatbaksteen df b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320240	Opbreken en afvoeren straatbaksteen df b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320250	Opbreken straatbaksteen df b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
320260	Opbreken en afvoeren straatbaksteen df b=> 3,00 m.	m2	1.560,00	F	
3203	<u>Opbreken straatbakstenen waalformaat</u>				
320310	Opbreken straatbaksteen wf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320320	Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
320330	Opbreken straatbaksteen wf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320340	Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf b=1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
320350	Opbreken straatbaksteen wf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
320360	Opbreken en afvoeren straatbaksteen wf b=> 3,00 m.	m2	1.560,00	F	
321	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
3211	<u>Aanbrengen straatbakstenen keiformaat</u>				
321110	Aanbrengen straatbakstenen kf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
321120	Aanbrengen straatbakstenen kf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
321130	Aanbrengen straatbakstenen kf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
3212	<u>Aanbrengen straatbakstenen dikformaat</u>				
321210	Aanbrengen straatbakstenen df b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
321220	Aanbrengen straatbakstenen df b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
321230	Aanbrengen straatbakstenen df b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
3213	<u>Aanbrengen straatbakstenen waalformaat</u>				
321310	Aanbrengen straatbakstenen wf b=< 1,50 m.	m2	260,00	F	
321320	Aanbrengen straatbakstenen wf b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
321330	Aanbrengen straatbakstenen wf b=> 3,00 m.	m2	2.600,00	F	
322	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
3220	<u>Herstraten straatbakstenen - diverse formaten</u>				
322010	Herstraten SBS diverse formaten b= 1,50 m.	m2	260,00	F	
322020	Herstraten SBS diverse formaten b= 1,50 - 3,00 m.	m2	780,00	F	
322030	Herstraten SBS diverse formaten b= >3,00 m.	m2	2.600,00	F	
33	ELEMENTENVERHARDING VAN TEGELS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331	VERWIJDEREN BETONTEGELS				
3311	<u>Verwijderen betontegels 300x300x45 mm.</u>				
331110	Opbreken betontegels 300x300x45 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331130	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331140	Opbreken betontegels 300x300x45mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331160	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331170	Opbreken betontegels 300x300x45 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
331190	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x45 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
3312	<u>Verwijderen betontegels 300x300x60 mm.</u>				
331210	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331230	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331240	Opbreken betontegels 300x300x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331260	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331270	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
331290	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
3313	<u>Verwijderen betontegels 300x300x80 mm.</u>				
331310	Opbreken betontegels 300x300x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331330	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331340	Opbreken betontegels 300x300x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331360	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	1.300,00	F	
331370	Opbreken betontegels 300x300x80 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
331390	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x80 mm b=>3,00 m.	m2	125,00	F	
3314	<u>Verwijderen betontegels 400x600x60 mm.</u>				
331410	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331420	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331430	Opbreken betontegels 400x600x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	100,00	F	
331440	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x60mm b=1,50-3,00 m.	m2	50,00	F	
331450	Opbreken betontegels 400x600x60 mm b=>3,00 m.	m2	250,00	F	
331460	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x60 mm b=>3,00 m.	m2	100,00	F	
3315	<u>Verwijderen betontegels 400x600x80 mm.</u>				
331510	Opbreken betontegels 400x600x80 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331520	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
331530	Opbreken betontegels 400x600x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	100,00	F	
331540	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x80mm b=1,50-3,00 m.	m2	50,00	F	
331550	Opbreken betontegels 400x600x80 mm b=>3,00 m.	m2	250,00	F	
331560	Opbreken en afvoeren betontegels 400x600x80 mm b=>3,00 m.	m2	100,00	F	
3316	<u>Verwijderen geleidelijntegels</u>				
331610	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331620	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3317	<u>Verwijderen noppentegels</u>				
331710	Opbreken betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
331720	Opbreken en afvoeren betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
332	AANBRENGEN BETONTEGELS				
3321	<u>Aanbrengen betontegels 300x300 mm.</u>				
332110	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
332120	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	1.300,00	F	
332130	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
332140	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
332150	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	1.300,00	F	
332160	Aanbr. betontegels 300x300x60 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
332170	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=<1,50 m.	m2	250,00	F	
332180	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	1.300,00	F	
332190	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
3322	<u>Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm.</u>				
332210	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b=< 1,50 m.	m2	50,00	F	
332220	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	250,00	F	
332230	Aanbrengen betontegels 400x600x60 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
3323	<u>Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm.</u>				
332310	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm b=< 1,50 m.	m2	50,00	F	
332320	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm b=1,50 - 3,00 m.	m2	250,00	F	
332330	Aanbrengen betontegels 400x600x80 mm b=> 3,00 m.	m2	125,00	F	
3324	<u>Aanbrengen geleidelijntegels</u>				
332410	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
3325	<u>Aanbrengen noppentegels</u>				
332510	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm b=<1,50 m.	m2	50,00	F	
3326	<u>Aanbrengen symbooltegels</u>				
332610	Aanbrengen symbooltegels.	st	10,00	F	
333	VERWIJDEREN RUBBERTEGELS				
3331	<u>Verwijderen rubbertegels</u>				
333110	Opbreken rubbertegels.	m2	30,00	F	
333120	Opbreken en afvoeren rubbertegels.	m2	30,00	F	
334	AANBRENGEN RUBBERTEGELS				
3341	<u>Aanbrengen rubbertegels</u>				
334110	Aanbrengen rubbertegels.	m2	30,00	F	
337	VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS				
3370	<u>Verwijderen grasbetontegels 400x600 mm.</u>				
337010	Opbreken grastegels 400x600 mm dikte 100 tot 160 mm.	m2	120,00	F	
338	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
3380	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600 mm.</u>				
338010	Aanbrengen grasbetontegels 400x600x120 mm.	m2	120,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
34	ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN				
341	VERWIJDEREN NATUURSTEENKEIEN				
3411	<u>Opbreken natuursteenkeien</u>				
341110	Opbreken natuursteenkeien b=<1,50 m.	m2	100,00	F	
341120	Opbreken en afvoeren natuursteenkeien b=<1,50 m.	m2	100,00	F	
341130	Opbreken natuursteenkeien b=1,50 - 3,00 m.	m2	300,00	F	
341140	Opbreken en afvoeren natuursteenkeien b=1,50 - 3,00 m.	m2	300,00	F	
341150	Opbreken natuursteenkeien b=>3,00 m.	m2	550,00	F	
341160	Opbreken en afvoeren natuursteenkeien b=>3,00 m.	m2	550,00	F	
342	AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)				
3421	<u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>				
342110	Aanbrengen natuursteenkeien b=<1,50 m.	m2	100,00	F	
342120	Aanbrengen natuursteenkeien b=1,50 - 3,00 m.	m2	300,00	F	
342130	Aanbrengen natuursteenkeien b=< 3,00 m.	m2	550,00	F	
343	ZAGEN NATUURSTEENKEIEN				
3430	<u>Zagen natuursteenkeien</u>				
343010	Pasmaken elementen van natuursteen.	m	50,00	F	
35	KANTOPSLUITINGEN				
350	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3502	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
350210	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	750,00	F	
350220	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 60x200 mm.	m	750,00	F	
350230	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F	
350240	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F	
350250	Opbreken opsluitbanden 120x250 mm.	m	200,00	F	
350260	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 120x250 mm.	m	200,00	F	
350270	Opbreken en afvoeren opsluitbanden 150x250 mm + fundering en steunrug.	m	100,00	F	
3503	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
350310	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.100,00	F	
350320	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.100,00	F	
350330	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 130/150x250 mm+fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
350340	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.100,00	F	
350350	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.100,00	F	
350360	Opbreken en afvoeren trottoirbanden 180/200x250 mm+fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
3504	<u>Opbreken inritbanden</u>				
350410	Opbreken inritbanden 450x200x500 mm.	m	280,00	F	
350420	Opbreken en afvoeren inritbanden 450x200x500 mm.	m	280,00	F	
350440	Opbreken inritbanden 600x200x300 mm.	m	150,00	F	
350450	Opbreken inritbanden en afvoeren 600x200x300 mm.	m	150,00	F	
350460	Opbreken inritbanden 750x200x500 mm.	m	50,00	F	
350470	Opbreken en afvoeren inritbanden 750x200x500 mm.	m	50,00	F	
3505	<u>Opbreken busperronbanden</u>				
350510	Opbreken busperronbanden 440x150/330mm.	m	50,00	F	
350520	Opbreken en afvoeren busperronbanden 440x150/330mm.	m	50,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3506	<u>Opbreken overige kantopsluitingen</u>				
350610	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen kf.	m	550,00	F	
351	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
3510	<u>Aanbrengen gazonbanden</u>				
351010	Aanbrengen gazonbanden 100x200 mm.	m	200,00	F	
3511	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
351110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.	m	750,00	F	
351120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	750,00	F	
351130	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	200,00	F	
351140	Aanbrengen opsluitbanden 150x250 mm.	m	100,00	F	
3512	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
351210	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	1.100,00	F	
351220	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm + fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
351230	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.100,00	F	
351240	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm + fundering en steunrug.	m	1.100,00	F	
3513	<u>Aanbrengen inritbanden en verlaagde banden</u>				
351310	Aanbrengen inritbanden 450x200x500 mm.	m	280,00	F	
351320	Aanbrengen inritbanden 600x200x300 mm.	m	150,00	F	
351330	Aanbrengen inritbanden 750x200x500 mm.	m	50,00	F	
351340	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm. -bochten-	m	25,00	F	
351350	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm + fundering en steunrug. -bochten-	m	25,00	F	
351360	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm. -rechtstanden-	m	70,00	F	
351370	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 130/150x250 mm + fundering en steunrug.-rechtstanden-	m	70,00	F	
351380	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm. -bochten-	m	25,00	F	
351390	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm + fundering en steunrug. -bochten-	m	25,00	F	
351400	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm. -rechtstanden-	m	70,00	F	
351410	Aanbrengen verlaagde- en verlooptrottoirbanden 180/200x250 mm + fundering en steunrug.-rechtstanden-	m	70,00	F	
3515	<u>Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm.</u>				
351510	Aanbrengen busperronbanden 440x150/330mm.	m	50,00	F	
3516	<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 80 mm.</u>				
351610	Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 80 mm.	m	1.100,00	F	
351620	Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351630	Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351640	Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
351650	Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
351660	Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 80 mm.	m	100,00	F	
3517	<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen bss 100 mm.</u>				
351710	Aanbrengen 1 streklaag van bss keiformaat dik 100 mm.	m	1.100,00	F	
351720	Aanbrengen 2 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	550,00	F	
351730	Aanbrengen 3 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	550,00	F	
351740	Aanbrengen 4 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	250,00	F	
351750	Aanbrengen 5 streklagen van bss keiformaat dik 100 mm.	m	250,00	F	
351760	Aanbrengen rollaag van bss keiformaat dik 100 mm.	m	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3518	<u>Aanbr. watervoerende strek- & rollagen sbs 80 mm.</u>				
351810	Aanbrengen 1 streklaag van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	1.100,00	F	
351820	Aanbrengen 2 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351830	Aanbrengen 3 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	550,00	F	
351840	Aanbrengen 4 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
351850	Aanbrengen 5 streklagen van sbs keiformaat dik 80 mm.	m	250,00	F	
36	INRICHTINGSELEMENTEN				
360	OPBREKEN INRICHTINGSELEMENTEN				
3601	<u>Opbreken parkeervoorzieningen</u>				
360110	Opbreken stootbanden 150x200x900 mm.	st	10,00	F	
360120	Opbreken en afvoeren stootbanden 150x200x900 mm.	st	10,00	F	
360130	Opbreken stootbanden 200x200x900 mm.	st	10,00	F	
360140	Opbreken en afvoeren stootbanden 200x200x900 mm.	st	10,00	F	
3602	<u>Opbreken verkeersremmende maatregelen</u>				
360210	Opbreken prefab drempel 500x240x1200 mm.	st	20,00	F	
360220	Opbreken prefab drempel 1000x240x1200 mm.	st	10,00	F	
3603	<u>Opbreken Inritperronbanden</u>				
360310	Opbreken inritperronbanden 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
360320	Opbreken en afvoeren inritperronbanden 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
360330	Opbreken inritperronbanden 180/200x250 mm.	m	40,00	F	
360340	Opbreken en afvoeren inritperronbanden 180/200x250 mm.	m	40,00	F	
3604	<u>Opbreken boomrandbanden</u>				
360410	Opbreken boomrandband 100x200 mm.	m	40,00	F	
360420	Opbreken en afvoeren boomrandband 100x200 mm.	m	40,00	F	
360430	Opbreken boomrandband 150x200 mm.	m	40,00	F	
360440	Opbreken en afvoeren boomrandband 150x200 mm.	m	40,00	F	
360450	Opbreken boomrandband 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
360460	Opbreken en afvoeren boomrandband 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
361	AANBRENGEN INRICHTINGSELEMENTEN				
3610	<u>Aanbrengen parkeervoorzieningen</u>				
361010	Aanbrengen stootbanden 150x200x900 mm.	st	10,00	F	
361020	Aanbrengen stootbanden 200x200x900 mm.	st	10,00	F	
3611	<u>Aanbrengen verkeersremmende maatregelen</u>				
361110	Aanbrengen prefab drempel 500x240x1200 mm.	st	20,00	F	
361120	Aanbrengen prefab drempel 1000x240x1200 mm.	st	10,00	F	
3612	<u>Aanbrengen inritperronbanden</u>				
361210	Aanbrengen inritperronbanden 130/150x250 mm.	st	40,00	F	
361220	Aanbrengen inritperronbanden 180/200x250 mm.	st	40,00	F	
3613	<u>Aanbrengen boomrandbanden</u>				
361310	Aanbrengen boomrandband 100x200 mm.	m	40,00	F	
361320	Aanbrengen boomrandband 150x200 mm.	m	40,00	F	
361330	Aanbrengen boomrandband 130/150x250 mm.	m	40,00	F	
3614	<u>Aanbrengen betonnen zitbanken</u>				
361410	Aanbrengen prefab betonnen zitbankelementen.	st	4,00	F	
37	SCHONEN EN PASMAKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
370	SCHONEN BESTRATINGSMATERIAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3701	<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schudden</u>				
370110	Schonen betonstraatstenen keifmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370120	Schonen betonstraatstenen keifmaat dik 100 mm.	m2	2.240,00	F	
370130	Schonen betonstraatstenen dikmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370140	Schonen betonstraatstenen waalfmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3702	<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. trommelen onder water</u>				
370210	Schonen betonstraatstenen keifmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370220	Schonen betonstraatstenen keifmaat dik 100 mm.	m2	2.240,00	F	
370230	Schonen betonstraatstenen dikmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370240	Schonen betonstraatstenen waalfmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3703	<u>Schonen betonstraatstenen d.m.v. schrapen</u>				
370310	Schonen betonstraatstenen keifmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370320	Schonen betonstraatstenen keifmaat dik 100 mm.	m2	2.240,00	F	
370330	Schonen betonstraatstenen dikmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370340	Schonen betonstraatstenen waalfmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3704	<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schudden</u>				
370410	Schonen straatbakstenen keifmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370420	Schonen straatbakstenen dikmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
370430	Schonen straatbakstenen waalfmaat dik 80 mm.	m2	2.240,00	F	
3705	<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. trommelen onder water</u>				
370510	Schonen straatbakstenen keifmaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370520	Schonen straatbakstenen dikmaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370530	Schonen straatbakstenen waalfmaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
3706	<u>Schonen straatbakstenen d.m.v. schrapen</u>				
370610	Schonen straatbakstenen keifmaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370620	Schonen straatbakstenen dikmaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
370630	Schonen straatbakstenen waalfmaat dik 80 mm.	m2	3.640,00	F	
3707	<u>Schonen natuursteenkeien</u>				
370710	Schonen natuursteenkeien dik 120mm d.m.v. schrapen	m2	950,00	F	
3709	<u>Schonen betontegels 300x300 mm. d.m.v. schrapen</u>				
370910	Schonen betontegels dik 45 mm.	m2	1.675,00	F	
370920	Schonen betontegels dik 60 mm.	m2	1.675,00	F	
370930	Schonen betontegels dik 80 mm.	m2	1.675,00	F	
3710	<u>Schonen betontegels 400x600x60 mm. d.m.v. schrapen</u>				
371010	Schonen betontegels dik 60mm.	m2	120,00	F	
3711	<u>Schonen betontegels 400x600x80 mm. d.m.v. schrapen</u>				
371110	Schonen betontegels dik 80mm.	m2	120,00	F	
372	PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN				
3721	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
372110	Pasmaken opsluitbanden 60x200mm.	st	40,00	F	
372120	Pasmaken opsluitbanden 100x200mm.	st	40,00	F	
372130	Pasmaken opsluitbanden 120x250mm.	st	10,00	F	
372140	Pasmaken opsluitbanden 150x250mm.	st	5,00	F	
3722	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
372210	Pasmaken trottoirband 130/150x250 mm.	st	55,00	F	
372220	Pasmaken trottoirband 180/200x250 mm.	st	55,00	F	
373	PASMAKEN STENEN/TEGELS/KEIEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3730	<u>Pasmaken betonstraatstenen</u>				
373010	Pasmaken betonstraatstenen dik <100 mm.	m	360,00	F	
373020	Pasmaken betonstraatstenen dik >100 mm.	m	600,00	F	
3731	<u>Pasmaken straatbakstenen</u>				
373110	Pasmaken straatbakstenen.	m	600,00	F	
3732	<u>Pasmaken betontegels</u>				
373210	Pasmaken betontegels dik 45 mm.	m	275,00	F	
373220	Pasmaken betontegels dik 60 mm.	m	275,00	F	
373230	Pasmaken betontegels dik 80 mm.	m	275,00	F	
3734	<u>Pasmaken natuursteenkeien</u>				
373410	Pasmaken natuursteenkeien dik 120 mm.	m	325,00	F	
38	ELEMENTENVERHARDING LANGS ASFALTVERHARDING				
380	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING/ GOOT				
3800	<u>Opbreken goottegels</u>				
380010	Opbreken en afvoeren goottegels d=80 mm.	m	1.100,00	F	
380020	Opbreken en afvoeren goottegels d=60 mm.	m	1.100,00	F	
380030	Opbreken en afvoeren goottegels d=45 mm.	m	1.100,00	F	
3801	<u>Verwijderen rollaag van straatstenen</u>				
380110	Opbreken rollaag betonstraatstenen.	m	1.100,00	F	
380120	Opbreken rollaag straatbakstenen.	m	1.100,00	F	
381	AANBRENGEN KANTOPSLUITING/ GOOT				
3810	<u>Kantopsluiting van straatstenen op fundering</u>				
381010	Aanbrengen kantopsluitingen BSS-80, 3-strek+rollaag, ingieten.	m	1.100,00	F	
3811	<u>Aanbrengen goten / gootlagen</u>				
381120	Aanbrengen goottegels d=60mm op fundering.	m	1.100,00	F	
382	AANSLUITENDE VERHARDINGEN				
3820	<u>Aanhelen bestaande verhardingen</u>				
382010	Aanhelen bestaande verhardingen, tot 1,00 m.	m2	50,00	F	
382020	Aanhelen bestaande verhardingen, 1,00 tot 3,00 m.	m2	150,00	F	
382030	Aanhelen bestaande verhardingen, 3,00 tot 5,00 m.	m2	200,00	F	
39	HERSTELWERKZAAMHEDEN				
390	HERSTELWERKZAAMHEDEN PARTICULIEREN				
3900	<u>Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers</u>				
390010	Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers, tot 1,00 m.	m2	220,00	F	
390020	Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers, 1,00 tot 3,00 m.	m2	330,00	F	
390030	Herstelwerkzaamheden tuinen - bestrating divers, 3,00 tot 5,00 m.	m2	880,00	F	
4	BITUMINEUZE VERHARDING EN MARKERINGEN				
40	VERWIJDEREN VERHARDINGEN / TERREININRICHTING				
401	VOORBEREIDENDE WERKEN VERWIJDEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4010	<u>Schoonmaken verhardingsoppervlak</u>				
401010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.400,00	F	
4011	<u>Zagen asfaltverharding e.d.</u>				
401110	Zagen verharding tot 50 mm.	m	50,00	F	
401120	Zagen verharding van 50 tot 100 mm.	m	50,00	F	
401130	Zagen verharding van 100 tot 150 mm.	m	50,00	F	
401140	Zagen verharding van 150 tot 200 mm.	m	50,00	F	
401150	Zagen verharding van 200 tot 250 mm.	m	50,00	F	
401160	Zagen verharding >250 mm.	m	50,00	F	
402	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDING				
4020	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
402010	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt.	m2	3.400,00	F	
4021	<u>Te frezen oppervlakte tussen 0 en 5 m2</u>				
402110	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	10,00	F	
402120	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	10,00	F	
402130	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	30,00	F	
402140	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	50,00	F	
402150	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	100,00	F	
402160	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	200,00	F	
4022	<u>Te frezen oppervlakte tussen 5 en 10 m2</u>				
402210	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	15,00	F	
402220	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	15,00	F	
402230	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	45,00	F	
402240	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	75,00	F	
402250	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	150,00	F	
402260	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	300,00	F	
4023	<u>Te frezen oppervlakte tussen 10 en 50 m2</u>				
402310	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	25,00	F	
402320	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	25,00	F	
402330	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	75,00	F	
402340	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	125,00	F	
402350	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	250,00	F	
402360	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	500,00	F	
4024	<u>Te frezen oppervlakte tussen 50 en 100 m2</u>				
402410	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	75,00	F	
402420	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	75,00	F	
402430	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	225,00	F	
402440	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	375,00	F	
402450	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	750,00	F	
402460	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	1.500,00	F	
4025	<u>Te frezen oppervlakte tussen 100 en 400 m2</u>				
402510	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	100,00	F	
402520	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	100,00	F	
402530	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	300,00	F	
402540	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 0,50-1,00 m.	m2	500,00	F	
402550	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	1.000,00	F	
402560	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	2.000,00	F	
4026	<u>Te frezen oppervlakte tussen 400 en 800 m2</u>				
402610	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	680,00	F	
402620	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	680,00	F	
402630	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. 1,00-2,10 m.	m2	2.040,00	F	
402640	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	3.400,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4027	<u>Te frezen oppervlakte tussen 800 en 1500 m2</u>				
402710	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	1.700,00	F	
402720	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	3.400,00	F	
4028	<u>Te frezen oppervlakte > 1500 m2</u>				
402810	Frezen asfalt, dik tot 50 mm, br. >2,10 m.	m2	1.700,00	F	
402820	Frezen asfalt, dik tot 100 mm, br. >2,10 m.	m2	3.400,00	F	
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4101	<u>Uitvoeren asfaltonderzoek</u>				
410110	Uitvoeren van kernboringen incl. asfaltonderzoek.	st	10,00	F	
410120	Uitvoeren van DLC asfaltonderzoek.	st	10,00	F	
410130	Uitvoeren valgewichtdeflectiemeting.	st	2,00	F	
410140	Uitvoeren weginspectie asfaltverharding.	st	1,00	F	
42	AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING				
422	AANBRENGEN ASFALT				
4220	<u>Aanbrengen combinatie deklaag t.b.v. bushaltes</u>				
422010	Aanbrengen van een onderlaag van asfalt.	m2	80,00	F	
422020	Aanbrengen van een tussenlaag van asfalt.	m2	80,00	F	
422030	Aanbrengen van een combinatiedeklaag.	m2	80,00	F	
4221	<u>Aanbrengen kleeflaag / steenslag</u>				
422110	Aanbrengen kleeflaag 0 en 5 m2.	m2	200,00	F	
422120	Aanbrengen kleeflaag 5 en 10 m2.	m2	300,00	F	
422130	Aanbrengen kleeflaag 10 en 50 m2.	m2	500,00	F	
422140	Aanbrengen kleeflaag 50 en 100 m2.	m2	1.500,00	F	
422150	Aanbrengen kleeflaag 100 en 400 m2.	m2	2.000,00	F	
422160	Aanbrengen kleeflaag 400 en 800 m2	m2	3.400,00	F	
422170	Aanbrengen kleeflaag 800 en 1500 m2	m2	3.400,00	F	
422180	Aanbrengen kleeflaag >1500 m2	m2	3.400,00	F	
422200	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	3.400,00	F	
422210	Aanbrengen brekerzand op deklaag rijbaan	m2	3.400,00	F	
4223	<u>Aanbrengen asfalt overig</u>				
422310	Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren < 10 mm.	m	50,00	F	
422320	Aanbrengen bitum. voegvulling scheuren 10-30 mm.	m	50,00	F	
422330	Rondom afsmeren van freesvakken.	m	150,00	F	
422340	Aanbrengen voegvulling met Samifilla A.	m	150,00	F	
422350	Aanbrengen voegvulling met Samifilla B.	m	150,00	F	
422370	Aanbrengen bitumen voegvulling scheuren < 10 mm, rood.	m	50,00	F	
422380	Aanbrengen bitumen voegvulling scheuren 10-30 mm, rood.	m	50,00	F	
422390	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	50,00	F	
4224	<u>Verwerken asfalt laagdikte = 0-30 mm</u>				
422410	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,00 m.	ton	10,00	F	
422420	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,00 m.	ton	10,00	F	
422430	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,00-3,00 m.	ton	20,00	F	
422440	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,00-3,00 m.	ton	30,00	F	
422450	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	80,00	F	
422460	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00-4,50 m.	ton	130,00	F	
4225	<u>Verwerken asfalt laagdikte = 30-40 mm</u>				
422510	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m.	ton	15,00	F	
422520	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50-1,50 m.	ton	15,00	F	
422530	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m.	ton	45,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
422540	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m.	ton	60,00	F	
422550	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	180,00	F	
422560	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m.	ton	300,00	F	
4226	<u>Verwerken asfalt laagdikte = 40-50 mm</u>				
422610	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50	ton	20,00	F	
422620	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m.	ton	20,00	F	
422630	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00	ton	60,00	F	
422640	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m.	ton	80,00	F	
422650	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	230,00	F	
422660	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m.	ton	385,00	F	
4227	<u>Verwerken asfalt laagdikte > 50 mm</u>				
422710	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 0,50-1,50 m.	ton	30,00	F	
422720	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 0,50- 1,50 m.	ton	30,00	F	
422730	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 1,50-3,00 m.	ton	80,00	F	
422740	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 1,50- 3,00 m.	ton	105,00	F	
422750	Aanbrengen van een laag asfalt, breedte 3,00-4,50 m.	ton	310,00	F	
422760	Aanbrengen asfalt op bestaande verharding, 3,00- 4,50 m.	ton	510,00	F	
43	BEBAKENING/ AFSCHERMVOORZIENING				
430	VERWIJDEREN MARKERING				
4301	<u>Verwijderen wegenvverf</u>				
430110	Verwijderen wegenvverf mark. belijning/fig.	m2	170,00	F	
4302	<u>Verwijderen thermoplast markeringsmateriaal</u>				
430210	Verwijderen wegenvverf mark. belijning/fig.	m2	170,00	F	
431	AANBRENGEN MARKERING				
4310	<u>Aanbrengen thermoplast markeringsmateriaal</u>				
431010	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. continue, b=0,10 m.	m	1.100,00	F	
431020	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. continue, b=0,15 m.	m	1.100,00	F	
431030	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. 1 - 3, b=0,10 m.	m	275,00	F	
431040	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. 1 - 1, b=0,10 m.	m	550,00	F	
431050	Aanbrengen lengtemarkering thermopl. 3 - 1, b=0,10 m.	m	825,00	F	
431060	Aanbrengen thermopl.mat. figuur/(blok)lijn 3mm	m2	50,00	F	
431070	Aanbrengen overige mark. -voorgevormd materiaal-	m2	25,00	F	
4311	<u>Aanbrengen koudplastisch markeringsmateriaal</u>				
431110	Aanbrengen lengtemarkering -koudplastisch materiaal- in m.	m	10,00	F	
431130	Aanbrengen overige markering -koudplast-	m2	15,00	F	
4312	<u>Aanbrengen markering in wegenvverf</u>				
431210	Aanbrengen lengtemarkering -wegenvverf- in m.	m	10,00	F	
431220	Aanbrengen overige markering -wegenvverf-	m2	15,00	F	
431230	Aanbrengen markering op Leiconblokken, wit.	m2	20,00	F	
431240	Aanbrengen markering op Leiconblokken, zwart.	m2	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
44	STREETPRINT				
4400	<u>Aanbrengen streetprint</u>				
440010	Aanbrengen patroon in asfaltoppervlak met reheat.	m2	3.400,00	F	
5	STRAATMEUBILAIR				
50	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
5010	<u>Verwijderen afzetpalen</u>				
501010	Verwijderen en afvoeren diamantkoppaal.	st	15,00	F	
501020	Verwijderen en afvoeren uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F	
5011	<u>Verwijderen fietsparkeren</u>				
501110	Verwijderen en afvoeren fietsnietje	st	10,00	F	
5012	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
501210	Verwijderen en afvoeren afvalbak.	st	10,00	F	
5013	<u>Verwijderen boombeschermingsbeugels</u>				
501310	Verwijderen en afvoeren boombeschermingsbeugel.	st	10,00	F	
5014	<u>Verwijderen lichtmast aanrijbeschermers</u>				
501410	Verwijderen en afvoeren lichtmast aanrijbeschermer.	st	5,00	F	
5015	<u>Verwijderen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
501510	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	15,00	F	
501520	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpaal.	st	5,00	F	
501530	Verwijderen verkeersborden.	st	5,00	F	
5016	<u>Verwijderen hekwerken/ afzettingen</u>				
501610	Verwijderen en afvoeren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag	m	30,00	F	
501620	Verwijderen en afvoeren insteekhek.	st	1,00	F	
501630	Verwijderen en afvoeren fietsssluis.	st	1,00	F	
5017	<u>Verwijderen verkeerszuilen</u>				
501710	Verwijderen en afvoeren verkeerszuil.	st	2,00	F	
5018	<u>Verwijderen zitbanken</u>				
501810	Verwijderen en afvoeren zitbank.	st	4,00	F	
5019	<u>Verwijderen picknicktafels</u>				
501910	Verwijderen en afvoeren picknicktafel.	st	1,00	F	
5020	<u>Verwijderen vlaggenmasten</u>				
502010	Verwijderen en afvoeren vlaggenmast.	st	5,00	F	
51	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
5110	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
511010	Aanbrengen diamantkoppaal.	st	15,00	F	
511020	Aanbrengen uitneembare afzetpaal -rood-	st	5,00	F	
511030	Aanbrengen uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F	
5111	<u>Aanbrengen fietsparkeren</u>				
511110	Aanbrengen vaste fietsnietje.	st	10,00	F	
511120	Aanbrengen wegneembare fietsnietje.	st	1,00	F	
5112	<u>Aanbrengen afvalbak</u>				
511210	Aanbrengen afvalbak.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5113	<u>Aanbrengen boombeugel</u>				
511310	Aanbrengen boombeschermer beugel.	st	10,00	F	
5114	<u>Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer</u>				
511410	Aanbrengen lichtmast aanrijbeschermer.	st	5,00	F	
5115	<u>Aanbrengen verkeersborden en verkeersbordpalen</u>				
511510	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00	F	
511520	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00	F	
511530	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	5,00	F	
5116	<u>Aanbrengen hekwerken/ afzettingen</u>				
511610	Aanbrengen dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag	m	30,00	F	
511620	Aanbrengen insteekhek.	st	1,00	F	
511630	Aanbrengen fietssluis.	st	1,00	F	
5117	<u>Aanbrengen verkeerszuil</u>				
511710	Aanbrengen verkeerszuil.	st	2,00	F	
5118	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
511810	Aanbrengen zitbank.	st	4,00	F	
5119	<u>Aanbrengen picknicktafel</u>				
511910	Aanbrengen picknicktafel.	st	1,00	F	
5120	<u>Aanbrengen vlaggenmast</u>				
512010	Aanbrengen vlaggenmast.	st	5,00	F	
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
60	ROOIEN EN SNOEIEN BESTAANDE BOMEN EN STRUIKEN				
6010	<u>Verwijderen bomen</u>				
601010	Verwijderen boom diameter 0,20 - 0,30 m.	st	10,00	F	
601020	Verwijderen boom diameter 0,30 - 0,50 m.	st	10,00	F	
601030	Verwijderen boom diameter 0,50 - 0,70 m.	st	5,00	F	
601040	Verwijderen boom diameter 0,70 - 1,00 m.	st	5,00	F	
601050	Verwijderen boom diameter > 1,00 m.	st	1,00	F	
6011	<u>Verwijderen struiken/bosplantsoen</u>				
601110	Verwijderen bosplantsoen.	are	5,00	F	
601120	Verwijderen struiken	are	5,00	F	
601130	Verwijderen vaste beplanting	are	5,00	F	
6012	<u>Verwijderen wortels</u>				
601210	Verwijderen wortels.	m	20,00	F	
61	MAAIWERKZAAMHEDEN				
6100	<u>Maaien bermen en taluds</u>				
610010	Maaien bermen en taluds.	are	10,00	F	
62	BOOMGRANULAAT				
6200	<u>Aanbrengen boomgranulaat</u>				
620010	Aanbrengen boomgranulaat.	m3	150,00	F	
63	TIJDELIJK INKUILEN BOMEN				
6300	<u>Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal</u>				
630010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
64	GRONDVERBETERING				
6400	<u>Grondverbeteren t.b.v. nieuwe (meerstammige) bomen</u>				
640010	Grond (drainagezand) verwerken in plantgat	m3	100,00	F	
640020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen	m3	110,00	F	
6401	<u>Grondverbeteren gazons en heestervakken</u>				
640110	Bemesten gazons/beplantingsvakken- organische meststof - Terra-Fertiel	m2	50,00	F	
640120	Bemesten gazons/beplantingsvakken - organische meststof - Fertifos	m2	50,00	F	
640130	Bemesten gazons en beplantingsvakken - bodemverbeteraar - veencompost	m2	50,00	F	
640140	Bemesten gazons- organische meststof - Green & Care	m2	50,00	F	
65	PLANTEN BOMEN				
6502	<u>Planten boom in bomengrond of bomenzand</u>				
650210	Planten bomen - maat 14-16.	st	10,00	F	
650220	Planten bomen - maat 16-18.	st	10,00	F	
650230	Planten bomen - maat 20-25.	st	10,00	F	
650240	Planten bomen - maat 25-30.	st	10,00	F	
650250	Planten bomen - maat 30-35.	st	10,00	F	
66	PLANTEN VASTE PLANTEN/ HEESTERS				
6600	<u>Aanbrengen van sierplantsoen</u>				
660010	Planten van sierplantsoen.	st	350,00	F	
6601	<u>Planten van haagplantsoen</u>				
660110	Planten van haagplantsoen - dubbele plantrij	st	400,00	F	
6602	<u>Planten van vaste planten</u>				
660210	Planten van kruidachtigen.	st	500,00	F	
660220	Planten van vasteplanten.	st	10.000,00	F	
67	INZAAIEN				
6700	<u>Inzaaien bermen en gazons</u>				
670010	Zaaien gras bermen	are	10,00	F	
670020	Zaaien bloemrijk gras	are	10,00	F	
670030	Zaaien gras in groenbestrating	are	8,00	F	
68	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
680	WORTELSCHERMEN				
6800	<u>Aanbrengen wortelgeleidingsscherm</u>				
680010	Aanbrengen wortelscherm -wortelgeleiding-	m	170,00	F	
6801	<u>Aanbrengen wortelwerendscherm</u>				
680110	Aanbrengen wortelscherm -wortelwerend-	m	170,00	F	
681	BOVENGRONDSE VERANKERING				
6810	<u>Aanbrengen bovengrondse verankering</u>				
681010	Aanbrengen bovengrondse boomverankering - boompalen-	st	10,00	F	
681020	Aanbrengen bovengrondse boomverankering -kniepalen-	st	10,00	F	
6811	<u>Aanbrengen ondergrondse verankering</u>				
681110	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
682	GIETRAND				
6820 682010	<u>Aanbrengen gietrand nieuwe bomen</u> Aanbrengen van een gietrand in de groeiplaats.	st	15,00	F	
683	BOOMBELUCHTING				
6830 683010	<u>Aanbrengen boombeluchting</u> Aanbrengen beluchtingsstelsel in groeiplaats boom.	st	10,00	F	
684	STAMVOETBESCHERMING				
6840 684010	<u>Aanbrengen stamvoetbescherming</u> Aanbrengen stamvoetbescherming bomen.	st	10,00	F	
69	NAZORG				
6900 690010	<u>Uitmaaien klaver</u> Maaien grasveld.	m2	500,00	F	
690020	Maaien kruidachtigen.	m2	500,00	F	
690030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenweide	m2	500,00	F	
690040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	m2	100,00	F	
6902	<u>Bomen</u>				
690210	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van een project -bomen-	st	10,00	F	
690220	Bemesten bomen.	st	10,00	F	
690230	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van een project -hagen-	st	10,00	F	
690240	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van een project -beplanting-	st	750,00	F	
690250	Bemesten beplantingsvak.- organische meststof FP1	m2	500,00	F	
7	VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN				
70	VERVOEREN TOT R=5 KM				
701	VERVOEREN GRONDEN				
7011 701110	<u>Vervoeren zand</u> Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7012 701210	<u>Vervoeren klei/ grond</u> Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
71	VERVOEREN VAN R=5 TOT R=10 KM				
711	VERVOEREN GRONDEN				
7111 711110	<u>Vervoeren zand</u> Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7112 711210	<u>Vervoeren klei/ grond</u> Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
72	VERVOEREN VAN R=10 TOT R=15 KM				
721	VERVOEREN GRONDEN				
7211	<u>Vervoeren zand</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721110	Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7212	<u>Vervoeren klei/ grond</u>				
721210	Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
73	VERVOEREN R= >15 KM				
731	VERVOEREN GRONDEN				
7311	<u>Vervoeren zand</u>				
731110	Zand vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
7312	<u>Vervoeren klei/ grond</u>				
731210	Klei/ grond vervoeren klasse AW, WONEN en INDUSTRIE.	m3	1.500,00	F	
74	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R=				
741	AFVOER PUIJN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
7410	<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen.</u>				
741010	Afvoeren puin, metselwerk en metselwerk	ton	1.650,00	F	
741020	Meng-/ betongranulaat vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
741050	Slakkenfundering vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
742	AFVOEREN BETONMATERIALEN				
7420	<u>Afvoeren diverse betonmaterialen.</u>				
742010	Afvoeren beton.	ton	1.000,00	F	
743	AFVOEREN NATUURSTEEN				
7430	<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen.</u>				
743010	Afvoeren natuursteen.	ton	500,00	F	
744	GEBAKKEN MATERIALEN				
7440	<u>Afvoeren straatbakstenen.</u>				
744010	Afvoeren straatbakstenen.	ton	300,00	F	
7441	<u>Afvoeren gresbuizen.</u>				
744110	Afvoeren gresbuizen.	ton	3,00	F	
745	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7451	<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen.</u>				
745110	Afvoeren PVC.	ton	5,00	F	
746	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7460	<u>Afvoeren gietijzer.</u>				
746010	Afvoeren gietijzer.	ton	5,00	F	
7461	<u>Afvoeren metalen.</u>				
746110	Afvoeren metaal.	ton	10,00	F	
747	AFVOEREN HOUT				
7471	<u>Afvoeren hout.</u>				
747110	Afvoeren hout.	ton	5,00	F	
747120	Afvoeren hout -oud fundering-	ton	5,00	F	
748	AFVOEREN GROEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7481	<u>Afvoeren boomwortels</u>				
748110	Afvoeren boomwortels.	ton	5,00	F	
749	AFVOEREN SLIB				
7490	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
749010	Afvoeren rioolslib.	ton	10,00	F	
7491	<u>Afvoeren slib watergangen</u>				
749110	Afvoeren slib watergangen.	ton	700,00	F	
750	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN				
7501	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
750110	Teervrije freesasfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
750130	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
7502	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
750210	Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt	ton	750,00	F	
751	AFVOEREN GRONDEN				
7510	<u>Afvoeren zand</u>				
751010	Afvoeren zand klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7511	<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
751110	Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7512	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u>				
751210	Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW	m3	1.500,00	F	
751220	Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN	m3	1.500,00	F	
751240	Prijsconsequentie afvoer grond PFAS	m3	1.500,00	F	
752	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
7520	<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>				
752010	Afvoeren diverse meubilair -niet gescheiden-	ton	10,00	F	
76	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R 25				
760	AFVOER PUIN/ FUNDERINGSMATERIALEN				
7600	<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
760010	Afvoeren puin, metselwerk en metselwerk	ton	1.650,00	F	
760020	Meng-/ betongranulaat vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
760050	Slakkenfundering vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
762	AFVOEREN BETONMATERIALEN				
7620	<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>				
762010	Afvoeren beton.	ton	1.000,00	F	
763	AFVOEREN NATUURSTEEN				
7630	<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>				
763010	Afvoeren natuursteen.	ton	500,00	F	
764	GEBAKKEN MATERIALEN				
7640	<u>Afvoeren straatbakstenen</u>				
764010	Afvoeren straatbakstenen.	ton	300,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7641	<u>Afvoeren gresbuizen</u>				
764110	Afvoeren gresbuizen.	ton	3,00	F	
765	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7651	<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>				
765110	Afvoeren PVC.	ton	5,00	F	
766	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7660	<u>Afvoeren gietijzer</u>				
766010	Afvoeren gietijzer.	ton	5,00	F	
7661	<u>Afvoeren metalen</u>				
766110	Afvoeren metaal.	ton	10,00	F	
767	AFVOEREN HOUT				
7671	<u>Afvoeren hout</u>				
767110	Afvoeren hout.	ton	5,00	F	
767120	Afvoeren hout -oud fundering-	ton	5,00	F	
768	AFVOEREN GROEN				
7681	<u>Afvoeren boomwortels</u>				
768110	Afvoeren boomwortels.	ton	5,00	F	
769	AFVOEREN SLIB				
7690	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
769010	Afvoeren rioolslib.	ton	10,00	F	
7691	<u>Afvoeren slib watergangen</u>				
769110	Afvoeren slib watergangen.	ton	700,00	F	
770	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN				
7701	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				
770110	Teervrije freesasfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
770130	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
7702	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
770210	Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt	ton	750,00	F	
771	AFVOEREN GRONDEN				
7710	<u>Afvoeren zand</u>				
771010	Afvoeren zand klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7711	<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
771110	Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7712	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u>				
771210	Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW	m3	1.500,00	F	
771220	Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN	m3	1.500,00	F	
771240	Prijsconsequentie afvoer grond PFAS	m3	1.500,00	F	
772	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
7720	<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>				
772010	Afvoeren diverse meubilair -niet gescheiden-	ton	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
78	AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER R> 50 KM				
780	AFVOER PUIJ/ FUNDERINGSMATERIALEN				
7800	<u>Afvoeren diverse puin en funderingsmaterialen</u>				
780010	Afvoeren puin, metselwerk en metselwerk	ton	1.650,00	F	
780020	Meng-/ betongranulaat vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
780050	Slakkenfundering vervoeren -niet verontreinigd-	ton	1.650,00	F	
782	AFVOEREN BETONMATERIALEN				
7820	<u>Afvoeren diverse betonmaterialen</u>				
782010	Afvoeren beton.	ton	1.000,00	F	
783	AFVOEREN NATUURSTEEN				
7830	<u>Afvoeren diverse natuursteenmaterialen</u>				
783010	Afvoeren natuursteen.	ton	500,00	F	
784	GEBAKKEN MATERIALEN				
7840	<u>Afvoeren straatbakstenen</u>				
784010	Afvoeren straatbakstenen.	ton	300,00	F	
7841	<u>Afvoeren gresbuizen</u>				
784110	Afvoeren gresbuizen.	ton	3,00	F	
785	AFVOEREN KUNSTSTOFFEN				
7851	<u>Afvoeren diverse kunststofmaterialen</u>				
785110	Afvoeren PVC.	ton	5,00	F	
786	AFVOEREN GIETIJZER EN METALEN				
7860	<u>Afvoeren gietijzer</u>				
786010	Afvoeren gietijzer.	ton	5,00	F	
7861	<u>Afvoeren metalen</u>				
786110	Afvoeren metaal.	ton	10,00	F	
787	AFVOEREN HOUT				
7871	<u>Afvoeren hout</u>				
787110	Afvoeren hout.	ton	5,00	F	
787120	Afvoeren hout -oud fundering-	ton	5,00	F	
788	AFVOEREN GROEN				
7881	<u>Afvoeren boomwortels</u>				
788110	Afvoeren boomwortels.	ton	5,00	F	
789	AFVOEREN SLIB				
7890	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
789010	Afvoeren rioolslib.	ton	10,00	F	
7891	<u>Afvoeren slib watergangen</u>				
789110	Afvoeren slib watergangen.	ton	700,00	F	
790	AFVOEREN ASFALTVERHARDINGEN				
7901	<u>Teervrije asfaltverharding</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
790110	Teervrije freesasfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
790130	Teervrije gebroken/ schollen asfalt afvoeren.	ton	1.500,00	F	
7902	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren teerhoudend asfalt</u>				
790210	Prijsconsequentie afvoer teerhoudend asfalt	ton	750,00	F	
791	AFVOEREN GRONDEN				
7910	<u>Afvoeren zand</u>				
791010	Afvoeren zand klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7911	<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
791110	Afvoeren klei/ grond klasse INDUSTRIE	ton	1.500,00	F	
7912	<u>Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u>				
791210	Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW	m3	1.500,00	F	
791220	Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN	m3	1.500,00	F	
791240	Prijsconsequentie afvoer grond PFAS	m3	1.500,00	F	
792	AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN				
7920	<u>Afvoeren meubilair (niet gescheiden)</u>				
792010	Afvoeren diverse meubilair -niet gescheiden-	ton	10,00	F	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER				
80	VERVOEREN MATERIEEL				
8010	<u>Aan- en afvoeren materieel</u>				
801070	Aanvoeren van materieel -asfaltset klein-	keer	1,00	F	
801080	Aanvoeren van materieel -asfaltset middel-	keer	1,00	F	
801090	Aanvoeren van materieel -asfaltset groot-	keer	1,00	F	
81	UURTARIEVEN				
810	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8101	<u>Inzetten van werknemers</u>				
810110	Inzetten van een allround boomverzorger.	uur	8,00	F	
810120	Inzetten van grondwerker	uur	16,00	F	
810130	Inzetten van stratenmakersploeg.	uur	16,00	F	
810140	Inzetten van uitzetploeg.	uur	8,00	F	
810150	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (duur van 2 uur).	uur	2,00	F	
810160	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (duur van 4 uur).	uur	4,00	F	
810170	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling (duur van 8 uur).	uur	8,00	F	
810180	Inzetten van een afzettingsploeg.	uur	8,00	F	
8102	<u>Inzetten van materiaal</u>				
810210	Toepassen geleidebakens.	dag	5,00	F	
810220	Toepassen kunststof geleidebarrier.	dag	5,00	F	
810230	Toepassen waarschuwingshek.	dag	5,00	F	
810240	Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal.	dag	5,00	F	
810250	Toepassen verkeersbord met verkeersbordpaal.	dag	5,00	F	
8103	<u>Inzetten van materieel</u>				
810310	Inzetten van een hoogwerker.	uur	8,00	F	
810320	Inzetten van een veegauto.	uur	4,00	F	
810330	Inzetten van een veeg-zuigauto.	uur	4,00	F	
810340	Inzetten van een wiellader bakinhoud >1 m3	uur	8,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810350	Inzetten van een wiellader bakinhoud >2 m3	uur	8,00	F	
810360	Inzetten van een hydraulische graafmachine bakinhoud <1 m3	uur	8,00	F	
810370	Inzetten van een hydraulische graafmachine bakinhoud > 1 m3	uur	8,00	F	
810380	Inzetten van een vrachtauto >14 ton met laad-/losinrichting.	uur	8,00	F	
810390	Inzetten van een vrachtauto >14 ton.	uur	8,00	F	
810400	Inzetten van een afzetcontainer 20 m3	uur	8,00	F	
810410	Inzetten van een informatiewagen.	dag	1,00	F	
810420	Inzetten van een stationair actieraam.	dag	1,00	F	
810430	Inzetten tractor met kipper aanhanger.	uur	4,00	F	
810450	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	4,00	F	
810460	Inzetten van een zuigauto.	uur	8,00	F	
82	REVISIEGEGEVENS, OPLEVERDOSSIER EN				
820	REVISIEGEGEVENS VERHARDING				
820010	Aanleveren van revisiegegevens verhardingen.	keer	1,00	F	
821	REVISIEGEGEVENS RIOLERING				
821010	Aanleveren van revisiegegevens riolering.	keer	1,00	F	
822	REVISIEGEGEVENS GROEN				
822010	Verrichten werkzaamheden ten behoeve van revisie.	keer	1,00	F	
823	OPLEVERDOSSIER				
823010	Opstellen en aanleveren opleverdossier.	keer	1,00	F	
824	KWALITEITSCONTROLE				
8240	<u>Uitvoeren verdichtingsmeting fundering</u>				
824010	Uitvoeren verdichtingsmeting.	keer	7,00	F	
8241	<u>Uitvoeren kwaliteitsonderzoek asfalt</u>				
824110	Boren van cilinders in asfalt t.b.v. kwaliteitsonderzoek.	st	7,00	F	
83	LEVEREN GROND				
830	LEVEREN GRONDEN				
8301	<u>Leveren zand AW-waarde</u>				
830110	Leveren drainzand.	m3	1.000,00	F	
830120	Leveren ontzilt drainzand.	m3	250,00	F	
830130	Leveren zand voor zandbed.	m3	3.000,00	F	
830140	Leveren ontzilt zand voor zandbed.	m3	250,00	F	
830150	Leveren straatzand.	m3	175,00	F	
830160	Leveren brekerzand.	m3	175,00	F	
8302	<u>Leveren teelaarde</u>				
830210	Leveren teelaarde klasse AW onder certificaat.	m3	400,00	F	
8303	<u>Leveren bomenzand</u>				
830310	Leveren bomenzand.	m3	150,00	F	
8304	<u>Leveren bomengrond</u>				
830410	Leveren bomengrond.	m3	500,00	F	
8305	<u>Leveren boomgranulaat</u>				
830510	Leveren boomgranulaat.	m3	150,00	F	
8306	<u>Leveren substraat GreentoColour</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830620	Leveren GreentoColour substraat -basis-	m3	250,00	F	
830630	Leveren GreentoColour substraat -buffer-	m3	250,00	F	
830640	Leveren GreentoColour substraat -drain	m3	250,00	F	
84	LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN/ VOEGVULLING				
8400	<u>Leveren ongebonden funderingsmaterialen</u>				
840010	Leveren betongranulaat 0/31,5.	ton	300,00	F	
840020	Leveren betongranulaat 0/16.	ton	80,00	F	
840030	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	300,00	F	
840040	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	80,00	F	
840050	Leveren basaltsplit 2/5.	ton	195,00	F	
840060	Leveren mezzosplit 2/6.	ton	195,00	F	
8402	<u>Leveren voegvulling</u>				
840210	Leveren voegmiddel natuursteenkeien.	ton	10,00	F	
8403	<u>Leveren wortelscherm</u>				
840310	Leveren geotextiel.	m2	140,00	F	
840320	Leveren wortelwerend scherm.	m	170,00	F	
8404	<u>Leveren geotextiel t.b.v. funderingslagen</u>				
840410	Leveren geotextiel.	m2	4.700,00	F	
85	LEVEREN RIOLERING				
850	LEVEREN PVC/HDPE/PP LEIDING EN HULPSTUKKEN				
8500	<u>Leveren PVC-buis</u>				
850010	Leveren PVC-buis ø125 mm. kleur grijs.	m	300,00	F	
850020	Leveren PVC-buis ø125 mm. kleur bruin.	m	300,00	F	
850030	Leveren PVC-buis ø160 mm. kleur grijs.	m	300,00	F	
850040	Leveren PVC-buis ø160 mm. kleur bruin.	m	300,00	F	
850050	Leveren PVC-buis ø200 mm. kleur grijs.	m	110,00	F	
850060	Leveren PVC-buis ø250 mm. kleur grijs.	m	250,00	F	
850070	Leveren PVC-buis ø315 mm. kleur grijs.	m	190,00	F	
850080	Leveren PVC-buis ø400 mm. kleur grijs.	m	550,00	F	
8501	<u>Leveren IT-PVC buizen</u>				
850110	Leveren IT-PVC-buis ø315 mm. kleur groen	m	550,00	F	
850120	Leveren IT-PVC-buis ø400 mm. kleur groen	m	550,00	F	
850130	Leveren IT-PVC-buis ø500 mm. kleur groen	m	250,00	F	
850140	Leveren IT-PVC-buis ø630 mm. kleur groen	m	100,00	F	
8502	<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125 mm kleur grijs</u>				
850210	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 15°.	st	100,00	F	
850220	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 30°.	st	100,00	F	
850230	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 45°.	st	100,00	F	
850240	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 90°.	st	100,00	F	
850250	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. stroom T-stuk.	st	70,00	F	
850260	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. combi-kap.	st	70,00	F	
850270	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. zettingsmof.	st	70,00	F	
850280	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. putwandinlaat	st	10,00	F	
850290	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. renovatieblokje.	st	10,00	F	
8503	<u>Leveren PVC-hulpstukken ø125mm kleur bruin</u>				
850310	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 15°.	st	100,00	F	
850320	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 30°.	st	100,00	F	
850330	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 45°.	st	100,00	F	
850340	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. bocht 90°.	st	100,00	F	
850350	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. stroom T-stuk.	st	70,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850360	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. combi-kap.	st	70,00	F	
850370	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. zettingsmof.	st	70,00	F	
850380	Leveren PVC-hulpstuk ø125 mm. renovatieblokje.	st	10,00	F	
8504	<u>Leveren PVC-hulpstukken ø160mm kleur grijs</u>				
850410	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 15°.	st	100,00	F	
850420	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 30°.	st	100,00	F	
850430	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 45°.	st	100,00	F	
850440	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. bocht 90°.	st	100,00	F	
850450	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. stroom T-stuk.	st	70,00	F	
850460	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. combi-kap.	st	70,00	F	
850470	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. zettingsmof.	st	70,00	F	
850480	Leveren PVC-hulpstuk ø160 mm. renovatieblokje.	st	70,00	F	
8505	<u>Leveren PVC-ontstoppingstukken</u>				
850510	Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm -bruin-	st	70,00	F	
850520	Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm -blauw-	st	10,00	F	
850530	Leveren ontstoppingstuk PP put ø315mm -groen-	st	70,00	F	
8506	<u>Leveren PP hulpstukken</u>				
850610	Leveren PP hulpstuk ø125 mm. eindkap/ baretkap.	st	70,00	F	
850620	Leveren PP hulpstuk ø160 mm. eindkap/baretkap.	st	70,00	F	
8507	<u>Leveren HDPE buis</u>				
850710	Leveren HDPE-buis ø63 mm.	m	20,00	F	
851	LEVEREN BETONBUIZEN				
8510	<u>Leveren betonbuizen</u>				
851010	Leveren betonbuis ø500 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	69,00	F	
851020	Leveren betonbuis ø600 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	69,00	F	
851030	Leveren betonbuis ø700 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	50,00	F	
851040	Leveren betonbuis ø800 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	50,00	F	
851050	Leveren betonbuis ø900 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	21,00	F	
851060	Leveren betonbuis ø1000 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	21,00	F	
851070	Leveren betonbuis ø1250 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	11,00	F	
851080	Leveren betonbuis ø1500 mm., mof-spie, L=2,40 m.	st	11,00	F	
851090	Leveren betonbuis ø500 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	30,00	F	
851100	Leveren betonbuis ø600 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851110	Leveren betonbuis ø700 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851120	Leveren betonbuis ø800 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851130	Leveren betonbuis ø1000 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	10,00	F	
851140	Leveren betonbuis ø1250 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	5,00	F	
851150	Leveren betonbuis ø1500 mm. spie-spie, L=1,00 m.	st	5,00	F	
852	LEVEREN PUTTEN				
8520	<u>Leveren beton putten hoogte tot 1,50 m.</u>				
852010	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852020	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852030	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852040	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852050	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852060	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8521	<u>Leveren beton putten hoogte 1,50 m. tot 2,50 m.</u>				
852110	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852120	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852130	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852140	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852150	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852160	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	5,00	F	
8523	<u>Leveren beton putten hoogte > 2,50 m</u>				
852310	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 800 x 800 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852320	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852330	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig.	st	15,00	F	
852340	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852350	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig.	st	5,00	F	
852360	Leveren put van prefab betonelementen afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig.	st	2,00	F	
8525	<u>Leveren afdekplaat</u>				
852510	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 800 x 800 mm. inwendig	st	15,00	F	
852520	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig	st	15,00	F	
852530	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1250 x 1250 mm. inwendig	st	15,00	F	
852540	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1500 x 1500 mm. inwendig	st	5,00	F	
852550	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1750 x 1750 mm. inwendig	st	5,00	F	
852560	Leveren afdekplaat met mangat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 2000 x 2000 mm. inwendig	st	2,00	F	
852570	Leveren afdekplaat van prefab betonelementen t.b.v. put afmeting 1000 x 1000 mm. inwendig	st	5,00	F	
8526	<u>Leveren doorspuitput</u>				
852610	Leveren doorspuitput drainage met putafdekking.	st	5,00	F	
853	LEVEREN PUTAFDEKKING				
8530	<u>Leveren stelringen</u>				
853010	Leveren betonnen stelring dik van 40 tot 80mm.	st	15,00	F	
853020	Leveren betonnen stelring dik van 100 tot 140mm.	st	15,00	F	
8531	<u>Leveren putafdekkingen</u>				
853110	Leveren putafdekking hoogte 240 mm.	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
853120	Leveren putafdekking hoogte 170 mm.	st	15,00	F	
8532	<u>Leveren putdeksels</u>				
853210	Leveren putdeksel.	st	15,00	F	
8533	<u>Leveren kolken</u>				
853310	Leveren eendelige straatkolk.	st	30,00	F	
853320	Leveren eendelige trottoirkolk.	st	5,00	F	
853330	Leveren eendelige busperrontrottoirkolk.	st	5,00	F	
853360	Leveren kolkkop t.b.v. straatkolk.	st	5,00	F	
854	LEVEREN METSELSTENEN				
8540	<u>Leveren metselstenen</u>				
854010	Leveren metselstenen klasse HD T2 R1	st	1.440,00	F	
856	LEVEREN DRAINAGE EN HULPSTUKKEN				
8560	<u>Leveren drainage</u>				
856010	Leveren PVC drainagebuis ø125 PP700 omhulling.	m	550,00	F	
856020	Leveren PVC drainagebuis ø100 PP700 omhulling.	m	550,00	F	
8561	<u>Leveren hulpstukken</u>				
856110	Leveren eindbuis taludbescherming drainage.	st	5,00	F	
856120	Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø100 mm.	st	5,00	F	
856130	Leveren diverse PVC drainagehulpstukken ø125 mm.	st	5,00	F	
857	LEVEREN MANTELBUIZEN EN HULPSTUKKEN				
8570	<u>Leveren mantelbuis</u>				
857010	Leveren PE mantelbuis ø75 mm.	m	50,00	F	
857020	Leveren PE mantelbuis ø110 mm.	m	50,00	F	
857030	Leveren PE mantelbuis ø125 mm.	m	50,00	F	
857040	Leveren PE mantelbuis ø160 mm.	m	50,00	F	
8571	<u>Leveren hulpstukken</u>				
857110	Leveren afdichtkap mantelbuis ø75 mm.	st	10,00	F	
857120	Leveren afdichtkap mantelbuis ø110 mm.	st	10,00	F	
857130	Leveren afdichtkap mantelbuis ø125 mm.	st	10,00	F	
857140	Leveren afdichtkap mantelbuis ø160 mm.	st	10,00	F	
858	LEVEREN BETON				
8580	<u>Leveren beton</u>				
858010	Leveren beton.	m3	50,00	F	
86	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
861	LEVEREN GAZONBANDEN				
8610	<u>Leveren gazonband</u>				
861010	Leveren gazonband 100x200 mm recht.	st	200,00	F	
861020	Lev. gazonband 100x200 mm recht, hardst./antraciet	st	200,00	F	
862	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
8620	<u>Leveren opsluitband 60 x 200 mm.</u>				
862010	Leveren opsluitband 60x200 mm recht.	st	600,00	F	
862020	Leveren opsluitband 60x200 mm bocht.	st	145,00	F	
862030	Leveren opsluitband 60x200 mm hoekstuk.	st	45,00	F	
862040	Lev. opsluitband 60x200 mm recht, hardst./antraciet	st	600,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8621	<u>Leveren opsluitband 100 x 200 mm.</u>				
862110	Leveren opsluitband 100x200 mm recht.	st	600,00	F	
862120	Leveren opsluitband 100x200 mm bocht.	st	145,00	F	
862130	Leveren opsluitband 100x200 mm hoekstuk.	st	45,00	F	
862140	Lev. opsluitband 100x200 mm recht, hardst./antraciet	st	600,00	F	
8622	<u>Leveren opsluitband 120 x 250 mm.</u>				
862210	Leveren opsluitband 120x250 mm recht.	st	160,00	F	
862220	Leveren opsluitband 120x250 mm bocht.	st	30,00	F	
862230	Leveren opsluitband 120x250 mm hoekstuk.	st	12,00	F	
862240	Lev. opsluitband 120x250 mm recht, hardst./antraciet	st	160,00	F	
8623	<u>Leveren opsluitband 150 x 250 mm.</u>				
862310	Leveren opsluitband 150x250 mm recht.	st	100,00	F	
862320	Lev. opsluitband 150x250 mm recht, hardst./antraciet	st	100,00	F	
863	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
8630	<u>Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm.</u>				
863010	Leveren trottoirband 130/150x250 mm recht.	st	880,00	F	
863020	Leveren trottoirband 130/150x250 mm bocht.	st	210,00	F	
863030	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoek 90° uitwendig	st	30,00	F	
863040	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoek 90° inwendig	st	30,00	F	
863050	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoekbl R=0,30 m. inwendig	st	10,00	F	
863060	Leveren trottoirband 130/150x250 mm hoekbl R=0,45 m. uitwendig	st	10,00	F	
863070	Leveren verloopband trottoirband 130/150x250 mm recht.	st	40,00	F	
863080	Leveren verlaagde band 150x170 mm recht.	st	20,00	F	
863090	Lev. trottoirband 130/150x250 mm recht, hardst./antraciet.	st	880,00	F	
8631	<u>Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm.</u>				
863110	Leveren trottoirband 180/200x250 mm recht.	st	880,00	F	
863120	Leveren trottoirband 180/200x250 mm bocht.	st	210,00	F	
863130	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoek 90° uitwendig	st	30,00	F	
863140	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoek 90° inwendig	st	30,00	F	
863150	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoekbl R=0,30 m. inwendig	st	10,00	F	
863160	Leveren trottoirband 180/200x250 mm hoekbl R=0,45 m. uitwendig	st	10,00	F	
863170	Leveren verloopband trottoirband 180/200x250 mm recht.	st	40,00	F	
863180	Leveren verlaagde band 200x170 mm recht.	st	20,00	F	
863190	Lev. trottoirband 180/200x250 mm recht, hardst./antraciet.	st	880,00	F	
864	LEVEREN INRITBANDEN				
8640	<u>Leveren inritband 450 x 200 x 500 mm.</u>				
864030	Leveren inritbanden tussen 450x200x500 mm. kleur grijs	m	210,00	F	
864040	Leveren inritbanden eindstukken 450x200x500 mm. kleur grijs	m	35,00	F	
864050	Leveren inritbanden tussen 450x200x500 mm. kleur hardst./ antraciet.	m	210,00	F	
8641	<u>Leveren inritband 600 x 200 x 300 mm.</u>				
864130	Leveren inritbanden tussen 600x200x300 mm. kleur grijs	m	25,00	F	
864140	Leveren inritbanden eindstukken 600x200x300 mm. kleur grijs	m	10,00	F	
864150	Leveren inritbanden tussen 600x200x300 mm. kleur hardst./ antraciet.	m	25,00	F	
8642	<u>Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm.</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
864220	Leveren inritperronband 130/150x250mm kleur grijs	st	40,00	F	
864230	Leveren inritperronband 130/150x250mm kleur hardst./ antraciet.	st	40,00	F	
8643	<u>Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm.</u>				
864320	Leveren inritperronband 180/200x250mm kleur grijs	st	40,00	F	
864330	Leveren inritperronband 180/200x250mm kleur hardst./ antraciet.	st	40,00	F	
865	LEVEREN STELSPECIE / STAMPBETON				
8650	<u>Leveren stampbeton</u>				
865010	Leveren stampbeton.	m3	70,00	F	
8651	<u>Leveren stelspecie</u>				
865110	Leveren stelspecie.	m3	70,00	F	
87	LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN /				
870	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
8701	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 80 mm</u>				
870110	Leveren bss kf kleur rood.	st	72.000,00	F	
870120	Leveren bss kf bisschopsmutsen kleur rood.	st	3.850,00	F	
870130	Leveren bss kf kleur antraciet.	st	72.500,00	F	
870140	Leveren halve bss kf kleur antraciet.	st	35.000,00	F	
870150	Leveren bss kf kleur geel.	st	72.000,00	F	
870160	Leveren bss kf kleur helderwit.	st	10.000,00	F	
870170	Leveren bss kf kleur zwart.	st	10.000,00	F	
870180	Leveren bss kf kleur rood.	st	72.000,00	F	
870190	Leveren bss kf kleur bruin.	st	72.000,00	F	
8702	<u>Leveren betonstraatstenen keiformaat 100 mm.</u>				
870210	Leveren bss kf kleur zwart.	st	5.000,00	F	
8703	<u>Leveren betonstraatstenen dikformaat 80 mm.</u>				
870310	Leveren bss df kleur zwart.	st	50.000,00	F	
870320	Leveren bss df kleur rood.	st	110.000,00	F	
870330	Leveren bss df kleur bruin.	st	110.000,00	F	
8704	<u>Leveren betonstraatstenen waalformaat 80 mm.</u>				
870410	Leveren bss wf kleur zwart.	st	25.000,00	F	
870420	Leveren bss wf kleur rood.	st	160.000,00	F	
870430	Leveren bss wf kleur bruin.	st	160.000,00	F	
8705	<u>Leveren dubbelbetonstraatstenen 80 mm.</u>				
870510	Leveren dbss 210 x 210 mm kleur zwart.	st	5.000,00	F	
870520	Leveren dbss 210 x 210 mm kleur rood.	st	5.000,00	F	
870530	Leveren dbss 210 x 210 mm kleur bruin.	st	5.000,00	F	
871	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
8710	<u>Leveren straatbakstenen keiformaat</u>				
871010	Leveren sbs kf met vellingkant kleur Médoc.	st	72.000,00	F	
871020	Leveren sbs kf zonder vellingkant kleur Médoc.	st	72.000,00	F	
8711	<u>Leveren straatbakstenen dikformaat</u>				
871110	Leveren sbs df zonder vellingkant kleur Médoc.	st	110.000,00	F	
871120	Leveren sbs df splintervrije kop kleur Paviona.	st	110.000,00	F	
872	LEVEREN TEGELS				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8720	<u>Leveren betontegels 300 x 300 mm.</u>				
872010	Leveren betontegels 150x300x45 mm.	st	3.700,00	F	
872020	Leveren betontegels 300x300x45 mm.	st	14.300,00	F	
872030	Leveren betontegels 150x300x60 mm.	st	14.300,00	F	
872040	Leveren betontegels 300x300x60 mm.	st	14.300,00	F	
872050	Leveren betontegels 150x300x60 mm. kleur rood.	st	3.700,00	F	
872060	Leveren betontegels 300x300x60 mm. kleur rood.	st	14.300,00	F	
872070	Leveren betontegels 300x300x60 mm. kleur wit.	st	3.000,00	F	
872080	Leveren betontegels 150x300x60 mm. kleur grijs.	st	3.700,00	F	
872090	Leveren betontegels 300x300x60 mm. kleur grijs.	st	14.300,00	F	
872100	Leveren betontegels 150x300x80 mm.	st	3.700,00	F	
872110	Leveren betontegels 300x300x80 mm.	st	14.300,00	F	
872120	Leveren betontegels 300x300x60 mm geleidelijn 4 ribbels.	st	2.000,00	F	
872130	Leveren betontegels 300x300x60 mm geleidelijn 7 ribbels.	st	2.200,00	F	
872140	Leveren betontegels 300x300x60 mm noppentegel.	st	2.200,00	F	
872150	Leveren betontegels 210x210x80 mm symbooltegel.	st	50,00	F	
8722	<u>Leveren betontegels 400 x 600 mm.</u>				
872210	Leveren betontegels 400x600x60 mm.	st	800,00	F	
872220	Leveren betontegels 400x600x80 mm.	st	800,00	F	
8723	<u>Leveren betontegels 500 x 500 mm.</u>				
872310	Leveren betontegels 500x500x80 mm.	st	800,00	F	
8725	<u>Leveren grasbetontegels</u>				
872510	Leveren grasbetontegels 400x600x120 mm.	st	1.000,00	F	
8726	<u>Leveren rubbertegels</u>				
872610	Leveren rubbertegels 500x500x45 mm.	st	330,00	F	
8727	<u>Leveren goottegel</u>				
872710	Leveren goottegel 150x300x60 mm.	st	3.500,00	F	
873	LEVEREN KEIEN				
8730	<u>Leveren natuursteenkeien</u>				
873010	Leveren keien Belgisch hardsteen.	st	16.500,00	F	
873020	Leveren keien Aziatisch hardsteen.	st	16.500,00	F	
8731	<u>Leveren bevestigingsmaterialen</u>				
873110	Leveren afstandhouders 50 x 10 x 3 mm.	st	1.000,00	F	
874	LEVEREN INRICHTINGSELEMENTEN				
8740	<u>Leveren stootbanden</u>				
874020	Leveren stootbanden 150x200x900 mm kleur grijs.	st	20,00	F	
874040	Leveren stootbanden 200x200x900 mm kleur grijs.	st	20,00	F	
8742	<u>Leveren prefab drempels</u>				
874210	Leveren prefab drempel 500x240x1200mm.	st	5,00	F	
874220	Leveren prefab drempel 1000x240x1200mm.	st	5,00	F	
876	ASFALT				
8760	<u>Leveren asfalt</u>				
876010	Leveren asfalt AC 11 surf DL-B.	ton	350,00	F	
876020	Leveren asfalt AC 16 surf DL-IB.	ton	350,00	F	
876030	Leveren asfalt AC 16 surf DL-A.	ton	350,00	F	
876040	Leveren asfalt AC 16 surf DL-B.	ton	350,00	F	
876050	Leveren asfalt AC 16 bind TL-B, gemodificeerd.	ton	350,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
876060	Leveren asfalt AC 16 base OL-B.	ton	350,00	F	
876070	Leveren asfalt AC 22 base OL-B.	ton	350,00	F	
876080	Leveren asfalt SMA-NL 8A 70/100.	ton	100,00	F	
876090	Leveren asfalt SMA-NL 11B 70/100.	ton	100,00	F	
876100	Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/11.	ton	50,00	F	
876110	Leveren asfalt warmbereid koudasfalt 0/16.	ton	50,00	F	
876120	Leveren geluidsreducerend asfalt.	ton	100,00	F	
876130	Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red zwarte bitumen met rode kleurstof.	ton	200,00	F	
876140	Leveren asfalt SMA 8A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen.	ton	200,00	F	
876150	Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red zwarte bitumen met rode kleurstof.	ton	200,00	F	
876160	Leveren asfalt SMA 11A 70/100 Cloburn Red (geen kleurstof) met zwarte bitumen.	ton	200,00	F	
876170	Leveren asfalt SBS-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100	ton	100,00	F	
876180	Leveren asfalt EVA-gemodificeerd SMA-NL 11B 70/100	ton	100,00	F	
876190	Leveren asfalt AC 16 base, OL-B, gemodificeerd.	ton	300,00	F	
8762	<u>Leverantie t.b.v. asfaltwerkzaamheden</u>				
876210	Leveren kleeflaag.	kg	1.360,00	F	
876220	Leveren Tensar AR geogrid.	m2	3.000,00	F	
876230	Leveren Tensar Glasstex.	m2	3.000,00	F	
876240	Leveren Latexfalt Modiseal SA o.g.	ton	2,00	F	
876250	Leveren steenslag.	ton	7,00	F	
876260	Leveren steenslag.	ton	7,00	F	
876270	Leveren split.	ton	7,00	F	
876280	Leveren steenslag.	ton	7,00	F	
876300	Leveren afdekmateriaal.	ton	2,00	F	
8764	<u>Leverantie voegvullingen</u>				
876410	Leveren voegvulling Samifilla A.	ton	5,00	F	
876420	Leveren voegvulling Samifilla B.	ton	5,00	F	
876430	Leveren bitumineuze voegvulling, rood.	kg	1.000,00	F	
876440	Leveren bitumineuze voegvulling.	kg	1.000,00	F	
8765	<u>Leveren asfalt t.b.v. combinatiedeklaag bushaltes</u>				
876510	Leveren asfalt AC 16 bind TLZ-B.	ton	10,00	F	
876520	Leveren asfalt combinatiedeklaag ZOAB 8/11 met cementslurry.	ton	12,00	F	
88	LEVEREN STRAATMEUBILAIR EN OVERIGE				
8800	<u>Leveren afzetpalen</u>				
880010	Leveren diamantkoppaal.	st	15,00	F	
880020	Leveren uitneembare afzetpaal -rood-	st	5,00	F	
880030	Leveren uitneembare afzetpaal.	st	5,00	F	
8801	<u>Leveren fietsnietjes</u>				
880110	Leveren vaste fietsnietje.	st	10,00	F	
880120	Leveren wegneembare fietsnietje.	st	1,00	F	
8802	<u>Leveren afvalbakken</u>				
880210	Leveren afvalbak, type Boenderbak	st	10,00	F	
880220	Leveren afvalbak, type Bammens City Pole Wing	st	5,00	F	
880230	Leveren afvalbak, type Constructo 2 102 en 202	st	5,00	F	
8803	<u>Leveren boombeschermingsbeugels</u>				
880310	Leveren boombeschermer beugel.	st	10,00	F	
8804	<u>Leveren lichtmast aanrijbeschermer</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880410	Leveren lichtmast aanrijbeschermer.	st	5,00	F	
8805	<u>Leveren verkeerbordpalen en verkeersborden</u>				
880510	Leveren verkeersborden.	st	15,00	F	
880520	Leveren verkeerbordpalen lengte 3,60 m.	st	15,00	F	
880530	Leveren verkeerbordpalen lengte 3,90 m.	st	15,00	F	
880540	Leveren verkeerbordpalen lengte 4,30 m.	st	15,00	F	
8806	<u>Leveren hekwerken en afzettingen</u>				
880610	Leveren dubbelstaafmathekwerk hg. 800 mm. -tpv haag	m	30,00	F	
880620	Leveren insteekhek.	st	1,00	F	
880630	Leveren fietssluis.	st	1,00	F	
8807	<u>Leveren verkeerszuilen</u>				
880710	Leveren verkeerszuil.	st	1,00	F	
8808	<u>Leveren zitbanken</u>				
880810	Leveren zitbank Delta bank	st	1,00	F	
880820	Leveren zitbank Siesta bank	st	1,00	F	
880830	Leveren zitbank Diana	st	1,00	F	
880840	Leveren zitbank Gaia 200	st	1,00	F	
880850	Leveren zitbank Poseidon	st	1,00	F	
8809	<u>Leveren picknicktafels</u>				
880910	Leveren picknicktafel.	st	1,00	F	
8810	<u>Leveren vlaggenmasten</u>				
881010	Leveren vlaggenmast.	st	5,00	F	
8811	<u>Leveren isolatie rubberstrook</u>				
881110	Leveren isolatie rubberstrook.	m	700,00	F	
8812	<u>Leveren betonnen zitbanken</u>				
881210	Leveren rechte prefab betonnen zitbankelementen, lengte: 1,00 m.	st	2,00	F	
881220	Leveren rechte prefab betonnen zitbankelementen, lengte: 2,00 m.	st	2,00	F	
881230	Leveren gebogen prefab betonnen zitbankelementen.	st	1,00	F	
8813	<u>Leveren prefab betonplaten</u>				
881310	Leveren prefab betonplaten 2,00x1,00 m.	st	25,00	F	
89	LEVEREN GROENVOORZIENINGEN				
891	WORTELSCHERM				
8910	<u>Leveren wortelgeleidingsscherm</u>				
891010	Leveren wortelgeleidingsscherm.	m	170,00	F	
8911	<u>Leveren wortelwerendscherm</u>				
891110	Leveren van een wortelwerendscherm.	m	170,00	F	
892	BOOMVERANKERING				
8920	<u>Leveren bovengrondse verankering</u>				
892020	Leveren bovengrondse boomverankering lengte 3,00 m.	st	10,00	F	
892030	Leveren bovengrondse boomverankering lengte 1,60 m.	st	10,00	F	
8921	<u>Leveren ondergrondse verankering</u>				
892110	Leveren ondergrondse boomverankering.	st	10,00	F	
893	GIETRANDE				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8930	<u>Leveren gietrand</u>				
893010	Leveren gietrand groeiplaats.	m	15,00	F	
894	BOOMBELUCHTING				
8940	<u>Leveren beluchtungskokers</u>				
894010	Leveren beluchtungskokers.	m	20,00	F	
8941	<u>Leveren PVC-hulpstukken</u>				
894110	Leveren PVC-hulpstukken t-stuk.	st	20,00	F	
894120	Leveren PVC-hulpstukken bochtstuk.	st	40,00	F	
8942	<u>Leveren stalen hulpstukken</u>				
894200	Leveren stalen hulpstuk.	st	20,00	F	
8943	<u>Leveren geotextiel</u>				
894310	Leveren inlage van kunststof.	m2	30,00	F	
895	STAMVOETBESCHERMING				
8950	<u>Leveren stamvoetbescherming</u>				
895010	Leveren stamvoetbescherming bomen.	st	10,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

15-04-2022

Gemeente Schouwen Duiveland
Standaardbestek Raamovereenkomst Infraverken
Definitieve raamovereenkomst met geïntegreerde nota van inlichtingen

RAW0991-134183
