

VIGRO TUINAARDE

Vigro Tuinaarde is verrijkt met hoogwaardige compostproducten om voeding, waterbuffering en variatie aan bodemleven te brengen. Vigro Tuinaarde wordt voornamelijk gebruikt voor het ophogen/aanvullen van plantvakken, tuinen, perken en egaliseren onder gazons. Door de fijne structuur laat het zich makkelijk bewerken en het reeds aanwezige bodemleven geeft een goede basis voor de toekomstige beplanting.

VOORDELEN

- Kant en klaar product voor ophogen en/of aanvullen
- Verbetering van vochtvasthoudend vermogen
- Vrij van grote verontreinigingen

EIGENSCHAPPEN

- Gezeefde stabiele grond
- Soortelijk gewicht: ca. 1000 kg/m³
- Vrij van grote verontreinigingen zoals puin, ijzer en glas.
- Vrij van onkruiden

VERPAKKING

Vigro Tuinaarde is los of in big bags verkrijgbaar. Leveren op locatie is ook mogelijk.

TOEPASSINGEN

- Aanbrengen voor aanplant nieuwe gewassen of als groeiplaatsverbetering in bestaande situaties
- Openbaar groen en tuinen (zandgronden): grenslaag doormengen en niet verdichten
- Ophogen van bestaande grond
- Kan jaarrond toegepast worden



GEMIDDELDE SAMENSTELLING

Organische stof	11,5% (van droge stof)
pH-KCL	6,5 - 7,5
Zoutgehalte (EC)	< 1 mS/cm
M50	200-350
D60/D10	3 - 10
Uiterlijk	Bruinzwart kruimelproduct

Waarschuwing: Bovenstaande omschrijving bevat slechts aanbevelingen. Aangezien er door Van Iersel geen controle uitgeoefend kan worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, plant- of bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles wat invloed kan hebben op het functioneren van ons programma), wordt onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek in werking of ongevallen (gevolgschade of anders), ontstaan door opslag, toepassing of gebruik. De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het gebruik van Van Iersel Compost producten. Van Iersel adviseert een teeltadviseur te raadplegen voor een producttoepassing. Indien bovenstaande aanbevelingen afwijken van een bemestingsadvies, raadt Van Iersel u aan om het advies aan te houden. Bij twijfel hierover raadt Van Iersel u aan contact op te nemen met uw adviseur.

BODEMVERBETERAARS

Van Iersel Compost is een zusteronderneming van Soiltech. Beiden zijn voortdurend bezig om een duurzame teelt mogelijk te maken. Van Iersel compost richt zich op de bodem.

Bij Van Iersel Compost bezitten we een vooruitstrevende geest. Continue productontwikkeling en verbetering hebben geleid tot compostproducten van hoge kwaliteit. Deze producten zorgen voor een toename van het natuurlijk ziekte onderdrukkend vermogen van de bodem en een weerbaar gewas.

Wij verwerken groenafval van openbare, particuliere en professionele bronnen tot hoogwaardige compost. Het familiebedrijf is in 1961 opgericht en was van oorsprong een loonbedrijf, dat via cultuurtechnische werken en inname van groenafval groot is geworden in de composteringsbranche.

Nu is Van Iersel Compost één van Nederlands grootste groenafvalverwerkers en daar zijn we trots

op. Inmiddels beschikken we over vier vestigingen (Biezenmortel, Deurne Gilze en Ravenstein). Onze locatie in Biezenmortel (foto) is gecertificeerd door de stichting RHP en wij zijn in het bezit van het BRL9335-certificaat voor het gecontroleerd samenstellen en verhandelen van grondproducten. Onze locatie in Gilze voert het VLACO keurmerk. De terreinen zijn ingericht volgens de wettelijke milieueisen en -normen en wij zijn aangesloten bij de Branche Vereniging Organische Reststromen (BVOR). Wij investeren voortdurend in ons productieproces om compost en grondproducten van de best mogelijke kwaliteit te kunnen (blijven) maken.

Van Iersel Compost; een betrouwbare en professionele partner op het gebied van groenafvalverwerking en de levering van hoogwaardige bodemverbeteraars, zowel voor overheden, bedrijven als particulieren.

Benieuwd naar wat wij voor u en uw klanten kunnen betekenen? Kijk op www.van-iersel.eu of bel ons via 0411 - 64 81 00 voor meer informatie.

