
Behoort bij: AI 2021-0196

Herinrichting Weteringschans West

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HERINRICHTING WETERINGSCHANS-WEST				
11	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAVELD				
111	SCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein.	m3	10,00	V	
112	OPBREKEN ASFALTVERHARDING, FUNDERING				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(rijweg, d. 175 mm)	m	130,00	V	
112020	Zagen verharding.(fietspad, d. 175 mm)	m	270,00	V	
1121	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen</u>				
112110	Verwijderen asfalt frezen.(d. 35 mm)	m2	880,00	V	
1124	<u>Opbreken asfalt</u>				
112410	Opbreken asfaltverharding.(d. 0,10 m)	m2	840,00	V	
112420	Opbreken asfalt.(d. 0,175 m, 1,50-3,00m)	m2	2.640,00	V	
112430	Opbreken asfalt(d. 0,175 m, >3,00m)	m2	195,00	V	
112440	Opbreken asfalt brugdek (d. 0,10 m, 1,50-3,00m)	m2	80,00	V	
112450	Opbreken asfalt brugdek (d. 0,10 m, >3,00m)	m2	225,00	V	
1125	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112510	Verw. steenmengsel fundering.(1,5-3,00m, d. 200 mm)	m2	300,00	V	
112520	Verw. steenmengsel fundering.(>3,00m, d. 200 mm)	m2	975,00	V	
112530	Verw. steenmengsel fundering.(≤1,5m, d. 300 mm)	m2	380,00	V	
112540	Verw. steenmengsel fundering.(>3,00m, d. 200 mm)	m2	3.380,00	V	
113	OPBREKEN BESTRATING				
1130	<u>Opbreken straatbaksteen</u>				
113010	Opbreken straatbaksteen.(df, <1,5m, afv. Heining)	m2	60,00	V	
113020	Opbreken straatbaksteen.(df, >3,0m, afv. Heining)	m2	1.170,00	V	
113030	Opbreken straatbaksteen.(df, afv. inricht.)	m2	135,00	V	
113040	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. Heining, 1,5-3,0m)	m2	405,00	V	
113050	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. Heining, >3,00m)	m2	200,00	V	
113060	Opbreken straatbaksteen.(kf, afv. inricht.)	m2	65,00	V	
1133	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
113310	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.<1,5m)	m2	20,00	V	
113320	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. inricht.1,5-3,0m)	m2	70,00	V	
114	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
1140	<u>Opbreken betontegels</u>				
114010	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm,<1,5m, afv. inricht.)	m2	185,00	V	
114020	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm,1,5m-3,0m, afv. inricht.)	m2	895,00	V	
114030	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm,>3,0m, afv. inricht.)	m2	2.435,00	V	
114040	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, zw-ge, afv. inricht.)	m2	220,00	V	
114050	Opbr. betontegels.(300x300x50 mm, zw-wi, afv. inricht.)	m2	10,00	V	
114060	Opbr. gidslijntegels.(300x300x60 mm, afv. inricht.)	m2	35,00	V	
114070	Opbr. noppentegels.(300x300x60 mm, afv. inricht.)	m2	65,00	V	
114080	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, rood, afv. inricht.)	m2	2,00	V	
114090	Opbreken verkeerstegel fietssymbool	st	18,00	V	
114100	Opbreken verkeerstegel rookverbod	st	3,00	V	
115	OPBREKEN KANTOPSLUITING				
1150	<u>Opbreken inritbanden.</u>				
115010	Opbr. betonb.(inritband, afv. inricht.)	m	60,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115110	Opbr. betonbanden.(130/150 mm, afv. inricht.)	m	55,00	V	
115120	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	1.575,00	V	
115130	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	90,00	V	
115140	Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.)	m	295,00	V	
115150	Opbr. betonbanden.(RWS, afv. inricht.)	m	295,00	V	
115160	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	15,00	V	
1152	<u>Opbreken boomkransen</u>				
115210	Opbr. boomkrans. 1800.x1800 mm, afv. inricht.)	st	7,00	V	
1153	<u>Opbreken gootlaag e.d.</u>				
115310	Opbr. kantopsluiting van klinkers.(rollaag, afv.)	m	55,00	V	
115320	Opbr. goot van betontegels.(30x15 in c. op f.,rec)	m	390,00	V	
116	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
1160	<u>Persrichel en anti-parkeer elementen</u>				
116010	Verw. anti-parkeerpaal. (Amsterdammertje, afv. inrichting)	st	77,00	V	
116020	Verw. anti-parkeerpaal. (uitneembaar, afv. inrichting)	st	5,00	V	
116030	Verw.anti-parkeerband. (afv. inrichting)	st	8,00	V	
116040	Verwijderen RVS markeringsnop	st	2,00	V	
1161	<u>Markering</u>				
116110	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	115,00	V	
116120	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	100,00	V	
1162	<u>Verkeers-borden, -palen en - tegels</u>				
116210	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden (hergebruik)	st	23,00	V	
116220	Verwijderen verkeerszuil	st	4,00	V	
116230	Verwijderen verkeerszuil zwart-wit	st	2,00	V	
117	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR				
117010	Verwijderen fietsenrek.(hergebruik)	st	32,00	V	
117020	Verwijderen fietsenrek. (afv. inrichting)	st	6,00	V	
117030	Verwijderen fietsnietje (hergebruik)	st	5,00	V	
117040	Verwijderen fietsnietje. (afv. inrichting)	st	2,00	V	
117050	Verwijderen afvalbak (hergebruik)	st	6,00	V	
117060	Verwijderen afvalbak (afv. inrichting)	st	2,00	V	
117070	Verwijderen hek. (hergebruik)	st	1,00	V	
117080	Verwijderen RVS terraspunaise (hergebruik)	st	1,00	V	
117090	Verwijderen RVS terraspunaise (afv. inricht.)	st	6,00	V	
117100	Verwijderen informatiebord	st	1,00	V	
117110	Verwijderen plaque	st	1,00	V	
119	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
1191	<u>Verwijderen bomen</u>				
119110	Verwijderen bomen	st	1,00	V	
12	BOUWRIJP MAKEN / GRONDWERK				
121	GROND ONTGRAVEN				
1211	<u>Verwijderen straatlaag</u>				
121110	Verwijderen straatlaag	m2	800,00	V	
1212	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
121210	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,10 m, laden)	m3	110,00	V	
121220	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,20 m, laden)	m3	30,00	V	
121230	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,30 m, laden)	m3	30,00	V	
121240	Grond ontgraven uit cunet.(d. 0,50 m, laden)	m3	40,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123	GROND VERVOEREN				
123010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	90,00	V	
123020	Grond vervoeren. (op werk)	m3	160,00	V	
124	GROND VERWERKEN				
1245	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
124510	Grond verwerken in aanvulling (d. 0,10m)	m3	110,00	V	
124520	Grond verwerken in aanvulling (d. 0,20m)	m3	30,00	V	
124530	Grond verwerken in aanvulling (d. 0,20m)	m3	130,00	V	
1246	<u>Leveren grond</u>				
124610	Grond vervoeren; zand	ton	170,00	V	
13	RIOLERING				
134	KOLKEN, PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN				
1340	<u>Verwijderen kolken</u>				
134010	Verwijderen kolk. (afv. inricht.)	st	40,00	V	
134020	Verwijderen kolk. (hergebruik)	st	2,00	V	
134030	Verwijderen kolk 200x400 mm (hergebruik)	st	3,00	V	
1341	<u>Aanbrengen kolken</u>				
134110	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	72,00	V	
134120	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin, herg.)	st	3,00	V	
134130	Aanbr. trottoirkolk (hergebruik)	st	1,00	V	
134140	Aanbr. straatkolk (hergebruik)	st	1,00	V	
1342	<u>Vrijmaken putten</u>				
134210	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmetzelen derden	st	10,00	V	
1343	<u>Ronde putafdekking (renovatie)</u>				
134310	Verwijderen en voorbereiden putafdekking(520)	st	37,00	V	
134320	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	37,00	V	
134330	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (520)	st	37,00	V	
1344	<u>Ronde putafdekking (nieuw)</u>				
134410	Verwijderen en voorbereiden putafdekking(520)	st	7,00	V	
134420	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	7,00	V	
134430	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt (520)	st	7,00	V	
14	WEGCONSTRUCTIE- EN INRICHTING				
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
140010	Afwerken zandbed.	m2	10.925,00	V	
140020	Aanbrengen straatlaag.	m2	8.150,00	V	
142	FUNDERINGEN				
1421	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
142110	Aanbr. hydraul. geb. steenmengsel (d. 200 mm, <2,00m)	m2	170,00	V	
142120	Aanbr. hydraul. geb. steenmengsel (d. 200 mm, >2,00m)	m2	630,00	V	
142130	Aanbr. hydraul. geb. steenmengsel (d. 300 mm, <2,00m)	m2	155,00	V	
142140	Aanbr. hydraul. geb. steenmengsel (d. 300 mm, >2,00m)	m2	2.900,00	V	
142150	Uitvullen hydraulisch gebonden verhardingslaag.	ton	80,00	V	
143	ASFALT- / CEMENTBETONVERHARDING				
1430	<u>Vorbereiding e.d.</u>				
143010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.(asfalt)	m2	900,00	V	
143020	Aanbrengen kleeflaag.	m2	900,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.870,00	V	
143040	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	1,00	V	
1431	<u>Onderlagen (base)</u>				
143110	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (d 80 mm)	ton	140,00	V	
143120	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (<1,00m, d. 60 mm)	ton	13,00	V	
143130	Aanbrengen asfaltbeton AC22 base (>2,5m, d. 60 mm)	ton	300,00	V	
1432	<u>Tussenlagen (bind)</u>				
143210	Aanbrengen asfaltbeton AC.. bind (<1,00m, d 60 mm)	ton	14,00	V	
143220	Aanbrengen asfaltbeton AC.. bind (>2,50m, d 60 mm)	ton	300,00	V	
1433	<u>Deklagen (surf)</u>				
143310	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (1,00-2,50m, d 35 mm)	ton	120,00	V	
143320	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (>2,50m, d 35 mm)	ton	180,00	V	
143330	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (<1,00m, d 35 mm)	ton	7,50	V	
143340	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (>2,50m, d 35 mm)	ton	2,50	V	
144	KANTOPSLUITING				
1440	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
144010	Aanbr. inritbanden 900x240x500 mm (28/30)	m	15,00	V	
1441	<u>Aanbrengen Haltebanden (Bus-, Tram- en Combihalte)</u>				
144110	Aanbrengen Tramperronband (b. 200 mm)	m	130,00	V	
144120	Aanbrengen overgang Tramperronband (b. 200 mm)	m	8,00	V	
1442	<u>Aanbrengen banden</u>				
144210	Aanbr. trottoirb. van beton.(130/150 in c+s. op f)	m	7,00	V	
144220	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c. op f.)	m	505,00	V	
144230	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.)	m	1.330,00	V	
144240	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300, inrit, in c. op f.)	m	7,00	V	
144250	Aanbr. trottoirb. van beton.(RWS in c. op f.)	m	30,00	V	
1443	<u>Pasmaken banden</u>				
144310	Pasmaken van betonbanden.(130/150, visbek)	st	2,00	V	
144320	Pasmaken van betonbanden.(180/200, visbek)	st	53,00	V	
144330	Pasmaken van betonbanden.(280/300, visbek)	st	40,00	V	
144340	Pasmaken van betonbanden.(280/300, inrit, visbek)	st	2,00	V	
144350	Pasmaken van betonbanden.(RWS, visbek)	st	2,00	V	
144360	Pasmaken van betonbanden.(tramhalteband, visbek)	st	4,00	V	
1444	<u>Leveren banden (130/150x250mm)</u>				
144410	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm	st	7,00	V	
144420	Leveren hoekstuk 130/150x250 mm	st	1,00	V	
1445	<u>Leveren banden (180/200mm)</u>				
144510	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	470,00	V	
144520	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	55,00	V	
144530	Leveren hoekblok 180/200x160 mm	st	2,00	V	
1446	<u>Leveren banden (280/300x240mm)</u>				
144610	Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm	st	1.225,00	V	
144620	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	85,00	V	
144630	Leveren hoekstuk 280/300x240 mm	st	3,00	V	
144640	Leveren Inritband 280/300x240 mm	st	7,00	V	
1447	<u>Boomkransen</u>				
144710	Aanbrengen boomkrans. (2100 x 2100 mm vierkant)	st	16,00	V	
1448	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
144810	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	1.155,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
145	BESTRATING STRAATBAKSTEEN EN BETONSTRAATSTEEN				
1451	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
145110	Aanbr. straatbakstenen.(keiform., r-b, k.verb. op strl.)	m2	540,00	V	
145120	Aanbr. straatbakstenen.(keiform., r-b, k.verb. op brug)	m2	255,00	V	
145130	Aanbr. straatbakst.(keif. k.v. goed oud op strl.)	m2	20,00	V	
145140	Aanbr. straatbakst.(keif. el.v. goed oud op strl.)	m2	20,00	V	
145150	Aanbr. straatbakst.(dikform. halfst.verb. op str.)	m2	940,00	V	
145160	Aanbr. straatbakst.(dikform. halfst.verb. op brug)	m2	180,00	V	
145170	Aanbr. straatbakst.(dikform., geel, <1,5m, halfst.verb.)	m2	75,00	V	
145180	Aanbr. straatbakst.(dikform., geel,>3,0m halfst.verb. op str.)	m2	480,00	V	
1452	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
145210	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. h.verb. op z.)	m2	8,00	V	
146	TEGELVERHARDING				
1461	<u>Aanbrengen tegels</u>				
146110	Aanbrengen betontegels.(300x300x45, 1,5-3,0m, halfst. verb.)	m2	1.420,00	V	
146120	Aanbrengen betontegels.(300x300x45, >3,0m, halfst. verb.)	m2	2.480,00	V	
146130	Aanbrengen betontegels.(150x300x80 el. verb.)	m2	445,00	V	
146140	Aanbrengen betontegels.(grasstenen)	m2	8,00	V	
1462	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
146210	Aanbrengen verkeerstegel.(halte zwart/wit)	m	40,00	V	
146220	Aanbrengen verkeerstegel.(haaietand incl vulstuk)	m	5,00	V	
146230	Aanbrengen verkeerstegel.(haaietand incl vulstuk)	m	5,50	V	
146240	Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)	m	185,00	V	
146250	Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)	st	335,00	V	
146260	Aanbrengen verkeerstegel. (fietsparkeertegel)	st	20,00	V	
146270	Aanbrengen verkeerstegel. (rookverbod)	st	5,00	V	
146280	Aanbrengen verkeerstegel. (fietstegel 600x600mm)	st	5,00	V	
1463	<u>Leveren tegels</u>				
146310	Leveren betontegels.(300x300x45 mach.pak. 4-4-4)	st	39.965,00	V	
146320	Leveren betontegels.(150x300x45)	st	13.255,00	V	
147	WEGMARKERINGEN				
1471	<u>Markering van wegenvverf in m/m2</u>				
147110	Aanbrengen fietsstraatsymbool wegenvverf	st	4,00	V	
1472	<u>Markering van thermoplastisch in m/m2</u>				
147210	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark..	m2	100,00	V	
147220	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	485,00	V	
147230	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-1 d.0,10)	m	560,00	V	
1473	<u>Markering in verharding van straatbakstenen</u>				
147310	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	90,00	V	
147320	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (1,0-1,0)	m	26,50	V	
147330	Aanbrengen overige markering in bestrating	m2	30,00	V	
1474	<u>Markering in verharding van betontegels</u>				
147410	Aanbrengen lengtemark. in bestrating (ononderbr.)	m	385,00	V	
15	TERREINVOORZIENINGEN				
151	WEGBEBAKENING				
151110	Aanbrengen verkeersbordpalen. (flespaal)	st	45,00	V	
151120	Aanbrengen verkeersborden	st	73,00	V	
151130	Aanbrengen verkeersborden.	st	27,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151140	Aanbrengen verkeerszuil	st	3,00	V	
151150	Aanbrengen RVS markeringsnop	st	2,00	V	
151160	Aanbrengen verkeersborden	st	9,00	V	
151170	Aanbrengen verkeersborden	st	17,00	V	
152	WEGMEUBILAIR				
152020	Aanbrengen plaque	st	1,00	V	
152030	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje, hergebruik)	st	5,00	V	
152040	Aanbrengen fietsenrek. (Type: Nietje)	st	11,00	V	
152050	Aanbrengen fietsenrek	st	32,00	V	
152060	Aanbrengen afvalbak (hergebruik)	st	6,00	V	
152070	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	8,00	V	
152080	Aanbrengen RVS terraspuise (hergebruik)	st	1,00	V	
152090	Aanbrengen hek (hergebruik)	st	1,00	V	
152100	Aanbrengen informatiebord	st	1,00	V	
152110	Aanbrengen zitbank half rond	st	1,00	V	
2	RIOLERING				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200010	Graven proefsleuven	EUR		N	
221	RIOOLLEIDING VAN PVC				
2210	<u>Rioolleiding van PVC / voorbereiding</u>				
221010	Kruising dubbel tramspoor	st	3,00	V	
221030	Treffen voorzieningen in kalven sleuf (riolering).	m	135,00	V	
2211	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC BIAx 250 mm</u>				
221110	Aanbrengen rioolleiding PVC BIAx 250 mm 1,5 - 2,0 m	m	12,50	V	
2212	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC BIAx 315 mm</u>				
221210	Aanbrengen rioolleiding PVC BIAx 315 mm 1,0 - 1,5 m	m	8,50	V	
221220	Aanbrengen rioolleiding PVC BIAx 315 mm 1,5 - 2,0 m	m	9,50	V	
221230	Aanbrengen rioolleiding PVC BIAx 315 mm 1,0 - 1,5 m	m	15,00	V	
2214	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 315 mm</u>				
221430	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,0 - 1,5 m	m	320,00	V	
221450	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,5 - 2,0 m	m	36,50	V	
221460	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm 1,5 - 2,0 m	m	11,50	V	
222	RIOOLLOZINGEN EN DRAINAGE				
2220	<u>Aanbrengen perceelslozing van PVC (vuilw./hemelw.)</u>				
222000	Aanbrengen perceelslozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	285,00	V	
222020	Aanbrengen perceelslozing PVC 125 mm 1,0 - 1,5 m	m	900,00	V	
222040	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	54,00	V	
2221	<u>Aansluiten perceelslozing van PVC ø 125 (vuilw./hemelw.)</u>				
222120	Maken aansluiting op rioolput.	st	79,00	V	
222160	Maken inlaat.	st	66,00	V	
2223	<u>Aanbrengen kolklozing van PVC</u>				
222310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	300,00	V	
222330	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 1,0 - 1,5 m	m	50,00	V	
2224	<u>Aansluiten van straat / trottoirkolk. van PVC 125</u>				
222420	Aansluiten van straat / trottoirkolk. 0,5 - 1,0 m	st	60,00	V	
222440	Aansluiten van straat / trottoirkolk. 1,0 - 1,5 m	st	10,00	V	
2225	<u>Aanbrengen perceelslozing van PE (persleiding)</u>				
222510	Aanbrengen persleiding PE 63 mm 0,5 - 1,0 m	m	90,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	PUTTEN EN PUTRANDEN				
240	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL EN PUTTEN				
2400	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
240010	Verwijderen putrand met deksel.	st	23,00	V	
2401	<u>Ontgraven/verwijderen putten</u>				
240110	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,66 x 0,66 m	st	21,00	V	
240120	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,66 x 0,66 m	st	20,00	V	
241	OPMETSELEN PUTSCHACHT				
2411	<u>Opmetselen putschacht</u>				
241130	Opmetselen putschacht inw. 0,66 x 0,66 m	cm	1.507,00	V	
242	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN TOT 10 CM ONDER				
2424	<u>Samenstellen put middels zonk (stelringen)</u>				
242420	Samenstellen put (zonk) 0,66 x 0,66 m (stelring)	st	2,00	V	
244	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN IN ASFALT TOT 30 MM				
2443	<u>Samenstellen put middels bodemplaat (stelringen)</u>				
244320	Samenstellen vuilwaterput 0,66 x 0,66 m (stelring)	st	4,00	V	
244330	Samenstellen vuilwaterput 0,66 x 0,66 m (stelring)	st	2,00	V	
2444	<u>Samenstellen put middels zonk (stelring)</u>				
244420	Samenstellen regenwaterput 0,66 x 0,66 m (stelring)	st	9,00	V	
245	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN IN ASFALT 30 MM ONDER				
2453	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
245310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	V	
246	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOGTE				
2464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte (stelringen)</u>				
246410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	6,00	V	
246420	Aanbrengen putrand met deksel.	st	41,00	V	
248	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
2481	<u>Schildmuren</u>				
248110	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	V	
25	VERVALLEN RIOOL				
2500	<u>Schoonmaken riool</u>				
250010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	540,00	V	
250040	Rioolslib vervoeren.	ton	19,00	V	
251	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING IN SLEUF TE LEGGEN RIOOL				
2511	<u>Verwijderen betonnen riool (in riolerings sleuf)</u>				
251110	Verwijderen rioolleiding beton < 400 mm	m	206,00	V	
2514	<u>Verwijderen kunststof riool (in riolerings sleuf)</u>				
251410	Verwijderen rioolleiding PVC 200 - 400 mm	m	175,00	V	
2518	<u>Verwijderen gietijzer riool (in riool sleuf)</u>				
251810	Verwijd. rioolleiding gietijzer < 400 mm	m	30,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING BUITEN SLEUF				
2521	<u>Verwijderen betonnen riool (buiten riolerings sleuf)</u>				
252120	Verwijderen rioolleiding beton < 400 mm 1,5 - 2,0 m	m	110,00	V	
253	VOLVLOEIEN RIOOLLEIDING				
2530	<u>Volvloeien rioolleiding / voorbereiding</u>				
253030	Ontgraven/verwijderen gemetselde put 0,66 x 0,66 m	st	2,00	V	
2531	<u>Volvloeien rioolleiding</u>				
253110	Volvloeien rioolleiding Beton 250 mm	m	9,60	V	
253120	Volvloeien rioolleiding GY 250 mm	m	7,70	V	
254	BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLLOZING				
2541	<u>Verwijderen rioollozing (in riolerings sleuf)</u>				
254110	Verwijderen rioollozing	m	683,00	V	
2542	<u>Verwijderen rioollozing (buiten riolerings sleuf)</u>				
254210	Verwijderen rioollozing (buiten riolerings sleuf)	m	942,00	V	
26	LEIDING- EN PUTRENOVATIE				
262	PUTRENOVATIE				
2623	<u>Putrenovatie (herstel metselwerk)</u>				
262310	Renoveren put (herstellen metselwerk)	st	1,00	V	
28	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
2811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
281120	Aanbrengen en verwijderen sleufbemaling (filters).	m	300,00	V	
281130	Instandhouden bronbemaling (filters).	dag	100,00	V	
282	VERVOEREN GROND EN AFVOEREN				
2821	<u>Grond vervoeren</u>				
282110	Grond vervoeren	ton	1.950,00	V	
282150	Grond vervoeren; zand	ton	1.950,00	V	
2823	<u>Afvoeren rioleringsmaterialen</u>				
282310	Afvoeren rioleringsmaterialen	ton	90,00	V	
282320	Afvoeren funderingsmaterialen	ton	55,00	V	
282330	Afvoeren rioleringsmaterialen (PVC)	rit	3,00	V	
282340	Afvoeren rioleringsmaterialen (gietijzer)	rit	1,00	V	
3	DW				
31	BEMALINGEN, (HULP)CONSTRUCTIES				
310	BEMALINGEN.				
3100	<u>Sleufbemaling.</u>				
310010	Aanbrengen en verwijderen sleufbemaling (filters).	m	400,00	V	
310020	Instandhouden bronbemaling (filters).	dag	60,00	V	
3101	<u>Putbemaling.</u>				
310120	Aanbrengen, instandh.en verw.putbemaling	st	7,00	V	
3103	<u>Monsternamen en analyse bemalingswater.</u>				
310310	Monsternamen en analyse bemalingswater.	st	10,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	(HULP)CONSTRUCTIES.				
3110	<u>Voorzieningen tegen inkalven sleuf.</u>				
311010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (drinkwater).	m	400,00	V	
312	GRONDVERZET.				
3124	<u>Grond leveranties.</u>				
312410	Zand vervoeren	ton	1.000,00	V	
312420	Grond vervoeren zand	ton	250,00	V	
3125	<u>Grond vervoeren.</u>				
312510	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	700,00	V	
32	WERKZAAMHEDEN BESTAANDE				
328	STAAL (LASVERBINDING) 400 MM T/M 1200 MM.				
3283	<u>600 mm.</u>				
328300	Inbouwen-/aanbrengen 600 mm voorlasflens.	st	1,00	V	
328310	Aanbrengen rechte lasverbinding in 600 ST buis.	st	1,00	V	
328320	Aanbr. inwendige bescherming 600 ST voorlasflens	st	1,00	V	
328380	Aanbrengen krimpmanchet t.p.v. 600 mm flensverb.	st	1,00	V	
33	AANBRENGEN DISTRIBUTIE- EN/OF				
330	NODULAIR GIETIJZER				
3302	<u>150 MM</u>				
330200	Aanbrengen 150 GN leiding	m	18,00	V	
330220	Aanbrengen 150 mm afsluiter.	st	4,00	V	
330240	Aanbrengen ondergrondse brandkraan naast leiding.	st	2,00	V	
330280	Aanbrengen 150GN (kabel- of leiding)kruising.	st	2,00	V	
3303	<u>150 MM VERVOLG</u>				
330320	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast aan BOB	st	1,00	V	
330330	Aanbrengen spui/monsternamepunt.	st	1,00	V	
330340	Aanbr. doorverbinding op nod.gij.leiding <= 150	st	1,00	V	
3305	<u>200 MM.</u>				
330500	Aanbrengen 200 GN leiding	m	22,00	V	
330510	Aanbrengen 200 GN leiding in mantelbuis.	m	12,00	V	
330520	Aanbrengen 200 mm afsluiter.	st	3,00	V	
330580	Aanbrengen 200GN (kabel- of leiding)kruising.	st	2,00	V	
3306	<u>200 MM VERVOLG</u>				
330620	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast aan BOB	st	2,00	V	
330630	Aanbrengen spui/monsternamepunt.	st	2,00	V	
330640	Aanbr. doorverbinding op nod.gij.leiding <= 150	st	2,00	V	
331	NODULAIR GIETIJZER VERVOLG				
3312	<u>500 MM.</u>				
331200	Aanbrengen 500 GN leiding	m	22,00	V	
331280	Aanbrengen 500GN (kabel- of leiding)kruising.	st	2,00	V	
3313	<u>500 MM VERVOLG</u>				
331310	Aanbrengen 2 " dienstkraan incl. opbouwgarntuur.	st	2,00	V	
331350	Aanbrengen opbouw luchtkraan m.b.v. koperen buis.	st	2,00	V	
331380	Aanbr. doorverbinding op staal leiding >= 400	st	2,00	V	
3314	<u>500 MM VERVOLG</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331450	Aanbrengen krimpmanchet t.p.v. 500 mm flensverb.	st	4,00	V	
3315	<u>600 MM. EN GROTER</u>				
331500	Aanbrengen 600 GN leiding	m	400,00	V	
331520	Aanbrengen 600 mm vlinderklep afsluiter.	st	2,00	V	
331580	Aanbrengen 600 GN (kabel- of leiding)kruising.	st	2,00	V	
331590	Aanbrengen 600 mm pas- en uitbouwstuk.	st	2,00	V	
3316	<u>600 MM EN GROTER VERVOLG</u>				
331610	Aanbrengen 2 " dienstkraan incl. opbouwgarrituur.	st	1,00	V	
331650	Aanbrengen opbouw luchtkraan m.b.v. koperen buis.	st	1,00	V	
331670	Aanbr. doorverbinding op nod.gij.leiding >= 400	st	2,00	V	
35	SLEUFLOZE TECHNIEKEN + DIVERSE				
3517	<u>Sleufloos aanbrengen leiding en/of mantelbuis.</u>				
351730	Aanbrengen mantelbuis.	st	2,00	V	
353	DIVERSE WERKZAAMHEDEN.				
3537	<u>Vullen buiten bedrijf gestelde leiding.</u>				
353710	Vullen buitenbedrijf gestelde leiding	m	225,00	V	
38	VERWIJDEREN, BUITENBEDRIJF STELLEN EN				
380	VERWIJDEREN GIETIJZEREN LEIDINGEN.				
3800	<u>Grijs gietijzer.</u>				
380000	Verwijderen grijs gietijzeren leiding 3 " -7 ".	m	30,00	V	
380040	Verwijderen grijs gietijzeren leiding 15 " - 21 ".	m	20,00	V	
380080	Verwijderen grijs gietijzeren leiding 30 "-35 ".	m	160,00	V	
387	AANBRENGEN SCHILDMUUR.				
3870	<u>Aanbrengen schildmuur.</u>				
387030	Aanbr. schildmuur van metselwerk in 600 mm leiding	st	1,00	V	
387050	Aanbr. schildmuur van metselwerk in 30" leiding	st	1,00	V	
388	ONDERHOUD BESTAANDE APPENDAGES.				
3880	<u>Op hoogte brengen opbouwgarrituren.</u>				
388010	Op hoogte brengen bovengrondse brandkraan	st	2,00	V	
388020	Op hoogte brengen opbouwgarrituur dienstkraan	st	5,00	V	
388030	Op hoogte brengen opbouwgar. ondergr. brandkr.	st	12,00	V	
388040	Op hoogte brengen opbouwgarrituur afsluiter	st	29,00	V	
388050	Op hoogte brengen opbouwgarrituur vlinderklepafsl.	st	2,00	V	
389	AFVOEREN VERVALLEN WATERLEIDING.				
3892	<u>Afvoeren gietijzeren leiding.</u>				
389210	Afvoeren gietijzeren buizen.	m	30,00	V	
389220	Afvoeren gietijzeren buizen.	m	20,00	V	
389230	Afvoeren gietijzeren buizen.	m	160,00	V	
3893	<u>Aan en afvoer DW materiaal</u>				
389310	Aanvoeren DW materiaal	EUR		N	
389320	Afvoeren niet verwerkt bouwstoffen DW	EUR		N	
7	OVERIGE WERKZAAMHEDEN MAAVELD				
702	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
702010	Inzetten van werknemer. (grondwerker)	uur	16,00	V	
702020	Inzetten van werknemer. (koppel stratenmakers)	uur	16,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
703	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
703010	Inzetten van een vrachtauto.(min. 7,5 ton)	uur	16,00	V	
703030	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	16,00	V	
704	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
7043	<u>Verkeersmaatregelen loopschotten</u>				
704310	Aanbrengen houten schotten (voetgangers).	m	250,00	V	
704320	In stand houden houten schotten (voetgangers).	m*d	87.500,00	V	
704330	Verwijderen houten schotten (voetgangers).	m	250,00	V	
7044	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
704410	Aanbrengen rijplaten (staal)	m	200,00	V	
704420	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	35.000,00	V	
704430	Verwijderen rijplaten (staal)	m	200,00	V	
7045	<u>Hekwerken</u>				
704510	Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00	V	
704520	Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m*d	17.500,00	V	
704530	Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)	m	100,00	V	
704540	Aanbrengen bouwhek. (Dranghek h. 2,00 m.)	m	250,00	V	
704550	Instandhouden bouwhek. (Dranghek h. 2,00 m.)	m*d	87.500,00	V	
704560	Verplaatsen bouwhek. (Dranghek h. 2,00 m.)	m	250,00	V	
705	PROEFSLEUVEN				
705010	Graven proefsleuf.	m	20,00	V	
71	REVISIE				
710010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN AW DW				
80	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN AW DW				
802	OPLEVERINGSINSPECTIE				
8020	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				
802010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	412,00	V	
807	V&G-MAATREGELEN				
8070	<u>V&G-maatregelen veiligheidsklasse Basishygiene (AW)</u>				
807010	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	19,00	V	
8071	<u>V&G-maatregelen veiligheidsklasse Rood niet vluchtig (AW)</u>				
807110	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	9,00	V	
8072	<u>V&G-maatregelen veiligheidsklasse Rood vluchtig (AW)</u>				
807210	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	1,00	V	
8075	<u>V&G-maatregelen Drinkwater (DW)</u>				
807520	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	18,00	V	
808	REVISIE GEGEVENS				
8080	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
808010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (gas/water).	EUR		N	
808030	Het inmeten en verwerken van schetskaartgegevens	EUR		N	
8081	<u>INMETEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS (DW)</u>				
808110	Inmeten en verwerken revisiegegevens digitaal.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
809	TRILLINGSAPPARATUUR				
8090	<u>AANBRENGEN VAN TRILLINGSAPPARATUUR (AW)</u>				
809010	Bevestigen van trillingsopnemers.	week	15,00	V	
8091	<u>AANBRENGEN VAN TRILLINGSAPPARATUUR (DW)</u>				
809110	Bevestigen van trillingsopnemers en uitvoeren tril	week	10,00	V	
8100	<u>VERRICHTEN VAN METINGEN VAN PEILFILTERS</u>				
810010	Plaatsen van peilfilters	st	20,00	V	
810020	Verrichten van metingen van peilfilters	week	15,00	V	
811	MONITORINGSPLAN				
8110	<u>AANLEVEREN MONITORINGSPLAN AW/DW</u>				
811010	Vervaardigen Monitoringsplan	st	1,00	V	
84	OMGEVING AW/DW				
8400	<u>Opname openbare ruimte</u>				
840010	Opnemen bestaande toestand (0-meting)	st	1,00	V	
840020	Opnemen bestaande toestand (1-meting)	st	1,00	V	
85	ONTLAST / OPVANG-CONSTRUCTIE K&L.(DW)				
850010	Ontlast / opvangconstructie k&l.	st	3,00	V	
8700	<u>Onderzoek en keuring lassen.(DW)</u>				
870010	Onderzoek en keuring lassen.	st	1,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				