

HFD PAR ART LID

**43 05 12 KEURINGSDOCUMENTEN**

- 02 Gewalst staal en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 2.volgens NEN-EN 10204. Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:
- a. naam producent,
  - b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm,
  - c. materiaalafmetingen,
  - d. charge nummer,
  - e. chemische samenstelling,
  - f. mechanische eigenschappen,
  - g. uitgevoerde warmtebehandeling,
  - h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de norm of bestelling,
  - i. eventuele corrosiewerende behandeling,
  - j. ingeslagen keurstempel,
  - k. voor keuring verantwoordelijke instantie.