

A. Personenvervoer installaties

Onderdeel

1. Kwaliteit deuren

Deuropening (vrije doorgang)
Deuren openen

Deurhoogte
Lijsten

Muurkopomkleding

2. Afwerking cabine

Plaatwerk

Verlichting

Camera
Spiegel
Leuning

Vloer

Plafond/verlichting

Stootlijst

Stoeltje

3. Kwaliteit aandrijving

kwaliteit machines

4. Kwaliteit besturing

cabinetableau+etage tableaux

5. Eco-Efficiëntie

Ja

Eisen

min. 900 mm breed

Centraal openen deur (voorkeur) of telescoopdeur (afhankelijk van beschikbare schachtbreedte)
materiaal: RVS, Selcom type Hydra-plus, Meiller type TTK25, Sematic type 2000C, schachtdeurvelugels volgens NEN 81-58 brandwerend

2.100 mm hoog

Sensorlijst (vast opgesteld), eventueel met visuele signaleringen

Demontabel RVS, 2mm met achterhout, brandwerend opgevuld

HDF/MDF/Mutliplex achterplaat met

a. kunststof toplaag (HPL of Perstorp) of

b. Uitwisselbare panelen of RVS met wafel of rigidized-structuur

LED boven verlaagd plafond, sparingen met gematteerd veiligheidsglas, uitwisselbaar vanuit cabinedak.

Voorbereiding voor camera

Glas

Achterwand en 1 zijwand, RVS. Montage doorlopend met hoekbeugel

Altro, type D25, vloer in badkuip gelegd (omhoog 8-10 cm)

LED boven verlaagd plafond, RVS-vast plafond met gehard veiligheidsglas, gematteerd, slagvast of LED-spots direct in plafond

15 cm hoog, 2 cm dikte boven vloer op alle wanden, hout met RVS omkleed

Verzonken in nis (vlak met de wand onderkant zitting gelijk met wandafwerking

Afgestemd op regeling (Ziehl Abegg-Zetdyn 4 en besturing

keuze door Avans Hogeschool:

a. gearless (direct aandrijving, hoog rendement geen reductiekast, geen olie nadeel: duurder, fabrikaat Ziehl Abegg, Sassi

b. geared (overbrenging middels reductiekast) fabrikaat Sassi, Liftequip

Knoppen, fabr. BS-tableau of Schaefer met lichtveld, verstevigd (geen graveerde tekst in knop), signaleringstableaus: richtingpijl en cabinestand op alle verdiepingen (budget) altijd bij duplex besturingfabr. fabrikaat: Lisa, Newlift of Bonhke & Partner bp308 of Kollmorgen type MPK411

Voor besturing, slaapstand als lift stilstaat, cabineverlichting achter tijdsklok, bij oproep licht aan

B. Goederenvervoer installaties

B1. Liften

Onderdeel

1. Kwaliteit deuren

Deuropening (vrije doorgang)

Deuren openen

Deurhoogte

Lijsten

Muurkopomkleding

2. Afwerking cabine

Plaatwerk

Verlichting

Camera

Spiegel

Leuning

Vloer

Plafond

Stootlijst

Stoeltje

3. Kwaliteit aandrijving

Kwaliteit machines

4. Kwaliteit besturing

cabinetableau+etagetableaus

signaleringstableaus

besturingfabrikaat:

5. Eco-Efficiëntie

Ja

Eisen

min. 1.000 – 1.100 mm breed

Centraal openende deur of telescoopdeur (afhankelijk van beschikbare schachtbreedte) materiaal: RVS, fabricaat Selcom type Pegasus

min. 2.100 mm hoog

Sensorlijst (vast opgesteld) of aanwezigheidscamera, bv. Cedes type IMS100

Zincor, min. 2 mm met achterhout, schuinweglopend, geen 90 gr. hoeken, 2 mm met achterhout, brandwerend opgevuld

HDF/MDF/Mutliplex achterplaat met uitwisselbare panelen of RVS met wafel of rigidized-structuur

LED-lichtbak in vast plafond of LED-spots met afscherming

Vorbereiding voor camera

Geen

Achterwand

keuze door Avans Hogeschool:

a. RVS traanplaat

b. altro/marmoleum

Vast plafond

15 cm hoog, 2 cm dikte boven vloer op alle wanden, hout afgewerkt met krasvaste vernislak

Boven de 5 stopplaatsen, verzonken in nis (vlak met de wand onderkant zitting gelijk met wandafwerking

Afgestemd op regeling en besturing, keuze:

a. gearless (direct aandrijving, hoog rendement geen reductiekast, geen olie nadeel: duurder, fabricaat Ziehl Abegg of Sassi of Liftequip type DAF-ranche

b. geared (overbrenging middels reductiekast) fabricaat Sassi of TW-ranche (liftequip)

Knoppen, vandaalbestendig; fabricaat DMG-panzer (geen graveerde tekst in knop) of Schaefer

Richtingpijl en cabinestand op alle verdiepingen (budget) altijd bij duplex

Newlift of Bonhke & Partner bp308 of Kollmorgen type MPK411

Voor besturing, slaapstand als lift stilstaat, cabineverlichting achter tijd klok, bij oproep licht aan

B. Goederenvervoer installaties

B2. Goederenhefplateaus

Onderdeel

1. Kwaliteit deuren

Deuropening (vrije doorgang)

Deuren openen

Deurhoogte

Lijsten

Muurkopomkleding

2. Afwerking cabine

Plaatwerk

Verlichting

Spiegel

Leuning

Vloer

Plateau

Hefvermogens

Plafond

Stootlijst

Stoeltje

3. Kwaliteit aandrijving

Kwaliteit aggregaat

4. Kwaliteit besturing

etage tableaux

besturingfabr. fabrikaat:

5. Eco-Efficiëntie

Ja

Eisen

min. 1.000 – 1.100 mm breed bij plateau in schacht
Centraal openende deur of draaideuren (afhankelijk van beschikbare schachtbreedte) materiaal: staal
fabrikaat Selcom type Pegasus of Hutter

Min. 2.100 mm hoog

Sensorlijsten (vast opgesteld) of aanwezigheidscamera, bv. Cedes type IMS100

Zincor, min. 3 mm met achterhout, schuinweglopend, geen 90 gr. hoeken, 2 mm met achterhout, bij toepassing van schacht

HDF/MDF/Mutliplex achterplaat met uitwisselbare stalen panelen, afgeschilderd

LED-lichtbak in vast plafond

Geen

Geen

keuze:

a. RVS traanplaat stalen frame

min. 1.000 x 1.500 mm

min. 500 kg – 2.000 kg

Vast plafond (bij cabine)

15 cm hoog, 2 cm dikte boven vloer op alle wanden, hout afgewerkt met krasvaste vernislak

Geen

Afgestemd op regeling en besturing

keuze:

a. Elektronisch gestuurd hydraulisch aggregaat, bv fabrikaat (leverancier of Bucher)

Knoppen, vandaalbestendig; fabrikaat DMG-panzer (geen graveerde tekst in knop) of Schaefer

Leverancier of Newlift of Bonhke & Partner bp308 of Kollmorgen type MPK411 of relaisbesturing (heftafels)
Veiligheidslijst: onder plateau (heftafels)

Voor aandrijving frequentie geregelde pompmotor.