

Ontwerp beschikking grondwaterwet kenmerk 11286188, 12-04-2007 + factuur
nmerk: HV/Tilb/RP WKO/07.0297
Volgnr: HV07-0297 Ontvangen: 19-04-2007
Dossienr: PBH-112Tilburg BAC: (028).07.354.1
Beh: Leo Jansson kopie:

VERZONDEN

1 2 APR 2007

Stichting Avans
De heer ir. L.H.W. Jansson
Professor Cobbenhagelaan 51
5037 B H TILBURG

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Ontwerp-beschikking Grondwaterwet (artikel 3:13, lid 1 Algemeen bestuursrecht).

Geachte heer Jansson,

Hierbij doen wij u toekomen het ontwerp van de beschikking inzake op 30 januari 2007 binnengekomen aanvraag krachtens de Grondwaterwet voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude-warmteopslagsysteem bij Avans, gelegen aan de Professor Cobbenhagelaan 13 in gemeente Tilburg.

Tot het einde van de in de eveneens bijgevoegde kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid zienswijzen over de ontwerp-beschikking naar voren te brengen.

De leges, welke ingevolge de Legesverordening provincie Noord-Brabant 1993 voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigd zijn, hebben wij voorlopig vastgesteld op een bedrag van € 1.747,50. Wij verwijzen hiervoor naar de bijgevoegde voorlopige legesnota. Wij verzoeken u genoemd bedrag voor de vervalddag te betalen door gebruikmaking van de eveneens bijgevoegde accept-girokaart.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar de heer ing. M. Maessen van het bureau Grondwater (tel. 073-6808082).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

drs. A.F. de Goede,
bureauhoofd Grondwater.

cc Leo J. 19-04-07
Wim O.
Marianne V.
Peter d.G.
Wim Janse
Job J.
IT (ik heb org. factuur)
gehouden

Ecologie

Telefoon

(073) 680 80 88

Fax

(073) 680 7641

Bijlage(n)

4

Emailadres

Ddekkers@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Stichting Avans
Professor Cobbenhagelaan 51
5037 BH TILBURG

Onderwerp

VOORLOPIGE LEGESNOTA

Betreft: een koude-warmteopslagsysteem bij Avans, gelegen aan de Professor Cobbenhagelaan 13 in gemeente Tilburg

Ingevolge de Legesverordening provincie Noord-Brabant 1993 bent u leges verschuldigd voor het door ons in behandeling nemen van de door u ingediende aanvraag, zoals hierna vermeld. De verschuldigde leges zijn berekend op basis van de op dit moment beschikbare gegevens. Na beschikking op uw aanvraag zal een definitieve nota opgesteld worden. Wij verzoeken u het nu verschuldigde bedrag voor de vervaldag te betalen door gebruikmaking van de bijgevoegde accept-giro.

Datum

12 april 2007

Ons kenmerk

1286188

Vervaldag

12 mei 2007

Contactpersoon

D. Dekkers

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 80 88

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

=

OMSCHRIJVING	BEDRAG
Leges vergunning Grondwaterwet, artikel 16 Legesverordening Noord-Brabant	
Totale onttrekking: 150.000 m ³	
- Basistarief voor 0-100.000 m ³ per jaar	€ 1.380,00
- Voor de 100.001 ^e t/m 150.000 m ³ per jaar per 1000 m ³ € 7,35	€ 367,50
Totaal te betalen	€ 1.747,50



Bezwaren tegen deze legesnota kunnen binnen 6 weken na verzending van deze nota schriftelijk worden ingediend bij het hoofd van de afdeling Financiën van de provincie Noord-Brabant.

Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op.

Uitstel van betaling kan slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door het hoofd van het bureau Financiële Administratie van de afdeling Financiën.

Het is belangrijk dat u rekening houdt met de volgende artikelen uit de Legesverordening provincie Noord-Brabant

Artikel 7

Niet verlenen vergunning

Indien op de aanvragen om een vergunning, ontheffing, toestemming of vrijstelling afwijzend wordt beschikt, wordt het legestartief slechts voor 50% geheven. Restitutie van het teveel betaalde vindt plaats nadat de betreffende beschikking rechtens onaantastbaar is geworden.

Artikel 8

Intrekking vergunning.

Indien aanvragen om een vergunning, ontheffing, toestemming of vrijstelling ingetrokken worden, voordat op de aanvraag is beschikt, wordt 75% van het legestartief gerestitueerd. Geen leges zijn verschuldigd indien intrekking geschiedt op verzoek van Gedeputeerde Staten. Restitutie vindt plaats nadat de aanvraag is ingetrokken.



GRONDWATERWET

Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 30 januari 2007 door Stichting Avans te Tilburg vergunning krachtens de Grondwaterwet gevraagd voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een koude-warmteopslagsysteem bij Avans, gelegen aan de Professor Cobbenhagelaan 13 in gemeente Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn voornemens de aangevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden.

Aanvraag, ontwerp van de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 16 april 2007 ter inzage in de Stadswinkel Centrum aan het Stadhuisplein 128 (ingang bij het paleis) in Tilburg tijdens openingstijden. De openingstijden zijn: maandag van 13.00 uur tot 18.00 uur, dinsdag woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur, en op donderdag van 13.00 uur tot 20.00 uur.

De stukken blijven ter inzage liggen tot zes weken na het bekend maken van de beschikking op de aanvraag.

Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw D. Dekkers van het bureau Grondwater (tel. 073-6808088).

Een ieder kan gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen over de ontwerp-beschikking naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Men kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Men kan verzoeken om een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikking. Een verzoek daartoe dient uiterlijk voor vrijdag 25 mei 2007 bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen over de ontwerp-beschikking naar voren hebben gebracht kunnen later beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking.

Bovendien bestaat de gelegenheid om beroep tegen de uiteindelijke beschikking in te stellen voor belanghebbenden, die aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen tegen het ontwerp van de beschikking in te brengen.

's-Hertogenbosch, 12 april 2007.



Ontwerp Beschikking
Energieopslagsystemen

KOPIE

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Grondwaterwet.

Vergunning energieopslag.

Nummer

1286188

Directie

Ecologie

BESLISSING van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bevoegd gezag in het kader van de vergunningverlening krachtens de Grondwaterwet, ten aanzien van de aanvraag van de heer Ir. L.H.W. Jansson namens Stichting Avans te Tilburg voor het onttrekken en injecteren van grondwater in de gemeente Tilburg.

Aanvraag en toelichting

Op 30 januari 2007 ontvingen wij van de heer Ir. L.H.W. Jansson namens Stichting Avans (hierna te noemen Avans), gevestigd aan de Professor Cobbenhagenlaan 51 te Tilburg, een vergunningaanvraag ingevolge de Grondwaterwet voor het onttrekken en injecteren van grondwater tot een hoeveelheid van maximaal 25 m³ per uur, 600 m³ per dag, 18.600 m³ per maand, 55.800 m³ per kwartaal en maximaal 150.000 m³ per jaar.

De inrichting waar het systeem zal worden gerealiseerd is geprojecteerd aan de Professor Cobbenhagenlaan 13 te Tilburg kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie P, nummer 7132.

Bij deze aanvraag is een rapport overgelegd van If Technology BV getiteld Energieopslag Avans Hogeschool te Tilburg, nummer 2/55182/PW d.d. 26 januari 2007, dat een nadere onderbouwing vormt van deze aanvraag.

Doel van de onttrekking

Avans heeft het voornemen om een koude- warmteopslagsysteem (hierna te noemen energieopslagsysteem) toe te passen aan de Professor Cobbenhagenlaan 13 in Tilburg.

De inrichting

Het energieopslagsysteem zal gaan bestaan uit één warme bron en één koude bron. Het opslagsysteem is geprojecteerd in het eerste watervoerende pakket, met het filter van 25 tot 45 m- mv. De afstand tussen de bronnen bedraagt circa 110 meter. De te installeren maximale pompcapaciteit bedraagt 25 m³ per uur voor de koude bron en 9 m³ per uur voor de warme bron.

De maximale hoeveelheid water die per jaar wordt verplaatst bedraagt 150.000 m³. Deze hoeveelheid zal alleen worden verplaatst in het eerste jaar dat het energieopslagsysteem in werking is en in extreme jaren. Onder alle andere omstandigheden zal gemiddeld 100.000 m³ grondwater per jaar worden verplaatst.

Al het onttrokken water zal worden geïnjecteerd behoudens een gedeelte spui. Deze spui is noodzakelijk voor het onderhoud van de bronnen.

BESCHRIJVING VAN DE GEVOLGEN VAN DE ONTTREKKING/INJECTIEGrondwaterstandsveranderingen

In de rapportage Energieopslag Avans Hogeschool te Tilburg is een schematisatie van de ondergrond opgenomen. Aan de hand van deze schematisatie zijn berekeningen uitgevoerd naar de effecten van het energieopslagsysteem.

Als gevolg van het onttrekken en gelijktijdig injecteren van het grondwater zal de grondwaterstand en de stijghoogte veranderen. Aan de injectiekant zal de grondwaterstand stijgen en aan de kant waar het grondwater onttrokken wordt zal de grondwaterstand dalen. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze veranderingen als het systeem van Avans, geprojecteerd aan de Professor Cobbenhagenlaan 13 te Tilburg, in bedrijf is. De berekende veranderingen zijn weergegeven in tabel 1.

	Winter [m]	Zomer [m]
Grondwaterstandsverandering	0,02	0,07
Maximale stijghoogteverandering 1 ^e wvp (opslagpakket)	0,58	1,9

Tabel 1: Maximale grondwaterstands- en stijghoogteveranderingen voor het systeem van Avans.

Van de veranderingen in de grondwaterstand en de stijghoogte zijn de invloedsgebieden berekend. Het invloedsgebied waar bovengenoemde grondwaterstandsverandering optredend (deklaag) is het gebied waarbinnen de grondwaterstandsverandering maximaal 5 cm bedraagt. Van de stijghoogteveranderingen (optredend in het onttrekkingspakket) is het invloedsgebied gelijk aan het gebied waarbinnen stijghoogteveranderingen optreden van 5 cm of meer. De berekende invloedsgebieden zijn aangegeven in tabel 2.

	Winter [m]	Zomer [m]
Deklaag (5 cm)	-	260

Het 1 ^e watervoerende pakket (opslagpakket)(10 cm)	85	285
--	----	-----

Tabel 2: Grootte invloedsgebieden voor het systeem van Avans

Hydrothermische effecten

Door geleiding, dispersie en de natuurlijke grondwaterstroming wordt een gedeelte van het geïnjecteerde water tot buiten het directe invloedsgebied van het energieopslagsysteem getransporteerd. Er zijn berekeningen uitgevoerd naar deze hydrothermische effecten van het systeem.

In de koude bel van het systeem van Avans, begrensd door de natuurlijke achtergrondwaarde, is de temperatuur minimaal 0,5 °C lager dan de natuurlijke grondwatertemperatuur. In de warme bel is de temperatuur minimaal 0,5 °C hoger. Na 20 jaar kan op 100 meter afstand van de bronnen de temperatuur met maximaal 0,5 °C (hoger of lager) veranderen ten opzichte van de natuurlijke grondwatertemperatuur.

Effecten ten aanzien van de grondwaterkwaliteit

Een verandering van de temperatuur van het grondwater kan het chemisch evenwicht van reacties veranderen. Een toename van de temperatuur kan een versnelde groei van micro-organismen veroorzaken, een daling van de temperatuur een vertraagde groei. Van groot belang voor de groei van micro-organismen is het voedselaanbod (AOC-gehalte: Assimileerbaar Organisch Koolstof). Grondwater in Nederland heeft veelal een zeer laag AOC-gehalte. Gezien de geringe temperatuurverschillen en de lage AOC-gehalten worden geen significante effecten verwacht op de chemische en microbiologische samenstelling van het grondwater.

Het grondwatercircuit zal van het gebouw-circuit volledig gescheiden worden gehouden.

Positieve milieu effecten

Het energieopslagsysteem wordt gebruikt voor de inrichting gelegen aan de Professor Cobbenhagenlaan 13 te Tilburg. Deze toepassing van energieopslag zorgt voor een besparing op het energieverbruik ten opzichte van de conventionele manier van koelen en verwarmen. Deze energiebesparing resulteert in de beperking van emissie van gassen naar de atmosfeer.

Invloed op bodem- en grondwaterverontreiniging

De gemeente Tilburg heeft naar aanleiding van de concept-effectenstudie, die voor de definitieve aanvraag is ingediend, aangegeven dat er binnen een straal van 600 meter rond de projectlocatie meerdere verontreinigingen aanwezig zijn dan in deze effectenstudie staan vermeld. Op basis hiervan heeft IF Technology in overleg met de gemeente Tilburg alle verontreinigingslocaties in beeld gebracht en opgenomen in de rapportage. De e-mail van IF Technology, waarin wordt aangegeven dat de verontreinigingssituatie rondom Avans is kortgesloten met de gemeente Tilburg en aangepast in de definitieve effectenstudie, is als bijlage bij deze effectenstudie bijgevoegd.



Gezien de berekende effecten in de definitieve effectenstudie kan worden gesteld dat het energieopslagsysteem geen significante invloed heeft op bodem- of grondwaterverontreinigingen.

In de omgeving van de lokatie zijn een aantal verdachte lokaties aanwezig.

Deze bestaan voornamelijk uit verontreinigingen met minerale olie. Deze verontreiniging zal zich gemakkelijk met het grondwater meeverplaatsen.

Om te voorkomen dat er in de omgeving verontreinigingen door het systeem worden aangetrokken zal de analyse worden uitgebreid met minerale olie.

Zetting

De in de effectenstudie berekende maximale zetting en het daarbij behorende zettingsverhang is dermate klein dat schade aan gebouwen, funderingen, wegen of constructies niet worden verwacht.

Gevolgen voor overige belangen

De verandering van de grondwaterstand en de stijghoogten zijn zodanig klein dat geconcludeerd kan worden dat het energieopslagsysteem geen negatieve invloed heeft op eventueel aanwezig stadsgroen, landbouw- of natuurfuncties.

Andere grondwateronttrekkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden.

Binnen het invloedsgebied van het energieopslagsysteem bevinden zich geen

staats-/natuurmonumenten en zijn geen vogelrichtlijn- of

habitatrichtlijngebieden aanwezig. De locatie bevindt zich niet in een

zogenaamd beschermd- of attentie gebied volgens de Provinciale Verordening

Waterhuishouding Noord-Brabant 2005 en niet in een

grondwaterbeschermingszone volgens de Provinciale Milieuverordening (PMV)

Noord-Brabant 2004.

Afweging van belangen

In de Partiele Herziening Waterhuishoudingsplan 2003-2006 is het beleid ten aanzien van het grondwater vastgelegd. Uit het oogpunt van CO₂-reductie en het zuinig omgaan met fossiele brandstof wordt er rekening gehouden met een sterke toename van de vraag om de bodem te gebruiken voor de energievoorziening. Hierbij worden onder andere de volgende randvoorwaarden gehanteerd:

- de kwaliteit van het grondwater mag door energieopslagsystemen niet in gevaar worden gebracht. Hierdoor mogen uitsluitend gesloten systemen worden toegepast waarbij het gewonnen water weer volledig wordt teruggebracht in de bodem;
- er mag, ook over een langere periode, geen opwarming of afkoeling van de bodem in de omgeving van de installatie optreden;
- het systeem dient in principe in het ondiepe watervoerende pakket te worden gerealiseerd;
- grondwater is vaak van hoge ouderdom door het laag-dynamische karakter van het systeem. Energieopslagsystemen tasten deze lage dynamiek aan en zijn dan ook niet toegestaan op een diepte beneden de 80 meter - maaiveld;
- kleine systemen (< 10 m³ per uur) dienen beperkt te blijven tot een maximale diepte van 30 meter;



- omdat over de effecten op lange termijn nog onduidelijkheid bestaat mogen energieopslagsystemen in beginsel niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden, in boringvrije zones rond winplaatsen en in de Groene Hoofdstructuur;
- lokale en regionale cumulatie van systemen dient te worden voorkomen. De onderlinge afstand tussen inrichtingen dient dusdanig te zijn dat wederzijdse negatieve beïnvloeding wordt voorkomen.

Gelet op bovengenoemde merken wij het volgende op.

Onderhavige aanvraag voldoet aan de voorwaarden verwoord in Waterhuishoudingsplan 2003-2006 aangezien netto geen grondwater aan de bodem wordt onttrokken behoudens 500 m³ spui.

De hoeveelheid te injecteren water is gelijk aan de hoeveelheid te onttrekken grondwater. Daarnaast wordt het voorgestelde systeem, waarbij in de bodem gebrachte warmte of koude in een cyclus van 1 jaar weer wordt teruggewonnen, door ons als duurzaam beschouwd. Zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht kan vooraf worden gesteld dat de kans op eventuele nadelige effecten van de onttrekking en/of injectie minimaal is. Omdat nog weinig bekend is over de situatie na realisering van het systeem, is een goede monitoring een vereiste.

Ter verifiëring van de berekeningen dient vier weken voordat het koude-/warmteopslagsysteem in werking treedt dient een onttrekkings-/infiltratieproef plaats te vinden. Het doel van deze proef is om de effecten van het systeem op de omgeving in beeld te brengen. De resultaatgegevens dienen uiterlijk twee weken voordat het systeem in werking treedt te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater. Ook dient er een debietmeting en een maandelijkse temperatuurmeting plaats te vinden in de bronnen.

Ter verifiëring van de berekeningen dient het mogelijk te zijn om ter plaatse van de onttrekkings- en retourput(ten) de grondwaterstand in de deklaag en de stijghoogte in het 1^e watervoerende pakket (onttrekkingspakket) te kunnen meten.

Jaarlijks dient een evaluatierapport aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. bureau Grondwater te worden verzonden, waarin de energiebalans en het werkelijke opslagrendement van het energieopslagsysteem zijn berekend. Indien uit de rapportages blijkt dat er significante verschillen optreden in de berekende en werkelijke energiebalansen en opslagrendementen zullen in overleg met Gedeputeerde Staten, bureau Grondwater aanvullende maatregelen bepaald worden.

Gelet op het voorafgaande zijn wij thans van mening dat de gevraagde vergunning kan worden verleend.



BESLISSING

Gelet op de Grondwaterwet besluiten wij:

voor het onttrekken en injecteren van grondwater in de gemeente Tilburg

- I. Aan de heer Ir. L.H.W. Jansson namens Stichting Avans, gevestigd aan de Professor Cobbenhagenlaan 51 te Tilburg, de ingevolge artikel 14 van de Grondwaterwet vereiste vergunning te verlenen. De vergunning betreft het onttrekken aan en het weer injecteren in de bodem van water op een diepte van 25 tot 45 m -maaiveld op het perceel, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie P nummer(s) 7132. De werking van het systeem is beschreven in het rapport Energieopslag Avans Hogeschool te Tilburg, van If Technology BV, nummer 2/55182/PW d.d. 26 januari 2007
- II. Dat maximaal 25 m³ per uur 600 m³ per dag, 18.600 m³ per maand, 55.800 m³ per kwartaal en 150.000 m³ per jaar mag worden onttrokken/geïnjecteerd uitsluitend voor koude- warmteopslag.
- III. aan deze vergunning de navolgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

1. In verband met de kwaliteit van het grondwater mag in geval van putverstoppingen alleen mechanisch geregenereerd worden. Voor elke andere vorm van regeneratie dient vooraf schriftelijk toestemming van Gedeputeerde Staten te zijn verkregen. Het regenereren dient uitsluitend uitgevoerd te worden door een ter zake vakbekwaam bedrijf.
2. Voor het onderhoud van de bronnen mag een gedeelte van het grondwater worden gespuid. Deze hoeveelheid dient zo weinig mogelijk te zijn en mag ten hoogste 500 m³ per jaar bedragen.
3. Alle apparatuur, werken en overige voorzieningen, die in het kader van deze vergunning zijn/worden aangebracht, dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Verder dient het steeds doelmatig te functioneren, in goede staat van onderhoud te verkeren en met zorg te worden bediend.
4. Ter plaatse van de koude en de warme bron dienen twee peilbuizen te worden ingericht met filters in de deklaag en het 1^e watervoerende pakket. De diepte, inrichting en afwerking van de peilbuizen behoeft schriftelijke goedkeuring van Gedeputeerde Staten, bureau Grondwater.
5. Van de peilbuizen moeten de hoogten van de bovenkant ten opzichte van NAP bekend zijn. Van de grondboringen moet een boorbeschrijving worden gemaakt. Uiterlijk drie maanden na het van kracht worden van deze beschikking dienen de betreffende gegevens te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater.



6. Eenmaal per jaar, in de maand januari dient aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater, opgave te worden gedaan van de temperatuurmetingen.
7. Jaarlijks dient aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een evaluatierapport overgelegd te worden waarin duidelijk de energiebalans en het werkelijke opslagrendement van het koudeopslagsysteem zijn berekend.
8. De energiebalans dient zo sluitend mogelijk te worden gehouden. In verband met de klimatologische omstandigheden mag het systeem over een periode van 5 jaar een energiebalans te hebben die maximaal 15% mag afwijken van de jaarlijks verplaatste hoeveelheid energie. Over een periode 10 jaar mag deze afwijking van de energiebalans niet meer dan 10% bedragen.
9. Vier weken voordat het koude-/warmteopslagsysteem in werking treedt dient een onttrekkings-/infiltratieproef plaats te vinden. Het doel van deze proef is om de effecten van het systeem op de omgeving in beeld te brengen. De resultaatgegevens dienen uiterlijk twee weken voordat het systeem in werking treedt te worden verstrekt aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater.
10. In de bronnen dient eenmaal per maand de temperatuur te worden gemeten. Eveneens dient in de bronnen debietmeting plaats te vinden.
11. De vergunninghouder is verplicht de conditie van de peilbuizen zodanig te garanderen dat het verrichten van waarnemingen met voldoende betrouwbaarheid kan geschieden.
12. Tevens dient minimaal eenmaal per jaar het geïnjecteerde water geanalyseerd te worden. De eerste keer dient een uitgebreide analyse plaats te vinden volgens de in bijlage 1 aangegeven parameters. De jaarlijks terugkomende verkorte analyse dient geanalyseerd te worden op de in bijlage 2 genoemde parameters. Uitkomsten van de analyses dienen aan Gedeputeerde Staten t.a.v. bureau Grondwater te worden verstuurd.



13. Om te voorkomen dat, mogelijk verontreinigd, water uit het gebouwcircuit naar het grondwater kan lekken dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:
- het gehele systeem dient zodanig beveiligd te worden dat bij enig drukverlies in het gebouwcircuit het systeem wordt geblokkeerd;
 - indien zich een situatie voordoet waarin het systeem wordt geblokkeerd wegens druk verlies dient de warmtewisselaar gecontroleerd te worden op lekkages en dient te worden nagegaan of er geen water uit het gebouwcircuit in de bodem is geïnjecteerd;
 - Indien water uit het gebouwcircuit in het grondwater is geïnjecteerd dient de provincie hier terstond van op de hoogte worden gesteld en dient na analyse al het mogelijke te worden ondernomen om het geïnjecteerde water uit het gebouwcircuit weer te verwijderen uit de bodem.
14. De in voorschrift 12 genoemde grondwateranalyse wordt opnieuw uitgevoerd als er naar ons oordeel tijdens de werking van de installatie reden is om te veronderstellen dat er veranderingen van de kwaliteit van het grondwater ten opzichte van de referentiesituatie zijn.
15. Uiterlijk vier jaar na het van kracht worden van deze vergunning dient de vergunninghouder aan Gedeputeerde Staten, t.a.v. bureau Grondwater, een rapportage te overleggen waarin in ieder geval zijn opgenomen:
- de effecten van de grondwateronttrekking en -injectie;
 - analyses en controles van de eventuele warmtewisselaar(s);
 - berekening van de energiebalans van afzonderlijke jaren en de eventuele afwijking berekend in percentage van het geheel van het betreffende jaar;
 - berekening van de energiebalans van de afgelopen jaren en de eventuele afwijking berekend in percentage van het geheel;
 - mogelijke voorgedane calamiteiten;
 - het rendement van de energieopslag, met een vergelijking ten opzichte van de berekende waarden.
16. Het boren, inrichten en buiten gebruik stellen van één of meerdere bronnen dient te geschieden conform de Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen. (zie bijlage 3).
- IV. Een afschrift van dit besluit te zenden aan:
1. Stichting Avans, de heer ir. L.H.W. Jansson, Professor
Cobbenhagenlaan 51, 5037 BH Tilburg;
 2. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,
Postbus 717, 5000 AS Tilburg;
 3. ZLTO Raad Brabant, Postbus 91, 5000 MA Tilburg;
 4. Brabant Water NV, Postbus 1068, 5200 BC 's-Hertogenbosch;



5. Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta,
Postbus 5520, 4801 DZ Breda;
6. Stichting Brabantse Milieufederatie, t.a.v. mevrouw S. Krook,
Postbus 591, 5000 AN Tilburg;

V. Enkel een afschrift van de beschikking te zenden aan:

1. IF Technology BV, de heer ir. J.N. Schuurman, Postbus 605,
6800 AP Arnhem.

's-Hertogenbosch,

Gedeputeerde Staten,
namens deze,

drs. A.F. de Goede,
bureauhoofd Grondwater.



BIJLAGE 1: Parameters uitgebreide analyses

Algemene parameters

Zuurstof	O ₂	Mg/l
Zuurgraad	Ph	
Elek. Gel. vermogen		Ms/m
Watertemperatuur		C

Anorganische macroparameters

Anionen		Meq/l
Kationen		Meq/l
Ionenbalans		%
Waterstofcarbonaat	HCO ₃	Mg/l
Chloride	Cl	Mg/l
Sulfaat	SO ₄	Mg/l
Natrium	Na	Mg/l
Kalium	K	Mg/l
Calcium	Ca	Mg/l
Magnesium	Mg	Mg/l
Ammonium	NH ₄	Mg/l
Nitriet	NO ₂	Mg/l
Nitraat	NO ₃	Mg/l
Totaal fosfaat	PO ₄	Mg/l

Anorganische microparameters

Ijzer	Fe	Mg/l
Mangaan	Mn	Mg/l
Aluminium	Al	µg/l
Barium	Ba	µg/l
Cadmium	Cd	µg/l
Koper	Cu	µg/l
Lood	Pb	µg/l
Nikkel	Ni	µg/l
Strontium	Sr	µg/l
Zink	Zn	µg/l

Organische groepsparameters

Organisch koolstof	C	mg/l
Minerale olie		µg/l

 * Analyse van het geïnjecteerde water op de aanwezigheid van sporen Glycolen of alkaandiolen dient tevens plaats te vinden.



BIJLAGE 2: Parameters verkorte analyses

Algemene parameters

Zuurstof	O ₂	mg/l
Zuurgraad	PH	
Elek. Gel. Vermogen		Ms/m
Watertemperatuur		°C

Anorganische macroparameters

Waterstofcarbonaat	HCO ₃	mg/l
Chloride	Cl	mg/l
Sulfaat	SO ₄	mg/l
Natrium	Na	mg/l
Kalium	K	mg/l
Calcium	Ca	mg/l
Magnesium	Mg	mg/l
Ammonium	NH ₄	mg/l
Nitraat	NO ₃	mg/l

Anorganische microparameters

Ijzer	Fe	mg/l
Mangaan	Mn	mg/l



Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen

Provincie Noord-Brabant

Bijlage 3

Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen als bedoeld in artikel 5.6.1 van de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 8 november 2005.

November 2005

P05-00524

Inhoudsopgave

<u>1.</u>	<u>Algemeen</u>	4
<u>1.1</u>	<u>Definities</u>	4
<u>2.</u>	<u>Putten</u>	6
<u>2.1</u>	<u>Aanbrengen put</u>	6
<u>2.2</u>	<u>Beheren put</u>	7
<u>2.3</u>	<u>Buiten gebruik stellen put</u>	8
<u>3.</u>	<u>Metingen</u>	10
<u>3.1</u>	<u>Meten van grondwaterstanden/stijghoogten</u>	10
<u>3.2</u>	<u>Meten en registreren van onttrokken hoeveelheden</u>	10
<u>4.</u>	<u>Uitvoeren van bemalingen</u>	11
	<u>Algemene toelichting</u>	12
	<u>Inleiding</u>	12
	<u>Toelichting per hoofdstuk</u>	15
	<u>Hoofdstuk 1</u>	15
	<u>Hoofdstuk 2</u>	15
	<u>Hoofdstuk 3</u>	17
	<u>Hoofdstuk 4</u>	17

1. Algemeen

1.1 Definities

Putten:	Alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren danwel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstijghoogten en grondwaterstanden (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek), met uitzondering van de putten in grondwaterbeschermingsgebieden waarvoor regels gelden op grond van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant of de op grond van die verordening vastgestelde algemene voorschriften.
Bronbemaling:	Grondwateronttrekking gericht op het 'in den droge' uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen.
Grondsanering:	Activiteit gericht op het beperken c.q. verwijderen van verontreiniging van de grond.
Grondwatersanering:	Activiteit gericht op het beperken c.q. verwijderen van verontreinigingen van het grondwater.
Beregening:	Periodieke grondwateronttrekking welke wordt gebruikt voor het beregenen van gronden met het oog op de groei van zich daarop bevindende gewassen.
Permanente grondwateronttrekking:	Grondwateronttrekking welke continu plaatsvindt en geen eindig karakter heeft.
Semi-permanente grondwateronttrekking:	Grondwateronttrekking welke branche- of klimaatsgebonden plaatsvindt en geen eindig karakter heeft.
Aanbrengen put:	Het realiseren van een boorgat en het hierin afstellen van (stijg)buis en filter.
Buiten gebruik stellen put:	Het definitief danwel tijdelijk niet meer gebruiken van de put.
Afsluitende laag:	Een ondoorlatende en/of weerstandbiedende cohesieve (klei/leem) in het gebied voorkomende kenmerkende laag.

Houder van een inrichting:	De houder van de door Gedeputeerde Staten verleende vergunning, dan wel degene op wiens naam een op grond van algemene regels van artikel 5.4 van de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant 2005 of de nadien gewijzigde overeenkomstige artikelen meldingsplichtige onttrekkingen in het register is opgenomen; bij onttrekkingen, die niet in het register behoeven te worden ingeschreven, wordt als houder aangemerkt degene die feitelijk de onttrekking uitvoert.
Stelstaat:	Een beschrijving waarop éénduidig is vastgelegd op welke diepte t.o.v. maaiveld of NAP, filters en stijgbuizen in het boorgat, zijn afgesteld met de bijbehorende materiaalsoorten en diameters.
Aanvulstaat:	Een beschrijving waarop éénduidig is vastgelegd op welke diepte t.o.v. maaiveld of NAP, afsluitende lagen en overige aanvullingen in het boorgat zijn aangebracht met de gebruikte materialen.
Boorgatmeting:	Een geofysische meting in een boorgat waarbij de overgang en samenstelling van lagen, zout water en diameter van het boorgat wordt vastgesteld.
Diepwellbron:	Samenstel van in een boorgat aangebrachte filterbuis en hierin aangebrachte onderwaterpomp waarmee grondwater kan worden onttrokken.
Retourbron:	In de bodem aangebrachte verticale filterbuis waarmee grondwater in de bodem kan worden teruggebracht.

2. Putten

2.1 Aanbrengen put

- 2.1.1 Het aanbrengen van de put moet dusdanig worden uitgevoerd dat via het boorgat geen grondwaterstroming van de ene watervoerende laag naar de andere kan optreden.
- 2.1.2 Vanaf het maaiveld dient het boorgat minimaal enkele meters te worden aangevuld met zwelklei of gelijkwaardig materiaal. Dit teneinde het indringen van verontreiniging vanaf maaiveld te voorkomen. Aangetroffen afsluitende, dieper gelegen lagen dienen te allen tijde door aanvulling met zwelklei of een qua weerstand hieraan gelijkwaardig aanvulmateriaal weer afsluitend te worden gemaakt.
- 2.1.3 De bij het aanbrengen van een put toe te passen aanvulmaterialen dienen te voldoen aan de eisen voor “schone grond”, zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit.
- 2.1.4 Onverminderd de vereisten op grond van de Grondwaterwet en/of de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 geldt afhankelijk van de diepte van de boring het volgende:

a. Voor putten met een diepte groter dan 30 m minus maaiveld geldt voor de gehele putdiepte:

1. De booractiviteit dient minimaal 2 weken voor aanvang schriftelijk te worden gemeld bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
2. Er is een boorbeschrijving vereist waarin is opgenomen:
 - datum activiteit;
 - naam boorfirma;
 - gebruikte boormethode;
 - locatie boringen (ingemeten in X- en Y-coördinaten en geregistreerd op een locatietekening);
 - gebruikte monsternemingsmethode;
 - classificatie grondmonsters overeenkomstig NEN 5104;
 - diepte genomen monsters;
 - aanvul- en stelstaat;
 - maaiveldhoogte ter plaatse van de boring t.o.v. N.A.P.
3. Indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist.
4. De boorbeschrijving en/of boorgatmetingsrapportage dient door de houder van de inrichting binnen 4 weken na realisering van de boring naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden gestuurd.

b. Voor putten met een diepte tussen 30 en 80 m minus maaiveld geldt voor de gehele putdiepte:

1. Er is een boorbeschrijving vereist waarin is opgenomen:
 - datum activiteit;
 - naam boorfirma;
 - gebruikte boormethode;
 - locatie boringen (ingemeten in X- en Y-coördinaten en geregistreerd op een locatietekening);
 - beschrijving van de aangetroffen grondsoort;
 - diepte van de aangetroffen grondsoort;
 - aanvul- en stelstaat;
 - maaiveldhoogte ter plaatse van de boring t.o.v. N.A.P.
2. Indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist.
3. De boorbeschrijving en/of boorgatmetingsrapportage dient door de houder van de inrichting ten minste vijf jaar na het definitief buiten gebruik stellen van de put(ten) te worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden getoond.

c. Voor putten met een diepte tussen 0 en 30 m minus maaiveld, uitsluitend bedoeld ten behoeve van bronbemalingen en grondwatersaneringen geldt het volgende:

1. Van boringen ten behoeve van het aanbrengen van verticale filters dient een boorbeschrijving te worden gemaakt. Voor meerdere op korte afstand van elkaar geplaatste putten is een representatieve boorbeschrijving voldoende. In de boorbeschrijving dient te zijn opgenomen:
 - datum activiteit;
 - naam boorfirma;
 - gebruikte boormethode;
 - locatie boring weergegeven op een locatietekening;
 - beschrijving van de aangetroffen grondsoort;
 - diepte van de aangetroffen grondsoort;
 - aanvul- en stelstaat;
 - maaiveldhoogte ter plaatse van de boring t.o.v. N.A.P.
2. De boorbeschrijving dient door de houder van de inrichting tenminste vijf jaar na het definitief buiten gebruik stellen van de put(ten) te worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden getoond.

2.2 Beheren put

Teneinde verslechtering van de grondwaterkwaliteit te voorkomen mag in geval van putverstopping en onderhoud alleen mechanisch geregenereerd worden. Voor elke andere vorm van regeneratie dient vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

2.3 Buiten gebruik stellen put

- 2.3.1 Putten die definitief niet meer worden gebruikt, dienen zo spoedig mogelijk te worden afgedicht door het aanvullen van de aangebrachte buis, danwel het boorgat na verwijdering van de buis.
- 2.3.2 Putten die tijdelijk niet meer worden gebruikt, dienen onmiddellijk te worden afgedekt met een waterdichte kap.
- 2.3.3 Indien bij het afdichten van de put de stijgbuis wordt verwijderd, dan dienen de door het boorgat doorsneden afsluitende lagen te worden hersteld met zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal (overeenkomstig voorschrift 2.1.2). In geval de stijgbuis achterblijft dan dient deze (eventueel afwisselend) te worden gevuld met zand, filtergrind, zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal. Hierbij dienen in ieder geval direct vanaf de bovenkant van het filter minimaal enige meters zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal te worden aangebracht. Vanaf de bovenkant van de stijgbuis dienen in ieder geval over minimaal enkele meters aanvulling plaats te vinden met zwelklei of een hieraan gelijkwaardig materiaal. De bovenkant van de achtergebleven buis dient hierna te worden afgesloten met een waterdichte kap.
- 2.3.4 De bij het afdichten van een put toe te passen aanvulmaterialen dienen te voldoen aan de eisen voor “schone grond”, zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit.
- 2.3.5 Onverminderd de vereisten op grond van de Grondwaterwet en/of de Verordening waterhuishouding Noord-Brabant 2005 geldt afhankelijk van de diepte van de put het volgende:

a. Voor putten met een diepte groter dan 80 m minus maaiveld geldt voor de gehele putdiepte:

1. Minimaal twee weken voor aanvang van de afdichtingswerkzaamheden dient Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
2. Er is een afdichtingsrapportage vereist, waarin is opgenomen:
 - datum activiteit;
 - naam boorfirma;
 - afdichtingsmethode;
 - locatie put (plattegrond/coördinaten);
 - toegepaste afdichtingsmaterialen;
 - diepte waarop deze materialen zijn aangebracht.
3. Het afdichtingsrapport dient binnen 4 weken na uitvoering van de afdichting naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden gestuurd.

b. Voor putten met een diepte tussen 30 en 80 m minus maaiveld geldt voor de gehele putdiepte:

1. Er is een afdichtingsrapportage vereist, waarin is opgenomen:
 - datum activiteit;
 - naam boorfirma;
 - afdichtingsmethode;
 - locatie put (plattegrond/coördinaten);
 - toegepaste afdichtingsmaterialen;
 - diepte waarop deze materialen zijn aangebracht.
2. De afdichtingsrapportage dient tenminste vijf jaar door de houder van de inrichting te worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden getoond.

c. Voor putten met een diepte tussen 0 en 30 m minus maaiveld, uitsluitend bedoeld ten behoeve van bronbemalingen en grondwatersaneringen geldt het volgende:

1. De houder van de inrichting is verplicht tot afdichting voor buiten gebruik gestelde diepwellbronnen dan wel retourbronnen.
2. Er is een afdichtingsrapport vereist, waarin is opgenomen:
 - datum activiteit;
 - naam bronneringsbedrijf/boorfirma;
 - afdichtingsmethode;
 - locatie put;
 - toegepaste afdichtingsmaterialen;
 - diepte waarop deze materialen zijn aangebracht.
3. Het afdichtingsrapport dient door de houder van de inrichting tenminste vijf jaar te worden bewaard en op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te worden getoond.

3. Metingen

3.1 Meten van grondwaterstanden/stijghoogten

Indien door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant metingen zijn voorgeschreven dient aan het volgende te worden voldaan:

- 3.1.1 De grondwaterstanden moeten in cm nauwkeurig worden gemeten en ten opzichte van zowel N.A.P. als in meters ten opzichte van maaiveld te worden vastgelegd.
- 3.1.2 Voor de start van de grondwateronttrekking moet de nulsituatie van grondwaterstanden/stijghoogten in de directe omgeving van de onttrekkingslocatie bekend zijn.
- 3.1.3 Vanaf de start van de grondwateronttrekking moeten de grondwaterstanden dusdanig worden gemeten dat de 14^e en 28^e dag van een maand hierin zijn opgenomen. Indien deze dagen op een zon- of feestdag vallen dan moet op de eerstvolgende werkdag worden gemeten. Zijn dit zaterdagen dan moet op de dag ervoor worden gemeten.

3.2 Meten en registreren van onttrokken hoeveelheden

Het Koninklijk Besluit van 27 augustus 1985, St. 531 (hierna "het KB"), is onverkort van toepassing en wordt als volgt aangevuld:

- 3.2.1 Het grondwater dat wordt onttrokken moet worden gemeten met een watermeter, die overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften is ingebouwd.
- 3.2.2 Voor beregeningsonttrekkingen mogen de onttrokken hoeveelheden worden bepaald door de draaiuren te meten met een urenteller en deze te vermenigvuldigen met de gemeten werkelijke opbrengst van de inrichting.
- 3.2.3 Voor bronbemalingen, grondwatersaneringen en beregening van landbouwgronden wordt het nauwkeurigheidspercentage van artikel 2 tweede lid van het KB op 10% gesteld.
- 3.2.4 Bij ontbreken van inbouwvoorschriften van de leverancier dienen de watermeters zodanig te worden geplaatst, dat minimaal een rechte leiding van 10 keer de diameter van deze leiding vóór de watermeters en 5 keer de diameter ná de watermeters geïnstalleerd is. Hierbij dient ervoor te worden gezorgd dat de uitstroomopening van de leiding na de watermeter boven het niveau van de watermeter wordt aangebracht. De watermeters dienen goed toegankelijk en te allen tijde goed afleesbaar te zijn.
- 3.2.5 Indien een watermeter defect raakt, moet deze binnen één week worden vervangen.

4. Uitvoeren van bemalingen

Voor bronbemalingen en grondsaneringen geldt dat:

- a. bij een bouwput de grondwaterstand niet meer dan 50 cm onder het funderingsniveau van een desbetreffend bouwonderdeel mag worden verlaagd.
- b. bij leidingsleuven de grondwaterstand niet meer dan 50 cm onder de sleufbodem mag worden verlaagd.
- c. bij ontgraving ten behoeve van een grondsanering de grondwaterstand niet meer mag worden verlaagd dan 50 cm onder het ontgravingsniveau benodigd voor verwijdering van de verontreinigde grond.

Binnen de voorschriften voor de putten is verder een onderverdeling gemaakt naar de activiteiten aanbrengen van putten, beheren van putten en buiten gebruik stellen van putten. Daarbinnen is voor zover nodig nog weer een nuancering in de voorschriften aangebracht die vooral met de diepte van de putten te maken heeft.

Toelichting per hoofdstuk

Hoofdstuk 1

Er is soms onduidelijkheid over de persoon van de houder, met name bij bronbemalingen. Gedeputeerde Staten hebben geen inzicht in de aannemingsovereenkomst en het begrip “houder van de inrichting” levert daarmee wel eens problemen op. Het begrip “houder van de inrichting” wordt gedefinieerd en zoveel mogelijk gerelateerd aan het volgens artikel 13 van de Grondwaterwet bij te houden register.

Hoofdstuk 2

2.1 Aanbrengen put

Dit onderdeel beschrijft waaraan moet worden voldaan indien een put wordt aangebracht in de bodem. De artikelen die hierin zijn opgenomen zijn gericht op het voorkomen van verslechtering van bodem- en grondwaterkwaliteit door het uitvoeren van de activiteit. Bij de totstandkoming van deze artikelen is in aansluiting op het huidige grondwaterbeleid onderscheid gemaakt naar diepte van de boring. Naarmate de putdiepte groter is, worden de voorschriften strenger. Net als in het grondwaterbeleid is onderscheid gemaakt naar putten met een totale diepte groter dan 80 m, tussen 30 m en 80 m en uiteindelijk ondieper dan 30 m. Dit vanwege de bijzondere kwaliteit van het in de diepe lagen aanwezige grondwater en de natuurlijke bescherming, die deze lagen genieten met het oog op reservering voor de drinkwatervoorziening en eventuele productie-doeleinden waarvoor wettelijk drinkwaterkwaliteit is voorgeschreven.

Hierbij is er een uitzondering gemaakt voor de putten ten behoeve van een bronbemaling of een grondwatersanering. Deze putten zijn veelal als ondiep aan te merken, maar door de vaak aanzienlijke onttrekkingsomvang en de geringe diepte is de kans op schade aan onroerende zaken van derden groter. Het is dan van het grootste belang over goede gegevens te beschikken om te kunnen beoordelen of er een causaal verband is tussen die eventuele schade en de grondwateronttrekking. Tot die gegevens behoort de informatie over de feitelijk aangetroffen bodemopbouw. In geval van verzoeken om eventuele schade te beoordelen kunnen wij een Commissie van Deskundigen Grondwaterwet inschakelen. Deze commissie heeft ook aangedrongen op aanlevering van gegevens om de causaliteit tussen schade en bronbemaling, dan wel het ontbreken daarvan aannemelijk te kunnen maken. In tegenstelling tot de ondiepere putten voor andere doeleinden van de onttrekking wordt daarom bij deze categorieën wel een boorbeschrijving verlangd.

Voor de putten dieper dan 30 meter wordt bepaald dat er in geval van spuitboringen boorgatmetingen moeten worden verricht om voldoende betrouwbare boorstaten te kunnen opstellen.

2.2 Beheren put

Het hier geformuleerde artikel is gericht op het in stand houden van een goede kwaliteit van bodem en grondwater. Zo is hier ook aangegeven dat ter voorkoming of het teniet doen van verstopping van de filters alleen op mechanische wijze geregenereerd mag worden, aangezien het toepassen van chemische middelen kan leiden tot bedreiging van deze kwaliteit.

2.3 Buiten gebruik stellen put

Dit onderdeel beschrijft waaraan moet worden voldaan indien een put wordt afgedicht. De artikelen die hierin zijn opgenomen zijn gericht op het voorkomen van verslechtering van bodem- en grondwaterkwaliteit door het uitvoeren van de activiteit.

Bij het buiten gebruik stellen van diepere putten zal de stijgbuis meestal niet verwijderbaar zijn uit het boorgat. Wegens mogelijke indringing vanaf het maaiveld moeten de bovenste meters van de buis in ieder geval worden aangevuld met zwelklei of gelijkwaardig materiaal.

Evenwel is ook rekening gehouden met situaties waarbij ondiepe stijgbuizen geheel verwijderbaar zijn en het boorgat hierna aan te vullen is. Het komt ook voor dat putten slechts tijdelijk buiten gebruik worden gesteld, bijvoorbeeld bij raamvergunningen ten behoeve van beregening. In dat geval kunnen er geen afdichtingen met zwelklei of dergelijke plaatsvinden. De putten moeten dan worden beschermd tegen beschadiging en afgesloten worden met waterdichte kappen.

Om dezelfde redenen als bij de artikelen over het aanbrengen van putten is bij de totstandkoming van deze artikelen in aansluiting op het huidige grondwaterbeleid onderscheid gemaakt naar de diepte van de put.

Ook nu weer zijn voor bronbemaalingsputten voorschriften van toepassing in geval van zogenaamde “diepwell-bronnen” en retourbronnen, waarbij op grotere diepte grondwater wordt opgepompt en weer in de bodem gebracht wordt. Deze putten bevinden zich wellicht nog op dieptes van minder dan 30 m, maar het betreft vaak meerdere bronnen dicht bij elkaar met grotere putdiameters. Tenslotte vinden bronbemalingen vaak plaats in bebouwde gebieden en bestaat zonder maatregelen een groter risico van verspreiding van verontreiniging van ondiepe naar diepere lagen. Omdat na het beëindigen van de werkzaamheden duidelijk is dat de putten definitief buiten gebruik worden gesteld kan hier wel geëist worden dat zij onmiddellijk worden afgedicht.

In de oude richtlijnen waren artikelen opgenomen over het nemen van watermonsters en analyses daarvan alvorens putten konden worden afgedicht. Bij met name industriële onttrekkingen is een verhoogde kans op het aantreffen van eventuele verontreinigingen in de put. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant moest daarom tevoren worden geraadpleegd. In deze Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen zijn deze artikelen niet overgenomen. In de geest van artikel 13 van de Wet bodembescherming behoort de beoordeling van de risico's van verontreiniging in de eerste plaats bij de houder van de inrichting. Om te voorkomen dat hij later niet met extra kosten wordt geconfronteerd voor sanering van een verontreiniging is het tevens in zijn belang om eventueel monsters te nemen.

In artikel 2.3.1 geldt de verplichting dat de putten die niet meer worden gebruikt zo spoedig mogelijk moeten worden afgedicht. Een nauwkeuriger termijn is niet te bepalen. In veel gevallen is het niet meteen duidelijk, dat putten definitief niet meer worden gebruikt, maar blijkt dat pas op een later moment. Het afdichten van tijdelijk niet meer te gebruiken putten dient wel onmiddellijk te geschieden, maar dan gaat het om tijdelijke afdichting die weer kan worden verwijderd.

Hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enerzijds metingen van grondwaterstanden en stijghoogten en anderzijds het meten van de onttrokken hoeveelheid grondwater. In verband met mogelijke effecten als gevolg van het onttrekken worden nadere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van deze metingen. Voor wat betreft het meten en registreren van onttrokken hoeveelheden wordt aangesloten bij het Koninklijk Besluit zoals dit geldt voor registratieplichtige onttrekkingen.

Hoofdstuk 4

Dit hoofdstuk heeft betrekking op bronbemalingen en grondwateronttrekkingen voor grond-saneringen. Met het oog op efficiënt grondwater onttrekken worden nadere eisen gesteld aan de mate van drooglegging bij de uitvoering van deze projecten.

