

LEGENDA

- Asfalt :**
- Aanbrengen asfalt, kleur zwart
 - Aanbrengen asfalt, kleur zwart met rode coating
 - Asfalt bestaand, kleur zwart
 - Aanbrengen asfalt, kleur zwart, getrapd frezen, bij aansluiting nieuw asfalt op bestaand.
- Bestrating :**
- Aanbrengen betonstraatstenen, keperverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen, elleboogverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x50 mm, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatstenen, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen Trottoirband 180/200x250 mm
 - Aanbrengen opsluitband 200/250 mm
 - Aanbrengen opsluitband 120/250 mm
 - Aanbrengen opsluitband 60/200 mm
 - Aanbrengen betonstraatstenen wit, onderbroken streep 1-1
 - Inritblokken 750x500x200 mm
 - Aanbrengen bermplaten 1170x600x100 mm van gewapend beton

- Bestaand (terug te plaatsen of handhaven) :**
- Verkeersbord, terug te plaatsen
 - Hangenborden, terug te plaatsen
 - Vuilmisbak, terug te plaatsen
 - Lichtmast handhaven
 - Brandkraan / Afsluiter-Water / Gas
 - Privebord handhaven
 - Stroomkast, handhaven

- Algemeen :**
- Werkgrens
 - Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.
 - Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.

- Straatmeubiliair nieuw :**
- Aanbrengen stoofband 95x18x21cm
 - Aanbrengen bermpaal kunststof, Flexibel, 1100x105 mm+reflector

- Groen :**
- Ter plaatse van ophoging met klei terug aanbrengen leeflaag en vervolgens inzaaien gras
 - Boom bestaand
 - Talud


- Riool :**
- Trottoirkolk nieuw

- Belijning :**
- Aanbrengen Belijning thermoplast symbol in kleur op asfalt diameter 120cm
 - Aanbrengen Belijning thermoplast wit onderbroken streep 1-3, breedte 0.1
 - Aanbrengen Belijning thermoplast wit onderbroken streep 3-1, breedte 0.1
 - Aanbrengen Belijning thermoplast wit doorgetrokken streep, breedte 0.1
 - Aanbrengen Belijning thermoplast wit doorgetrokken streep, breedte 0.2
 - Aanbrengen Belijning thermoplast wit puntstukken en vlakken
 - Belijning thermoplast wit drempel

- Verkeersborden nieuw :**
- F06 - Tegenligger moet wachten
 - G12a - Verplicht fiets / bromfietspad
 - G11-Fietspad
 - F05 - Tegenligger heeft voorrang
 - J37 - Vooraanduiding oversteekende kinderen(1 st.)
 - B6-Verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg
 - BB16-1 Afzethek met rood-witte reflectiefolie (3 st.)

CONCEPT

[Alle maten in meters, tenzij anders vermeld.]

 Gemeente De Ronde Venen		Bezoekadres: Croonstadlaan 111 3641 AL Hijdrecht	
Postbus 250 3640 AG Hijdrecht 0297-291616 info@derondevenen.nl			
Project : Bovendijk Winis Groot Asfaltonderhoud 2021		Gewijzigd :	
Onderwerp : Nieuwe situatie		a	i
Onderdeel : Overzicht		b	j
		c	k
		d	l
Getekend : Kanai Abbasi	Archief : 49C23	e	m
Projectleider : Mario Weergang	Status : CONCEPT	f	n
Dienst/afdel. : IBOR	Bestek/blad : 2021-02 / Blad 3 van 7	g	o
Datum : 16-02-2022	Schaal : 1:500	h	p
		Formaat : A0	