Projectcode 21-012-01
Projectnaam Bestek reconstructie Vondelsingel e.o. - Oost
Omschrijving Grondbalans bestek NOTA
Opgesteld door R. Lelieveld
Goedgekeurd door B. Nienhuis
Datum 12-01-2022

Bestekspostnr	Omschrijving	Grond/klei	Zand		Vervoeren zand naar depot	Afvoeren grond/klei	Vervoeren zand naar plaats van verwerking.		Grond verboeren naar plaats van verwerking.		Vervoeren binnen de bundeling		
	Bestekspostnr				220010	220020	220010		722010				
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. d gem 0,75 m.	4945	1850	**6795**	1850	4945							**6795**
211020	Grond ontgr. uit cunet P-vak en trottoir, d.gem. 0,5 m.	583		**583**		583							**583**
212010	Grond ontgraven t.b.v. gazon, d gem 0,30 m.		36	**36**	36								**36**
213010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	1886		**1886**			1886						**1886**
341011	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	396		**396**		396							**396**
341021	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	3340		**3340**		3340							**3340**
341031	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	297		**297**		297							**297**
341041	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	398		**398**		398							**398**
341051	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	349		**349**		349							**349**
341061	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	748		**748**		748							**748**
341071	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	186		**186**		186							**186**
341081	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	40		**40**		40							**40**
341091	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	56		**56**		56							**56**
342011	Aanbrengen uitstroomleidingen, PVC Ø400 mm.	91		**91**							91		**91**
342021	Verwijderen uitstroomleidingen, PVC Ø315 mm.	18		**18**							18		**18**
611010	Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, groenvak.	140		**140**		140							**140**
611020	Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, verharding.	30		**30**		30							**30**
721010	Grond ontgraven uit cunet verharding.	114		**114**					114				**114**
721020	Grond ontgr. uit cunet valondergrond, d.gem. 0,25 m.	48		**48**					48				**48**
250010	Leveren zand voor zandbed												
250020	Leveren bomengrond												
250030	Leveren bomenzand												
250040	Leveren Korreth bims (licht ophoog materiaal).												
250050	Transporteren t.b.s teelaarde												
725010	Leveren zand voor zandbed												
725020	Leveren drainzand												
	Totaal	13665	1886	**15551**	1886	11508	1886		162		109		**15551**

Bestekspostnr	Omschrijving	231010 Zand verw. in cunet rijbaan. d gem 0,80 m.	231020 Zand verw. in nieuw cunet, dik 0,45 m, br=2,5 m.		232010 Teelaarde verwerken in groenvak, d=0,30 m.		233010 Uitvullen bestaand cunet, d gem. 0,05 m.	233020 Uitvullen bestaande groenstrook, d gem. 0,05 m.		234010 Zand verwerken in tijdelijk depot		341013 Aanbrengen grondvebetering.	341018 Aanbrengen Korreth Bims.	341019 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341023 Aanbrengen grondvebetering.	341028 Aanbrengen Korreth Bims.	341029 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341033 Aanbrengen grondvebetering.	341038 Aanbrengen Korreth Bims.	341039 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341044 Aanbrengen grondvebetering.	341049 Aanbrengen Korreth Bims.	341051 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341063 Aanbrengen grondvebetering.	341068 Aanbrengen Korreth Bims.	341069 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341074 Aanbrengen grondvebetering.	341079 Aanbrengen Korreth Bims.	341081 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341093 Aanbrengen grondvebetering.	341098 Aanbrengen Korreth Bims.	341099 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341104 Aanbrengen grondvebetering.	341109 Aanbrengen Korreth Bims.	341111 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.	341123 Aanbrengen grondvebetering.	341128 Aanbrengen Korreth Bims.	341129 Aanvullen sleuf met zand voor zandbed.		342014 Aanvullen sleuf.	342023 Aanvullen sleuf.		611010 Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, groenvak.	611020 Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, verharding.		Grond verwerken in voormalige speelplek.	Grond verwerken in terrein speeltuin.	Zand verwerken in cunet verharding.	Drainzandnd verwerken in cunet valondergrond.		
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. d gem 0,75 m.									1850																																						**1850**
211020	Grond ontgr. uit cunet P-vak en trottoir, d.gem. 0,5 m.																																															**0**
212010	Grond ontgraven t.b.v. gazon, d gem 0,30 m.									36																																						**36**
213010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	1886																																														**1886**
341011	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341021	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341031	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341041	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341051	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341061	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341071	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341081	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
341091	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.																																															**0**
342011	Aanbrengen uitstroomleidingen, PVC Ø400 mm.																																							91										**91**
342021	Verwijderen uitstroomleidingen, PVC Ø315 mm.																																								18									**18**
611010	Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, groenvak.																																															**0**
611020	Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, verharding.																																															**0**
721010	Grond ontgraven uit cunet verharding.																																											45	69			**114**
721020	Grond ontgr. uit cunet valondergrond, d.gem. 0,25 m.																																												48			**48**
250010	Leveren zand voor zandbed	5364	530				247					21,1		251	213		2250	16		203	21,8		309	26,8		288	48,4		578	9,5		135	2		28	3,1		39											**10583,2**
250020	Leveren bomengrond																																									140							**140**
250030	Leveren bomenzand																																										30						**30**
250040	Leveren Korreth bims (licht ophoog materiaal).												159			1150			100			94			68			253			45			13			19											**1901**
250050	Transporteren t.b.s teelaarde				256			220																																									**476**
725010	Leveren zand voor zandbed																																													86			**86**
725020	Leveren drainzand																																														39		**39**
	Totaal	7250	530		256		247	220		1886		21	159	251	213	1150	2250	16	100	203	22	94	309	27	68	288	48	253	578		45	135		13	28		19	39		91	18		140	30		45	117	86	39		**17298**