

DATUM 12 juli 2019
UW BRIEF VAN 05 juni 2019
UW KENMERK
ONS KENMERK PB19016992
INGEKOMEN NR. PB19012914
ONDERWERP bevestiging melding

CONTACTPERSOON J. Model
DOORKIESNUMMER 088 9743400
E-MAILADRES J.Model@wshd.nl
AANTAL BIJLAGEN 3
OLONUMMER 4460813
DOSSIERNUMMER VTH191973



Gemeente Nissewaard
T.a.v. de heer Ton Schoones
Postbus 25
3200 AA SPIJKENISSE

Geachte heer Schoones,

Op 05 juni 2019 hebben wij uw melding ontvangen. De melding betreft het permanente lozen van afvloeiend hemelwater naar aangrenzende oppervlaktewaterlichamen ten behoeve van een nieuw gescheiden rioolstelsel in de omgeving van de Vondelsingel te Spijkenisse.

De melding betreft het permanent lozen van afvloeiend hemelwater naar de watergangen H13877, H11967, T21817, T29610, T49970, T02813, T49971 en T10341.

Activiteiten

Adres : Gebied Schiekamp onder Vondelsingel te Spijkenisse
Burgerlijke gemeente : Nissewaard
Kadastrale gemeente : Spijkenisse
Kadastrale sectie : E
Kadastraal perceelnr. : 2728

Omvang lozing : circa 295 m³ per uur
Duur van de lozing : permanent

Beoordeling

Uit uw melding blijkt dat de lozing valt onder § 3.3 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen. U moet voldoen aan de eisen gesteld in het besluit en de bijbehorende regeling. De belangrijkste voorschriften uit het besluit en regeling zijn opgenomen in bijlage I.

Melding lozen via een voorziening

Uit uw melding blijkt dat u lozingsvoorzieningen gaat aanbrengen. Deze activiteit valt onder de algemene regel WT 13. Lozen en onttrekken via een voorziening. U moet voldoen aan de eisen gesteld in de algemene regel. De voorwaarden zijn ook opgenomen in bijlage I. Principetekeningen voor het aanleg zijn in bijlage II te vinden.

Deze bevestiging ontslaat u niet van de verplichting tot het vragen van toestemming voor het gebruik van de grond aan de perceeleigenaar of het hebben van andere vergunningen en/of ontheffingen.

Start activiteiten

U moet de start van de activiteiten minimaal twee werkdagen van tevoren aan ons melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar 2005005@wshd.nl of telefonisch contact op te nemen met 0900 2005005. In alle gevallen moet u het dossiernummer vermelden.

Handelsweg 100
2988 DC Ridderkerk
postadres Postbus 4103
2980 GC Ridderkerk
telefoon 088 974 30 00
internet www.wshd.nl
info@wshd.nl



waterschap
**Hollandse
Delta**

Opmerkingen

De activiteiten vinden geheel of gedeeltelijk plaats op een perceel dat eigendom is van waterschap Hollandse Delta. Naast deze instemming heeft u voor het gebruik van ons eigendom mogelijk een privaatrechtelijke overeenstemming nodig. Wij wijzen u erop dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nadere voorwaarden kunnen worden gesteld. U moet hierover contact opnemen met de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van het waterschap. Zonder deze overeenstemming is de uitvoering van de activiteiten geheel voor eigen risico.

Contact

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze melding het dossiernummer te vermelden.

Hoogachtend,
namens dijkgraaf en heemraden,

P. Schakel
hoofd afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Afschrift aan:

- gemeente Nissewaard, gemeente@nissewaard.nl;
- omgevingsdienst, info@dcmr.nl.



Besluit lozen buiten inrichtingen Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Artikel 2.1

1. Degene die loost en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het lozen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevegd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan:
 - a. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van bodemverontreiniging;
 - b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
 - c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;
 - d. het voorkomen van risico's voor de omgeving en van ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen, en het zo veel mogelijk beperken van de gevolgen daarvan;
 - e. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de voorzieningen en installaties die gevolgen kunnen hebben voor de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het lozen;
 - f. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
 - g. het doelmatig beheer van afvalwater.
3. Indien zich met betrekking tot het lozen een ongewoon voorval voordoet, worden de maatregelen ter voorkoming of beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu bedoeld in het eerste lid, onverwijld getroffen.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden een verplichting de activiteiten die met het lozen samenhangen te beschrijven, alsmede metingen, berekeningen of tellingen te verrichten ter bepaling van de mate waarin het lozen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

§ 3.3. Lozen van afvloeiend hemelwater

Artikel 3.3

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening en dat geen afvalwater is, waarop paragraaf 3.7 van toepassing is.
2. Bij het lozen wordt ten minste voldaan aan de artikelen 3.4 en 3.5.

Artikel 3.4

1. Het lozen op of in de bodem, in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan.
2. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen op of in de bodem, in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is.
3. Bij het lozen vanuit een pompkelder van een tunnel of een verdiept weggedeelte is, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, een voorziening aanwezig om, in afwijking van het tweede lid, het meest vervuilde hemelwater in een vuilwaterriool te lozen.
4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op half-open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
 - a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
 - b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie, voor de desbetreffende regio van het land.
5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij straatkolken of putten.

Artikel 3.5

1. In afwijking van artikel 3.4, eerste lid, wordt bij het lozen van buiten de bebouwde kom gelegen rijkswegen en provinciale wegen en daarbij behorende bruggen, viaducten en andere kunstwerken ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.



waterschap
**Hollandse
Delta**

2. Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
3. Het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan, indien het lozen op of in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.
4. Het lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, indien het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, redelijkerwijs niet mogelijk is.

Voorwaarden WT 13. Lozen en onttrekken via een voorziening

Degene die activiteiten uitvoert als bedoeld in artikel 1 van deze algemene regel:

1. draagt er zorg voor dat de activiteiten de watertoevoer niet ontoelaatbaar belemmeren.
2. beschermt taluds en bodem op doelmatige wijze tegen uitspoeling en inzakking;
3. beëindigt de onttrekking of lozing direct indien sprake is van een calamiteit als genoemd in artikel 3.7 van de keur;


en, in geval van een permanente lozings- en of onttrekkingsvoorziening:

4. legt de voorziening verzonken in het talud en buiten het profiel van het oppervlaktewaterlichaam aan en hanteert hierbij principetekening 7;
5. fundeert de voorziening zodanig dat verzakken, met meer dan de natuurlijke maaiveldddaling, wordt voorkomen;
6. legt de voorziening zodanig aan dat de beschermingszone vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft;
7. legt het ondergronds leidingwerk in de beschermingszone van het oppervlaktewaterlichaam zodanig aan dat hieraan geen schade kan ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden;
8. voorziet uitmondingen van drainageleidingen van een taludgoot om uitspoeling van het talud te voorkomen en hanteert hierbij principetekening 8.


Geldigheid

De uitvoering van de gemelde werken moeten starten binnen een jaar na dagtekening van de reactie van het waterschap op de melding. Als dit niet het geval is, moeten de werken opnieuw gemeld worden.

BIJLAGE II principetekeningen




Uitmonding drain boven water




Dwarsdoorsnede


Uitmonding drain onder water



Dwarsdoorsnede



Bovenaanzicht



Bovenaanzicht



Detail taludgoot

Opmerking:

Leggermaten en peilen op te vragen
bij Waterschap Hollandse Delta



waterschap
**Hollandse
Delta**

DRAINAGELEIDINGEN

PRINCIPETEKENING NR. 8

Versie : 11-08-2014

Schaal :

Project :

Blad 7 van 7

Algemene Regel

Behoort bij : WT 13. LOZEN EN ONTTREKKEN
VIA EEN VOORZIENING


Referentie : 13360A05

Auteur : E. BALGEN

Handelsweg 100 Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK
tel. 088 - 974 30 00 fax 088 - 974 30 01 www.wshd.nl info@wshd.nl

BIJLAGE III locatietekeningen

Locatietekening permanente hemelwaterafvoer voor het wijk Schiekamp te Spijkenisse



Locatietekening permanente hemelwaterafvoer met gescheiden rioolstelsel voor het wijk Schiekamp te Spijkenisse

