

Behoort bij: 19-15-WA/WV/GR

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	OPSCHONEN WERKTERREIN				
110010	Schonen terrein.	EUR		N	
12	VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDING				
121	OPBREKEN TEGELS				
121010	Opbreken betontegels, dik 45 mm, br. < 1,50 m.	m2	290,00V		
121020	Opbreken betontegels, dik 45 mm, br. 1,50-3,00 m.	m2	3.730,00V		
121030	Opbreken betontegels, dik 45 mm, br. >3,00 m.	m2	1.390,00V		
121040	Opbreken betontegels, dik 80 mm, br. >3,00 m.	m2	40,00V		
122	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
122010	Opbreken BSS KF, drempels.	m2	27,00V		
122020	Opbreken BSS KF, mindervalide oprit.	m2	14,00V		
122030	Opbreken BSS KF, heiderood, br. 1,50-3,00 m.	m2	1.375,00V		
122040	Opbreken BSS KF, heiderood, br. >3,00 m.	m2	11.340,00V		
122050	Opbreken BSS KF, grijs, br. 1,50-3,00 m.	m2	1.375,00V		
122060	Opbreken BSS KF, grijs, br. >3,00 m.	m2	11.340,00V		
122070	Opbreken BSS KF, punaise.	m2	95,00V		
123	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
123010	Verwijderen markering uit bestrating, P-vak - rijbaan.	m	905,00V		
123020	Verwijderen markering uit bestrating, P-vak scheiding.	m	373,00V		
13	VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDING				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
131010	Zagen van bitumineuze verharding, fietspad.	m	7,00V		
132	FUNDERINGSLAGEN				
1321	<u>Opbreken funderingslagen</u>				
132110	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	67,50V		
133	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
133010	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	67,50V		
14	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
141	OPBREKEN OPSLUITBANDEN				
141010	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	2.600,00V		
141020	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	42,00V		
141030	Opbreken gazonbanden 100x200 mm, kwartrond	m	13,00V		
142	OPBREKEN TROTTOIRBANDEN				
142010	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	3.280,00V		
143	OPBREKEN INRITBANDEN				
143010	Opbreken inritbanden, diep 500 mm	m	84,50V		
143020	Opbreken inritbanden, diep 800 mm	m	4,00V		
144	OPBREKEN OVERIGE KANTOPSLUITINGEN				
144010	Verwijderen L-elementen.	m	56,50V		
15	OPBREKEN RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
151010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
152	REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING				
1521	<u>Reinigen leidingen</u>				
152110	Riool reinigen, PVC diameter < Ø500 mm.	m	210,00V		
152120	Riool reinigen, beton diameter < Ø500 mm.	m	66,00V		
152130	Riool reinigen, beton EI 300/450 mm.	m	774,00V		
152140	Riool reinigen, beton EI 400/600 mm.	m	178,00V		
1522	<u>Reinigen putten en kolken</u>				
152210	Rioolput reinigen, beton, h < 2,5 m.	st	39,00V		
152220	Rioolput reinigen, kunststof, h < 2,5 m.	st	7,00V		
152230	Reinigen straatkolken.	st	40,00V		
152240	Reinigen trottoirkolken.	st	118,00V		
1523	<u>Afvoeren rioolslib</u>				
152310	Rioolslib vervoeren.	ton	88,90V		
153	OPBREKEN INSPECTIEPUTTEN EN KOLKEN				
1531	<u>Opbreken inspectieputten</u>				
153110	Verwijderen betonnen inspectieput, h < 1,50 m.	st	16,00V		
153120	Verwijderen betonnen inspectieput, h 1,50-2,50 m.	st	23,00V		
153130	Verwijderen kunststof inspectieput, h < 1,50 m.	st	7,00V		
153140	Verwijderen putrand met deksel.	st	46,00V		
153150	Verwijderen straatkolk.	st	40,00V		
153160	Verwijderen trottoirkolk.	st	118,00V		
153170	Verwijderen uitstroombak.	st	1,00V		
154	OPBREKEN KOLKLEIDINGEN EN HUISAANSLUITING				
154010	Verwijderen kolkleidingen.	m	667,00V		
154020	Verwijderen huisaansluitingen (kunststof).	m	24,00V		
154030	Verwijderen huisaansluitingen (gres).	m	211,00V		
16	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
161	VERWIJDEREN AFZETPALEN				
161010	Verwijderen afzetpaal, kunststof, diamantkoppaal.	st	15,00V		
161020	Verwijderen afzetpaal, beton.	st	6,00V		
162	VERWIJDEREN AFVALBAKKEN EN ZITBANKEN				
162010	Verwijderen afvalbak.	st	1,00V		
162020	Verwijderen zitbank.	st	3,00V		
163	VERWIJDEREN HEKWERK				
163010	Verwijderen hekwerk, fietsnietje.	st	2,00V		
163020	Verwijderen hek, spijlenhekwerk.	st	1,00V		
17	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
171	VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN				
171010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	11,00V		
18	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
181	VERWIJDEREN GAZON				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181010	Frezen gras.	are	47,50V		
182	VERWIJDEREN BEPLANTING				
182010	Verwijderen struikgewas.	are	12,95V		
182020	Verwijderen bosschage.	are	3,80V		
182030	Verwijderen haag.	m	10,00V		
183	ROOIEN BOMEN				
183010	Verwijderen bomen, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	8,00V		
183020	Verwijderen bomen, Ø 1,00 - 1,25 m.	st	1,00V		
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
211	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
211010	Grond ontgraven uit cunet rijbaan. d gem 0,75 m.	m3	6.795,00V		
211020	Grond ontgr. uit cunet P-vak en trottoir, d.gem. 0,5 m.	m3	583,00V		
212	GROND ONTGRAVEN T.B.V. BEPLANTING				
212010	Grond ontgraven t.b.v. gazon, d gem 0,30 m.	m3	36,00V		
213	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
213010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	1.886,00V		
22	GROND VERVOEREN				
220010	Zand vervoeren naar depot.	m3	1.886,00V		
220020	Grond afvoeren.	m3	11.508,00V		
220030	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	1.886,00V		
23	GROND VERWERKEN				
231010	Zand verw. in cunet rijbaan. d gem 0,80 m.	m3	7.250,00V		
231020	Grond ontgr. uit cunet P-vak en trottoir, d.gem. 0,50 m.	m3	530,00V		
232	GROND VERWERKEN T.B.V. BEPLANTING				
232010	Teelaarde verwerken in groenvak, d=0,30 m.	m3	36,00V		
233	UITVULLEN CUNETTEN				
233010	Uitvullen bestaand cunet, d gem. 0,05 m.	m3	247,00V		
233020	Uitvullen bestaande groenstrook, d gem. 0,05 m.	m3	220,00V		
234	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
234010	Zand verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.886,00V		
25	LEVERANTIES GROND				
250010	Leveren zand voor zandbed.	m3	10.583,20V		
250020	Leveren bomengrond.	m3	140,00V		
250030	Leveren bomenzand.	m3	30,00V		
250040	Leveren Korreth bims (licht ophoog materiaal).	m3	1.901,00V		
250050	Transporteren t.b.s teelaarde.	m3	256,00V		
26	GRONDBEWERKINGEN				
260010	Profileren van oppervlakken.	m2	105,00V		
260020	Egaliseren terrein Maasdelta.	are	3,80V		
3	RIOLERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	VOORBEREIDENDE & BIJKOMENDE WERKZAAMHE				
310	VOORZIENINGEN RIOLERING				
310010	Ledigen riolering na hevige regenval.	EUR		N	
310020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
310030	Hulpconstructies t.b.v ondersteuning K&L.	EUR		N	
312	BOUWKUIP, STORTEBED EN BETONBLOKKENMAT				
312010	Toepassen tijdelijke bouwkuip	EUR		N	
312020	Aanbrengen bestorting.	ton	9,33V		
312030	Aanbrengen betonblokkenmat	m2	27,45V		
312040	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	9,00V		
32	BEMALING				
321	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
321010	Opstellen bemalingsplan.	EUR		N	
321020	Toepassen waarnemingspunten	st	15,00V		
321030	Registreren grondwaterstanden.	EUR		N	
322	BEMALING				
3221	<u>Bronbemaling</u>				
322110	Toepassen bronbemaling.	m	1.020,00V		
3222	<u>Open bemaling</u>				
322210	Toepassen van open bemaling, leidingwerk.	EUR		N	
322220	Toepassen van open bemaling, leidingwerk.	EUR		N	
33	INSPECTIEPUTTEN				
331	INSPECTIEPUTTEN DWA-RIOOL				
331010	Aanbr. PP inspectieput inw. Ø800 mm.	st	20,00V		
331020	Aanbr. betonnen inspectieput inw. 800x800 mm.	st	4,00V		
332	INSPECTIEPUTTEN HWA-RIOOL				
332010	Aanbr. PP inspectieput inw. Ø800 mm.	st	38,00V		
333	DRAINAGEPUTTEN				
333010	Aanbr. PP inspectieput inw. Ø 600 mm.	st	25,00V		
335	UITSTROOMBAKKEN				
335010	Maken uitstroombak van gepref. betonelementen.	st	3,00V		
335020	Aanbr. paal van hardhout t.b.v. fundering uitstroombak	st	12,00V		
335030	Aanbrengen houten kespen.	st	6,00V		
336	PUTAFDEKKINGEN				
336010	Aanbrengen putrand met deksel, DWA-riool.	st	24,00V		
336020	Aanbrengen putrand met deksel, HWA-riool.	st	38,00V		
336030	Aanbrengen putrand met deksel, drainage.	st	25,00V		
336040	Aanbr. putrand met deksel, GWA-riool (bestaand).	st	25,00V		
336050	Aanbr. putrand met deksel, HWA-riool (bestaand).	st	1,00V		
34	LEIDINGWERK				
341	AANBRENGEN EN VERWIJDEREN HOOFDRIOOL				
341010	Verv. riool B Ø300 -> PVC Ø315 en Ø315 mm.	m	66,00V		
341020	Verv. riool EI 300/450 -> PVC Ø400 en Ø315 mm, d<2m.	m	625,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341030	Verv. riool EI 300/450 -> PVC Ø400 en Ø315 mm, d>2m.	m	47,00V		
341040	Verv. EI 300/450&PVC Ø250 -> PVC Ø400 en Ø315 mm.	m	68,00V		
341060	Verv. riool EI 400/600 -> B Ø500 en PVC Ø400 mm.	m	61,00V		
341070	Verv. EI 400/600&PVC Ø315 -> B Ø500&PVCØ400 mm.	m	110,00V		
341090	Verv. riool EI 300/450 -> PVC Ø400 en Ø315 mm.	m	28,00V		
341100	Verv. EI 300/450&PVC Ø250 -> PVC Ø400 en Ø315 mm.	m	6,00V		
341120	Verv. riool EI 400/600 -> B Ø500 en PVC Ø400 mm.	m	7,00V		
342	AANBRENGEN & VERWIJDEREN UITSTROOMLEIDIN				
342010	Aanbrengen uitstroomleidingen, PVC Ø400 mm.	m	30,00N		
342020	Verwijderen uitstroomleidingen, PVC Ø315 mm.	m	18,00V		
343	KOLKLEIDINGEN				
3431	<u>Aanbrengen kolkleidingen</u>				
343110	Aanbrengen kolkleiding Ø125 mm.	m	1.045,00V		
3432	<u>Hulpstukken kolkleidingen</u>				
343210	Aanbrengen betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm.	st	11,00V		
343220	Aanbrengen knevelinlaat Ø315-160 mm.	st	69,00V		
343230	Aanbrengen knevelinlaat Ø400-160 mm.	st	14,00V		
343240	Aanbrengen standpijp Ø160 mm.	m	94,00V		
343250	Aanbrengen T-stuk 45° Ø160 mm.	st	14,00V		
343260	Aanbrengen dubbel T-stuk 45° Ø160-Ø160 mm.	st	112,00V		
343270	Aanbrengen bochtstuk 45° Ø160 mm.	st	238,00V		
343280	Aanbrengen verloopstuk Ø160 - 125 mm.	st	238,00V		
343290	Aanbrengen T-stuk 45° Ø125 mm.	st	2,00V		
343300	Aanbrengen T-stuk 45° Ø125 mm.	st	478,00V		
343310	Aanbrengen combikap Ø125 mm.	st	226,00V		
3434	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
343410	Maken inlaat op betonbuis t.b.v. kolken.	st	11,00V		
343420	Maken inlaat op PVC buis t.b.v. kolken.	st	83,00V		
344	HUISAANSLUITINGEN				
3441	<u>Aanbrengen huisaansluitleidingen</u>				
344110	Aanbrengen huisaansluiting Ø160 mm, GWA.	m	225,00V		
344120	Aanbrengen huisaansluiting Ø160 mm, HWA.	m	33,00V		
3442	<u>Hulpstukken GWA-huisaansluitingen</u>				
344210	Aanbrengen betoninlaat met zettingsmof Ø160 mm.	st	5,00V		
344220	Aanbrengen knevelinlaat Ø315-160 mm.	st	6,00V		
344230	Aanbrengen knevelinlaat Ø400-160 mm.	st	27,00V		
344240	Aanbrengen standpijp Ø160 mm.	m	38,00V		
344250	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm, ontstoppingsst.	st	38,00V		
344260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, overgangsstuk gres.	st	38,00V		
344270	Aanbrengen bochtstuk 45° Ø160 mm.	st	152,00V		
3443	<u>Hulpstukken HWA-huisaansluitingen</u>				
344310	Aanbrengen knevelinlaat Ø315-160 mm.	st	3,00V		
344320	Aanbrengen knevelinlaat Ø315-200 mm.	st	1,00V		
344330	Aanbrengen standpijp Ø160 mm.	m	3,00V		
344340	Aanbrengen standpijp Ø200 mm.	m	1,00V		
344350	Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm, ontstoppingsst.	st	3,00V		
344360	Aanbrengen PVC-hulpstuk, overgangsstuk gres.	st	3,00V		
344370	Aanbrengen bochtstuk 45° Ø160 mm.	st	23,00V		
344380	Aanbrengen bochtstuk 45° Ø200 mm.	st	4,00V		
3444	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
344410	Maken inlaat op betonbuis t.b.v. huisaansluitingen.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
344420	Maken inlaat op PVC buis t.b.v. huisaansluitingen.	st	37,00V		
35	KOLKEN				
351	AANBRENGEN STRAAT- EN TROTTOIRKOLKEN				
351010	Aanbrengen straatkolk.	st	113,00V		
351020	Aanbrengen trottoirkolk.	st	130,00V		
36	REVISIE				
361	VISUELE INSPECTIE				
361010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
361020	Reinigen PVC riolering.	m	1.888,00V		
361030	Reinigen beton riolering Ø500 mm.	m	178,00V		
361040	Rioolslib vervoeren.	ton	68,50V		
361050	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	2.066,00V		
361060	Fasering rioolreiniging en inspectie.	EUR	N		
362	REVISIE				
362010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
4	VERHARDING				
41	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
410010	Afwerken zandbed.	m2	20.850,00V		
410020	Aanbrengen straatlaag.	m2	12.942,00V		
410030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	385,00V		
42	ELEMENTENVERHARDINGEN				
421	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
421010	Aanbrengen BSS KF, keper, rood, br. >3,0 m.	m2	9.125,00V		
421020	Aanbr. bss KF kleur lavaro rood, 3 strekken.	m2	430,00V		
421030	Aanbr. bss KF kleur lavaro rood, 6 strekken.	m2	310,00V		
421040	Aanbr. bss KF kleur lavaro rood, molgoot.	m	1.185,00V		
421050	Aanbr. bss KF kleur bruin, langspaarkeervakken.	m2	1.195,00V		
421060	Aanbr. bss KF kleur bruin, haakspaarkeervakken.	m2	975,00V		
421070	Aanbrengen BSS KF, keper, grijs, br. >3,0 m.	m2	35,00V		
421080	Aanbrengen BSS KF, kleur lavaro grijs, inritten.	m2	125,00V		
421090	Aanbr. bss KF kleur zwart/wit, punaise.	m2	287,00V		
422	AANBRENGEN TEGELS				
422010	Aanbr. tegels 300x300x60 mm, br. < 1,50 m.	m2	623,00V		
422020	Aanbr. tegels 300x300x60 mm, br. 1,50-3,00 m.	m2	3.795,00V		
422030	Aanbr. tegels 300x300x60 mm, br. >3,00 m.	m2	1.510,00V		
422040	Aanbr. tegels 300x300x80 mm, br. >3,00 m.	m2	55,00V		
422050	Aanbr. tegels 150x300x80 mm, EV, br. >3,00 m.	m2	30,00V		
422060	Aanbr. betontegels t.b.v. invalideinritten.	m2	26,36V		
423	AANBRENGEN MARKERING				
423010	Aanbr. bss KF, taludmarkering.	m2	70,00V		
423020	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	31,50V		
43	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
431	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
431010	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	67,50V		
431020	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,11V		
432	FUNDERINGSLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4321	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
432110	Aanbrengen ongebonden wegfundering, d 0,20 m.	m2	67,50V		
433	AANBRENGEN ASFALT				
433010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,15V		
433020	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	71,00V		
433030	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	5,35V		
44	KANTOPSLUITINGEN				
441	OPSLUITBANDEN				
441010	Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	160,00V		
441020	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	2.615,00V		
441030	Aanbr. gazonbanden 100 x 200 mm, kwartrond.	m	14,00V		
442	TROTTOIRBANDEN				
442010	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 mm met steunrug.	m	1.060,00V		
442020	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	2.375,00V		
443	INRITBANDEN				
443010	Aanbr. inritbanden van beton, 180 x 800 x 500 mm	m	68,50V		
443020	Aanbr. inritbanden van beton, 250 x 800 x 500 mm	m	16,50V		
45	LEVERANTIES				
451	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
451010	Leveren BSS keiformaat, Lavarro rood.	st	445.616,00V		
451020	Leveren bisschopsmuts, Lavarro rood.	st	10.256,00V		
451030	Leveren BSS keiformaat, Lavarro havana bruin.	st	97.650,00V		
451040	Leveren BSS keiformaat, Lavarro grijs.	st	7.088,00V		
451050	Leveren bisschopsmuts, Lavarro grijs.	st	81,00V		
451060	Leveren BSS keiformaat, wit.	st	3.308,00V		
451070	Leveren BSS keiformaat, zwart.	st	12.915,00V		
452	LEVEREN TEGELS				
452010	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm.	st	60.935,00V		
452020	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm.	st	8.548,00V		
452030	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm.	st	578,00V		
452040	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm.	st	714,00V		
452050	Leveren noppentegels, 300 x 300 x 60 mm.	st	290,00V		
453	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
453010	Leveren opsluitband 60 x 200 mm, recht.	st	160,00V		
453020	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, recht.	st	2.497,00V		
453030	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	55,00V		
453040	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, hoekstuk.	st	95,00V		
453050	Leveren gazonband 100 x 200 mm, recht.	st	14,00V		
454	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
454010	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, recht, 1,0 m.	st	2.848,00V		
454020	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, recht, 0,7 m.	st	100,00V		
454030	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, recht, 0,5 m.	st	100,00V		
454040	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	315,00V		
454050	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, hoekstuk.	st	146,00V		
454060	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, hoekblok 90°	st	32,00V		
454070	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm,verloopband	st	8,00V		
454080	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, inritverloopband	st	84,00V		
454090	Lev. trottoirb. 180/200 x 250 mm, inritperronband	st	24,00V		
455	LEVEREN INRITBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
455010	Lev. inritbanden van beton, 180x800x500 mm, tussenst.	m	59,50V		
455020	Lev. inritbanden van beton, 180x800x500 mm, eindst.	m	9,00V		
455030	Lev. inritbanden van beton, 250x800x500 mm, tussenst.	m	14,50V		
455040	Lev. inritbanden van beton, 250x800x500 mm, eindst.	m	2,00V		
46	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
461	PASMAKEN BETONBANDEN				
461010	Pasmaken opsluitbanden 60 x 200 mm.	st	65,00V		
461020	Pasmaken opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	185,00V		
461030	Pasmaken gazonbanden 100 x 200 mm., kwartrond.	st	2,00V		
461040	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm..	st	350,00V		
462	OPBOUWGARNITUUR				
462010	Op hoogte brengen opbouwgarmituur - waterleiding.	st	5,00V		
462020	Op hoogte brengen opbouwgarmituur - brandkraan.	st	11,00V		
462030	Op hoogte brengen opbouwgarmituur - gasleiding.	st	5,00V		
462040	Aanbrengen brandkraan omranding.	st	22,00V		
5	STRAATMEUBILAIR				
51	AFVALVOORZIENINGEN				
510010	Plaatsen afvalbak.	st	5,00V		
52	AFZETPALEN				
520010	Aanbrengen kunststof afzetpalen, diamantkoppaal.	st	73,00V		
53	WEGBEBAKENING EN VERKEERSELEMENTEN				
530010	Aanbr. verkeersborden met paal (hergebruik)	st	11,00V		
530020	Aanbrengen jumbo blokken.	st	4,00V		
530030	Aanbr. verkeersborden met paal (nieuw).	st	8,00V		
54	ZITBANKEN				
540010	Aanbrengen zitbanken.	st	3,00V		
55	AANBRENGEN HEKWERK				
550010	Aanbrengen hekwerk, fietsnietje.	st	2,00V		
550020	Aanbrengen hek.	st	1,00V		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
61	BOMEN				
611	GROEIPLAATSVERBETERING				
611010	Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, groenvak.	m3	140,00V		
611020	Grondverbeteren t.b.v. planten bomen, verharding.	m3	30,00V		
62	BEPLANTING				
621	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
621010	Bemesten beplantingsvak.	m2	5.605,00V		
621020	Frezen t.b.v. aanbrengen beplanting	are	56,05V		
621030	Diepspitten.	are	56,05V		
621040	Leveren edelcompost.	m3	281,00V		
622	GRAS				
622010	Zaaien	are	37,50V		
622020	Maaien grasveld.	are	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7	WERKZAAMHEDEN SPEELTUIN MAASDELTA				
71	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
711	OPSCHONEN WERKTERREIN				
7111	<u>Opschonen werkterrein</u>				
711110	Schonen terrein.	EUR		N	
712	VERWIJDEREN ELEMENTEN VERHARDING				
7121	<u>Opbreken tegels</u>				
712110	Opbreken betontegels, dik 45 mm, br. 1,50-3,00 m.	m2	230,00V		
712120	Opbreken rubbertegels, 500x500x50 mm, br. >3,00 m.	m2	60,00V		
7122	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
712210	Opbreken straatbaksteen WF, trap treden.	m2	9,00V		
713	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
7131	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
713110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	80,00V		
713120	Opbreken opsluitbanden 200x250 mm.	m	29,00V		
714	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
7141	<u>Verwijderen palen</u>				
714110	Verwijderen hondenpaal, hout.	st	1,00V		
7142	<u>Verwijderen afvalbakken en zitbanken</u>				
714210	Verwijderen afvalbak.	st	1,00V		
714220	Verwijderen zitbank.	st	2,00V		
715	VERWIJDEREN GROENVOORZIENING				
7151	<u>Verwijderen gazon</u>				
715110	Frezen gras.	are	29,00V		
7152	<u>Rooien bomen</u>				
715210	Verwijderen bomen, Ø 0,25 - 0,50 m.	st	3,00V		
716	OVERIG SLOOPWERK				
7161	<u>Verwijderen constructies</u>				
716110	Slopen metselwerk, grondkerende muur.	m3	3,90V		
72	GRONDWERK				
721	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
721010	Grond ontgraven uit cunet verharding.	m3	114,00V		
721020	Grond ontgr. uit cunet valondergrond, d.gem. 0,25 m.	m3	48,00V		
722	GROND VERVOEREN				
722010	Grond vervoeren.	m3	162,00V		
723	GROND VERWERKEN				
723010	Grond verwerken in voormalige speelplek.	m3	45,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
723020	Grond verwerken in terrein speeltuin.	m3	117,00V		
723030	Zand verwerken in cunet verharding.	m3	86,00V		
723040	Drainzandnd verwerken in cunet valondergrond.	m3	39,00V		
725	LEVERANTIES GROND				
725010	Leveren zand voor zandbed.	m3	86,00V		
725020	Leveren drainzand.	m3	39,00V		
74	VERHARDING				
741	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
741010	Afwerken zandbed.	m2	315,00V		
741020	Aanbrengen straatlaag.	m2	251,00V		
742	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
7421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
742110	Aanbr. bss KF kleur rood, skelterbaan.	m2	91,00V		
742120	Aanbr. bss KF kleur zwart, vlakken.	m2	160,00V		
7422	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
742210	Aanbr. tegels 300x300x60 mm, br. 1,50-3,00 m.	m2	37,00V		
743	KANTOPSLUITINGEN				
7431	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
743110	Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	105,00V		
743120	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	195,00V		
744	MARKERINGEN				
7441	<u>Markeringen van bestratingsmateriaal</u>				
744110	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating, 0,50-0,50.	m	63,00V		
744120	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, VOP.	m2	1,60V		
744130	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating, driehoek.	m2	0,15V		
7442	<u>Makering van thermoplast</u>				
744210	Aanbr. lengtemarkering -thermoplast-, br. 0,05 m.	km	0,13V		
745	LEVERANTIES				
7451	<u>Leveren betonstraatstenen</u>				
745110	Leveren BSS keiformaat, Lavarro rood.	st	4.095,00V		
745120	Leveren BSS keiformaat, zwart kleurecht.	st	7.200,00V		
745130	Leveren BSS keiformaat, wit.	st	273,00V		
7452	<u>Leveren betontegels</u>				
745210	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm.	st	370,00V		
745220	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm.	st	74,00V		
7453	<u>Leveren kantopsluitingen</u>				
745310	Leveren opsluitband 60 x 200 mm, recht.	st	50,00V		
745320	Leveren bochtband - opsluitband 60 x 200 mm	st	62,00V		
745330	Leveren opsluitband 60 x 200 mm, hoekstuk.	st	8,00V		
745340	Leveren opsluitband 100 x 200 mm, recht.	st	55,00V		
745350	Leveren bochtband - opsluitband 100 x 200 mm	st	177,00V		
746	PASMAKEN BETONBANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
746010	Pasmaken opsluitbanden 60 x 200 mm.	st	36,00V		
746020	Pasmaken opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	25,00V		
75	STRAATMEUBILAIR				
750	AFVALVOORZIENINGEN				
750010	Plaatsen afvalbak.	st	1,00V		
752	ZITBANKEN				
752010	Aanbrengen zitbanken.	st	2,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	KABELS EN LEIDINGEN				
811	PROEFSLEUVEN				
811010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
812	TIJDELIJKE CONSTRUCTIE KABELS EN LEIDINGEN				
82	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
820010	T.b.s. werknemer B - grondwerker.	uur	80,00V		
820020	T.b.s. werknemer C - koppel stratenmakers.	uur	80,00V		
820030	T.b.s. werknemer C - vakman GWW.	uur	80,00V		
83	TER BESCHIKKING STELLEN VAN MATERIEEL				
830010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
830020	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
830030	Inzetten wiellader.	uur	40,00V		
84	DIRECTIEBEHOEFTE				
840010	Gebruik hulpmiddelen.	EUR	N		
840020	Gebruik directieverblijf, keet.	EUR	N		
85	REVISIE				
850010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	EUR	N		
86	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID EN OMGEVING				
861	COMMUNICATIE				
861010	Communiceren met derden, bewonersbrieven.	EUR	N		
861020	Communiceren met derden, belangenvereniging.	EUR	N		
861030	Inzetten omgevingsmanager.	EUR	N		
862	LOOPSCHOTTEN				
862010	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR	N		
863	RIJPLATEN				
863010	Toepassen rijplatenbaan, werkterrein.	EUR	N		
863020	Toepassen rijplatenbaan, depot Maaswijkweg	EUR	N		
864	WEGAFZETTINGEN EN OMLEIDINGEN				
864010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
864020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR	N		
864030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
864040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR	N		
864050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
865	OPENBARE RUIMTE				
865010	Schoonhouden openbare wegen.	EUR		N	
865020	Toepassen boombescherming.	st	80,00	V	
865030	Assisteren inzameling huisvuil.	EUR		N	
87	OVERIGE VOORZIENINGEN				
871	BOUWHEKKEN				
871010	Toepassen bouwhekken rioleringswerkzaamheden.	EUR		N	
871020	Toepassen bouwhekken opslag depot.	EUR		N	
872	WERKDEPOT				
872010	Verlagen trottoirband 130/150x250 mm.	m	6,00	V	
872020	Toepassen werkdepot.	EUR		N	
872030	Aanbrengen bouwhekken werkdepot.	m	80,00	V	
872040	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
872050	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
872060	Aanbrengen rijplatenbaan, werkdepot.	EUR		N	
872070	Ophalen trottoirband 130/150x250 mm.	m	6,00	V	
88	PLANNEN EN VERGUNNINGEN				
880010	Opstellen communicatieplan.	EUR		N	
880020	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
880030	Uitvoeren melding grondwater lozen en onttrekking.	EUR		N	
89	TRILLINGSMETING				
890010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
890020	Uitvoeren trillingsmetingen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein	EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorziene leveringen.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost onvoorziene werkzaamheden.	EUR	30.000,00V		
950030	Stelpost aanhelen verharding.	EUR	15.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				