

Bijlage D1: Programma van eisen

Eis	Algemene eisen
1.	De levering van de HVO100 diesel vindt in bulk plaats. De tanklocaties en de inhoud van de tanks zijn: - Voltaweg 1, 9503 GR Stadskanaal. Tankinhoud 10.000 liter. - Drentweg 3, 9561 AZ, Ter Apel. Tankinhoud 5.000 liter.* - Spoorweg 10, 9641 KH, Veendam. Tankinhoud 5.000 liter. - Bloemdijk 2a, 9531 JL, Borger. Tankinhoud 2.000 liter. *De tankinhoud van de locatie Ter Apel kan nog uitgebreid worden naar een 10.000 liter tank. Wedeka is op het moment van deze aanbesteding druk bezig met de aanschaf van tanks.
2.	Inschrijver beschikt over een adequate (geschikt voor het beoogde doel, in goede staat verkerend, voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften en bevoegde chauffeur) bezorgservice t.b.v. de levering op genoemde locaties.
3.	Inschrijver heeft de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om de genoemde tanks bij te vullen zonder tussenkomst van opdrachtgever. De inschrijver garandeert dat er altijd brandstof aanwezig is in alle genoemde tankinstallaties. De voorraad mag nooit minder dan 25% van de totale opslagcapaciteit van de tank zijn. Dit geldt voor iedere tankinstallaties binnen deze opdracht.
4.	Leveringen geschieden met vrachtwagens die rijden op fossielvrije brandstof (HVO-100).
5.	Leveringen geschieden uitsluitend tijdens openingstijden van de locaties van Wedeka, maandag t/m vrijdag tussen 8.00-16.00 uur (exclusief landelijke feestdagen en collectieve vrije dagen).
6.	De opdrachtgever kan in uitzonderingsgevallen ook zelf een bestelling plaatsen voor de levering van brandstof. Levering geschiedt uiterlijk 24 klokuren na bestelling op werkdagen. (exclusief feestdagen).
7.	Inschrijver zorgt ervoor dat op de laatste werkweek voor de kerst de tankinstallaties voor tenminste 50% gevuld zijn.
8.	Genoemde brandstoftanks dienen door inschrijver te worden voorzien van een automatisch inhoud meetsysteem van de inschrijver waarmee inschrijver op afstand de brandstofniveaus in de tankinstallaties kan bewaken om zo te kunnen garanderen dat volumes nooit onder de afgesproken minima zullen komen. De tanks zijn daartoe voorzien van een peilbuis met 1½" binnendraad.
9.	De automatisch inhoud meetsystemen werken op "stand-alone" basis en maken voor dataverkeer geen gebruik van het netwerk en de ICT systemen van de opdrachtgever.
10.	De medewerkers van inschrijver houden zich op de terreinen van de opdrachtgever aan alle geldende veiligheids- en milieuvorschriften.
11.	Voor elke tankbeurt stuurt inschrijver per email naar inkoopbonnen@wedeka.nl een afleverbon in PDF formaat met daarop vermeld: - uniek bonnummer - datum, tijd - locatie tank - getankt volume
12.	Inschrijver voert minimaal één keer per jaar een water/sludge controle uit voor iedere tankinstallatie.
13.	De te leveren HVO 100 diesel moet een 100% fossielvrije brandstof zijn die is vervaardigd uit afvalproducten van de voedingsindustrie conform ISCC (International Sustainability & Carbon Certification). Een blend met FAME (fatty acid methyl ester) en/of andere brandstoffen is uitgesloten.
14.	De HVO 100 diesel mag geen bacterie- en/of vlokken in de tank vormen en is vrij te mengen met fossiele diesel.
15.	De HVO 100 diesel moet van één producent zijn i.v.m. productbetrouwbaarheid v.w.b. grondstoffen en kwaliteit.
16.	De producent van de HVO 100 diesel moet ISCC-EU gecertificeerd zijn. Deze certificering dient de gehele looptijd van deze overeenkomst stand te houden.

17.	De brandstof moet aantoonbaar voldoen aan de normering NEN EN15940 voor het gematigd klimaat of deze overstijgen.
18.	De brandstof zal aantoonbaar ten opzichte van reguliere diesel minimaal 89% reductie van de CO2-uitstoot WTW (Well To Wheel) opleveren, gemeten conform ISCC documentatie. De CO2-reductie mag niet zijn behaald door het aanschaffen van CO2-certificaten.
19.	Indien markt- en/of prijsontwikkelingen t.a.v. HVO daartoe aanleiding geven behoudt opdrachtgever zich eenzijdig het recht voor om terug te vallen op een minder duurzame brandstof.
20.	De opdrachtgever heeft het recht wanneer zij daar reden toe ziet om een prijzenlijst van de groothandelprijzen op te vragen bij de opdrachtnemer om de prijzen te controleren op juistheid. De opdrachtnemer levert de groothandelprijzen binnen 1 week aan.
21.	Minimaal één keer per jaar vindt er een tactisch/strategisch overleg plaats tussen inschrijver en opdrachtgever. Indien vaker gewenst is dan is dit mogelijk. Dit kan op verzoek van beide partijen.
22.	De factuur moet voldoen aan de wettelijke eisen. De factuur moet daarnaast minimaal zijn voorzien van: - nummer inkooporder Wedeka (geen nummer = geen factuur) - het nummer van de afleverbon - datum, tijdstip en locatie van de levering - soort brandstof en de hoeveelheid getankte brandstof + de eenheidsprijs De Wedeka hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. De facturen dienen in PDF format verstuurd te worden naar facturen@wedeka.nl