

Nota van Inlichtingen 2 Europese aanbesteding Levering decaners svb Sluisjesdijk

d.d. 10 mei 2021

Nr.	Betreft	Vraag	Antwoord
13	documentatie	De documentatie is op 13 april beschikbaar gekomen. Daarin staat dat 6 april aanmelden is voor een site bezoek de 8e. Komt hier een alternatieve datum voor? Wij zouden daar graag gebruik van maken.	In Nota van Inlichtingen 1 is deze vraag eveneens gesteld en beantwoord (vraag 12). Er is een tweede datum aangegeven voor een schouw te weten 3 mei 2021.
14	Inhoudelijke vragen	Er wordt gevraagd om een plaatje van de decaners in de huidige omgeving. Is het mogelijk een .dwg bestand van de ruimte te ontvangen?	Een DWG-bestand is niet beschikbaar. U dient zelf de afmetingen van de ruimte over te nemen in uw tekening.
15	Inhoudelijke vraag	4.1 Procestechniek (pagina 10): er is een aswaarde gegeven van 40-49%. Onder 4. Vereisten nieuwe installatie (pagina 11) is er een aswaarde gegeven van 36-49? Is dat juist? Waarom wordt het bereik in de toekomst groter?	De huidige aswaarde van 40-49% is niet correct. De aswaarde van 36 – 49% is zowel het huidige bereik, als het gevraagde bereik. Het bereik in de toekomst wordt niet groter, maar sluit aan op de praktijksituatie van nu.
16	Inhoudelijke vraag	Wat zijn de waarden waar het centraat aan moet voldoen?	De waarden waar het centraat aan moet voldoen is < 250 mg/l.
17	Praktijktest	Welk materieel dient de potentieel winnende inschrijver mee te nemen bij de uitvoering van de praktijktest?	De leverancier van de testdecanter dient zelf zorg te dragen voor: • stroom aggregaat; • PE aanmaak unit; • toevoer pomp voor water voor aanmaak van PE (in verband met mogelijk te lage druk); • afvoerpomp ten behoeve van centraat; • Slangen, leidingwerk, koppel en verloopstukken voor aanvoer van water en afvoer van centraat. WSHD draagt zorg voor: • aanvoer van slib; • transportband voor ontwaterd slib; • afvoercontainers voor ontwaterd slib; • beschikbaarheid van water voor aanmaak van PE; • Container voor opvang van vervuild centraat.