

Technisch Implementatieformulier.

Met betrekking tot het installeren van de NotuBiz Media Encoder zijn de volgende punten van belang:

	Naam, e-mailadres en telefoonnummer Contactpersoon voor algemene en praktische zaken:		
	Naam, e-mailadres en telefoonnummer Contactpersoon voor netwerkbeheer zaken		
	Is er een 19" rack beschikbaar met een hoogte van 2u en een diepte van 46 cm?		Ja / Nee
	Is er een apart geaard stroompunt aanwezig? (Dit moet een onafhankelijk stroompunt zijn die niet geschakeld is)		Ja / Nee
	Waar moet de NotuBiz Media Encoder worden geplaatst?		
	Is er een fysieke mogelijkheid de NotuBiz media encoder op het geluid (en eventueel camera systeem) aan te sluiten, inclusief de benodigde bekabeling: - HDMI/SDI 720P / 1080i 50/60 Hz of een Composiet Video (BNC) aansluiting - Ongebalanceerd audio (twee keer tulp, uitgangsstrekte -10 dB(A))		Ja / Nee
	Is er een "Besloten vergadering knop aanwezig? Zo ja, waar bevindt de betreffende knop zich?		Ja / Nee
	Poorten inkomend: Remote support - 8022 (SSH) Koppeling naar NotuBiz - 8080 (TCP) Monitoring - 10050 (TCP)	Poorten uitgaand: - 20 & 21 (TCP) - 8022 (TCP) - 1935 (TCP/UDP) - 80 (TCP) - 10051 (TCP) - 443 (TCP) - 123 (UDP) - 53 (UDP)	Staan de hiervoor genoemde poorten open? Ja / Nee
	Zijn de volgende IP-adressen gewhitelist: 185.54.180.131 / 185.247.152.0/22 / 195.20.144.0/24 (dit geldt alleen voor de inkomende poorten!) In geval van een losse, dedicated DSL-lijn, zijn deze twee elementen (de poortrouteringen en het whitelisten) niet van toepassing! Let op: de betreffende router dient wel benaderbaar en instelbaar te zijn!		Zijn de hiervoor genoemde Ip adressen gewhitelist? Ja / Nee
	Intern IP : Subnetmask : Gateway :		
	Primair DNS : Secundair DNS : Extern IP :		
	Internetprovider: Versnijding van de lijn: 1:10 / 1:20 / 1:1		Uploadsnelheid: Downloadsnelheid: (De snelheid moet minimaal 2Mbit up en down zijn!)
	Naam:		Handtekening: