

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

1e NOTA VAN INLICHTINGEN behorend bij:

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst: Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom
met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

Perceel 1: Stadsdeel Woensel Noord

Besteknummer: 601772223-1

Behorende bij Beschrijvend Document
Raamovereenkomst Goot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom' met
kenmerk 601772223'

Datum: 24-11-2021

datum / paraaf

Auteur : R. Bankers

Beheerder : Sierk Visser

Afdelingshoofd SB: B. Hamers

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering
-- Afdeling Stadsbeheer (SB)

Inleiding

Dit document betreft de 1e Nota van Inlichtingen op de Raamovereenkomst 601772223 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

De vragen en antwoorden van Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 zijn opgenomen in het Nota van inlichtingen formulier met referentienummer. 601772223.

De mutaties op de besteksposten van Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 zijn opgenomen in dit document (zie paragraaf 03 van het algemene deel van dit document).

De mutaties op de bepalingen deel 3 van Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 zijn opgenomen in dit document (zie paragraaf 04 van het algemene deel van dit document).

De toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten van Perceel 1 zijn opgenomen in dit document (zie deel 2.2 van dit document)

Bestandsnaam: "601772223-1 PERCEEL 1 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 1) 1e NVI. pdf"

De toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten van Perceel 2 zijn opgenomen in deel 2.2 van:

Bestandsnaam: "601772223-2 PERCEEL 2 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 2) 1e NVI. pdf"

De toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten van Perceel 3 zijn opgenomen in deel 2.2 van:

Bestandsnaam: "601772223-3 PERCEEL 3 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 3) 1e NVI. pdf"

Dit document bevat alleen de toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten op deel 2.2 Nadere beschrijving van perceel 1 601772223-1 Stadsdeel Woensel Noord

Mutaties deel 2.2.

De volgende besteksposten worden gewijzigd:

M.b.t. vraag 1

Perceel 1,2 en 3: BP 501120 en 501140 zijn gewijzigd.

M.b.t. vraag 3

Perceel 1,2 en 3: BP 300040, 300050 en 300060 zijn gewijzigd.

M.b.t. vraag 6

Perceel 1,2 en 3: BP 201120 t/m 201180 zijn gewijzigd.

M.b.t. vraag 10

Perceel 1,2 en 3: BP 101340 t/m 101370
BP 101410 t/m 101470
BP 201310 t/m 201360
BP 201410 t/m 201460
BP 2112
BP 211210 t/m 211230 zijn gewijzigd.

M.b.t. vraag 12

Perceel 1,2 en 3: BP 101010 is gewijzigd.
BP 201010 t/m 201080
BP 201110 t/m 201180
BP 201210 t/m 201280
BP 201350 en 201360
BP 201450 en 201460
BP 211110 t/m 211130
BP 211210 t/m 211230

Mutaties deel 3 (bepalingen).

De volgende bepalingen zijn gewijzigd:

M.b.t. vraag 2

Perceel 1,2 en 3: bepaling 01.13.04 lid 1 is gewijzigd.

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101010	515599		Opstellen werkplan	st	20,00	F
			Werkplan maken op verzoek van directie op basis			
			van document Kaders en uitgangspunten groot			
			onderhoud bosplantsoen gemeente Eindhoven met			
			inspectiegegevens uit GeoVisia. Eventueel met			
			mondelinge toelichting van ON aan OG ter plaatse.			
			Doel: ON maakt per werk/perceel voor OG			
			inzichtelijk hoe, wanneer, met welke materieel en			
			welke werkzaamheden uitgevoerd worden. Resultaat:			
			Algemeen tijdschema (UAV par. 26) met overzicht			
			van in te zetten besteksposten (verrekenstaat).			
			Werkplan wordt ter goedkeuring aan opdrachtgever			
			aangeboden. Werkzaamheden kunnen pas starten na			
			goedkeuring werkplan.			
101340			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101340	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	12,00	F
			Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen			
			bereikbaar met hoogwerker			
			Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op			
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk			
		9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
101350			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101350	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	6,00	F
			Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen			
			bereikbaar met hoogwerker			
			Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op			
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk			
		9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
101360			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101360	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	6,00	F
			Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen			
			bereikbaar met hoogwerker			
			Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op			
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1. . . .	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker			
		. . .2. .	Geen vrije takval mogelijk			
		9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
101370			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
101370	515512	. 7. 1. 1. 2. 9	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen bereikbaar met hoogwerker Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op rillen. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld Bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen materiaal verzamelen en verwerken op rillen.	st	6,00	F
101410			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101410	515512	. 1. 1. 2. 2. 9	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen niet bereikbaar met hoogwerker Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op rillen. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen materiaal verzamelen en verwerken op rillen.	st	6,00	F
101420			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101420	515512	. 2. 1. 2. 2. 9	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen niet bereikbaar met hoogwerker Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op rillen. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Boomhoogteklasse: 6 tot 9 m Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen materiaal verzamelen en verwerken op rillen.	st	6,00	F
101430			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101430	515512	. 3. 1. 2. 2. 9	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen niet bereikbaar met hoogwerker Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op rillen. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Boomhoogteklasse: 9 tot 12 m Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld Niet bereikbaar met hoogwerker Geen vrije takval mogelijk Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen materiaal verzamelen en verwerken op rillen.	st	12,00	F
101440			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101440	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen niet bereikbaar met hoogwerker. Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op	st	12,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		4.	Boomhoogteklasse: 12 tot 15 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.2.	Geen vrije takval mogelijk			
		.9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
101450			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101450	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	6,00	F
			Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen			
			niet bereikbaar met hoogwerker			
			Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op			
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		5.	Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.2.	Geen vrije takval mogelijk			
		.9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
101460			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101460	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	6,00	F
			Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen			
			niet bereikbaar met hoogwerker			
			Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op			
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		6.	Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m			
		.1.	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.2.	Geen vrije takval mogelijk			
		.9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
101470			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
101470	515512		Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	6,00	F
			Betreft: Begeleidings- of onderhoudssnoei bomen			
			niet bereikbaar met hoogwerker			
			Vrijkomen materiaal plaatselijk verwerken op			
			rillen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
		7.	Boomhoogteklasse: 24 m of hoger			
		.1.	Gewenst eindbeeld: Aanvaard boombeeld			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		.2.	Geen vrije takval mogelijk			
		.9	Vrijkomend materiaal wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen			
			materiaal verzamelen en verwerken op rillen.			
201010			De volgende bestekspost is gewijzigd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201010	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	25,00	F
201020			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201020	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca.0,2 t/m ca. 0,3 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	15,00	F
201030			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201030	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	10,00	F
201040			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201040	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) 9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	2,00	F
201050			De volgende bestekspost is gewijzigd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201050	515101		Verwijderen bomen.	st	25,00	F
			Betreft: Verwijderen bomen vrije val			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
			Incl. markeren (blessen)			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m			
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn			
			inbegrepen.			
201060			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201060	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F
			Betreft: Verwijderen bomen vrije val			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
			Incl. markeren (blessen)			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: Ø van ca.0,2 t/m ca. 0,3 m			
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn			
			inbegrepen.			
201070			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201070	515101		Verwijderen bomen.	st	10,00	F
			Betreft: Verwijderen bomen vrije val			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom			
			Incl. markeren (blessen)			
			Boomsoort(en): divers			
		9.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
		.5.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m (geldt niet bij iepziekte)			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn			
			inbegrepen.			
201080			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201080	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen (binnen straal van 250 meter). Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	2,00	F
201110			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201110	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. Vrijkomend materiaal afvoeren. De methode wordt toegepast als er geen of onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om betreffende boom in zijn geheel of in delen te laten vallen. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom. Boomsoort(en): divers Incl. markeren (blessen) Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m. Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	225,00	F
201120			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201120	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. Vrijkomend materiaal afvoeren. De methode wordt toegepast als er geen of onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om betreffende boom in zijn geheel of in delen te laten vallen. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom. Boomsoort(en): divers Incl. markeren (blessen) Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m. Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	st	135,00	F
201130			De volgende bestekspost is gewijzigd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201130	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m	st	80,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren.			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
		.	bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
		.	acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		.	te zijn inbegrepen.			
201140		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201140	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m	st	8,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren.			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
		.	bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
		.	acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		.	te zijn inbegrepen.			
201150		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201150	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m	st	225,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
		.	(binnen straal van 250 meter).			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
		.	en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
		.	erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
		.	dienen in de prijs per eenheid te zijn			
		.	inbegrepen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201160			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201160	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca.0,2 t/m ca. 0,3 m	st	135,00	F
			Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als er geen of			
			onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
			betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
			laten vallen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte:Ø ca.0,2 t/m ca. 0,3 m			
			Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m.			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201170			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201170	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m	st	80,00	F
			Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als er geen of			
			onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
			betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
			laten vallen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte:Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
			Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m.			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201180			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201180	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m	st	8,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
		.	(binnen straal van 250 meter).			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
		.	en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
		.	erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
		.	dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201210		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201210	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m	st	4,00	F
		.	Betreft: op stam zetten, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren.			
		.	De methode wordt toegepast als de boom een			
		.	ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
		.	stamstuk staand gehandhaafd.			
		.	Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
		.	bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
		.	acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		.	te zijn inbegrepen.			
201220		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201220	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m	st	4,00	F
		.	Betreft: op stam zetten, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren.			
		.	De methode wordt toegepast als de boom een			
		.	ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
		.	stamstuk staand gehandhaafd.			
		.	Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
		.	bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
		.	acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		.	te zijn inbegrepen.			
201230		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201230	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m	st	20,00	F
		.	Betreft: op stam zetten, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren.			
		.	De methode wordt toegepast als de boom een			
		.	ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
		.	stamstuk staand gehandhaafd.			
		.	Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
		.	bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
		.	acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		.	te zijn inbegrepen.			
201240		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201240	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m	st	5,00	F
		.	Betreft: op stam zetten, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren.			
		.	De methode wordt toegepast als de boom een			
		.	ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
		.	stamstuk staand gehandhaafd.			
		.	Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
		.	bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
		.	acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
		.	te zijn inbegrepen.			
201250		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201250	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m	st	4,00	F
		.	Betreft: op stam zetten, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
		.	(binnen straal van 250 meter).			
		.	De methode wordt toegepast als de boom een			
		.	ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
		.	stamstuk staand gehandhaafd.			
		.	Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
		.	en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
		.	erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
		.	dienen in de prijs per eenheid te zijn			
		.	inbegrepen.			
201260		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201260	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca.0,2 t/m ca. 0,3 m	st	4,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte:Ø van ca.0,2 t/m ca. 0,3 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201270			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201270	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m	st	20,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte:Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201280			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201280	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m	st	5,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte:Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
			en/ of afvoeren naar een door bevoegd gezag			
			erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten			
			dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201310			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201310	515102		Verwijderen stobben.	st	2,00	F
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Betreft: verwijderen stobben			
		9.	Diameter stobben: Ø ca. 0 t/m 0,20 m			
		.3.	Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201320			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201320	515102		Verwijderen stobben.	st	2,00	F
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Betreft: verwijderen stobben			
		9.	Diameter stobben: Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m.			
		.3.	Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201330			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201330	515102		Verwijderen stobben.	st	2,00	F
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Betreft: verwijderen stobben			
		9.	Diameter stobben: Ø ca. 0,30 t/m 0,50 m.			
		.3.	Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201340			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201340	515102		Verwijderen stobben.	st	2,00	F
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Betreft: verwijderen stobben			
		9.	Diameter stobben: Ø ca. 0,50 t/m 1,00 m.			
		.3.	Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.			
201350			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201350	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: verwijderen begroeiing Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom. Incl. markeren (blessen) Karakter van de begroeiing: divers, ongewenste soorten 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m22. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	10,00	F
201360			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201360	514103		Verwijderen bos. Betreft: verwijderen bos Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom. Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers, ongewenste soorten Beplantingsdichtheid: 80 stuks per 100 m2 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m .3. Verwijderen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,20 m9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	are	5,00	F
201410			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201410	515102		Verwijderen stobben. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom. Betreft: verwijderen stobben en vrijkomende materiaal verwerken op rillen zetten (binnen straal van 250 meter). 9. Diameter stobben: Ø 0 t/m 0,20 m .3. Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen	st	2,00	F
201420			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201420	515102		Verwijderen stobben. Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom. Betreft: verwijderen stobben en vrijkomende materiaal verwerken op rillen zetten (binnen straal van 250 meter). 9. Diameter stobben: Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m. .3. Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.9 Vrijgekomen hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen	st	1,00	F
201430			De volgende bestekspost is gewijzigd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201430	515102		Verwijderen stobben.	st	1,00	F
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Betreft: verwijderen stobben en vrijkomende			
			materiaal verwerken op rillen zetten (binnen			
			straal van 250 meter).			
		9.	Diameter stobben: Ø ca. 0,30 t/m 0,50 m.			
		.3.	Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder			
			maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.			
		9	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201440			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201440	515102		Verwijderen stobben.	st	1,00	F
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Betreft: verwijderen stobben en vrijkomende			
			materiaal verwerken op rillen zetten (binnen			
			straal van 250 meter).			
		9.	Diameter stobben: Ø ca. 0,50 t/m 1,00 m.			
		.3.	Inclusief wortelgestel tot een diepte 0,50m onder			
			maaiveld, tot een 1,00 m uit de stam.			
		9	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201450			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201450	514101		Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F
			Betreft: verwijderen begroeiing en vrijkomend			
			hout verwerken op rillen zetten (binnen straal			
			van 250 meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
			Karakter van de begroeiing: divers, ongewenste			
			soorten			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		2.	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		2.	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
		1.	Rooien tot een diepte van ten minste 0,20 m			
		9	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201460			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201460	514103		Verwijderen bos.	are	7,00	F
			Betreft: verwijderen bos en vrijkomend hout			
			verwerken op rillen zetten (binnen straal van 250			
			meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
			Boomsoort(en): divers, ongewenste soorten			
			Beplantingsdichtheid: 80 stuks per 100 m2			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m			
		3.	Verwijderen; hoogte van de stobben boven het			
			maaiveld ten hoogste 0,20 m			
		9	Vrijgekomen hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
211110			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211110	514430		Dunnen beplanting.	m2	150,00	F
			Betreft: dunnen bosplantsoen			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
		5.	Betreft: bos			
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. .5.	Dunnen door 10-30 % van de beplanting weg te nemen			
			nemen			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
			bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
			acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
			te zijn inbegrepen.			
211120			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
211120	514430		Dunnen beplanting.	m2	100,00	F
			Betreft: dunnen bosplantsoen			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
		5.	Betreft: bos			
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. .5.	Dunnen door 30-50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
			bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
			acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
			te zijn inbegrepen.			
211130			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
211130	514430		Dunnen beplanting.	m2	90,00	F
			Betreft: dunnen bosplantsoen			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
		5.	Betreft: bos			
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. .5.	Dunnen door 50-70 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal afvoeren naar een door			
			bevoegd gezag erkende eindverwerker. Eventuele			
			acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid			
			te zijn inbegrepen.			
2112			<u>De volgende bestekspost is gewijzigd:</u>			
			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
2112			<u>Dunnen beplanting incl verwerken op rillen</u>			
			Uitvoeringsmethode in overleg met de directie			
211210			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211210	514430		Dunnen beplanting.	m2	150,00	F
			Betreft: dunnen bosplantsoen en vrijkomende hout			
			verwerken op rillen zetten (binnen straal van 250			
			meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
		5.	Betreft: bos			
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. .5.	Dunnen door 10-30 % van de beplanting weg te			
			nemen			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
211220			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
211220	514430		Dunnen beplanting.	m2	100,00	F
			Betreft: dunnen bosplantsoen en vrijkomende hout			
			verwerken op rillen zetten (binnen straal van 250			
			meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
		5.	Betreft: bos			
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. .5.	Dunnen door 30-50 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
211230			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
211230	514430		Dunnen beplanting.	m2	90,00	F
			Betreft: dunnen bosplantsoen en vrijkomende hout			
			verwerken op rillen zetten (binnen straal van 250			
			meter).			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Incl. markeren (blessen)			
		5.	Betreft: bos			
		.1.	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		.4.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
		. .5.	Dunnen door 50-70 % van de beplanting weg te nemen			
		9	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
300040			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
300040	101499		Instandhouden rijplaten 0 tot 5 m	m	12,00	F
			Betreft rijplaten toegepast conform bestekspost			
			300010			
			Lengte 0 tot 5 m			
			Rijplaten in de lengte richting toepassen			
			Met materialen van de aannemer			
300050			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
300050	101499		Instandhouden rijplaten 5 tot 10 m	m	12,00	F
			Betreft rijplaten toegepast conform bestekspost			
			300020			
			Lengte 5 tot 10 m			
			Rijplaten in de lengte richting toepassen			
			Met materialen van de aannemer			
300060			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
300060	101499		Instandhouden rijplaten 10 m of meer	m	12,00	F
			Betreft rijplaten toegepast conform bestekspost 300030			
			Lengte 10 m of meer			
			Rijplaten in de lengte richting toepassen			
			Met materialen van de aannemer			
501120			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
501120	640501		Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	7,00	F
			Markeren rust- en verblijfsplaatsen naar aanleiding van verkennend onderzoek voor uitvoering onderhoudswerkzaamheden. Uitvoering op aanwijs van directie.			
			Gegevens beschermde soorten dienen op gevraagd te worden bij de NDFF door de opdrachtnemer.			
			Indien nodig dient een nieuwe waarneming geregistreerd te worden in de NDFF.			
			Ten behoeve van: de markering van de gevonden verblijfplaatsen van beschermde- en doelsoorten volgens bp 501110			
		9.	Door middel van: het aanbrengen 4 piketten van 1,0 m per locatie, in een vierkant h.o.h. 9,00 m.			
			Verwijderen maatregelen bij vaste rust en verblijfplaatsen van beschermde- en doelsoorten direct na laatste handeling van elke ronde, de stokken opruimen			
			2. Met materiaal van de aannemer			
501140			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
501140	645201		Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	7,00	F
			De markering van de gevonden groeiplaatsen of zaadbank geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst. Uitvoering op aanwijs van directie.			
			Gegevens beschermde soorten dienen op gevraagd te worden bij de NDFF door de opdrachtnemer.			
			Indien nodig dient een nieuwe waarneming geregistreerd te worden in de NDFF.			
		3.	Door middel van lint ca. 1,0 m uit de locatie.			
			2. Met materiaal van de aannemer			
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM****01 13 04 KWALITEITSPLAN**

- 01 Na de voorlopige gunningsbeslissing wordt van de aannemer een kwaliteitsplan inclusief kwaliteitsplan flora en fauna voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020 en het format als bijlage bij het bestek gevoegd. In dit kwaliteitsplan dient de aannemer aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de wet natuurbescherming. In het kwaliteitsplan dienen de volgende zaken voldoende aan bod te komen:
- Deskundigheid betrokken werknemers
 - Risicoanalyse (uitgangssituatie, risico's beperken, zorgvuldig handelen, verhoogde risico's)
 - Communicatie (instructie, interne communicatie, externe communicatie, calamiteiten, contactmomenten)
 - Registratie
 - Flora en Fauna
 - Evaluatie en monitoring (bij oplevering werk aan te leveren)
- 02 Het kwaliteitsplan dient aan te sluiten op het plan van aanpak en mag nooit strijdig zijn met het plan van aanpak, tenzij opdrachtgever hier schriftelijk akkoord aan geeft.
- 03 Hetgeen de aannemer stelt binnen het kwaliteitsplan geldt als leidend voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bestek aanvullend op de bepalingen binnen het bestek, RAW Standaard 2020 en U.A.V. 2012. Als de directie afwijkingen ten opzichte van het kwaliteitsplan constateert die er toe leiden dat de aannemer niet de gewenste kwaliteit levert, wordt een korting opgelegd van € 500,- per constatering. Bij herhaling is ontbinding van het contract mogelijk zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Dit wordt namelijk gezien als contractbreuk van de aannemer.
- 04 In aanvulling op het gestelde in 01.13.02 van de Standaard 2020 geldt dat de aannemer dient te werken conform het vigerende kwaliteitsrapportageplan "gemeente Eindhoven" in de artikelen 01.13.02 tot en met 01.13.09.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
2112 <u>De volgende bestekspost is gewijzigd:</u>	23
2112 <u>Dunnen beplanting incl verwerken op rillen</u>	23
3. Bepalingen	26
01 Algemeen en administratief	27
01 13 KWALITEITSPLAN, TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM	27