

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
2e NOTA VAN INLICHTINGEN behorend bij:

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst: Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom
met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

Perceel 1: Stadsdeel Woensel Noord

Besteknummer: 601772223-1

Behorende bij Beschrijvend Document
Raamovereenkomst Goot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom' met
kenmerk 601772223'

Datum: 30-11-2021

datum / paraaf

Auteur : R. Bankers

Beheerder : Sierk Visser

Afdelingshoofd SB: B. Hamers

-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering
-- Afdeling Stadsbeheer (SB)

Inleiding

Dit document betreft de 2e Nota van Inlichtingen op de Raamovereenkomst 601772223 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

De vragen en antwoorden van Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 zijn opgenomen in het Nota van inlichtingen formulier met referentienummer. 601772223.

De mutaties op de besteksposten van Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 zijn opgenomen in dit document (zie paragraaf 03 van het algemene deel van dit document).

De mutaties op de bepalingen deel 3 van Perceel 1, Perceel 2 en Perceel 3 zijn opgenomen in dit document (zie paragraaf 04 van het algemene deel van dit document).

De toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten van Perceel 1 zijn opgenomen in dit document (zie deel 2.2 van dit document)

Bestandsnaam: "601772223-1 PERCEEL 1 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 1) 2e NVI. pdf"

De toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten van Perceel 2 zijn opgenomen in deel 2.2 van:

Bestandsnaam: "601772223-2 PERCEEL 2 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 2) 2e NVI. pdf"

De toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten van Perceel 3 zijn opgenomen in deel 2.2 van:

Bestandsnaam: "601772223-3 PERCEEL 3 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 3) 2e NVI. pdf"

Dit document bevat alleen de toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten op deel 2.2 Nadere beschrijving van perceel 1 601772223-1 Stadsdeel Woensel Noord

Mutaties deel 2.2.

De volgende besteksposten worden gewijzigd:

M.b.t. vraag 10

Perceel 1,2 en 3: BP 201050 t/m 201080
BP 201150 t/m 201180
BP 201250 t/m 201280

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
201050			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201050	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen (binnen straal van 250 meter). Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen	st	25,00	F
201060			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201060	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen (binnen straal van 250 meter). Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca.0,2 t/m ca. 0,3 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen	st	15,00	F
201070			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201070	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen (binnen straal van 250 meter). Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen	st	10,00	F
201080			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201080	515101		Verwijderen bomen. Betreft: Verwijderen bomen vrije val Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen (binnen straal van 250 meter). Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom Incl. markeren (blessen) Boomsoort(en): divers 9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m .5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m (geldt niet bij iepziekte) .9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de opdrachtgever waarde te hebben. Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen	st	2,00	F
201150			De volgende bestekspost is gewijzigd:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201150	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m	st	225,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
		.	(binnen straal van 250 meter).			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201160		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201160	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m	st	135,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
		.	(binnen straal van 250 meter).			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201170		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201170	515199	.	Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m	st	80,00	F
		.	Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
		.	opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
		.	Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
		.	(binnen straal van 250 meter).			
		.	De methode wordt toegepast als er geen of			
		.	onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
		.	betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
		.	laten vallen.			
		.	Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.	Incl. markeren (blessen)			
		.	Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
		.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
		.	0,20 m.			
		.	Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
		.	opdrachtgever waarde te hebben.			
		.	Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201180		.	De volgende bestekspost is gewijzigd:			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
201180	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m	st	8,00	F
			Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als er geen of			
			onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om			
			betreffende boom in zijn geheel of in delen te			
			laten vallen.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m			
			Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m.			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201250			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201250	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m	st	4,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201260			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201260	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m	st	4,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201270			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
201270	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m	st	20,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
201280			De volgende bestekspost is gewijzigd:			
201280	515199		Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m	st	5,00	F
			Betreft: op stam zetten, het is aan de			
			opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen.			
			Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen			
			(binnen straal van 250 meter).			
			De methode wordt toegepast als de boom een			
			ecologisch doel dient, hierbij blijft het			
			stamstuk staand gehandhaafd.			
			Hoogte in overleg met opdrachtgever.			
			Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.			
			Boomsoort(en): divers			
			Incl. markeren (blessen)			
			Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m			
			Vrijkomend hout wordt geacht voor de			
			opdrachtgever waarde te hebben.			
			Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen			
						
						

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	12