

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

2e NOTA VAN INLICHTINGEN behorend bij:

RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN

Raamovereenkomst: Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom  
met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden

Perceel 3: Stadsdelen Stratum en Tongelre

Besteknummer: 601772223-3

Behorende bij Beschrijvend Document  
Raamovereenkomst Goot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom' met  
kenmerk 601772223'

Datum: 30-11-2021

\_\_\_\_\_  
datum / paraaf

\_\_\_\_\_  
Auteur : R. Bankers

\_\_\_\_\_  
Beheerder : Sierk Visser

\_\_\_\_\_  
Afdelingshoofd SB: B. Hamers  
\_\_\_\_\_

-- Gemeente Eindhoven  
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering  
-- Afdeling Stadsbeheer (SB)

**Inleiding**

Dit document betreft de 2e Nota van Inlichtingen op de perceel 1, perceel 2 en perceel 3 van de Raamovereenkomst 601772223 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden.

Dit document bevat alleen de toegevoegde, verwijderde en gewijzigde besteksposten op deel 2.2 Nadere beschrijving van perceel 3 601772223-3  
Stadsdelen Stratum en Tongelre

Voor de vragen en antwoorden, de toegevoegde/gewijzigde bijlagen en tekeningen en de gewijzigde bepalingen van de Raamovereenkomst Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom met bijbehorende en bijkomende werkzaamheden, zie document:

"601772223-1 PERCEEL 1 Groot onderhoud bos en bosplantsoen binnen de kom (Perceel 1) 2e NVI.pdf"

## **1. Algemeen**

PAR

- 01    Opdrachtgever**
- 02    Directie**
- 03    Locatie**
- 04    Algemene beschrijving**
- 05    Tijdsbepaling**
- 06    Onderhoudstermijn**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

---

**01    Tekeningen****02    Peilen en hoofdafmetingen**

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 201050                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 201050                      | 515101                            |                                   | Verwijderen bomen.<br>Betreft: Verwijderen bomen vrije val<br>Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen<br>(binnen straal van 250 meter).<br>Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom<br>Incl. markeren (blessen)<br>Boomsoort(en): divers<br>9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m<br>.5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste<br>0,20 m (geldt niet bij iepziekte)<br>.9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de<br>opdrachtgever waarde te hebben.<br>Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      | st           | 20,00                                       | F                                 |
| 201060                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 201060                      | 515101                            |                                   | Verwijderen bomen.<br>Betreft: Verwijderen bomen vrije val<br>Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen<br>(binnen straal van 250 meter).<br>Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom<br>Incl. markeren (blessen)<br>Boomsoort(en): divers<br>9. Diameter borsthoogte: Ø van ca.0,2 t/m ca. 0,3 m<br>.5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste<br>0,20 m (geldt niet bij iepziekte)<br>.9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de<br>opdrachtgever waarde te hebben.<br>Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen  | st           | 10,00                                       | F                                 |
| 201070                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 201070                      | 515101                            |                                   | Verwijderen bomen.<br>Betreft: Verwijderen bomen vrije val<br>Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen<br>(binnen straal van 250 meter).<br>Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom<br>Incl. markeren (blessen)<br>Boomsoort(en): divers<br>9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m<br>.5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste<br>0,20 m (geldt niet bij iepziekte)<br>.9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de<br>opdrachtgever waarde te hebben.<br>Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen | st           | 5,00                                        | F                                 |
| 201080                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 201080                      | 515101                            |                                   | Verwijderen bomen.<br>Betreft: Verwijderen bomen vrije val<br>Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen<br>(binnen straal van 250 meter).<br>Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom<br>Incl. markeren (blessen)<br>Boomsoort(en): divers<br>9. Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m<br>.5. Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste<br>0,20 m (geldt niet bij iepziekte)<br>.9 Vrijkomend hout wordt geacht voor de<br>opdrachtgever waarde te hebben.<br>Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen   | st           | 2,00                                        | F                                 |
| 201150                      |                                   |                                   | De volgende bestekspost is gewijzigd:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 201150                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m         | st           | 160,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als er geen of          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | betreffende boom in zijn geheel of in delen te     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | laten vallen.                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø ca. 0 t/m 0,20 m           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 0,20 m.                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                             |                                   |
| 201160                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                             |                                   |
| 201160                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m    | st           | 80,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als er geen of          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | betreffende boom in zijn geheel of in delen te     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | laten vallen.                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 0,20 m.                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                             |                                   |
| 201170                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                             |                                   |
| 201170                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m    | st           | 50,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als er geen of          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | betreffende boom in zijn geheel of in delen te     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | laten vallen.                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | 0,20 m.                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                             |                                   |
| 201180                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 201180                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m      | st           | 20,00                                      | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Niet vrij vallen, het is aan de           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als er geen of          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | onvoldoende ruimte of geschikt werkterrein is om   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | betreffende boom in zijn geheel of in delen te     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | laten vallen.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | 0,20 m.                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                            |                                  |
| 201250                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                            |                                  |
| 201250                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0 t/m 0,20 m         | st           | 3,00                                       | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: op stam zetten, het is aan de             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als de boom een         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ecologisch doel dient, hierbij blijft het          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | stamstuk staand gehandhaafd.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte in overleg met opdrachtgever.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0 t/m 0,20 m       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                            |                                  |
| 201260                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                            |                                  |
| 201260                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m    | st           | 3,00                                       | F                                |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: op stam zetten, het is aan de             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als de boom een         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | ecologisch doel dient, hierbij blijft het          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | stamstuk staand gehandhaafd.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte in overleg met opdrachtgever.               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,2 t/m ca. 0,3 m  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                            |                                  |
| 201270                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 201270                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m    | st           | 10,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: op stam zetten, het is aan de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als de boom een         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | ecologisch doel dient, hierbij blijft het          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | stamstuk staand gehandhaafd.                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte in overleg met opdrachtgever.               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,3 t/m ca. 0,5 m  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                             |                                   |
| 201280                      |                                   | . . . . .                         | De volgende bestekspost is gewijzigd:              |              |                                             |                                   |
| 201280                      | 515199                            | . . . . .                         | Verwijderen bomen stam- Ø ca. 0,5 t/m ca. 1 m      | st           | 3,00                                        | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: op stam zetten, het is aan de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtnemer om de uitvoeringsmethode te bepalen. |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal op hout rillen leggen         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (binnen straal van 250 meter).                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | De methode wordt toegepast als de boom een         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | ecologisch doel dient, hierbij blijft het          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | stamstuk staand gehandhaafd.                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoogte in overleg met opdrachtgever.               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: in bos/bosplantsoen binnen de kom.      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Incl. markeren (blessen)                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: Ø van ca. 0,5 t/m ca. 1 m    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend hout wordt geacht voor de               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | opdrachtgever waarde te hebben.                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijkomend materiaal verwerken op hout rillen      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |

### **3. Bepalingen**





## Inhoudsopgave

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>             | <b>3</b>  |
| 01 Opdrachtgever               | 4         |
| 02 Directie                    | 4         |
| 03 Locatie                     | 4         |
| 04 Algemene beschrijving       | 4         |
| 05 Tijdsbepaling               | 4         |
| 06 Onderhoudstermijn           | 4         |
| <b>2. Beschrijving</b>         | <b>5</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>   | <b>5</b>  |
| 01 Tekeningen                  | 6         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen   | 6         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b> | <b>7</b>  |
| <b>3. Bepalingen</b>           | <b>12</b> |