

Gemeente Hilversum

Meerjarenonderhoudsplan

2018 - 2057



De Meent 6, Sportzaal De Meent

object: 1050103

datum : april 2018

Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent**

Inspectiedatum 23-1-2015
Bouwjaar 1976
Bruto vloeropp 1.669,00 m2
BVO Gymzaal 0,00 m²
- 0,00 -
- 0,00 -

Selectie 2014
Soort plan VOLLEDIG
Inventaris
- SP
-
- N

Opmerking Begane grond incl. kellen zaal: 1640 m²
Verdieping: 29 m² (techniekruimte)



Relatie	Adres	Contactpers.
ADRES	Sportzaal de Meent De Meent 6 1218 CB Hilversum Telefoon Fax	Dhr. H. De Boer Telefoon Mobiel 06-13346780 E-mail
GEMEENTE	Gem Hilversum, Afdeling Openbare Ruimte Dudokpark 1 1217 JE Hilversum Telefoon 035-6292690 Fax 035-6292388	Dhr. A. Zuijdervliet Telefoon 035-6292353 Mobiel E-mail a.zuijdervliet@hilversum.nl
MOP ADVISEUR	ASSET Facility Management B.V. Margrietstraat 1 5401 CH Uden Telefoon 0413-260455 Fax	J.A. Willems Telefoon Mobiel E-mail h.willems@asset.nl

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	El-O	Elgenaars onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	9.059
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	22.801	0	0	22.801
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	METSELWERK	406	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030	2.437
24	HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES	0	0	3.339	0	0	0	0	41.141	0	0	44.480
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	0	0	0	0	0	143.416	0	0	143.416
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	3.837	0	0	0	0	0	0	0	3.837
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	65.186	0	0	65.186
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	1.267	0	0	0	0	76.025	0	0	77.292
47	SCHILDERWERK	9.872	0	0	2.419	0	0	9.872	0	0	2.419	24.583
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	0	3.211	0	0	0	0	909	1.206	16.491	21.817
54	GAS- EN PERSLUCHTINSTALLATIE	0	0	468	0	0	0	468	0	0	0	935
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	0	0	13.314	0	5.370	0	0	0	0	0	18.683
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	1.589	0	0	0	0	0	0	0	1.589
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	17.982	0	0	0	0	3.961	22.031	0	0	43.974
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	1.464	0	0	0	0	1.464
1-Budgetpost	El-O	10.279	19.794	27.024	4.231	5.370	3.276	14.302	373.321	1.206	22.753	481.554

4-Object		1050103				De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost		GEMA		Kosten asbestsanering									
Periode : 2018 - 2057						Index		0,00 % vanaf 2018										Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Totaal	
06	ALGEMENE KOSTEN	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11	
1-Budgetpost	GEMA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11	

4-Object		1050103				De Meent 6, Sportzaal De Meent		1-Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel				
Periode : 2018 - 2057						Index		0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW			
1-Hoofdgroep						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
31	GEVELBEKLEDINGEN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BEGLAZING					0	0	0	0	0	0	0	55.419	0	0	55.419
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE					0	0	0	0	0	0	0	13.687	0	0	13.687
1-Budgetpost		GEMD				0	0	0	0	0	0	0	69.106	0	0	69.106

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	507	0	0	0	0	507	0	1.013
30	KOZUNEN, RAMEN EN DEUREN	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	6.847
31	GEVELBEKLEDINGEN	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	30.577
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	18.975
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	2.550	0	0	0	0	0	0	6.317	8.867
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	423	4.787	423	1.346	423	423	423	423	1.346	423	10.441
49	BINNENSCHILDERWERK	0	0	0	0	0	5.084	0	0	0	0	5.084
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	33.804
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	2.626	1.932	1.932	1.932	3.313	1.932	1.932	2.210	1.932	1.932	21.675
57	MECHANISCHE EN NATUURLUKE VENTILATIE	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	4.580
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	4.149	2.501	1.517	1.517	4.149	1.517	2.501	1.517	4.149	1.517	25.036
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	21.912
82	LOSSE GEBRUIKSINVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	17.097	0	0	17.097
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	28.640
1-Budgetpost	GE-0	26.318	20.697	17.898	24.422	19.362	20.432	23.977	32.723	19.410	29.310	234.548

4-Object	1050103	36.597	40.491	44.923	28.654	24.732	23.709	38.280	475.151	20.617	52.064	785.219
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	9.059
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	METSELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	122.542	0	0	122.542
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	32.836	0	32.836
47	SCHILDERWERK	0	0	9.872	0	0	2.419	0	0	9.872	0	22.164
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	5.411	0	0	0	5.399	0	0	0	0	0	10.811
54	GAS- EN PERSLUCHTINSTALLATIE	468	0	0	0	468	0	0	0	468	0	1.403
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	0	0	6.315	0	0	0	0	0	0	0	6.315
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	3.906	0	0	0	0	0	0	3.906
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	3.961	0	0	0	0	17.982	0	13.503	0	35.445
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	0	0	5.399	0	0	0	0	0	5.399
1-Budgetpost	EI-O	5.879	5.773	16.188	5.717	11.266	4.231	17.983	124.354	56.679	1.812	249.880

4 Object		1050103				De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost		GEMA		Kosten asbestsanering								
Periode : 2018 - 2057						Index		0,00 % vanaf 2018										Inclusief BTW				
1-Hoofdgroep		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		Totaal
06	ALGEMENE KOSTEN	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11
1-Budgetpost	GEMA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11

4-Object		1050103		De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel					
Periode : 2018 - 2057								Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW			
1-Hoofdgroep				2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal			
31	GEVELBEKLEDINGEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	BEGLAZING			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE			0	0	0	0	0	0	0	0	13.687	0	0	13.687		
1-Budgetpost		GEMD		0	0	0	0	0	0	0	0	13.687	0	0	13.687		

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
1-Hoofdgroep		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	507	0	0	0	0	507	0	1.013
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	6.847
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	0	22.933
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	18.975
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	670	42.364	2.351	0	0	0	0	0	0	0	45.385
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	4.199	4.787	423	1.346	423	423	423	423	1.346	423	14.217
49	BINNENSCHILDERWERK	0	0	33.198	0	0	0	0	5.084	0	0	38.282
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	33.804
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	1.932	2.665	1.932	1.932	10.186	2.626	1.932	1.932	1.932	1.932	29.003
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	4.580
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	1.517	2.501	4.149	1.517	1.517	1.517	5.134	1.517	1.517	1.517	22.404
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	21.912
82	LOSSE GEBRUIKSINVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	28.640
1-Budgetpost	GE-0	19.794	63.794	61.173	16.778	23.602	23.686	18.965	20.432	24.422	15.348	287.994

4-Object	1050103	25.673	69.567	77.362	22.497	34.868	27.918	36.949	144.787	94.789	17.161	551.571
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	EI-0	Eigenaars onderhoud				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	9.059
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	METSELWERK	0	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030
24	HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES	0	0	21.126	0	0	0	0	0	0	0	21.126
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	66.057	0	0	0	0	0	0	0	66.057
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	10.963	0	0	10.963
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TEGELWERK	0	0	0	0	57.659	0	0	0	0	0	57.659
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	90.241	0	0	0	0	0	0	90.241
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	0	0	17.109	0	0	1.267	0	0	18.376
47	SCHILDERWERK	0	2.419	0	0	9.872	0	0	2.419	0	0	14.711
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	0	3.211	212	28.334	5.411	0	0	0	0	37.168
54	GAS- EN PERSLUCHTINSTALLATIE	0	0	468	0	0	0	468	0	0	0	935
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	13.314	0	0	0	5.370	0	0	1.225	0	0	19.908
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	1.589	0	0	0	0	0	3.906	0	5.494
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	3.961	0	0	0	0	3.961	0	0	0	7.922
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	1.464	0	0	0	5.399	6.863
1-Budgetpost	EI-0	13.314	10.222	92.451	92.265	118.344	8.687	4.429	17.686	3.906	7.210	368.513

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent					1-Budgetpost	GEMA	Kosten asbestsanering				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal	
06	ALGEMENE KOSTEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
1-Budgetpost	GEMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GEMD	Duurzaamheidsmaatregel				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
1-Hoofdgroep		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	47.561	0	0	0	0	0	0	0	47.561
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BEGLAZING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Budgetpost	GEMD	0	0	47.561	0	0	0	0	0	0	0	47.561

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
1-Hoofdgroep		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	507	0	0	0	0	507	0	1.013
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	6.847
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	0	0	22.933
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	18.975
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	670	42.364	6.317	0	0	2.550	0	0	51.901
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	423	4.787	423	1.346	423	4.199	423	423	12.174	423	25.044
49	BINNENSCHILDERWERK	0	0	0	0	0	0	0	33.198	0	5.084	38.282
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	33.804
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	1.932	1.932	2.210	1.932	3.313	1.932	2.665	1.932	1.932	10.186	29.968
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	4.580
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	4.149	2.501	1.517	1.517	4.149	1.517	2.501	1.517	4.149	1.517	25.036
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	21.912
82	LOSSE GEBRUIKSINVENTARIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	28.640
1-Budgetpost	GE-0	17.980	28.341	16.295	59.143	33.323	19.124	17.065	58.740	30.238	28.686	308.935

4-Object	1050103	31.295	38.564	156.308	151.408	151.668	27.612	21.496	76.427	34.144	35.897	725.020
----------	---------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	El-0	Eigenaars onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totaal
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	9.059
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
22	METSELWERK	0	0	0	2.030	0	0	0	0	0	0	2.030
24	HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES	0	0	3.339	0	0	0	0	0	0	0	3.339
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	0	0	0	0	0	1.675	0	0	1.675
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	87.486	0	0	87.486
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	3.837	0	0	0	0	0	0	0	3.837
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	DEKvloeren EN vloerbedekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	0	0	0	0	0	76.025	0	0	76.025
47	SCHILDERWERK	9.872	0	0	2.419	0	0	9.872	0	0	2.419	24.583
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	0	5.399	0	0	0	0	909	1.206	16.491	24.005
54	GAS- EN PERSLUCHTINSTALLATIE	468	0	0	0	468	0	0	0	468	0	1.403
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	2.651	0	2.440	0	0	0	0	0	13.314	0	18.405
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	17.982	22.031	0	0	0	3.961	0	0	0	43.974
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Budgetpost	El-0	12.991	19.794	37.047	6.261	468	1.812	13.834	167.906	14.987	20.722	295.822

4-Object		1050103				De Meent 6, Sportzaal De Meent		1-Budgetpost		GEMA		Kosten asbestsanering										
Periode : 2018 - 2057						Index	0.00 % vanaf 2018					Inclusief BTW										
1-Hoofdgroep		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		Totaal
06	ALGEMENE KOSTEN		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11	
1-Budgetpost	GEMA		1		1		1		1		1		1		1		1		1		11	

4-Object		1050103		De Meent 6, Sportzaal De Meent		1-Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel				
Periode : 2018 - 2057						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW		
1-Hoofdgroep				2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totaal
31	GEVELBEKLEDINGEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN			0	0	0	0	0	0	0	133.966	0	0	133.966
46	BEGLAZING			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Budgetpost		GEMD		0	0	0	0	0	0	0	133.966	0	0	133.966

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW
Periode :	2018 - 2057					Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	507	0	0	0	0	507	0	1.013
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	6.847
31	GEVELBEKLEDINGEN	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	30.577
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	18.975
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	670	42.364	0	2.351	0	6.317	51.702
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	423	4.787	423	1.346	423	423	423	423	1.346	423	10.441
49	BINNENSCHILDERWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	33.804
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	2.626	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	2.210	1.932	1.932	20.294
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	4.580
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	1.517	2.501	4.149	1.517	1.517	1.517	5.134	1.517	1.517	1.517	22.404
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	21.912
82	LOSSE GEBRUIKSINVENTARIS	0	0	17.097	0	0	0	0	0	0	0	17.097
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	28.640
1-Budgetpost	GE-0	23.686	20.697	35.078	24.422	16.018	57.713	26.609	17.976	16.778	29.310	268.286

4-Object	1050103	36.677	40.491	72.125	30.685	16.486	59.526	40.444	319.849	31.766	50.033	698.084
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

4-Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

0901; -TOEL; 000-

Bouwkundig adviseur; Toelichting; Algemeen-

ALGEMEEN:

De sporthal De Meent is in 1976 gebouwd en verkeert in een redelijke staat van onderhoud. In 2012 is een renovatie aan de douches uitgevoerd.

Sporthal De Meent bestaat uit een grote en een kleine sporthal.

Op de verdieping is de technische ruimte ondergebracht.

Rond en op het gebouw is tamelijk veel schade door vandalisme.

Sporthal De Meent vormt één complex, samen met buurthuis De Kruisdam en jongerencentrum 't Web.

Tijdens de herinspectie in 2015 zijn geen grote wijzigingen geconstateerd ten opzichte van het eerder opgestelde plan.

Omdat aan de dakbedekkingen in 2013 onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd hebben wij het vervangen van de dakbedekkingen doorgeschoven van 2016 naar 2020.

Het buitenschilderwerk stond in de planning voor uitvoering in 2017 met een bijwerkbeurt in 2014. Deze bijwerkbeurt is echter niet uitgevoerd en daarom opnieuw opgevoerd voor 2015. De herschilderbeurt is daarom gepland in 2018, ervan uitgaande dat de bijwerkbeurt in 2015 zal worden uitgevoerd.

GEVELS:

De gevels van Sporthal de Meent zijn opgemetseld uit baksteen en voorzien van dekkend geschilderde houten kozijnen met enkele beglazing (veiligheidsglas). Gelet op het vele vandalisme is het niet rendabel hier dubbele beglazing in aan te brengen.. De eerder geconstateerde houtrot is tijdens de laatste herschilderbeurt hersteld. Het buitenschilderwerk is in 2011/2012 uitgevoerd.

Het hoger gelegen deel van de sporthal is voorzien van stalen gevelbekleding. Aan de zijde van gevel 14 is deze tamelijk vervuild door mosaan groei.

De in de voorgevel afgebroken raamdorpelstenen zijn vervangen door een nieuwe dorpel.

In gevel 6 is iets voegwerkschade, ontstaan door het verwijderen van graffiti.

DAKEN:

De daken van de Sporthal de Meent zijn in een redelijk goede staat van onderhoud. Dit mede door de herstelwerkzaamheden uit 2013. Het lage dak en het dak boven de technische ruimte en kleine zaal zijn voorzien van een bitumen dakbedekking met een grindballast.

Dakvlak 5 konden wij alleen in 2013 inspecteren dank zij de dakdekker die voor

onderhoudswerkzaamheden ter plaatse enkele werkzaamheden uitvoerde. In 2015 was het dak opnieuw niet bereikbaar vanwege de hoogte.

Aan één zijde van de kleine zaal is het slechte multiplex boeiiboord vervangen door volkern, aan de sporthalzijde nog niet.

INTERIEUR:

Het interieur verkeert over het algemeen in een goede staat van onderhoud. In 2011 zijn de doucheruimtes en de toiletruimtes gerenoveerd.. Het binnenschilderwerk is nog in een redelijk goede conditie.

INSTALLATIES:

Het gebouw wordt verwarmt door een 3 gaswandketels (Remeha Quinta HR combiketel uit 2002)

Voor verwarming van de kleine zaal is een extra gaswandketel en heater bijgeplaatst. De installatie is nog in een redelijk goede conditie.

In 2014 zijn twee Bosch-geisers geplaatst ter vervanging van de warmwaterbereider.

Over het algemeen verkeren de installaties in een redelijke conditie.

TERREIN:

Het terrein van de sporthal is niet opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanung. Het terrein rondom de sporthal is het openbare terrein.

CONSTRUCTIEONDERDELEN

-Fundering: visueel niet te beoordelen, lijkt in goede staat

-Begane grondvloer: steenachtig, geen gebreken geconstateerd

4-Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

- Dakconstructie: geen gebreken geconstateerd
- Buitenwandconstructie: metselwerk, geen gebreken geconstateerd.

ASBEST:

In dit rapport is opgenomen het resultaat van de asbestinventarisatie die in 2011/2012 is uitgevoerd bij de gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn.

De kosten van de sanering komen alleen voor rekening van de gemeente als:

- a. De toepassing direct gevaar oplevert
- b. De toepassing al in het gebouw aanwezig was, toen de huidige huurder/gebruiker het gebouw betrok.

Het jaar van uitvoering is meestal gekoppeld aan het jaar dat een betreffend onderdeel aan vervanging toe is. Soms is dat niet duidelijk en staat er een fictief jaartal. De in dit rapport opgenomen saneringen moeten dan ook meer gezien worden als aandachtspunt.

Preventief verwijderen van asbesthoudende toepassingen is voor rekening van de gebruiker.

Asbesthoudende toepassingen zijn geconstateerd op de volgende locaties:

Volgens inventarisatierapport is geen asbest aanwezig, de eerder geconstateerde asbest is inmiddels gesaneerd

DUURZAAMHEID

In dit rapport is opgenomen het toepassen van maatregelen om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Deze toepassingen zijn gepland in het jaar dat ook het betreffende onderdeel aan vervanging toe is. Dus bijvoorbeeld dakisolatie staat gepland in het jaar dat de dakbedekking vervangen wordt.

Opgenomen zijn alleen de maatregelen, die in combinatie met het onderhoud dat voor rekening van de gemeente komt, uitgevoerd kunnen worden.

Bekostiging van duurzaamheidsmaatregelen komt in principe voor rekening van de GEMEENTE, maar na uitvoering daarvan kan wel de huurprijs aangepast worden.

In het kader van duurzaamheid op termijn het aanbrengen van nieuwe dakisolatie bij groot onderhoud aan de daken.

Bij het vervangen van verlichtingsarmaturen adviseren wij deze te vervangen door hoogfrequentarmaturen.

4-Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

2246; __; 200- Voegwerk; __; Gevel-
Voegwerkschade a.g.v. verwijderen graffiti in gevel 6



2466; __; 200- Dakranden, multiplex; __; Gevel-
Boeiboord in gevel 7c bestaat nog uit multiplex



2471; __; 200- Dakranden, volkern; __; Gevel-
Boeiboord in gevel 7b vervangen door volkern



2471; __; 214- Dakranden, volkern; __; Zijgevel-
Vervuiling plaatselijk op de volkern boeiboorden




4-Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

4245; _; 570- Sportvloer, polyurethaan; _; Sport-/gymzaal-
Interieur kleine zaal



4245; _; 570-.. Sportvloer, polyurethaan; _; Sport-/gymzaal-
Grote sporthal



4700; _; 2- Schilderwerk; _; Gevels-
Belangrijk om bij glasbewassing ook de kozijnen te reinigen om
zo opstappend zand te verwijderen



4700; _; 2-. Schilderwerk; _; Gevels-
Buitenschilderwerk plaatselijk toe aan bijwerkbeurt



4-Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

4701; __; 200- Kozijnen; __; Gevel-
Schilderwerk in gevel 7b op kozijnen in slechte staat.



5357; __; 601- Geiser; __; C.V.-ruimte-
Nieuwe geisers tbv warmwaterbereiding



5600; __; 601- Verwarmingsinstallatie; __; C.V.-ruimte-
Verwarmingsruimte



3-Afdeling						1 Budgetpost		EI-0		Eigenaars onderhoud							
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018							Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;	Bewerking; Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN																
0901; 091140; 000	Bouwkundig adviseur; Actualiseren onderhoudsplan; Algemeen-	Periodiek actualiseren MOP, betreft TOTAAL	2	1675,00bo	1,08	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812		
1-Hoofdgroep	09					0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812	0	1.812		
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE																
1400; 146000; 100-	Buitenriolering; Vervangen; Terrein-	moment van uitvoering is aanname	3	165,00m1	138,19	0	0	0	0	0	0	0	22.801	0	0		
1-Hoofdgroep	14					0	0	0	0	0	0	0	22.801	0	0		
15	BESTRATING																
1500; 154500; 100-	Bestrating; Herstraten; Terrein-	alle bestrating is openbaar terrein	2	1,00pm	1,06	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
1-Hoofdgroep	15					0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
22	METSELWERK																
2246; 223000; 2-	Voegwerk; Repareren; Gevels-	voegwerk herstellen. op aantal plaatsen kleine beschadigingen	2	1,00pt	2030,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030		
2246; 223000; 500-	Voegwerk; Repareren; Interieur-	steipost voegwerk herstellen in kleedruimtes., op aantal plaatsen kleine beschadigingen (voornamelijk esthetisch karakter)	2	1,00pt	406,10	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1-Hoofdgroep	22					406	0	0	0	0	0	0	0	0	2.030		

3-Afdeling						1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0.00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
24 HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES																
2466; Dakranden, multiplex; 246000; Vervangen; Gevel-7c 200-7c	boeiboorden kleine gymzaal matig (aan zijde sporthal) gelijk met dakbedekking	3	19,00m2	175,76	0	0	3.339	0	0	0	0	0	0	0		
2471; Dakranden, volkern; 246000; Vervangen; Gevels- 2-	gelijk met kozijnen boeiboorden gevels 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 17	3	37,00m2	1111,92	0	0	0	0	0	0	0	41.141	0	0		
1-Hoofdgroep	24				0	0	3.339	0	0	0	0	41.141	0	0		
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN																
3001; Kozijnen, hout; 306000; Vervangen; Gevels- 2-		3	159,00m2	791,48	0	0	0	0	0	0	0	125.846	0	0		
3021; Deuren, hout; Vervangen; 306000; Gevels- 2-	4 glas- en 10 dichte deuren	3	14,00st	1135,43	0	0	0	0	0	0	0	15.896	0	0		
3041; Panelen; Vervangen; 306000; Gevel-1+11 200-1+1 1	gelijk met kozijnen	3	9,60m2	174,46	0	0	0	0	0	0	0	1.675	0	0		
1-Hoofdgroep	30				0	0	0	0	0	0	0	143.416	0	0		
34 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN																
3461; Hemelwaterafvoer, 346000; verzinkt staal; Vervangen; 2- Gevels-	gevel 2, 14, 17 en 19.	3	39,00m1	98,38	0	0	3.837	0	0	0	0	0	0	0		
1-Hoofdgroep	34				0	0	3.837	0	0	0	0	0	0	0		

3-Afdeling				1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud									
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf		2018								Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
41		TEGELWERK															
4101; 416000; 501-2,5,19	Vloertegels; Vervangen; Ruimte-2,5,19	vloertegels 10 x 20	3	255,00m2	173,97	0	0	0	0	0	0	0	0	44.362	0	0	
4102; 416000; 572-9,12,17,18	Vloertegels, dhg. 100 x 100 mm; Vervangen; Kledruimte-9,12,17,18	kleedruimtes	3	127,00m2	163,96	0	0	0	0	0	0	0	0	20.824	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0	65.186	0	0	
1-Hoofdgroep		41															
44		PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN															
4407; 446000; 570-13+23	Plafondafwerking, houten delen; Vervangen; Sport-/gymzaal-13+23	ruimte 13,en 23 incl. toestelbergingen	3	982,00m2	77,42	0	0	0	0	0	0	0	0	76.025	0	0	
4431; 446000; 501-3+4	Systeemplafonds; Vervangen; Ruimte-3+4	ruimte 3, 4,	3	22,00m2	57,61	0	0	1.267	0	0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	1.267	0	0	0	0	0	76.025	0	0	
1-Hoofdgroep		44															
47		SCHILDERWERK															
4701; 472010; 200-	Kozijnen; Herschilderen; Gevel-	in 2011 uitgevoerd.	2	159,00m2	45,64	7.257	0	0	0	0	0	0	7.257	0	0	0	
4701; 472020; 200-	Kozijnen; Bijwerken; Gevel-		3	159,00m2	15,21	0	0	0	2.419	0	0	0	0	0	0	2.419	
4708; 472300; 200-	Deuren; Hout, behandelen en herschilderen dekkend; Gevel-		2	14,00st	186,80	2.615	0	0	0	0	0	0	2.615	0	0	0	
						9.872	0	0	2.419	0	0	0	9.872	0	0	2.419	
1-Hoofdgroep		47															

3-Afdeling					1-Budgetpost			EI-O		Eigenaars onderhoud					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR														
5349;	Warmwaterpomp;	Wilo Star Z 20/1 '12	3	1,00st	909,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909
536000;	Vervangen; Technische														
600-	ruimte-														
5370;	Wastafelcombinatie;	ruimte 4 , 8	3	2,00st	454,41	0	0	0	0	0	0	0	909	0	0
536000;	Vervangen; Ruimte-														
501-															
5379;	Douchemengkraan;	mengkraan + garnituur	3	1,00st	211,88	0	0	0	0	0	0	0	0	212	0
536000;	Vervangen; Ruimte-21														
501-21															
5385;	Uitstortgootsteen;		3	1,00st	993,97	0	0	0	0	0	0	0	0	994	0
536000;	Vervangen; Werkkast-22b														
527-22b															
5395;	Douchekoppen;		3	28,00st	184,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.159
536000;	Vervangen;														
501-9,12,	Ruimte-9,12,17,18														
17,18															
539501;	Infrarood		3	28,00st	184,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.159
536000;	bedieningssensor douche;														
501-9,12,	Vervangen;														
17,18	Ruimte-9,12,17,18														
539502;	Besturingskast;		3	4,00st	1316,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.264
536000;	Vervangen;														
501-9,12,	Ruimte-9,12,17,18														
17,18															
5398;	Indirect gestookte boiler;	indirect gestookte boiler 300 ltr	3	1,00st	3210,69	0	0	3.211	0	0	0	0	0	0	0
536000;	Vervangen; C.V.-ruimte-														
601-															
1-Hoofdgroep	53					0	0	3.211	0	0	0	0	909	1.206	16.491

3-Afdeling					1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
54	GAS- EN PERSLUCHTINSTALLATIE														
5401; Gasinstallatie;	stelpost voor periodieke	2	1,00pt	467,53	0	0	468	0	0	0	468	0	0	0	
541500; Veiligheidskeuring SCOOP	veiligheidskeuring gasleidingen														
6- 7a; Installaties-															
1-Hoofdgroep	54				0	0	468	0	0	0	468	0	0	0	
56	VERWARMINGSINSTALLATIE														
5628; Ketels, gasgestookt;	1 st. Remeha Quinta 45 bj.	3	1,00st	3579,82	0	0	3.580	0	0	0	0	0	0	0	
566000; Vervangen; Technische	2002.														
600- ruimte-															
5628; Ketels, gasgestookt;	2 st. Remeha Quinta 65 bj.	3	2,00st	4867,05	0	0	9.734	0	0	0	0	0	0	0	
566000; Vervangen; Technische	2002,														
600- ruimte-															
5640; Schakelkasten;	t.b.v. cv installatie.	3	1,00pt	5369,56	0	0	0	0	5.370	0	0	0	0	0	
566000; Vervangen; Technische															
600- ruimte-															
1-Hoofdgroep	56				0	0	13.314	0	5.370	0	0	0	0	0	
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE														
5713; Dakventilator; Vervangen;	Stork RPM	3	1,00st	1588,60	0	0	1.589	0	0	0	0	0	0	0	
576000; Dak-1															
300-1															
1-Hoofdgroep	57				0	0	1.589	0	0	0	0	0	0	0	

3-Afdeling				1-Budgetpost				EI-O		Eigenaars onderhoud						
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf		2018						Inclusief BTW		
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking		U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6344; Armaturen; Vervangen;		Armaturen tpv ruimtes 13, 14,15		3	730,00bo	23,69	0	0	0	0	0	0	0	17.293	0	0
636000; Ruimte-13		Advies: Gelijktijdig met														
501-13		vervangen met plafond.														
6344; Armaturen; Vervangen;		Armaturen tpv ruimtes 13, 14,15		3	200,00bo	23,69	0	0	0	0	0	0	0	4.738	0	0
636000; Ruimte-23		Advies: Gelijktijdig met														
501-23		vervangen met plafond.														
6386; Noodverlichtingsinstallati		Noodverlichtingsinstallati		3	33,00st	424,88	0	14.021	0	0	0	0	0	0	0	0
636000; e, decentrale armaturen;		e, decentrale armaturen;														
500- Vervangen; Interieur-		Vervangen; Interieur-														
6388; Noodverlichtingsinstallati		Noodverlichtingsinstallati		2	33,00st	120,02	0	3.961	0	0	0	0	3.961	0	0	0
636000; e, accu's; Vervangen;		e, accu's; Vervangen;														
500- Interieur-		Interieur-														
1-Hoofdgroep		63					0	17.982	0	0	0	0	3.961	22.031	0	0
68		VEILIGHEIDSINSTALLATIE														
6818; Brandslangen en haspels;		Brandslangen en haspels;		3	4,00st	217,47	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0
686050; Slang(en) vervangen;		Slang(en) vervangen;														
5- Interieur-		Interieur-														
6820; Poeder- en		Poeder- en		3	2,00st	297,11	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0
686000; schuimblussers;		schuimblussers;														
501-2+4 Vervangen; Ruimte-2+4		Vervangen; Ruimte-2+4														
1-Hoofdgroep		68					0	0	0	0	0	1.464	0	0	0	0
1-Budgetpost		EI-O					10.279	19.794	27.024	4.231	5.370	3.276	14.302	373.321	1.206	22.753

3-Afdeling					1-Budgetpost		GEMA		Kosten asbestsanering					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1-Hoofdgroep														
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
06	ALGEMENE KOSTEN													
0601:	Asbestsanering;	Volgens het uitgevoerde	2	1,00pm	1,06	1	1	1	1	1	1	1	1	1
061900:	Uitvoeren; Algemeen-	onderzoek naar asbest is geen												
000-		asbestverdacht materiaal												
		aangetroffen .(eerder aanwezige												
		asbest inmiddels gesaneerd)												
1-Hoofdgroep	06				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-Budgetpost	GEMA				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3-Afdeling					1-Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
46	BEGLAZING														
4604;	Vensterglas, isolerend;	gelijk met kozijnvervanging in 3-voudige uitvoering	3	159,00m2	348,55	0	0	0	0	0	0	0	55.419	0	0
467000;	Aanbrengen; Gevels-2-														
1-Hoofdgroep					46	0	0	0	0	0	0	0	55.419	0	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6343;	Verlichting; Aanbrengen;	extra kosten voor energie-besparende verlichting	3	1,00pt	13687,11	0	0	0	0	0	0	0	13.687	0	0
637000;	Interieur-500-														
1-Hoofdgroep					63	0	0	0	0	0	0	0	13.687	0	0
1-Budgetpost					GEMD	0	0	0	0	0	0	0	69.106	0	0

3-Afdeling						1-Budgetpost		GE-0		Gebruikers onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE															
1400; 141400; 100-	Buitenriolering; Doorspuiten; Terrein-	riolering doorspuiten en schoonmaken straatkolken uitgevoerd in 2011	2	1,00pt	506,57	0	0	0	507	0	0	0	0	507	0	
1-Hoofdgroep 14						0	0	0	507	0	0	0	0	507	0	
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN															
3067; 309000; 000-	Hang- en sluitwerk; Klachtenonderhoud; Algemeen-	betreft zowel buiten als binnenhang en sluitwerk. (op enkele plaatsen herstel noodzakelijk)	2	1675,00m2	0,41	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	
1-Hoofdgroep 30						685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	
31	GEVELBEKLEDINGEN															
3102; 311200; 200-	Geprofileerde platen, staal; Schoonmaken; Gevel-	uitgevoerd in 2011, beplating aan zijde gevel 14 tamelijk vervuild	2	594,00m2	12,87	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	
1-Hoofdgroep 31						7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	0	0	7.644	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN															
3300; 331200; 301-	Dakbedekkingen; Schoonmaken; Plat dak-	schoonmaken, incl. noodzakelijke kleine reparaties	2	1555,00m2	1,22	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	
1-Hoofdgroep 33						1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	1.897	

3-Afdeling					1-Budgetpost		GE-0		Gebruikers onderhoud						Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018							
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN														
4211; 424000; 573-4241; 426000; 501-13 4241; 426000; 501-23b	Vloercoating; Behandelen, oppervlakte; Wasruimte-	douches en toiletten 6, 6a, 8, 9b, 12b, 17b, 18b, 21	3	120,00m2	52,64	0	0	0	0	0	0	0	0	6.317	
4241; 426000; 501-13 4241; 426000; 501-23b	Vloerbedekking, linoleum tribune		3	19,00m2	60,27	0	0	1.145	0	0	0	0	0	0	
4241; 426000; 501-23b	Vloerbedekking, linoleum/marmoleum; toestelberging kleine zaal		3	23,30m2	60,27	0	0	1.404	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep	42				0	0	2.550	0	0	0	0	0	0	6.317	
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN														
4431; 441000; 500-4457; 446080; 501-4457; 449050; 501-	Systeemplafonds; Onderhouden; Interieur-		2	630,00m2	1,47	0	0	0	923	0	0	0	923	0	
4457; 446080; 501-4457; 449050; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, opwikkelbanden; Ruimte-	opwikkelbanden Trenomat ca. 23x7m	3	1,00pt	4364,09	0	4.364	0	0	0	0	0	0	0	
4457; 449050; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Onderhoudscontract; Ruimte-	Trenomat ca. 23x7m	2	1,00pt	423,03	423	423	423	423	423	423	423	423	423	
1-Hoofdgroep	44				423	4.787	423	1.346	423	423	423	423	1.346	423	
49	BINNENSCHILDERWERK														
4900; 492030; 5-	Schilderwerk; Herschilderen, bi/bu; Interieur-		2	159,00m2	31,97	0	0	0	0	5.084	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep	49				0	0	0	0	0	5.084	0	0	0	0	

3-Afdeling				1-Budgetpost		GE-0		Gebruikers onderhoud								
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf		2018							Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR															
530201; Legionella beheersplan;	stelpost controle legionella	2	1,00pt	1658,91	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659		
531000; Onderhouden;	Installaties-															
6- 5340; Sanitair;	kleine storingen + incidenteel	2	1675,00bo	0,61	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019		
539000; Klachtenonderhoud;	correctief vervangen van															
5- 5394; Interieur-	onderdelen.															
5394; Thermostatische	thermostatische mengkraan	2	4,00st	175,52	702	702	702	702	702	702	702	702	702	702		
531000; mengkraan;	RADA Thermostatic.															
5- Onderhouden; Interieur-																
1-Hoofdgroep	53				3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380		
56	VERWARMINGSINSTALLATIE															
5600; Verwarmingsinstallatie;	aanname	2	1675,00bo	1,15	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932		
569050; Onderhoudscontract;																
6- 561204; Expansievat 25 ltr;	Flexcon tbv Remeha Calenta 35S	3	1,00st	277,37	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0		
566000; Vervangen; Technische	'11 heater kleine zaal															
600- 5617; Ontluchttingspotten;	Flamcovent 65F	3	1,00st	1381,12	0	0	0	0	1.381	0	0	0	0	0		
566000; Vervangen; Technische																
600- 5623; 3-wegmengkleppen;	Siemens SQL 33.002	3	2,00st	346,59	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
566000; Vervangen; Technische																
600- 566000; Vervangen; Technische	ruimte-															
1-Hoofdgroep	56				2.626	1.932	1.932	1.932	3.313	1.932	1.932	2.210	1.932	1.932		
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE															
5713; Dakventilator;	Stork MX 210+WS. + RPM	2	3,00st	152,68	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458		
571000; Onderhouden; Dak-1+2																
300-1+2																
1-Hoofdgroep	57				458	458	458	458	458	458	458	458	458	458		

3-Afdeling						1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud					
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6300; Elektrische installatie; 631610; Veiligheidskeuring; 6- Installaties-	stelpost op grond van keuring NEN 3140.	2	1675,00m2	0,59	0	984	0	0	0	0	984	0	0	0	
6300; Elektrische installatie; 639000; Klachtenonderhoud; 6- Installaties-	schakelmateriaal e.d.	2	1675,00m2	0,24	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407	
634303; Verlichtingsensor; 631000; Onderhouden; Interieur-500-	onderhoud/ vervanging aan 14 sensoren	2	1,00pt	329,02	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	
6357; TL-buizen; Vervangen; 636000; Sport-/gymzaal-13 570-13	stelpost collectief replace incl. steigerwerk	2	1,00pt	1579,28	1.579	0	0	0	1.579	0	0	0	1.579	0	
6357; TL-buizen; Vervangen; 636000; Sport-/gymzaal-23 570-23	stelpost collectief replace incl. steigerwerk	2	1,00pt	1052,85	1.053	0	0	0	1.053	0	0	0	1.053	0	
6386; Noodverlichtingsinstallatie, decentrale armaturen; 631000; Onderhouden; Interieur-500-	controle op functioneren + vervangen van lampen	2	33,00st	23,68	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	
1-Hoofdgroep 63					4.149	2.501	1.517	1.517	4.149	1.517	2.501	1.517	4.149	1.517	
68	VEILIGHEIDSLNSTALLATIE														
6812; Brandpreventieve installaties; 689050; 5- Onderhoudscontract; Interieur-	brandslangen + blussers	2	6,00st	24,53	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	
6829; Brandmeldcentrale/door melding; Abonnement op 689040; 5- meldkamer; Interieur-		2	1,00pt	703,68	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	
6829; Brandmeldcentrale/door melding; 689050; 5- Onderhoudscontract; Interieur-		2	1,00pt	1340,34	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	
1-Hoofdgroep 68					2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	

3-Afdeling				1-Budgetpost		GE-0		Gebruikers onderhoud						Inclusief BTW	
Periode : 2018 - 2027				Index	0,00	% vanaf	2018								
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
82 LOSSE GEBRUIKSINVENTARIS															
8214; Banken; Vervangen;		3	45,00m1	379,94	0	0	0	0	0	0	0	17.097	0	0	
826000; Kleedruimte-9,12,17,19															
572-9,12,17,19															
1-Hoofdgroep	82				0	0	0	0	0	0	0	17.097	0	0	
99 NIET GEPLAND ONDERHOUD															
9900; Niet gepland onderhoud; stelpost onvoorzien		2	1675,00bo	1,71	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	
995000; Verrichten; Algemeen-000-															
1-Hoofdgroep	99				2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	2.864	
1-Budgetpost	GE-0				26.318	20.697	17.898	24.422	19.362	20.432	23.977	32.723	19.410	29.310	

3-Afdeling	36.597	40.491	44.923	28.654	24.732	23.709	38.280	475.151	20.617	52.064
------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4-Object **1050103** **De Meent 6, Sportzaal De Meent** 1-Budgetpost **EI-O** **Eigenaars onderhoud**
Periode : Inklusief BTW

1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN														
0901; 091140; 000-	Bouwkundig adviseur; Actualiseren onderhoudsplan; Algemeen-	2	1.675,00	bo	1,08	1.811,80	2017	2	2057		EI-O				
	Periodiek actualiseren MOP, betreft TOTAAL														
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE														
1400; 146000; 100-	Buitenriolering; Vervangen; Terrein-	3	165,00	m1	138,19	22.801,17	2025	40	2057		EI-O				
	moment van uitvoering is aanname														
15	BESTRATING														
1500; 154500; 100-	Bestrating; Herstraten; Terrein-	2	1,00	pm	1,06	1,06	2014	10	2057		EI-O				
	alle bestrating is openbaar terrein														
22	METSELWERK														
2239; 223000; 200-17	Raamdorpelstenen; Repareren; Gevel-17	1	1,00	m1	199,87	199,87	2014	1	2014		EI-O				
2246; 223000; 2-	Voegwerk; Repareren; Gevels-	2	1,00	pt	2.030,40	2.030,40	2015	12	2057		EI-O				
	voegwerk herstellen. op aantal plaatsen kleine beschadigingen														
2246; 223000; 200-6	Voegwerk; Repareren; Gevel-6	3	5,00	m2	62,67	313,33	2016	1	2016		EI-O				
2246; 223000; 500-	Voegwerk; Repareren; Interieur-	2	1,00	pt	406,10	406,10	2018	1	2018		EI-O				
	stelpost voegwerk herstellen in kleedruimtes, op aantal plaatsen kleine beschadigingen (voornamelijk esthetisch karakter)														

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/Sfb Budget Stabu Selectie Conditie A/P
24	HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES					
2466; 246000; 200-7c	Dakranden, multiplex; Vervangen; Gevel-7c	boeiboorden kleine gymzaal 3 matig (aan zijde sporthal) gelijk met dakbedekking	19,00	m2	175,76	3.339,43 2020 30 2057 EI-O
2471; 246000; 200-7b	Dakranden, volkern; Vervangen; Gevels-	gelijk met kozijnen boeiboorden gevels 1, 3, 6, 9, 11, 14, 15, 17	37,00	m2	1.111,92	41.140,95 2025 40 2025 EI-O
2471; 246000; 200-7b	Dakranden, volkern; Vervangen; Gevel-7b		19,00	m2	1.111,92	21.126,44 2040 40 2040 EI-O
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN					
3001; 306000; 200-1+11	Kozijnen, hout; Vervangen; Gevels-		159,00	m2	791,48	125.845,65 2025 40 2057 EI-O
3021; 306000; 200-1+11	Deuren, hout; Vervangen; Gevels-	4 glas- en 10 dichte deuren	14,00	st	1.135,43	15.895,97 2025 40 2057 EI-O
3041; 306000; 200-1+11	Panelen; Vervangen; Gevel-1+11	gelijk met kozijnen	9,60	m2	174,46	1.674,81 2025 30 2057 EI-O
31	GEVELBEKLEDINGEN					
3102; 316000; 200-1+11	Geprofileerde platen, staal; Vervangen; Gevel-		594,00	m2	111,21	66.057,43 2040 40 2057 EI-O

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud								Inclusief BTW
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P
33		DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN														
3335; 336000; 301-		Asfaltbitumen, gemodificeerd; Vervangen; Betreft dak 1, 2, 3, 4 en dak 6. geballast: grind. dak 5 gemineraliseerd	3	1.555,00	m2	69,46	108.013,57	2035	40	2057		EI-O				
3335; 337250; 301-1/6		Asfaltbitumen, gemodificeerd; Overplakken met gemodificeerd asfaltbitumen; Plat dak-1/6	3	1.555,00	m2	46,92	72.957,47	2015	40	2057		EI-O				
3343; 336000; 301-		Dakrandafwerking, asfaltbitumen; Vervangen; Betreft dak 1, 2, 3, 4 en dak 6. incl. trim. dak 5 met metalen dakrand	3	250,00	m1	58,11	14.528,21	2015	20	2057		EI-O				
3366; 336000; 301-		Loden stroken, opgaande gevels; Vervangen; Plat dak-	3	145,00	m1	75,60	10.962,66	2015	30	2057		EI-O				
3393; 336000; 301-4		Lichtkoepel(s); Vervangen; tpv de cv ruimte koepel 87 x 87	3	1,00	st	350,85	350,85	2015	20	2020		EI-O				
339501; 336000; 301-4		Rookgasdoorvoer(en); Vervangen; Plat dak-4	3	2,00	st	432,48	864,95	2015	20	2020		EI-O				
339506; 336000; 301-4		Beluchtingsvoorziening; Vervangen; Plat dak-4	3	2,00	st	427,44	854,88	2015	20	2020		EI-O				
3396; 347000; 301-1/6		Valbeveiliging; Aanstrengen; Plat dak 1/6 aanbrengen	2	1.555,00	m2	13,16	20.460,40	2015	1	2015		EI-O				
34		GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN														
3461; 346000; 2-		Hemelwaterafvoer, verzinkt staal; Vervangen; Gevels-	3	39,00	m1	98,38	3.836,93	2020	30	2057		EI-O				

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent			1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud							Inclusief BTW			
Periode :																	
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
41	TEGELWERK																
4101; 416000; 501-2,5,19	Vloertegels; Vervangen; Ruimte-2,5,19	vloertegels 10 x 20	3	255,00	m2	173,97	44.362,33	2025	35	2057		EI-O					
4102; 416000; 572-9,12,17,18	Vloertegels, dhg, 100 x 100 mm; Vervangen; Kleedruimte-9,12,17,18	kleedruimtes	3	127,00	m2	163,96	20.823,52	2025	35	2057		EI-O					
4150; 416000; 573-	Wandtegels; Vervangen; Wasruimte-	douches en toiletten 6, 6a, 8, 9b, 12b, 17b, 18b, 21	3	350,00	m2	164,74	57.658,82	2042	30	2057		EI-O					
42	DEKVELOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN																
4245; 426000; 501-	Sportvloer, polyurethaan; Vervangen; Ruimte-	ruimte 13 en 23 incl. toestelbergingen 14 en 15	3	926,00	m2	97,45	90.241,21	2041	36	2057		EI-O					
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN																
4407; 446000; 570-13+23	Plafondafwerking, houten delen; Vervangen; Sport-/gymzaal-13+23	ruimte 13, en 23 incl. toestelbergingen	3	982,00	m2	77,42	76.024,87	2025	30	2057		EI-O					
4431; 446000; 501-	Systeemplafonds; Vervangen; Ruimte-	ruimte 6, 6A, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 21	3	315,00	m2	57,61	18.146,21	2036	25	2057		EI-O					
4431; 446000; 501-3+4	Systeemplafonds; Vervangen; Ruimte-3+4	ruimte 3, 4,	3	22,00	m2	57,61	1.267,35	2020	25	2057		EI-O					
4431; 446000; 511-2,5,19	Systeemplafonds; Vervangen; Gang/hal-2,5,19	ruimte 2, 5 en 19	3	255,00	m2	57,61	14.689,79	2036	25	2057		EI-O					
4457; 446070; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, wandvlakken; Ruimte-	Trenomat, ca 23x7m.	3	1,00	pt	17.108,90	17.108,90	2017	25	2057		EI-O					
47	SCHILDERWERK																
4701; 472010; 200-	Kozijnen; Herschilderen; Gevel-	in 2011 uitgevoerd.	2	159,00	m2	45,64	7.257,33	2018	6	2057		EI-O					
4701; 472020; 200-	Kozijnen; Bijwerken; Gevel-		3	159,00	m2	15,21	2.419,11	2015	6	2057		EI-O					
4708; 472300; 200-	Deuren; Hout, behandelen en herschilderen dekkend; Gevel-		2	14,00	st	186,80	2.615,17	2018	6	2057		EI-O					

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/SFb Budget Statu Selectie conditie A/P
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR					
531902; 536000; 501-21	Opklapbare toiletbeugel; Vervangen; Ruimte-21	3	2,00	st	192,48	384,95 2042 30 2057 EI-O
5349; 536000; 600-	Warmwaterpomp; Vervangen; Technische ruimte-	3	1,00	st	586,55	586,55 2028 15 2057 EI-O
5349; 536000; 600-	Warmwaterpomp; Vervangen; Technische ruimte-	3	1,00	st	909,16	909,16 2027 15 2057 EI-O
5357; 566000; 600-	Geiser; Vervangen; Technische ruimte-	3	2,00	st	2.699,71	5.399,42 2032 18 2057 EI-O
5364; 536000; 524-21	Closetpot; Vervangen; Toilet-21	3	1,00	st	269,52	269,52 2042 30 2057 EI-O
536401; 536000; 524-	Wandcloset; Vervangen; Toilet-	ruimte 6, 6A, 9, 12, 17, 18 3	8,00	st	415,46	3.323,68 2042 30 2057 EI-O
5368; 536000; 524-21	Laaghangend reservoir; Vervangen; Toilet-21	3	1,00	st	169,29	169,29 2042 30 2057 EI-O
536801; 536000; 524-	Inbouwreservoir; Vervangen; Toilet-	ruimte 6, 6A, 9, 12, 17, 18 3	8,00	st	615,17	4.921,33 2042 30 2057 EI-O
5369; 536000; 501-	Fonteincombinatie; Vervangen; Ruimte-	ruimte 6, 6a 9, 12, 17 en 18. 3	8,00	st	235,39	1.883,12 2042 30 2057 EI-O
5370; 536000; 501-	Wastafelcombinatie; Vervangen; Ruimte-	ruimte 4 , 8 3	2,00	st	454,41	908,81 2025 30 2057 EI-O
5370; 536000; 501-21	Wastafelcombinatie; Vervangen; Ruimte-21	3	1,00	st	454,41	454,41 2042 30 2057 EI-O
5379; 536000; 501-21	Douchemengkraan; Vervangen; Ruimte-21	mengkraan + garnituur 3	1,00	st	211,88	211,88 2026 15 2057 EI-O
5385; 536000; 527-22b	Uitstortgootsteen; Vervangen; Werkkast-22b	3	1,00	st	993,97	993,97 2026 30 2057 EI-O
5394; 536000; 5-	Thermostatische mengkraan; Vervangen; Interieur-	thermostatische mengkraan RADA Thermostatic. 3	4,00	st	1.206,16	4.824,64 2013 15 2057 EI-O

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent	1-Budgetpost	EI-O	Elgenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeel/Bewerking/Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/SFb Budget Stabu Selectie Conditie A/P
5395; 536000; 501-9,12,17,18	Douchekoppen; Vervangen; Ruimte-9,12,17,18	3	28,00	st	184,25	5.158,99 2027 15 2057 EI-O
539501; 536000; 501-9,12,17,18	Infrarood bedieningssensor douche; Vervangen; Ruimte-9,12,17,18	3	28,00	st	184,25	5.158,99 2027 15 2057 EI-O
539502; 536000; 501-9,12,17,18	Besturingskast; Vervangen; Ruimte-9,12,17,18	3	4,00	st	1.316,07	5.264,27 2027 15 2057 EI-O
5398; 536000; 601-	Indirect gestookte boiler; indirect gestookte boiler 300 ltr	3	1,00	st	3.210,69	3.210,69 2020 20 2057 EI-O
5399; 536000; 501-	Diversen; Vervangen; Ruimte-22	3	1,00	st	436,28	436,28 2042 30 2057 EI-O
54 GAS- EN PERSLUCHTINSTALLATIE						
5401; 541500; 6-	Gasinstallatie; stelpost voor periodieke veiligheidskeuring SCOOP 7a; Installaties gasleidingen	2	1,00	pt	467,53	467,53 2012 4 2057 EI-O

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/SFb Budget Stabu Selectie Conditie A/P
56	VERWARMINGSINSTALLATIE					
5628; 566000; 600-	Ketels, gasgestookt; Remeha Calenta 35 S '11 Vervangen; Technische ruimte- tbv heater kleine zaal	3	1,00	st	2.650,79	2.650,79 2030 18 2057 EI-O
5628; 566000; 600-	Ketels, gasgestookt; 1 st. Remeha Quinta 45 bj. Vervangen; Technische ruimte- 2002.	3	1,00	st	3.579,82	3.579,82 2020 18 2057 EI-O
5628; 566000; 600-	Ketels, gasgestookt; 2 st. Remeha Quinta 65 bj. Vervangen; Technische ruimte- 2002.	3	2,00	st	4.867,05	9.734,10 2020 18 2057 EI-O
5640; 566000; 600-	Schakelkasten; t.b.v. cv installatie. Vervangen; Technische ruimte-	3	1,00	pt	5.369,56	5.369,56 2022 20 2057 EI-O
5662; 566000; 501-23	Indirect gestookte heater; Verco Vervangen; Ruimte-23	3	1,00	st	2.439,83	2.439,83 2030 20 2057 EI-O
5669; 566000; 600-	Weersafhankelijke regeling; Vervangen; Technische ruimte- GBS-systeem	3	1,00	pt	1.224,67	1.224,67 2015 15 2057 EI-O
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE					
5713; 576000; 3-	Dakventilator; Vervangen; Stork MX 210+WS. Daken-	3	2,00	st	1.952,77	3.905,53 2016 15 2057 EI-O
5713; 576000; 300-1	Dakventilator; Vervangen; Stork RPM Dak-1	3	1,00	st	1.588,60	1.588,60 2020 20 2057 EI-O

4 Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeelt;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/SFb Budget Stabu Selectie Conditie A/P
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE					
6344; 636000; 501-13	Armaturen; Vervangen; Ruimte-13	Armaturen tpv ruimtes 13, 14,15 Advies; Gelijktijdig met vervangen met plafond.	3	730,00	bo	23,69 17.293,14 2025 25 2057 EI-O
6344; 636000; 501-23	Armaturen; Vervangen; Ruimte-23		3	200,00	bo	23,69 4.737,85 2025 25 2057 EI-O
6344; 636000; 501-6/12,17/22	Armaturen; Vervangen; Ruimte-6/12,17/22	kleed- en doucheruimtes	3	315,00	bo	23,69 7.462,11 2036 25 2057 EI-O
6344; 636000; 511-	Armaturen; Vervangen; Gang/hal-	Armaturen tpv ruimtes 1,2,5 en 19	3	255,00	bo	23,69 6.040,76 2036 25 2057 EI-O
6386; 636000; 500-	Noodverlichtingsinstallatie , decentrale armaturen; Vervangen; Interieur-		3	33,00	st	424,88 14.021,05 2019 15 2057 EI-O
6388; 636000; 500-	Noodverlichtingsinstallatie , accu's; Vervangen; Interieur-		2	33,00	st	120,02 3.960,77 2014 5 2057 EI-O
6396; 637000; 300-	Zonne-energieinstallatie; Aanbrengen; Dak-	stelpost aanbrengen zonnecollectoren e.d.	2	1,00	pt	10.557,50 10.557,50 2015 1 2015 EI-O
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE					
6818; 686050; 5-	Brandslangen en haspels; Slang(en) vervangen; Interieur-		3	4,00	st	217,47 869,90 2023 20 2057 EI-O
6820; 686000; 501-2+4	Poeder- en schuimblussers; Vervangen; Ruimte-2+4		3	2,00	st	297,11 594,22 2023 20 2057 EI-O
6829; 683100; 5-	Brandmeldcentrale/doormelding; Reviseren; Interieur-	Alleen in de gangen. (moment is aanname)	3	1.675,00	bo	3,22 5.398,57 2017 15 2057 EI-O

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent	1-Budgetpost	GEMA	Kosten asbestsanering	Inclusief BTW
Periode :						

1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
06	ALGEMENE KOSTEN															
0601; 061900; 000-	Asbestsanering; Uitvoeren; Volgens het uitgevoerde onderzoek naar asbest is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen . (eerder aanwezige asbest inmiddels gesaneerd)	2	1,00	pm	1,06	1,06	2014	1	2057		GEMA					

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GEMD				Duurzaamheidsmaatregel								
Periode :																		Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																			
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P			
31	GEVELBEKLEDINGEN																		
3165; 317000; 2-	Isolatiemateriaal; Aanbrengen; Gevels-	gevelisolatie gelijk met vervanging gevelpanelen Rc > 4,0	3	594,00	m2	80,07	47.561,35	2040	40	2057		GEMD							
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN																		
3365; 336000; 301-	Dakisolatie; Vervangen; Plat dak-	Betreft dak 1, 2, 3, 4 en dak 6. geballast: grind. dak 5 gemineraliseerd Rc > 4,0 gelijk met dakbedekking	3	1.555,00	m2	86,15	133.965,95	2015	40	2057		GEMD							
46	BEGLAZING																		
4604; 467000; 2-	Vensterglas, isolerend; Aanbrengen; Gevels-	gelijk met kozijnvervanging in 3-voudige uitvoering	3	159,00	m2	348,55	55.419,07	2025	40	2057		GEMD							
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE																		
6343; 637000; 500-	Verlichting; Aanbrengen; Interieur-	extra kosten voor energie-besparende verlichting	3	1,00	pt	13.687,11	13.687,11	2025	1	2025		GEMD							
6343; 637000; 500-	Verlichting; Aanbrengen; Interieur-	extra kosten voor energie-besparende verlichting	3	1,00	pt	13.687,11	13.687,11	2036	1	2036		GEMD							

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0				Gebruikers onderhoud							
Periode :																		Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																		
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P		
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE																	
1400; 141400; 100-	Buitenriolering; Doorsputten; Terrein-	riolering doorsputten en schoonmaken straatkolken uitgevoerd in 2011	2	1,00	pt	506,57	506,57	2016	5	2057		GE-0						
24	HOUTEN DRAAGCONSTRUCTIES																	
2471; 241200; 2-	Dakranden, volkern; Schoonmaken; Gevels-	boeiboorden gevels 1, 3, 6, 7b, 9, 11, 14, 15, 17	2	56,00	m2	19,90	1.114,68	2014	3	2014		GE-0						
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN																	
3067; 309000; 000-	Hang- en sluitwerk; Klachtenonderhoud; Algemeen-	betreft zowel buiten als binnenhang en sluitwerk. (op enkele plaatsen herstel noodzakelijk)	2	1.675,00	m2	0,41	684,72	2014	1	2057		GE-0						
31	GEVELBEKLEDINGEN																	
3102; 311200; 200-	Geprofileerde platen, staal; Schoonmaken; Gevel-	uitgevoerd in 2011, beplating aan zijde gevel 14 tamelijk vervuild	2	594,00	m2	12,87	7.644,17	2015	3	2057		GE-0						
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN																	
3300; 331200; 301-	Dakbedekkingen; Schoonmaken; Plat dak-	schoonmaken, incl. noodzakelijke kleine reparaties	2	1.555,00	m2	1,22	1.897,46	2014	1	2057		GE-0						

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent					1-Budgetpost	GE-0			Gebruikers onderhoud					Inclusief BTW
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
42	DEKvloeren EN vloERBEDEKKINGEN															
4211; 424000; 573-	Vloercoating; Behandelen, oppervlakte; Wasruimte-	douches en toiletten 6, 6a, 8, 9b, 12b, 17b, 18b, 21	3	120,00	m2	52,64	6.317,28	2027	15	2057	GE-0					
4241; 426000; 501-	Vloerbedekking, linoleum/marmoleum; Vervangen; Ruimte-	ruimte 3, 4, 7, 22	3	39,00	m2	60,27	2.350,69	2030	25	2057	GE-0					
4241; 426000; 501-13	Vloerbedekking, linoleum/marmoleum; Vervangen; Ruimte-13	linoleum tribune	3	19,00	m2	60,27	1.145,21	2020	25	2057	GE-0					
4241; 426000; 501-23b	Vloerbedekking, linoleum/marmoleum; Vervangen; Ruimte-23b	toestelberging kleine zaal	3	23,30	m2	60,27	1.404,39	2020	25	2057	GE-0					
4245; 424000; 570-	Sportvloer, polyurethaan; Behandelen, oppervlakte; Sport-/gymzaal-	ruimte 13 en 23 incl. toestelbergingen 14 en 15	3	926,00	m2	40,20	37.226,37	2017	12	2057	GE-0					
4248; 426000; 501-	Speelveldbeijning; Vervangen; Ruimte-	ruimte 13 en 23.	3	11,00	st	467,09	5.138,04	2017	12	2057	GE-0					
4262; 426000; 501-1	Antivuilvloerbedekking, kunststofvezel; Vervangen; Ruimte-1	ruimte 1.	2	6,10	m2	109,76	669,53	2016	12	2057	GE-0					


4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-O				Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW	
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN															
4431; 441000; 500-	Systeemplafonds; Onderhouden; Interieur-		2	630,00	m2	1,47	923,26	2016	5	2057		GE-O				
4457; 446065; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, aandrijfaggregaat; Ruimte-	aandrijfaggregaat Trenomat 3 ca.23×7m	3	1,00	pt	3.775,81	3.775,81	2013	15	2057		GE-O				
4457; 446075; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, windwerk; Ruimte-	Trenomat,ca 23x7m.	3	1,00	pt	10.827,30	10.827,30	2016	30	2057		GE-O				
4457; 446080; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, opwikkelbanden; Ruimte-	opwikkelbanden Trenomat ca. 23×7m	3	1,00	pt	4.364,09	4.364,09	2019	10	2057		GE-O				
4457; 449050; 501-	Scheidingswand, sportzaal; Onderhoudscontract; Ruimte-	Trenomat ca. 23×7m	2	1,00	pt	423,03	423,03	2014	1	2057		GE-O				
49	BINNENSCHILDERWERK															
4900; 492015; 500-	Schilderwerk; Herschilderen; Interieur-	Radiatoren: 42m²; binnenkozijnen: 236m²; wanden: 106m²; plafonds: 1041m²; overig: 94m² (panelen in kozijnen en houten wanddelen). incl. steigerwerk plafonds sporthal.	3	1.519,00	m2	21,86	33.198,22	2015	15	2057		GE-O				
4900; 492030; 5-	Schilderwerk; Herschilderen, bi/bu; Interieur-		2	159,00	m2	31,97	5.083,99	2023	12	2057		GE-O				

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0				Gebruikers onderhoud					
Periode :																Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
53		WATERINSTALLATIE EN SANITAIR														
530201; 531000; 6-		Legionella beheersplan; Onderhouden; Installaties-	stelpost controle legionella	2	1,00	pt	1.658,91	1.658,91	2015	1	2057		GE-0			
5340; 539000; 5-		Sanitair; Klachtenonderhoud; Interieur-	kleine storingen + incidenteel correctief vervangen van onderdelen.	2	1.675,00	bo	0,61	1.019,42	2015	1	2057		GE-0			
5394; 531000; 5-		Thermostatische mengkraan; Onderhouden; Interieur-	thermostatische mengkraan RADA Thermostatic.	2	4,00	st	175,52	702,07	2014	1	2057		GE-0			
56		VERWARMINGSINSTALLATIE														
5600; 569050; 6-		Verwarmingsinstallatie; Onderhoudscontract; Installaties-	aanname	2	1.675,00	bo	1,15	1.932,34	2014	1	2057		GE-0			
561204; 566000; 600-		Expansievat 25 ltr; Vervangen; Technische ruimte-	Flexcon tbv Remeha Calenta 35S '11 heater kleine zaal	3	1,00	st	277,37	277,37	2025	15	2057		GE-0			
561209; 566000; 600-		Expansievat 140 ltr; Vervangen; Technische ruimte-	Flexcon 140 ltr '10-14	3	1,00	st	732,67	732,67	2029	15	2057		GE-0			
5617; 566000; 600-		Ontluchtingspotten; Vervangen; Technische ruimte-	Flamcovent 65F	3	1,00	st	1.381,12	1.381,12	2022	20	2057		GE-0			
5621; 566000; 600-		Pompen; Vervangen; Technische ruimte-	Grundfos UPS 40-80F 250,	3	1,00	st	3.244,09	3.244,09	2017	15	2057		GE-0			
5621; 566000; 600-		Pompen; Vervangen; Technische ruimte-	Biral LX 503 '02	3	1,00	st	2.693,31	2.693,31	2017	15	2057		GE-0			
5621; 566000; 600-		Pompen; Vervangen; Technische ruimte-	Biral NBZ 45-2	3	1,00	st	2.315,94	2.315,94	2017	15	2057		GE-0			
5623; 566000; 600-		3-wegmengkleppen; Vervangen; Technische ruimte-	Siemens SQL 33.002	3	2,00	st	346,59	693,17	2018	15	2057		GE-0			
57		MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE														
5713; 571000; 300-1+2		Dakventilator; Onderhouden; Dak-1+2	Stork MX 210+WS. + RPM	2	3,00	st	152,68	458,04	2015	1	2057		GE-0			

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1-Budgetpost	GE-0			Gebruikers onderhoud						Inclusief BTW	
Periode :																	
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE															
6300; 631610; 6-		Elektrische installatie; Veiligheidskeuring; Installaties-	stelpost op grond van keuring NEN 3140.	2	1.675,00	m2	0,59	984,28	2014	5	2057	GE-0					
6300; 639000; 6-		Elektrische installatie; Klachtenonderhoud; Installaties-	schakelmateriaal e.d.	2	1.675,00	m2	0,24	406,55	2014	1	2057	GE-0					
634303; 631000; 500-		Verlichtingsensor; Onderhouden; Interieur-	onderhoud/ vervanging aan 14 sensoren	2	1,00	pt	329,02	329,02	2014	1	2057	GE-0					
6357; 636000; 570-13		TL-buizen; Vervangen; Sport-/gymzaal-13	stelpost collectief remplace incl. steigerwerk	2	1,00	pt	1.579,28	1.579,28	2014	4	2057	GE-0					
6357; 636000; 570-23		TL-buizen; Vervangen; Sport-/gymzaal-23	stelpost collectief remplace incl. steigerwerk	2	1,00	pt	1.052,85	1.052,85	2014	4	2057	GE-0					
6386; 631000; 500-		Noodverlichtingsinstallatie , decentrale armaturen; Onderhouden; Interieur-	controle op functioneren + vervangen van lampen	2	33,00	st	23,68	781,57	2014	1	2057	GE-0					
68		VEILIGHEIDSIINSTALLATIE															
6812; 689050; 5-		Brandpreventieve installaties; Onderhoudscontract; Interieur-	brandslangen + blussers	2	6,00	st	24,53	147,16	2015	1	2057	GE-0					
6829; 689040; 5-		Brandmeldcentrale/doormelding; Abonnement op meldkamer; Interieur-		2	1,00	pt	703,68	703,68	2015	1	2057	GE-0					
6829; 689050; 5-		Brandmeldcentrale/doormelding; Onderhoudscontract; Interieur-		2	1,00	pt	1.340,34	1.340,34	2015	1	2057	GE-0					
82		LOSSE GEBRUIKSIINVENTARIS															
8214; 826000; 572-9,12,17,19		Banken; Vervangen; Kledruimte-9,12,17,19		3	45,00	m1	379,94	17.097,10	2025	25	2057	GE-0					

4-Object	1050103	De Meent 6, Sportzaal De Meent				1 Budgetpost	GE-0				Gebruikers onderhoud						Inclusief BTW	
Periode :																		
1-Hoofdgroep																		
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P		
99		NIET GEPLAND ONDERHOUD																
9900; 995000; 000-		Niet gepland onderhoud; stelpost onvoorzien	2	1.675,00	bo	1,71	2.863,98	2015	1	2057		GE-0						
		Verrichten; Algemeen-																

	Renvooi
-1-	Gevel
①	Dak
1	Terrein
↑	Oplopend




Sporthal De Meent
De Meent 6
1218CB Hilversum

Exterieur

 **Facilicom**

2416

	Renvooi
1	Ruimte



Gemeente Hilversum

Meerjarenonderhoudsplan

2018 - 2057



Arena 303, Sporthal Dudok Arena

object: 1050104

datum : april 2018

Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Inspectiedatum 22-8-2013
Bouwjaar 1999
Bruto vloeropp 4.890,00 m2
BVO Gymzaal 0,00 m²
- 0,00 -
- 0,00 -

Selectie 2014
Soort plan VOLLEDIG
Inventaris
- SP
-
- N

Opmerking Totaal bvo 4890, incl. sportcafé en fitnessruimte.
Beganegrond 3309 m2
1ste Verdieping 1145 m2
2de verdieping 436 m2
Totaal BVO 4890 m2



Relatie	Adres	Contactpers.
ADRES	Sporthal Dudok Arena Arena 303 1213 NW Hilversum Telefoon 035-6422237 Fax	Dhr. M. Bakvis/ Optisport Telefoon Mobiel E-mail
GEMEENTE	Gem Hilversum, Afdeling Openbare Ruimte Dudokpark 1 1217 JE Hilversum Telefoon 035-6292690 Fax 035-6292388	Dhr. A. Zuijdervliet Telefoon 035-6292353 Mobiel E-mail a.zuijdervliet@hilversum.nl
MOP ADVISEUR	ASSET Facility Management B.V. Margrietstraat 1 5401 CH Uden Telefoon 0413-260455 Fax	J.A. Willems Telefoon Mobiel E-mail h.willems@asset.nl

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	El-O	Eigenaars onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	25.299
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	3.301	0	0	0	0	24.358	0	0	27.659
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	180.338	0	0	0	0	0	180.338
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	3.001	0	0	0	0	0	3.001
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	207.574	17.951	0	0	225.525
43	METAALWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	52.643	0	0	0	0	0	0	0	52.643
47	SCHILDERWERK	13.647	0	0	3.440	0	0	13.647	0	0	3.440	34.174
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	7.762	55.170	0	0	0	0	0	0	0	62.931
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	13.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.978
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	13.161	0	0	12.629	0	0	0	41.518	0	67.308
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.695
67	LIFTINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	31.110	0	0	31.110
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	3.284	0	0	0	0	0	0	0	0	3.284
1-Budgetpost	El-O	46.320	29.266	111.113	8.500	195.968	5.060	221.221	78.479	41.518	8.500	745.944

4-Object		1050104					Arena 303, Sporthal Dudok Arena					1-Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel									
Periode : 2018 - 2057												Index		0,00 % vanaf 2018										Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																									

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	1.179
15	BESTRATING	933	933	2.599	933	933	933	933	2.599	933	933	12.666
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	7.920	2.015	2.015	3.068	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	3.068	28.163
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	10.696	0	0	0	0	0	10.696	0	21.392
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	64.434
41	TEGELWERK	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	10.529
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	3.785	4.682	0	2.744	0	15.462	65.822	0	0	92.494
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	1.320	13.412	7.844	1.320	1.320	1.320	1.320	3.370	1.320	1.320	33.869
45	BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING	0	0	0	0	0	0	0	1.582	0	0	1.582
46	BEGLAZING	0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	1.916
49	BINNENSCHILDERWERK	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	52.631
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	28.735
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	6.721	11.267	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	71.754
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	95.282
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	77.622
67	LIFTINSTALLATIE	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	11.287
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	24.883	3.128	3.128	3.128	53.039
72	VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	7.719
73	VASTE KEUKENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	163.665
1-Budgetpost	GE-0	69.154	88.686	93.646	64.303	65.994	63.250	105.480	141.198	73.946	64.303	829.959

4-Object	1050104	115.474	117.952	204.759	72.802	466.133	68.310	326.702	219.677	184.478	72.802	1.649.089
----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	-----------

4-Object		1050104		Arena 303, Sporthal Dudok Arena		1-Budgetpost		El-O		Eigenaars onderhoud			
Periode : 2018 - 2057						Index		0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
1-Hoofdgroep		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal	
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	25.299	
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	3.301	0	0	0	0	3.301	0	0	6.602	
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	19.246	0	0	0	0	0	0	0	19.246	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	2.724	0	0	0	19.829	0	0	0	22.554	
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41	TEGELWERK	0	317.508	0	0	0	0	0	0	0	0	317.508	
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	METAALWERKEN	0	0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	12.380	
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	80.563	0	0	0	0	0	0	0	0	80.563	
47	SCHILDERWERK	0	0	13.647	0	0	3.440	0	0	13.647	0	30.734	
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	42.282	1.173	0	0	0	1.623	55.170	0	0	100.248	
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	13.978	0	0	0	0	13.978	
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	43.364	0	0	0	0	0	0	43.364	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	115.840	0	0	0	18.695	0	0	0	0	134.535	
67	LIFTINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	28.985	0	0	0	0	0	0	0	28.985	
1-Budgetpost	El-O	0	561.254	81.457	48.424	0	41.173	21.453	63.530	13.647	5.060	835.997	