

## NOTA VAN INLICHTINGEN

**Titel:** Raamovereenkomst Bos- en Natuurbeheer 2022-2026

**Datum:** 17 maart 2022

**Mededeling:**

Er zijn een aantal nieuwe documenten op Tendered toegevoegd;

1. Bijlage Toegangsregeling werkterrein Defensie
2. Aangepaste besteksposten ROK B&N 4225455
3. Geactualiseerde bijlagen en tekeningen bij perceel 6

1	Documenten	De Objectenlijst en bijbehorende Kaarten van de objecten van perceel 6 (Brabant west) lijken te ontbreken op Tendered. Kunnen deze alsnog worden verstrekt?	De gevraagde documenten staan op Tendered onder "Geactualiseerde bijlagen en tekeningen" bij perceel 6.
2	Eigen verklaring - Uniform Europees Aanbestedingsdocument	U heeft dit document op 7 maart laten vervallen. U heeft echter geen vervangende versie toegevoegd. Kunnen wij ervan uitgaan dat de Eigen Verklaring niet wordt verlangd?	De gevraagde documenten staan op Tendered onder "Aanbestedingsdocumenten".
3	besteksposten	hoe op te gaan met werkzaamheden die niet of niet volledig binnen de besteksposten vallen	Voor werkzaamheden die niet binnen een bestekspost vallen zal/kan in de deelopdracht een nieuwe bestekspost aangemaakt worden.
4	stijgende kostprijzen	hoe om te gaan met de huidige stijgingen van (brandstof) prijzen, de indexering welke is voorgesteld, is hiervoor niet afdoende. een mogelijke oplossing is het mogen opvoeren van dieseltoeslag	In het prijsindexcijfer van het CBS wordt ook rekening gehouden met deze prijsstijgingen. Mocht dit achteraf echt niet voldoende blijken te zijn, kan er over een oplossing gepraat worden.

5	Aannemen perceel / percelen	<p>Onderste alinea van 6.1 staat dat er maar 1 keer ingeschreven kan al dan niet in combi of als derde. Maar er staat iets vreemds in de laatste zin van paragraaf 6.1.1.1. eerste alinea laatste zin. Hier staat dat een inschrijver maximaal 1 perceel per vestiging mag aannemen. Hoe moeten we dit lezen. Mogen wij als holding met meerdere vestigingen per vestiging 1 perceel aannemen? Zodat je uiteindelijk alle percelen zou kunnen aannemen?</p> <p>Graag zien wij hiervan een verduidelijking.</p>	<p>Per vestiging mag 1 perceel aangenomen worden. Met een holding met meerdere vestigingen, kunnen dus meerdere percelen aangenomen worden. Als er in alle percelen een vestiging aanwezig is, zou dus door 1 holding alle percelen aangenomen kunnen worden. Er moet dus wel ingeschreven worden vanuit/namens een individuele vestiging.</p>
6	bestek	<p>In post 640010 verwijst u naar een publicatie die is bedoeld voor het ontwerpen van verkeersmaatregelen maar betreft niet het daadwerkelijk toepassen van een afzetting en is daarmee ook niet kostenhomogeen. Kunt u in de bestekspost verwijzen naar een figuur uit de publicatie 96b "Handboek wegafzettingen"?</p>	<p>Correct: de tekst 'figuurnummer 1200P04' in bestekspost 640010 dient vervangen te worden voor 'figuurnummer 1221 uit 96b 2020'.</p>
7	Algemeen	<p>Bij bestekpostnummer 1106 (rooien ongewenste opslag 0 tot 2 m, afvoeren), verwijderen begroeiing tot &lt; 5% niet opgenomen in het bestek. Dit terwijl in de posten 1107 (rooien ongewenste opslag 2 tot 5 m, afvoeren) en 1108 (rooien ongewenste opslag &gt;5 m, afvoeren) deze wel zijn opgenomen. Wordt de post nog toegevoegd?</p>	<p>Nee, deze post zal niet toegevoegd worden, want het bedekkingspercentage is dusdanig laag (&lt; 5%) en de opslag (prunus) is nog dusdanig klein (tot 2 meter) dat deze kan blijven liggen.</p>

8	Algemeen	Bij bestekpostnummer 630010 (gedragscode Wet natuurbescherming) wordt er aangegeven dat er gewerkt wordt met de gedragscodes natuurbeheer en soortenbescherming bosbeheer. Op dit moment is de gedragscode natuurbeheer niet meer geldig. Men is bezig met een nieuwe gedragscode natuurbeheer. Is de nieuwe gedragscode, indien die wordt goedgekeurd, meteen leidend?	Ja, er dient gewerkt te worden volgens de Wet Natuurbescherming en de daaronder geldende gedragscode. Omdat er momenteel geen geldige gedragscode Natuurbeheer is, volgen we de meest recente richtlijn van de VBNE 'Werken zonder geldige gedragscode Natuurbeheer' (Versie 3.1, jan 2022). Zodra er weer een gedragscode beschikbaar is, wordt deze gehanteerd en dus leidend.
9	Algemeen	Bij bestekpostnummer 610020 (Opstellen van een deelopdracht) wordt als aantal 3 opgegeven. De overeenkomst is voor 4 jaar. Betekent dit dat er het 1e jaar door RVB een deelopdracht wordt opgesteld?	Ja, de eerste deelopdracht zal door het RVB opgesteld worden. De opname van de werkzaamheden vindt plaats in het voorjaar en voor de start van de werkzaamheden (augustus 2022) is er geen tijd meer om dit door de aannemer te laten opstellen.
10	Algemeen	Bij bestekpostnummer 610010 (opnemen van een deelopdracht) wordt beschreven dat 1 maal per jaar (maart) er samen met de terreinbeheerder van RVB een opname plaatsvindt van alle uit te voeren werkzaamheden t.b.v. de deelopdracht. Hoe zit dit voor 2022 omdat de gunning van de opdracht pas 23 mei zal zijn?	Omdat de aannemer nog niet bekend is voor de opname in 2022, zal het werk door alleen de terreinbeheerder van het RVB opgenomen worden. Zie ook antwoord 9. Van de aannemer wordt nog wel inzet verwacht en het aanvullen van het werkplan.
11	Deelopdracht	Er zijn 3 deelopdrachten voorzien in 4 uitvoeringsjaren. Wij veronderstellen dat de eerste deelopdracht (2022-2023) reeds door het RVB is gemaakt, klopt dat? En kunt u de eerste deelopdracht alvast delen?	Zie ook antwoord 9. De eerste deelopdracht wordt op dit moment opgenomen en uitgewerkt door het RVB.

12	Deelopdracht	Het opnemen van de deelopdracht is nu voorzien in Maart. April is een veel betere maand om de opname te verzorgen omdat dan de Prunus goed herkenbaar is door het vroege uitlopen. Bent u bereid om dit moment te wijzigen en daardoor ook het uitwerken in een deelopdracht door te schuiven?	De vermelde maart is vooral als herinnering om in die maand te starten met de opnames. Vaak loopt de prunus half/eind maart al uit. Het moment is uiteraard afhankelijk van de situatie en in overleg tussen de beheerder en aannemer. De deelopdracht dient in ieder geval tijdig klaar te zijn, zodat er ook tijdig opdracht gegeven kan worden en de werkzaamheden vanaf half juli kunnen starten. De maand mei in bestekspost 610020 blijft staan.
13	Invasieve exoten	Het bestrijden van invasieve exoten (b.v. jap duizendknoop) is aan verandering onderhevig en resulteert veelal tot maatwerk. Wij stellen voor om deze post te verwijderen, kunt u daarmee instemmen?	Nee, de werkzaamheden zoals omschreven in de besteksposten dienen afgeprijsd te worden. Indien de methode niet binnen de bestekspost past, zal hiervoor in de deelopdracht een nieuwe post gemaakt worden.
14	RAW bestek, paragraaf 05	Indien de aannemer in bezit is van een geldige VOG of Defensiepas en de toegang tot objecten wordt ontzegd, worden stagnatiekosten dan verrekend?	Ja, als de VOG een Defensieprofiel heeft, de medewerker is aangemeld, het verder buiten de schuld van de aannemer is en er langer dan 30 minuten (per persoon) stagnatie is.
15	RAW bestek, paragraaf 05	Wat is de gemiddelde doorlooptijd tot het aanvragen van een defensiepas tot het verkrijgen van een geautoriseerde defensiepas	Ga uit van in totaal 4 tot 6 weken. Vanaf het invullen van het formulier voor een VOG tot het ophalen van de defensiepas.
16	RAW bestek, paragraaf 05	Kunt u exact alle stappen aangeven van de procedure om te komen tot een geldige Defensiepas die geautoriseerd is en toegang verleend op alle objecten?	Zie 'Bijlage Toegangsregeling werkerterrein Defensie'.
17	RAW bestek, paragraaf 05	Enkele werknemers zijn reeds in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag met een Defensie profiel. Hebben deze werknemers dan zelfstandig vrije toegang tot alle objecten?	Nee, alleen onder begeleiding, als de VOG niet ouder is dan 3 maanden en als ze voor het betreffende object aangemeld zijn. Oefenterreinen zijn vrij toegankelijk na melding.

18	RAW bestek, paragraaf 05	Zijn er verschillen in de toegangsregeling tussen de verschillende objecten?	Nee, hoewel details kunnen verschillen. De aanmeldprocedure is overal hetzelfde en dient door RVB te gebeuren. Oefenterreinen hebben geen toegangsregeling, anders dan vooraf melden.
19	RAW bestek, paragraaf 05	In paragraaf 05 staat dat er een toegangsregeling van kracht is, kunt u de toegangsregeling al ter beschikking stellen? Of kunt u exact aangeven hoe de toegang tot de verschillende objecten in zijn werk gaat?	De toegangsregeling bestaat uit het invullen van een aanmeldingsformulier (Excel) die via de mail naar de terreinbeheerder van het RVB gestuurd wordt en het hebben van een geldige VOG óf het hebben van een geldige defensiepas. Zie ook de 'Bijlage Toegangsregeling werkterrein Defensie'. Oefenterreinen hebben geen toegangsregeling.
20	RAW bestek, paragraaf 1.05	U geeft aan dat werktijden op een vliegbasis op weekdays van 8uur t/m 16uur betreft. Dat is een redelijk korte werkdag, is er na deze tijden wel toegang voor aan en afvoer van materiaal en materieel? Is het niet zo dat grotere objecten 24/7 toegankelijk zijn?	Nee, de begeleiding vanuit de vliegbasis is alleen tussen 8.00 en 16.00 uur beschikbaar. Er is dan ook geen toegang voor aan- of afvoer. In overleg met de lokale gebruiker kan hiervan afgeweken worden, zeker wanneer er iemand van de aannemer in het bezit is van een begeleider-Defensiepas. Grotere bebouwde objecten zijn misschien wel 24/7 toegankelijk, maar niet zondermeer vrij toegankelijk.
21	RAW bestek, post 630010	In het RAW contact geeft u aan te werken conform de gedragscode natuurbeheer, deze is inmiddels verlopen. Hoe denkt u daarmee om te gaan tijdens de raamovereenkomst?	Zie antwoord 8.

22	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1.1.1	De uitzondering op de hoofdregel is ons onduidelijk omschreven, kunt u dit aan de hand van een concreet voorbeeld nader omschrijven.	Voorbeeld: Inschrijver XY heeft ingeschreven op twee percelen; bv. perceel 1 en 2. Bij perceel 1 is zijn inschrijving de winnende inschrijving geworden. Het perceel 1 wordt daarom aan deze inschrijver XY gegund. Stel dat tevens op perceel 2 alleen maar één geldige inschrijving gedaan is namelijk de inschrijving van de inschrijver XY. In dat geval wordt er uitzondering op de regel gemaakt voor wat betreft het maximaal aantal te gunnen percelen (max. 1 perceel per inschrijver) en het perceel 2 wordt ook aan de inschrijver XY gegund.
23	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1.1.1	In het geval van een combinatie tussen 2 bedrijven kan de combinatie dan 2 percelen gegund krijgen wanneer de economisch meest voordelige inschrijving is gedaan? Dit omdat de combinatie dan 2 vestigingen betreft?	Nee, het inschrijven in combinatie betekent dat de ondernemer deelneemt aan de aanbesteding samen met een andere ondernemer (combinant) en wordt daarom als één inschrijver gezien. Indien de opdracht aan een combinatie wordt gegund, worden alle ondernemingen in deze combinatie een contractspartij en mogen ze daarom geen andere perceel in dezelfde combinatie gegund krijgen.
24	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.1.1.1	In paragraaf 6.1.1.1 staat dat de inschrijver in beginsel slechts maximaal 1 perceel per vestiging gegund krijgt. Betekend dit dat een landelijk opererend bedrijf met in iedere regio een vestiging of post adres alle percelen gegund kan krijgen bij de economisch meest voordelige inschrijving op die percelen?	Zie antwoord 5. Het moet dan wel gaan om een daadwerkelijke regionale vestiging en niet alleen om een postadres.
25	Bijlage voorkeur percelen	Op deze bijlage kan een voorkeur van 3 percelen opgegeven worden. Als een inschrijvende partij op alle 7 percelen wil inschrijven moet deze inschrijver dan niet een voorkeur aan te geven in rangorde van alle 7 percelen?	Dat klopt. Er is een aangepaste versie van het formulier "Voorkeur percelen" onder Documenten toegevoegd.

26	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.3 kwaliteitscriteria 3. CO2 beperking	Inschrijver dient in het plan van aanpak de planning weer te geven wanneer haar onderneming gaat investeren op het gebied van CO2-/stikstofreductie. Bedoelt u hier een planning voor de bedrijfsbrede CO2-/stikstofreductie mee, of een specifieke investeringsplanning voor dit project?	Het gaat vooral om de plannen voor dit specifieke project, maar ook relevante bedrijfsbrede investeringen die relatie hebben met dit project.
27	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.4 Beoordelingsmethodiek vraag 1	<p>"De genoemde bedragen van maximale kwaliteitswaarde en daarbij ook de range van waardering meerwaarde geven in verhouding tot de geschatte omvang van de ROK een scheve verhouding. Hierdoor schuift de beoordeling relatief snel van een BPKV waarbij de kwaliteit een belangrijke rol speelt naar een laagste prijs aanbesteding.</p> <p>Voorbeeld perceel 4 - Gelderland Zuid: Hier kan een maximale meerwaarde worden behaald van 2,12mio, met een geschatte omzet van 5,3mio (ca 30% kwaliteit en 70% Prijs). In de regel vallen de beoordelingen maximaal tussen een score van 2 t/m 4. Bij een score van een 'goed' is de meerwaarde 1,27mio, geeft dit een verhouding aan van ongeveer 15% kwaliteit en 85% prijs. Is dit wat u voor ogen heeft?</p> <p>Wilt u in overweging nemen om de opgenomen hoeveelheden in de ROK te reduceren of het plan van aanpak hoger te waarderen?</p>	Nee, de inschatting van RVB is dat kwaliteit substantieel meetelt.

28	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5.4 Beoordelingsmethodiek vraag 2	De scores van de meerwaarde zijn 0 t/m 5, waar de laagste score neutraal is. Wanneer een inschrijver een onvoldoende scoort op een bepaald onderdeel, wordt deze inschrijver dan terzijde gelegd, volgt er dan een negatieve score of krijgt deze dan de neutrale score?	De meerwaarde zit in de mate waarin uw aanpak bijdraagt/vertrouwen geeft aan een goede uitvoering van de raamovereenkomst. Het betreft een uniforme gunningsmethodiek die binnen het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat wordt toegepast. Op basis van de eigen inschatting, zorgt het criterium voor de beste prijs/kwaliteit verhouding. Uitdrukkelijk geldt dat de beoordelingsaspecten de basis vormen waarop de inschrijvers de meerwaarde kunnen bieden. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de inschrijving ook op prijs beoordelen. Indien er sprake is van een abnormaal lage inschrijving, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheid om de inschrijving af te wijzen.
29	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.1.1.1 Procedure bij maximaal aantal te winnen percelen per inschrijver	""Een inschrijver is vrij om op meerdere percelen in te schrijven. Dit laat echter onverlet dat wanneer een inschrijver op meer dan 1 perceel inschrijft en voor meer dan 1 perceel de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend, deze inschrijver in beginsel slechts maximaal 1 perceel per vestiging gegund krijgt.""  - In deze alinea staat dat een inschrijver 1 perceel per vestiging gegund kan krijgen. Klopt het dat dit per vestiging is en niet per bedrijf?"	Ja, dat klopt. 1 perceel per regionale vestiging.
30	Bestek - deel 2.1 - par 05 - Toegangsregeling vraag 1	Hier geeft u aan dat er geen kosten verbonden zijn aan de Defensiepas, geldt dit ook voor de VOG verklaring?	Nee, de gemeente die de VOG afgeeft brengt hiervoor kosten in rekening.
31	Bestek - deel 2.1 - par 05 - Toegangsregeling vraag 2	Indien op vraag 1 wel kosten aan verbonden zijn, op welke wijze kunnen deze gedeclareerd worden?	Deze kosten dienen in de uitvoeringskosten opgenomen te zijn.

32	Bestek - deel 2.1 - par 05 - Toegangsregeling vraag 3	De VOG mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Houdt dit in dat jaarrond 4x een VOG verklaring opgevraagd en afgegeven dient te worden?	Een geldige VOG-verklaring is noodzakelijk als er werkzaamheden uitgevoerd worden of bij het aanvragen van een Defensiepas. De VOG hoeft niet afgegeven te worden, maar dient in het bezit te zijn van de betreffende werknemer, tenzij deze een Defensiepas heeft. Zie ook de 'Bijlage Toegangsregeling werkterrein Defensie'.
33	Bestek - Hoofdstukken 1106/1107/1108/1109	Wat verstaat u onder vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1m?	Gerooide opslag langer dan 1 meter.
34	Bestek - Hoofdstukken 1204/1205/1206	Kunt u aangeven wat de breedte van de taluds zijn en of deze machinaal te bewerken zijn?	Nee, dit betreft een raamovereenkomst. Het is nog niet bekend om welke taluds dit gaat en hoe breed deze zijn.
35	Bestek - Hoofdstuk 1208	De aangegeven range van 0 tot 15m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in bijvoorbeeld 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 en > dan 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Tot 5 meter' is een standaard deficode. De posten 0 tot 15 meter worden aangepast naar hoger dan 5 meter. Het totale oppervlak van het vak wordt dan verdeeld over de beide hoogteklassen (bijvoorbeeld in een vak van 100 are is 70 are tot 5 m en 30 are > 5 m).
36	Bestek - Hoofdstuk 1209/1210	Wat verstaat u onder vrijgekomen materiaal groter dan ca. 1m?	Zie antwoord 33.
37	Bestek - Hoofdstuk 1210	De aangegeven range van 0 tot 5m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Nee, 'tot 5 meter' is een standaard deficode.
38	Bestek - Hoofdstuk 1211	De aangegeven range van 0 tot 15m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in bijvoorbeeld 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 en > dan 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Zie antwoord 35.
39	Bestek - Bestekspostnummer 121950	Het bewerkingspercentage mist in deze post. Kunt u het bewerkingspercentage aangeven in %?	Uitgaan van 100%; het gaat om "Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2".

40	Bestek - Hoofdstuk 21	Hier wordt gesproken over tak- en tophout laten liggen tot een maximale hoogte van 1 m1. Kunt u aangeven waarom er een restrictie is van deze geringe hoogte? Zijn er ook restricties in de breedte van de ril?	De 1 m hoogte is vooral bedoeld voor het losse tak- en tophout om te voorkomen dat er complete boomtoppen blijven liggen. Deze hoogterestrictie geldt niet voor de hoogte van een ril. De breedte en hoogte van de ril gaat in overleg met de beheerder.
41	Bestek - Hoofdstuk 2101	De borsthoogte van ca. 0,15 m correspondeert niet met de hoogte van de begroeiing á 5m1. Kunt u dit aanpassen?	Deficode 4 zal aangepast worden naar "Diameter borsthoogte tot ca. 0,15 m".
42	Bestek - Hoofdstuk 2102	Als titel staat er Bandbanen, dit moet zijn Brandbanen.	Correct. (Alleen van toepassing bij de Regio Gelderland noord)
43	Bestek - Bestekspostnummer 220010/220020	Wat is de begroeiingsdichtheid van het te verwijderen bos?	Dit is een raamovereenkomst; de begroeiingsdichtheid en de locatie zijn nog onbekend.
44	Bestek - Bestekspostnummer 230020	Wat is de hoogte van de om te trekken bomen? En zijn de bomen met groot materieel bereikbaar om deze te kunnen omtrekken?	Dit is een raamovereenkomst; de hoogte, bereikbaarheid en de locatie zijn nog onbekend.
45	Bestek - Hoofdstuk 4202	De aangegeven range van 0 tot 5m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Nee, zie antwoord 37.
46	Bestek - Hoofdstuk 4205	De aangegeven range van 0 tot 15m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in bijvoorbeeld 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 en > dan 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Zie antwoord 35.
47	Bestek - Hoofdstuk 4204	De aangegeven range van 0 tot 5m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Nee, zie antwoord 37.

48	Bestek - Hoofdstuk 4206	De aangegeven range van 0 tot 15m is niet kosten homogeen. Kunt u een onderverdeling maken in bijvoorbeeld 0 tot 2 m1, 2 tot 5 m1 en > dan 5 m1 of een percentage aangeven per klasse?	Zie antwoord 35.
49	Bestek - Bestekspostnummer 420910	Het bewerkingspercentage mist in deze post. Kunt u het bewerkingspercentage aangeven in %?	Uitgaan van 100%; het gaat om "Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2".
50	Bestek - deel 3 - par 01 21 10 vraag 1	Wordt bij deze indexatie een onderscheid gemaakt tussen het loonkostenbestandsdeel en het brandstoffenbestandsdeel?	Nee, dit gaat volgens de indexering van 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' van het CBS. Dit is 1 cijfer waarbij verder geen onderscheid gemaakt wordt zoals dit bij de indexering volgens de 'Risicoregeling GWW' wel het geval is.
51	Bestek - deel 3 - par 01 21 10 vraag 2	Veel leveranties (o.a. hout en ijzer) hebben al enige periode dagprijzen, welke in verhouding ook nog eens extreem stijgen in de afgelopen maanden (hoger dan het index getal). Kunt u aangeven hoe u als opdrachtgever hiermee omgaat en hoe de inschrijver hiermee om moet gaan?	Er zitten weinig leveranties in de raamovereenkomst, maar mocht de inschrijfprijs van de betreffende post aantoonbaar niet meer realistisch zijn, dan kunnen hier (vooraf) afspraken met de directie over gemaakt worden. Dit houdt niet onverlet om met een realistische eenheidsprijs in te schrijven.
52	Bestek - deel 3 - par 51 02 71	Wat is de maximale eis van de insporing?	Dat is afhankelijk van de ondergrond; op gazon is dit bijvoorbeeld veel minder dan in het bos. Uitgaan van algemeen geaccepteerde waarden en vooraf in overleg met de beheerder.
53	Kwaliteitscriteria, 3. CO2 beperking	Niet al het materieel kan worden aangeduid met de Euro-normen. Gaat u akkoord met de Tier-normen die voor het betreffend materieel gelden?	Het gaat om de voor het betreffende materieel geldende norm; Euro, Tier, Stage

54	Bijlage planning B&N	Dienen wij planning in de bijlage voor de werkzaamheden ook in te vullen en bij de aanbesteding in te dienen? Anders dan bij kwaliteitscriteria 3: planning voor investering CO2-reductie komen wij deze vraag om deze planning niet tegen in de leidraad.	Nee, de planning voor uitvoering kan/zal pas ingediend moeten worden bij de deelopdracht (zie bprn. 610020).
55	Past performance	Kunt u aangeven welke richtlijnen u aanhoudt voor de past performance?	Past Performance wordt binnen RVB toegepast bij opdrachten met ramingswaarde € 33.000 excl. BTW en hoger. Het betreft een prestatiebeoordelingsproces die zowel door het RVB als de opdrachtnemer geïnitieerd kan worden. Het oordeel inclusief de toelichting wordt als (tevredenheids-) verklaring aan de opdrachtnemer gecommuniceerd.
56	Objecttekeningen perceel 5	Deze objecttekeningen voor perceel 5 ontbreken: - 32C22 KAMP VAN ZEIST - 32D09 SERGEANT-MAJOR SCHEICKKAZERNE - 32D10 INST BEDRIJF LANDSYSTEMEN - 32D19 RACCORDEMENT DE VLASAKKERS Kunt u deze bij de NVI toevoegen?	Diverse objecten die naast elkaar liggen staan op 1 tekening. 32C22 en 32D10 staan bij OT Leusderheide, 32D09 staat bij kazernes/Oude kamp en 32D19 staat OT de Vlasakkers.
57	Erbo certificaat	Gaat u er mee akkoord dat het ErBo certificaat niet per se door de hoofdopdrachtnemer maar ook door een combinat aangeleverd mag worden? Er wordt dan evengoed aan de kennis/het certificaat voldaan.	De Inschrijver dient te beschikken over een geldig ErBo-certificaat, als in combinatie wordt ingeschreven is 1 ErBo-certificaat voldoende.
58	Bestekpost 640010	In de CROW 96b is figuurnummer{1200P04 onbekend. Zou u het juiste figuurnummer willen aangeven	Zie antwoord 6; het juiste nummer is 1221.
59	Brandstof	Wordt er in de meerjarige overeenkomst ook rekening gehouden met fluctuerende brandstof prijzen oftewel een brandstofclausule?	Ja, dit wordt verrekend door de indexering (zie artikel 01.21.10).

60	te verwijderen kiemplanten	<p>Het verwijderen van kiemplanten <i>Prunus serotina</i> moet handmatig worden uitgevoerd en is veelal zeer tijdrovend omdat de planten moeten worden gezocht en deze vaak in zeer grote aantallen per oppervlakte-eenheid voorkomen. Het is zonder aanvullende informatie niet goed mogelijk om een goede inschatting te maken van dit deel van de werkzaamheden omdat op dit moment in het bestek geen ondergrens voor de afmeting van de te verwijderen <i>Prunus serotina</i> is gegeven. Door uit te mogen gaan van een minimale hoogte van de te verwijderen prunus van (bijvoorbeeld) 0,5 m wordt eenduidig de hoeveelheid werk benoemd. Kunt u aangeven vanaf welke afmetingen de planten moeten worden verwijderd of een aanwijzing geven waarmee dit deel van de werkzaamheden kan worden gekwantificeerd?</p>	<p>Alle aanwezige prunus/opslag dient verwijderd te worden, dus ook een kiemplantje.</p>
----	----------------------------	---	--