

GEMEENTEN OEGSTGEEST

BESTEK

Onkruidbeheersing op verhardingen

Besteknummer: BO22-01

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Past-performance	3
09 Plaatselijke omstandigheden	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Werkterrein	5
05 De werktijden	5
06 Gegevens betreffende verkeer	5
07 Hoeveelheden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Onkruidbeheersing gemeente Oegstgeest	8
11 Werkzaamheden t.b.v. nulbeurt en opname	8
12 Onkruidbeheersing	9
121 Onkruidbeheersing Oegstgeest Noord	9
122 Onkruidbeheersing Universiteit Leiden	10
123 Onkruidbeheersing Oegstgeest Zuid	11
124 Onkruidbeheersing Poelgeest	12
125 Onkruidbeheersing Nieuw Rhijngest	13
126 Onkruidbeheersing Duivenvoordestraat	14
127 Onkruidbeheersing Nieuw Rijnvaart	15
8 Algemene werkzaamheden	17
81 Inzet medewerker	17
9 Staatposten	18
91 Enmalige kosten	18
3. Bepalingen	19
01 Algemeen en administratief	20
01 02 Betalingsregelingen: aanneemssom	20
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling	20
01 05 Betalingsregeling	20
01 11 Verband met andere werken	20
01 12 Bereikbaarheid	20
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	21
01 16 Verzekeringen	21
01 17 Vrijgekomen materialen	22
01 19 Arbeidsomstandigheden	22
01 23 Communicatie	23
01 24 Onderaanneming	23
01 26 Inzet personen in het kader van Social return	23
01 01 Algemene bepalingen	24
01 08 Bijdragen	25
51 Groenvoorzieningen	26

51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	26
51 82	Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding	26
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	27
62 1	DEELHOOFDSTUK 62.1	27
62 12	EISEN EN UITVOERING	27
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	27
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	27

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Gemeente Oegstgeest: Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oegstgeest.
- 02 Directie**
De directie wordt aangegeven in de opdrachtbrief.
- 03 Locatie**
De locatie van het uit te voeren werk wordt begrenst door de grenzen van de gemeente Oegstgeest.
- 04 Algemene beschrijving**
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Onkruidbeheersing verhardingen in de gemeente Oegstgeest.
- 05 Tijdsbepaling**
Duur van de terzake te sluiten overeenkomst is 2 jaar, met een optie voor 2 keer 1 jaar verlenging.

Het wel of niet toepassen van een verlenging is voorbehouden aan de opdrachtgever en wordt minimaal 3 maanden voor aflopen contract medegedeeld.
- 06 Onderhoudstermijn**
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.
- 07 Kwaliteitsborging**
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
- 08 Past-performance**
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen. Na de oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het "past performance"-formulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".
Procedure, werkinstructie en nadere inlichtingen zie de internetsite van CROW via: www.past-performance.nl
- 09 Plaatselijke omstandigheden**
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van de werklocaties, bereikbaarheid en de laad- en losmogelijkheden. Op voet- en fietspaden geldt een beperking van de aslast van 5 ton.

De aannemer dient ook bekend te zijn met de verschillende paden en wegen in de gemeente en de soms beperkte bereikbaarheid en draagkracht van de verhardingen. Ook bereikbaarheid binnen de gemeente is door aannemer te bepalen en kan nooit meerkosten tot gevolg hebben. Inzet materieel of uitvoeren in handkracht is verantwoordelijkheid van de aannemer. Uitgangspunt moet te allen tijden zijn dat schade aan wegen/paden en terreinen wordt voorkomen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Tekening areaal Oegstgeest los bijgevoegd als pdf bestand. De gegevens worden voor gunning aangeleverd als GIS bestand.

- Tekening Onkruidbestrijding 2021 d.d. 06-12-2021 kenmerk: E-1315

02 Peilen en hoofdafmetingen

nvt

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1: Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

Bijlage 2: Overzicht areaal (excel)

04 Werkterrein

Met "het werkterrein" als bedoeld in paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 worden de oppervlakten bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.

De inschrijver is verplicht zich vóór inschrijving op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van de werkterreinen, los- en laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle nadere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.

Belangrijk tijdens de uitvoering is het omgaan met parkeerdruk in de gemeente. Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten afgestemd worden op te verwachten parkeerdruk. Bijvoorbeeld uitvoeren vroeg in ochtend om parkeerdruk voor te zijn of uitvoeren later op dag in woonwijken wanneer meeste auto's weg zijn. Areaal dat niet uitgevoerd kan worden in verband met parkeerdruk wordt door de aannemer per ronde vastgelegd en overgedragen aan de directie. Dat areaal wordt per ronde in mindering gebracht op de hoeveelheden.

05 De werktijden

Uitsluitend op werkbare werkdagen mag worden gewerkt tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Op zaterdagen en zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd, zonder toestemming van de opdrachtgever. Dit geldt tevens voor het opstarten/ warmdraaien van materieel. Werkzaamheden op en nabij hoofdwegen mogen gezien de verkeersdrukte alleen plaatsvinden buiten de spits (10:00 uur tot 15:00 uur).

06 Gegevens betreffende verkeer

Verkeer: de wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, tenzij de wegbeheerder het via een, door de aannemer op te stellen verkeersplan, goedkeurt.

De door de aannemer te verzorgen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd op het door de aannemer in te dienen en door de wegbeheerder akkoord bevonden verkeersplan, e.e.a. conform het gestelde in deel 3, 01.12.01 van het bestek. Werkzaamheden aaneengesloten uitvoeren, zodat de tijdsduur van verkeersmaatregelen zo kort mogelijk is.

In het gebied geldt voor een aantal wegen dat deze niet zijn ontworpen voor zwaar verkeer. Gevolg van zwaar verkeer is schade aan de wegconstructie, kunstwerken in de weg of de naast de weg gelegen bebouwing. De inschrijver dient in het door hem op te stellen verkeersplan aan te geven hoe hij dergelijke schade zal voorkomen.

07 Hoeveelheden

De opgenomen hoeveelheden in de resultaatsverplichting zijn de hoeveelheden per jaar. Het areaal is onderhevig aan veranderingen en nieuw areaal zal bij overdracht worden toegevoegd aan dit bestek. Dit betreft bijvoorbeeld nieuw areaal in de wijk Nieuw Rhijngeest. De hoeveelheden zijn verrekenbaar en gezien het toevoegen van areaal wordt uitgegaan van kostenloos toevoegen areaal aan de posten en uitvoering voor de prijzen volgens de inschrijving van de aannemer.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<p>Onkruidbeheersing gemeente Oegstgeest</p> <p>Onkruidbeheersing op verharding is inclusief de aanwezige valdempende ondergronden bij o.a. speelplekken. Schade aan valdempende ondergronden moet ten alle tijden voorkomen worden, dus branden, borstelen en hete lucht is niet toegestaan.</p> <p>-</p> <p>In de gemeente Oegstgeest liggen enkele kwetsbare verhardingsoorten, waarbij borstelen niet is toegestaan. Dit betreffen de gebieden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de Kempenaerstraat (voetpaden en rijweg) - Terweeplein - Lange Voort - Boerhaaveplein (alleen voetgangerszone) <p>Benodigde verkeersvoorzieningen, conform CROW publicatie 96B, dienen in de verschillende eenheidsprijzen te zijn opgenomen en maken een onderdeel uit van de werkzaamheden. Aannemer dient de toe te passen verkeersvoorzieningen met de directie af te stemmen.</p>			
11			<p>Werkzaamheden t.b.v. nulbeurt en opname</p> <p>Onder "nulbeurt" wordt verstaan: het realiseren van de uitgangssituatie m.b.t. de uitvoering van de in dit bestek beschreven onkruidbeheersing op verhardingen, waarbij bij het begin van de contractperiode het op onkruid te beheersen gebied de beeldkwaliteit "B" heeft . De kosten voor de nulbeurt worden bepaald aan de hand van de inventarisatie.</p>			
110010	518899		<p>Inspecteren beeldkwaliteit "B" bij aanvang werk</p> <p>Betreft: de kosten m.b.t. het uitvoeren van een inventarisatie door een onafhankelijke derde van de aannemer, in het werkgebied teneinde m.b.t. de onkruidbeheersing op verhardingen een zgn "hulsituatie" te bereiken.</p> <p>De aannemer laat de inventarisatie van de beeldkwaliteit uitvoeren en legt deze vast in een rapportage. De in te zetten derde is ter goedkeuring van de directie.</p> <p>Deze rapportage wordt ter goedkeuring aangeboden aan de directie; op basis hiervan dienen de kosten te worden bepaald voor een nulbeurt.</p> <p>De inventarisatie moet worden uitgevoerd in nauw overleg met de directie.</p>	EUR		N
110020	100299		<p>Uitvoeren meetronde</p> <p>Betreft: het uitvoeren van een 4-wekelijkse controle (schouw) van 20 % van de vooraf vastgestelde meetlocaties in het werkgebied.</p> <p>Methode van het uitvoeren conform Deel 3; art. 51.82.01, lid 02.</p>	keer	12,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110030	100299		<p>Uitvoeren eindopneming</p> <p>Betreft: het uitvoeren van de eind-controle van het werkgebied aan het einde van de contractperiode.</p> <p>De eindopneming uitvoeren conform de Standaard 2015; 01.24.08. Zie ook Deel 3: 51.82.01 lid 03</p> <p>In afwijking van artikel 01.24.04, lid 02 dienen de meetlocaties 75% van het te onderhouden gebied te beslaan.</p> <p>Het werkgebied toetsen aan alle voorgeschreven beeldmeetlatten. Als één of meer beeldmeetlatten niet voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau "B", moeten deze op kosten van de aannemer op dit kwaliteitsniveau worden gebracht.</p> <p>De eindopneming uitvoeren in de laatste of één na laatste week van de contractperiode. De rapportage uiterlijk één week na het einde van de contractperiode ter goedkeuring bij de directie indienen.</p>	keer	1,00	V
12			<p>Onkruidbeheersing</p> <p>In de gemeente wordt geen verdeling gemaakt naar verschillende type gebieden. Dit aangezien op alle oppervlakten hetzelfde beeld niveau B wordt nagestreefd.</p> <p>Onder de beheersing van de elementverhardingen vallen ook de goten en verkeersdruppels bij asfaltwegen. De oppervlakten en dergelijke zitten in oppervlakte elementverharding.</p>			
121			<p>Onkruidbeheersing Oegstgeest Noord</p>			
121010	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).</p> <p>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid</p> <p>Situering: Oegstgeest Noord</p> <p>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost.</p> <p>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 121020</p> <p>Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden</p> <p>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven</p> <p>Verhardingstype: klinkers en tegels</p>	week	52,00	V
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2.869,60
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc.			
		.2.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B			
			LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval			
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121020	518803		<p>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Oegstgeest Noord Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 121010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: klinkers en tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00 V	
122			Onkruidbeheersing Universiteit Leiden			
122010	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Universiteit Leiden (wel en geen overdracht) Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 122020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00 V	
				are		170,99 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122020	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Universiteit Leiden (wel en geen overdracht) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 122010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: klinkers en tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
123			Onkruidbeheersing Oegstgeest Zuid			
123010	518801	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Oegstgeest Zuid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 123020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
				are		6.897,38 l

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
123020	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Oegstgeest Zuid Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 123010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: klinkers en tegels2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
124		Onkruidbeheersing Poelgeest			
124010	518801	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Oegstgeest Poelgeest Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 124020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc.2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
			are		786,78 l

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
124020	518803		<p>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Oegstgeest Poelgeest Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 124010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: klinkers en tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00 V	
125			Onkruidbeheersing Nieuw Rhijngest			
125010	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Nieuw Rhijngest Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 125020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00 V	
				are		503,06 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
125020	518803		<p>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Nieuw Rhijngest Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 125010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: klinkers en tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00 V	
126			<p>Onkruidbeheersing Duivenvoordestraat</p>			
126010	518801		<p>Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Duivenvoordestraat Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 126020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>	week	52,00 V	
				are		26,41 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
126020	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Duivenvoordestraat Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 126010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: klinkers en tegels .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
127		Onkruidbeheersing Nieuw Rijnvaart			
127010	518801	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: Nieuw Rijnvaart Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 121010, geen losse post en valt onder deze bestekspost. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 127020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: klinkers en tegels 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: centra, woon- werkgebieden, buitengebied, recreatiegebied, etc. .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval .2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	
			are		45,61 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
127020	518803	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: Nieuw Rijnvaart Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven In combinatie uitvoeren met werkzaamheden volgens bestekspostnr. 127010 9. Te onderhouden aantal is niet bekend en door aannemer in te schatten op basis van ervaring. .3. Kwaliteitsniveau B . .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen . . .9. Verhardingstype: klinkers en tegels2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: niveau B LET OP: vegen gericht op verwijderen zwerfvuil en niet organische (natuurlijk) afval2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende verwerker Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8		Algemene werkzaamheden			
81		Inzet medewerker			
810010	100501	Inzetten van werknemer.	uur	40,00 V	
		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
		door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.4.	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem			
		overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):			
		t.b.v. onkruidbeheersing			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
					
91		Eenmalige kosten			
					
910010	109999	V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N
		Opstellen en aanvullen Veiligheids- en			
		Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het			
		aanstellen van een V&G-coördinator. De			
		conceptversie van het V&G-plan en het definitief			
		V&G-plan digitaal aanleveren			
910020	109999	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N
910030	109999	Opstellen algemeen tijdschema	EUR		N
910040	619999	Opstellen verkeersplan	EUR		N
					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 02 Betalingsregelingen: aanneemssom****01 02 01 Betaling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2015 verschijnt de betalingstermijn direct na het opleveren van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2022 = 100)

01 05 Betalingsregeling**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de standaard 2015 per mail crediteuren@servicepunt71.nl

Met volgende gegevens:

Gemeente Oegstgeest
p.a. Servicepunt71
Financiële administratie
Postbus 475
2300 AD Leiden

T.a.v.: contactpersoon, de heer J. Sira

- Onder vermelding van het verplichtingnummer (deze volgt na gunning).

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Uitvoering van werken aan de weg, wegafzettingen en omleidingsroutes op diverse aan- en afvoer wegen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan en langs wegen en bermen;
 - Onderhoudswerkzaamheden aan lichtmasten, schakelkasten en dergelijke;
 - Onderhoudswerkzaamheden openbaar groen door eigen dienst gemeente en derden.
- 02 De in het eerste lid genoemde werkzaamheden zullen en mogen geen reden zijn voor het niet kunnen voldoen aan de gestelde responstermijnen. Ook zal er geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

01 12 Bereikbaarheid

HFD PAR ART LID

01 12 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Tijdens de spitsuren van 07.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur en in geval van te verwachten verhoogde verkeersintensiteiten ten gevolge van vakanties, feestdagen, calamiteiten e.d. mag op de voor het verkeer opengestelde gedeelten van de rijbaan niet op een zodanige wijze worden gewerkt dat de doorgang van het verkeer wordt belemmerd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden omstandigheden als bedoeld in lid 01 zich voordoen, de werkzaamheden zo spoedig mogelijk beëindigen en de tijdelijke afzetting buiten gebruik stellen. Er zal geen bijbetaling plaatsvinden als er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vertraging is ontstaan ten gevolge van de lid 01 genoemde situatie en gevolgen.
- 03 Belangrijk tijdens de uitvoering is het omgaan met parkeerdruk in de gemeente. Van de aannemer wordt een proactieve houding verwacht voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De werkzaamheden moeten afgestemd worden op te verwachten parkeerdruk. Bijvoorbeeld uitvoeren vroeg in ochtend om parkeerdruk voor te zijn of uitvoeren later op dag in woonwijken wanneer meeste auto's weg zijn. Areaal dat niet uitgevoerd kan worden in verband met parkeerdruk wordt door de aannemer per ronde vastgelegd en overgedragen aan de directie. Dat areaal wordt per ronde in mindering gebracht op de hoeveelheden.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan**01 13 02 Werktijden**

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden, zonder toestemming op zater-, zon- en nationale feestdagen.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. In dit schema moet rekening worden gehouden met aanpassingen in de werkwijze als gevolg van:
- uitvoering van werken die in elkaar grijpen.

Naast een algemeen tijdschema wordt binnen twee weken na de deelopdracht van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende (indien van toepassing):

- Werkwijze onkruidbeheersing per opdrachtgever
- Omgaan met vrijkomende materialen.

Wijzigingen mogen in het werkplan slechts worden aangebracht na overleg met en goedkeuring van de directie.

- 02 Het in lid 01 genoemde Werkplan moet een beschrijving geven van:
- Uit te voeren werkzaamheden;
 - Alle relevante risico's per onderdeel, eigenschap of activiteit;
 - Maatregelen om deze risico's te beheersen;
 - Werkmethoden, gebaseerd op de beheersing van genoemde risico's, inclusief de inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag en transport van materialen;
 - Werkinstructies (indien noodzakelijk);
 - Veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waaronder tevens begrepen verkeersmaatregelen.
- 03 Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekering algemeen

- 01 De aannemer sluit ter dekking van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid een verzekering af tot een bedrag van minimaal € 2.500.000,= per gebeurtenis. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de aannemingsprijzen per eenheid.
- 02 In de te sluiten verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te worden aangemerkt, waarbij de opdrachtgever en de aannemer ten opzichte van elkaar als derde zullen worden beschouwd. De schades veroorzaakt door de aannemer en de schade afhandeling als gevolg hiervan vallen geheel onder de verantwoordelijkheid en kosten van de aannemer.
- 03 Bij verzekeringen van gekentekende of niet-gekentekende motorvoertuigen krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen dient op de betreffende polissen te zijn aangetekend dat het zogenaamde "werkrisico" medeverzekerd is.
- 04 Desgevraagd geeft de aannemer de directie inzage in de polissen van de gesloten verzekeringen en toont hij de desbetreffende betalingsbewijzen.
- 05 De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen).
- 06 Afhandeling alle schades door opdrachtnemer.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 05 Verplichtingen aannemer inzake vrijgekomen materialen**

- 01 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. Ook waar staat "De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen" betekent vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar erkende verwerker, incl. stort- en acceptatiekosten.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden storkosten afgekend op de betreffende besteksposten.
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:

- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
 - Naam en besteksnummer van het werk.
 - Kenteken van het transportmiddel.
 - Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
 - Gewicht transportmiddel bij aankomst.
 - Gewicht transportmiddel bij vertrek.
 - Soort stortmateriaal.
 - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.

De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.

- 04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 23 Communicatie**01 23 01 Communicatie**

- 01 Alle communicatie dient in de Nederlandse taal plaats te vinden.
- 02 De opdrachtgever en aannemer dienen voor aanvang van de werkzaamheden een startoverleg te houden, waarin de contactpersonen van beide partijen worden aangewezen en een communicatieschema wordt opgesteld. Tevens dient tijdens dit gesprek ook de directievoerder aangewezen te worden (conform §3 uit UAV 2012).
- 03 De communicatie tussen aannemer en opdrachtgever vindt plaats via de aangewezen contactpersoon. Voor de gemeente wordt dit in de opdrachtbrief aangegeven.
- 04 De contactpersonen dienen op de werkdagen bereikbaar te zijn van 08.00 - 16.30 uur. De aannemer dient tijdens de werkzaamheden minimaal vertegenwoordigd te zijn door middel van een contactpersoon en deze dient gedurende de werkzaamheden bereikbaar te zijn.
- 05 De volgende situaties dienen direct gemeld te worden aan opdrachtgever:
- Afwijkende zaken die risico's voor de direct omliggende openbare ruimte hebben;
 - Stagnatie door externe omstandigheden;
 - Staking van werk om enig reden;
 - Verkeerssituaties die om extra inzet van personeel en bebording vragen.

01 24 Onderaanneming**01 24 01 Algemeen**

- 01 Als de aannemer bepaalde onderdelen van de dienst in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor de dienst in te schakelen onderaannemer, aan de directie van de dienst een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- Zijn inschrijving in het handelsregister;
 - Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
 - Zijn vestigingsvergunning of ontheffing, als voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
 - Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken moeten binnen twee weken na opdracht aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In verband met paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in de punten a tot en met g als bedoeld in artikel 2.7.4 in het ARW 2012.

01 26 Inzet personen in het kader van Social return**01 26 01 Begrippen**

- 01 Social return: een percentage van de inschrijfprijs wordt door de aannemer in werkgelegenheid en/of opleidingen voor werkzoekenden die (vaak) een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, de doelgroep Social Return.

HFD PAR ART LID

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- ingeschreven werkloze werkzoekenden, al dan niet met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), of Participatiewet.
 - (mbo)leerlingen die een stageplek (BOL) of werkplek (BBL) zoeken tot en met niveau 2.
 - mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening.
 - mensen met een WIA- of Wajong-uitkering.
 - personen die beschut werk verrichten als bedoeld in de Participatiewet.
 - leerlingen uit het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem door de opdrachtgever een nadere opdracht ten gevolge van een bestekafwijking wordt verstrekt contact op te nemen met de projectleider Social Return over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere opdracht.
- 02 De toets of de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return. Periodiek wordt de voortgang van de Social Returnverplichting besproken in bouwvergaderingen tijdens de opdracht.

01 26 04 Korting

- 01 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.

01 26 05 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

- 01 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.

01 01 Algemene bepalingen**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek bomen 2018, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen 2018. Dit is niet vrijblijvend en er moet aantoonbaar gewerkt worden volgens de eisen.
- 04 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen lid 01 en het onder lid 03 genoemde Handboek bomen 2018 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 03 genoemde Handboek Bomen 2018.
- 06 Het Handboek bomen 2018 is tegen betaling van € 185,- verkrijgbaar bij het norminstituut Bomen (www.norminstituutbomen.nl).

HFD PAR ART LID

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 De aannemer moet schriftelijk één of meerdere contactpersonen aanwijzen die in geval van calamiteiten buiten werkuren oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor de nood- en hulpdiensten en de directie.
- 02 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden moet in de nabijheid een sanitaire unit aanwezig te zijn, ten behoeve van het bij de uitvoering betrokken personeel.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 01 Alle vormen van chemisch onkruidbestrijding zijn niet toegestaan. Ook nieuwe mogelijke alternatieven (spuiten) zijn niet toegestaan.
- 02 In afwijking van de Standaard (opneming) wordt bepaald dat de verantwoordelijkheid t.a.v. de controle op de beeldkwaliteit geheel bij de aannemer ligt. Dit betekent dat de aannemer geheel op eigen initiatief de situering van meetlocaties; meetvakken; meetstroken of meetelementen bepaalt en de beeldkwaliteit beoordeelt.
Uit de in te dienen vier-wekelijkse rapportages moet eenduidig en gedetailleerd blijken welke locaties zijn beoordeeld en dat alle beeldmeetlatten zijn beoordeeld. Per beeldmeetlat aan te geven welk percentage niet aan de voorgeschreven beeldkwaliteit voldoet.
De opdrachtgever laat door een externe partij steekproefsgewijs de beeldkwaliteit beoordelen en waarderen.
- 03 Aan het einde van de contractperiode moet de aannemer een rapportage opstellen van 75% van de vastgestelde opnamelocaties, dus niet alleen de willekeurig vastgestelde locaties tijdens de vier-wekelijkse inventarisaties. Dit heeft als doel dat bij de opvolgende contractperiode geen "nulbeurt" hoeft te worden uitgevoerd.
- 04 De maximale toegestane wioldruk van materieel op tegelverhardingen bedraagt ten maximale 4 kg/cm².
- 05 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen, ter goedkeuring van directie. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.
- 06 Het werken onder omstandigheden, waarbij beschadigingen aan het oppervlak kunnen ontstaan dienen te allen tijden voorkomen te worden. Werkzaamheden kunnen in overleg met directie worden uitgesteld.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

02 Borden die in het RVV 1990 zijn opgenomen en de daarbij behorende bijlagen, waarschuwinghekken, geleidebakens en de benodigde bewegwijzeringsborden dienen uitgevoerd te worden in retroreflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III (NEN 3381).

03 De in lid 02 genoemde stalen borden dienen met beugels op stalen verkeersbordpalen bevestigd worden.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 02 VERKEERSPLAN**

01 Van de aannemer wordt een verkeersplan verlangd voor alle verkeer ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden. Het verkeersplan is inclusief een tijdelijk beboddingsplan. Het verkeersplan wordt gezien als een onderdeel van het werkplan, als bedoeld in par. 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

02 Het verkeersplan vereist goedkeuring van het bevoegd gezag. Voor het indienen van het verkeersplan, dient er over het verkeersplan tijdig overlegd te worden met de directie, bevoegd gezag en de hulpdiensten (ambulance, politie en brandweer).

03 Uiterlijk 30 (in overleg met directie) dagen voor de aanvang van de werkzaamheden dient het verkeersplan te worden ingediend bij het bevoegd gezag zoals bedoeld in art. 62.15.01

04 De aannemer mag zijn werkzaamheden, waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn, pas aanvangen wanneer het verkeersplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

05 Het verkeersplan is goedgekeurd wanneer door het bevoegd gezag binnen twee weken geen tegenbericht is verzonden.

06 Het verkeersplan, zoals bedoeld in lid 1 dient te voldoen aan de volgende eisen:

- a. De CROW-publicatiereeks Werken in Uitvoering (WiU) 96a/96b.
- b. Het algemene tijdschema, zoals bedoeld in dl 3 art. 01.13.06 van dit bestek.
- c. De technische bepalingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (dl 3 hoofdstuk 62).

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vier honderd en vijftig euro (€ 450,=) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: BO22-01

.....

INSCHRIJVINGSBIJLET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BO22-01

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijlet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijlet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: BO22-01

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Onkruidbeheersing gemeente Oegstgeest				
11	Werkzaamheden t.b.v. nulbeurt en opname				
110010	Inspecteren beeldkwaliteit "B" bij aanvang werk	EUR		N	
110020	Uitvoeren meetronde	keer	12,00V		
110030	Uitvoeren eindopneming	keer	1,00V		
12	Onkruidbeheersing				
121	Onkruidbeheersing Oegstgeest Noord				
121010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
121020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
122	Onkruidbeheersing Universiteit Leiden				
122010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
122020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
123	Onkruidbeheersing Oegstgeest Zuid				
123010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
123020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
124	Onkruidbeheersing Poelgeest				
124010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
124020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
125	Onkruidbeheersing Nieuw Rhijnegeest				
125010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
125020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
126	Onkruidbeheersing Duivenvoordestraat				
126010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
126020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
127	Onkruidbeheersing Nieuw Rijnvaart				
127010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00V		
127020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00V		
8	Algemene werkzaamheden				
81	Inzet medewerker				
810010	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	V&G plan uitvoeringsfase	EUR		N	
910020	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
910030	Opstellen algemeen tijdschema	EUR		N	
910040	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				