

Nota van Inlichtingen 5 – Aanbesteding exploitatie zwembaden Zoetermeer

Datum: 10 november 2021

Aanvullende inlichtingen

Er is gevraagd om een nadere toelichting op de term ‘casco oplevering’. Naar aanleiding daarvan kan de gemeente de volgende aanvullende informatie verstrekken. De horecaruimte wordt casco opgeleverd hierbij uitgaande van:

Bouwkundig

- Geen wand- vloer en plafondbewerking (alleen de constructieve vloer);
- De goederenlift horecaruimte/uitgiftepunt wordt voorzien.

Installatietechnisch

- Gezekerde voeding van voldoende ampère in de ruimte;
- Wataansluiting van voldoende capaciteit in de ruimte;
- Afvoer van voldoende capaciteit tot onder de horecaruimte (uitbreiding afvoerinstallatie conform opgave en voor rekening van exploitant door aannemer zwembad tijdens de bouw);
- Sparing naar dak of aansluitvoorziening op luchtbehandelingskast voor afzuigkap;
- Dataleiding vanaf de patchkast (locatie n.t.b.);
- Noodverlichting op basis van de huidige indeling;
- Brandmeld- en ontruimingsinstallatie op basis van de huidige indeling;
- Levering warmte en koude op basis van de huidige indeling.

Tijdens de bouw kunnen benodigde installatievoorzieningen in wanden/vloeren of boven plafonds conform opgave en voor rekening van exploitant meegenomen worden.

Met het verstrekken van deze aanvullende inlichtingen, zullen de termijnen van het aanbestedingstraject verschuiven. Onderstaand, en in TenderNed, zijn de nieuwe data opgenomen:

- | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| • 22 november 2021, 12:00u | - | Deadline indienen inschrijvingen |
| • 22 november 2021 | - | Openen kluis |
| • 30 november 2021 | - | Presentaties |
| • 2 december 2021 | - | Verificatiegesprek |
| • 8 december 2021 | - | Voorlopige gunning |
| • Week 2 2022 | - | Definitieve gunning |