

10x1,5mmq
Naar RK 1
Technische ruimte



- Verdeelkast fabrikaat Le Grand XL3 800 plaatstaal verdeelkast, uitgevoerd met deur en een slot. Afmetingen 1295x700x263 hxbxd.
- o Bouwvorm: Form 1
- o Oppervlakte behandeling 2-2 Coating - Beige RAL 7035 epoxy polyester powder-coated paint coating thickness 50/70
- o Montage verdeelkast: opbouw aan de wand
- o Afweging leidinginvoer: stof en/of waterdicht en voorzien van trekontlasting
- o Uitwendige Beschermingsgraad IP55
- o Bedrijfsspanning 400V/230V
- o TN-S Stelsel.
- o Hoofdraail en distributierailsysteem: 160 Ampere
- o Hoofdraail en distributierailsysteem: 6 KA
- o Overspanningbeveiliging T2-3P+N-20kA 1.2kV-Uc230V-8m met voorbeveiliging
- o Hoofdschakelaars 125 Amp. 4-polig.
- o Installatieaardmaten 230Volt, 16A/C-kar., 1 polig + nul, tenzij anders aangegeven in het kastschema.
- o Installatieaardmaten 400Volt, 16A/C-kar., 3 polig + nul, tenzij anders aangegeven in het kastschema.
- o Installatieaardmaten met aardlekbeveiliging 230V, 16A/C-kar., 30 mA, 1 polig + nul, tenzij anders aangegeven in het kastschema.
- o Kabels Hult Cca 3x2,5mm2 (230 Volt) of Hult Cca 5x2,5mm2 (400 Volt), tenzij anders aangegeven in het kastschema.
- o Installatieaardmaten en Aardlekautomaten 6KA
- o Stuurstroombromator 230/24 volt
- o Magneetschakelaars spoelspanning 24 volt geschakeld door GB5

D	C	B	A	08-10-2020	 VAN HAAGEN TECHNIK BV BARONIELAAN 287 4835JM BREDA TEL.:076-2100130 E-MAIL: info@vanhaagentechniek.nl	
			Revisie		Nieuwbouw werkplaats BAT Ceramstraat 5013 BB Tilburg	PROJ. NR.: 1387.01.00.19
						FILE: EE 402
						GETEKEND: FJN
						CONTROLE: FJN
					Electrotechnische installatie	FORMAAT: A2
					Verdeelinrichting werkplaats LK2+0	SCHAAL: n.v.t.
					Begane grond	DATUM: 17-10-2019
						TEK. NR.: EE 402