

| Ref. nr. | Onderwerp                                               | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                      | Antwoord                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Overstort riolering                                     | Wordt de overstort van het aanwezige riool die in de instroom uitkomt afgesloten tijdens de werkzaamheden?                                                                                                                                                                 | Nee, zie bestek deel 3.1 paragraaf 2.4 en 2.5, de overstort dient te blijven functioneren en dient door de aannemer te worden verlengd tot buiten de afsluiting van de watergang aan de instroomzijde.                                                                                         |
| 2        | Bestek BH7045-1 paragraaf 8.5.9 aanbrengen conservering | Kunt u aangeven of de coating op de damwand 1- of 2-zijdig en over hoeveel meter per plank aangebracht dient te worden?                                                                                                                                                    | Zoals in par 8.5.9 beschreven dient de damwand geconserveerd te worden op delen die niet in de grond zitten en het bovenste deel in de grond (vanaf 1 meter in de grond en daarboven). De lengte te conserveren varieert dus per plank en per zijde en dient door gegadigde te worden bepaald. |
| 3        | Stroomaansluiting bemalingspompen                       | Wordt tijdens de werkzaamheden kosteloos een stroomaansluiting ter beschikking gesteld door de opdrachtgever voor onder andere het aansluiten van de bemalingspompen?                                                                                                      | Nee, zie bestek deel 3.3, paragraaf 2.6. De aannemer dient voor eigen rekening de bouwstroomaansluiting te verzorgen.                                                                                                                                                                          |
| 4        | Bestek BH7045-1 paragraaf 5.1 asbestinventarisatie      | In paragraaf 5.1 staat dat de aannemer een asbestinventarisatie dient uit te voeren. Tijdens de aanbestedingsfase is de uitkomst van de asbestinventarisatie nog niet bekend waardoor wij niet weten wat er gesaneerd dient te worden. Kunt u hier een stelpost van maken? | De aanbestedendienst gaat akkoord met het genoemde voorstel en richt een stelpost in voor asbestegerelateerde werkzaamheden en sanering van € 5.000,- .<br>De Inschrijfstaat is hierop aangepast en als bijlage toegevoegd aan deze Nota.                                                      |
| 5        | Nota van Inlichtingen                                   | Graag zouden wij na de 2e nota van inlichtingen nog de mogelijkheid hebben om vragen welke eerdere antwoorden oproepen te kunnen stellen. Wij verzoeken u om de laatste mogelijkheid tot het stellen van vragen te verruimen naar 15 januari.                              | De aanbestedendienst houdt vast aan de aanbestedingsplanning zoals bekend.                                                                                                                                                                                                                     |
| 6        | Schouw                                                  | Wij verzoeken u om een aanvullende mogelijkheid het gemaal te mogen bezoeken en te bezichtigen.                                                                                                                                                                            | De aanbestedendienst gaat hier niet in voorzien.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7        | Uitstel laatste datum van inschrijven                   | Wij verzoeken u de sluitingsdatum voor de indiening van de inschrijving uit te stellen tot 14 februari 2022.                                                                                                                                                               | De aanbestedendienst houdt vast aan de aanbestedingsplanning zoals bekend.                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | BH7045-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001<br>Poldergemaal Stellendam -<br>Hydraulisch Ontwerp paragraaf 4                 | In deze paragraaf wordt de waaivorm beschreven als axiaal, zie ook de eerdere vraag t.a.v. waaivormen. Graag uw advies of de waaivorm kan worden losgelaten, zolang de pompen voldoen aan de specificatie en eisen ten aanzien van visveiligheid.                                                                                                                                                    | Type axiaal is in deze paragraaf foutief benoemd. Waaiertype dient te zijn mixed flow conform Deel 3.2: Technische werkbeschrijving Werktuigbouwkundige werken.<br>De in het bestek deel 3.2 genoemde 95 % overleefbaarheid van vis wordt vereist. (in rapport BH7045-RHD-ZZ-XX-RP-Z-0001 wordt 85% genoemd, dit dient dus 95% te worden).                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Bestek BH-7045-1 Renovatie<br>gemaal Stellendam deel 3.2<br>paragraaf 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 2.2<br>/ 2.3 | Op verschillende plaatsen in de besteksdOCUMENTEN wordt de waaivorm als mixed flow voorgeschreven. Hiermee wordt de keuze van pompopstelling min of meer vastgelegd terwijl met name voor deze applicatie ook andere waaivormen zoals bijvoorbeeld axial flow toegepast kunnen worden, welke voldoen aan de eisen van de NEN8775. Graag uw advies of de waaivorm (mixed flow) kan worden losgelaten. | Zie vraag 8 hierboven.<br>Mixed flow is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 2.14.9 Regenmeter LS0001                                                                                   | Er staat hier omschreven dat de locatie van de regenmeter nader te bepalen is, welke locatie kunnen wij als uitgangspunt nemen?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Na opdracht wordt de nieuwe locatie in overleg met de opdrachtgever bepaald conform het bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Trafogegevens                                                                                              | Zijn er gegevens van de trafo bekend i.v.m. de kA waarde van de trafo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | De trafo is 630kVA.<br>De opdrachtnemer heeft de inspanningsverplichting de overige benodigde gegevens voor het bepalen van de kortsluitstroom van de trafo bij de netbeheerder op te vragen conform bestekspargraaf 2.7.1 "De aannemer heeft een haalplicht bij de netbeheerder om te komen tot een veilige installatie. Dit betekent onder andere dat de aannemer in contact treedt met de netbeheerder ten aanzien van alle technische eisen waaronder de kortsluitwaarde van de transformator voor het bepalen van de kortsluitvastheid van de installatie." |
| 12 | Bijlage E1 Algemene technische<br>voorschriften Elektrotechnische<br>werken                                | Is het door leveringsproblemen toegestaan bij veel van de voorkeursmaterialen om van de lijst af te wijken?                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nee.<br>Na opdrachtverstrekking kan opdrachtgever overwegen af te wijken van de voorkeursmaterialen indien de opdrachtnemer specifiek per component aantoont dat de levering een planningsprobleem veroorzaakt.<br>Daarbij biedt de opdrachtnemer een alternatief voorstel aan, aan de aannemer waarbij de gelijkwaardigheid in een schriftelijke uiteenzetting wordt aangetoond.                                                                                                                                                                                |

|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 2.14.11 Visteller FC23004                        | Is de visteller een directie levering?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nee. De visteller behoort tot de leveringsverplichting van de aannemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | Aanbestedingsreglement                           | In de inschrijvingsleidraad is het ARW 2012 van toepassing verklaard. Op het inschrijvingsbiljet is dit reglement eveneens vermeld. Wij merken op dat het reglement in kwestie is vervangen door het ARW 2016. Het ARW 2012 is niet in lijn met de wijzigingen op de in 2016 doorgevoerde wijzigingen in de Aanbestedingswet. Wij vragen u het ARW 2016 van toepassing te verklaren.                                                                                                                                                       | De ARW 2016 is van toepassing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15 | Proces-verbaal van opening van de inschrijvingen | De inschrijvingsleidraad bevat tal van verwijzingen naar de niet-openbare procedure van het ARW 2016. Het gaat hier echter om de openbare procedure. Deze schijft voor dat bij gunning op laagste prijs binnen twee werkdagen een proces-verbaal van opening van de inschrijvingen moet worden verzonden naar de inschrijvers inclusief opgave van de inschrijfsommen. Deze processtap ontbreekt in uw planning. Wij vragen u deze toe te voegen aan uw planning en te bevestigen dat deze een opgave van de inschrijfsommen zal bevatten. | De aanbestedendendienst zal conform de ARW 2016 handelen. Dit is niet opgenomen in de aanbestedingsplanning omdat dit conform de ARW 2016 is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Deel 2.1 Algemene voorwaarden paragraaf 01.02.43 | In deze paragraaf wordt in lid 91 en lid 92 de waarde van de bankgarantie aangegeven. Waarom is deze gekoppeld aan de 1e betalingstermijn en wordt die na het betaalbaar stellen van de 2e termijn teruggebracht tot 10% van de aanneemsom tot einde van de onderhoudstermijn ? Wat is de gedachte achter deze hoge waarde van 10% en dat er geen onderscheid is tussen de uitvoeringsperiode en de onderhoudstermijn. Dit staat niet in verhouding en wij willen u verzoeken dit aan te passen.                                           | De aanbestedende dienst heeft uw verzoek overwogen en zal tegemoetkomen met de volgende wijziging t.a.v. de bankgarantie. De bankgarantie zal conform par. 43a van UAV 2012 worden ingericht waardoor hetgeen gesteld is in Deel 2.1 bestekspost 01.02.43 lid 91 en 92 komt te vervallen. Dit betekent dat de opdrachtgever, conform lid 3 van par. 43a UAV2012, een bankgarantie verlangt van 5% van aannemingsom bij opdracht van het werk. Voorts zal de bankgarantie, conform lid 6 par. 43a UAV 2012 instant blijven tot einde onderhoudstermijn. Hiermee zal de bankgarantie als 'laatste termijn' fungeren. |