

Toevoegingen en wijzigingen vanuit de aanbestedende dienst

Ref. nr.	Map	Onderwerp	Toevoeging / wijziging
26	03 Deel 3.0 par. 1.3.6 en bijlage Inschrijfstaat v2.	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 1e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende aanvulling door in Deel 3.0 alg tech bepalingen en in bijlage "inschrijfstaat": Extra stelpost milieu gerelateerde maatregelen grondwerk van € 5.000,= (Nv12)"
27	01.05.93 GEBRUIKERSDOSSI ER besteksdeel 3.0, par. 3.6	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 1e Nota van Inlichtingen	In besteksdeel 2.1 staat in paragraaf 01.05.93 de term "Gebruiksdossier". U dient dit te lezen als "Opleverdossier" zoals (juist) aangegeven in besteksdeel 3.0 paragraaf 3.6.
28	03 Deel 3.1 par. 5.7.3	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig . Wijziging bij post 5.7.3: "Inzagen tegelwerk van dubbelhard gebakken tegels rondom hijsluik. Vooraf de aansluiting met de te handhaven tegelvloer inzagen in de voeg tot het constructiebeton volgens § 5.6. Wandtegels beschermen met hardboard (bevestigen met tape)" wijzigen in "Verwijderen tegelwerk van dubbelhard gebakken tegels staat omschreven in § 5.7.10."

29	03 Deel 3.1 par. 5.7.5	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Wijziging bij post 5.7.5: "Inzagen tegelwerk van dubbelhard gebakken tegels rondom hijsluik. Vooraf de aansluiting met de te handhaven tegelvloer inzagen in de voeg tot het constructiebeton volgens § 5.6. Wandtegels beschermen met hardboard (bevestigen met tape)." wijzigen in "Verwijderen tegelwerk van dubbelhard gebakken tegels staat omschreven in § 5.7.10. "
30	03 Deel 3.1 par. 5.7.10	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende aanvulling door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Toevoeging post 5.7.10. "5.7.10 Plaatselijk sloopwerk tegel werk De door de aannemer te verrichten sloopwerken aan tegelwerk: De tegelvloer op NAP+2,10 m in de gehele machinekamer en kantoortje dient volledig te worden verwijderd Betreft: – Verwijderen tegelwerk van dubbelhard gebakken tegels incl. cementdekvloer tot constructiebeton. – Verwijderen plinttegel incl. specielaag . Vooraf de aansluiting met de te handhaven wandtegels inzagen in de voeg tot het metselwerk volgens § 5.6. – Wandtegels beschermen met hardboard (bevestigen met tape). – Bestaande peilschaal met toebehoren sparen en beschermen tegen beschadigingen."

31	03 Deel 3.1 par. 8.2.1	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Wijziging bij post 8.2.1: "De aannemer kan aanvullende sonderingen maken bestaande uit:" wijzigen in: "De aannemer moet aanvullende sonderingen maken bestaande uit:" De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Toevoegingen en wijzigingen nav NVI 1 Renovatie gemaal Stellendam DEF Ref. nr. 2: "Deze rapportage dient als input" wijzigen in: " Deze rapportage dient samen met de sonderingen volgens bestekdeel 3.1 bestekpost 8.2.1 als input"
32	03 Deel 3.1 par. 16.3	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Wijziging bij post 16.3: "Een raam bestaat uit 2 glasdelen" wijzigen in: "Zes ramen bestaan uit 2 glasdelen en één raam uit één glasdeel"
33	03 Deel 3.1 par. 16.3	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Wijziging bij post 18.2: De tekst "Betreft; – in bovenbouw nadat de alle vloertegels en voegresten verwijderd zijn de vloer egaliseren." vervalt

34	03 Deel 3.1 par. 18.2	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Wijziging bij post 18.2: "18.2.1 PVC-vloertegelsmet gekleurde lasnaad. Het betreft het uitvoeren van een PVC vloerafwerking met opgezette plint in de onderstaande ruimtes op bouwlaag 1, volgens hierna te noemen specificaties. Tot de werkzaamheden behoort tevens het uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden om de genoemde vloerafwerking te kunnen uitvoeren conform voorschriften van de leverancier. De bestaande vloerafwerking van de motorruimte bestaat uit vloertegels welke in de cement zijn uitgevoerd" wijziegen in: "De aannemer moet leveren en aanbrengen PVC vloertegels met gekleurde lasnaad en plint. Het betreft het uitvoeren van een PVC vloerafwerking met opgezette plint in de onderstaande ruimtes op bouwlaag 1, volgens hierna te noemen specificaties. Tot de werkzaamheden behoort tevens het uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden om de genoemde vloerafwerking te kunnen uitvoeren conform voorschriften van de leverancier. Aanbrengen op de cementdekvloer volgens § 19.1."
----	--------------------------	--	--

35	03 Deel 3.1 par. 18.2	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende aanvulling door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Toevoeging post 18.2 bij specificatie: - Merk en type Vekka moet zijn Veka - Dikte (mm): 6. - Vloeistofdicht - Naadafwerking: thermische naadafwerking d.m.v. lasdraad - Bevestigingswijze: volledig verlijmd met 2K PU lijm - Vloerafwerking rondom doorvoeringen/luikomrandingen afkitten en/of aangieten. Kit en aangietmassa volgens opgave leverancier Vekavloeren Toevoeging post 18.2 bij randvoorwaarden: - Voor aanbrengen vloertegels vloer egaliseren
36	03 Deel 3.1 par. 19.1	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende aanvulling door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Toevoeging post 19.1 bij betreft: "Bovenkant cementendekvloer tegeldikte met egalisatielaag beneden bovenkant bestaande te handhaven en nieuwe luikomrandingen aanbrengen . De exacte hoogte afstemmen met bestekpost 18.2."
37	03 Deel 3.1 par. 24.2.3	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende aanvulling door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Toevoeging post 24.2.3; - afvoeren van werk. Stortkosten voor aannemer

38	03 Deel 3.1 par. 25.3	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voert de volgende wijziging door in Deel 3.1 techn civiel bouwkundig - 12-11-2021. Wijziging bij post 25.3: Tekst "De poorten worden voorzien van elektrotechnische detectie. Zie bestekdeel 3.3. Bij openen van de poort wordt de krooshekreiniger om veiligheidsredenen stopgezet." vervalt
39	Deel 3.3, paragraaf 2.14.2	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	In afwijking van paragraaf 2.14.2 dienen de frequentieregelaars uitgevoerd te worden met een minimale beschermklasse IP20 in plaats van IP54.
40	Deel 3.3, paragraaf 2.14.2	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	In paragraaf 2.14.2 wordt gesproken over het koelen van de frequentieregelaars via buitenlucht. Onder buitenlucht dient u te verstaan de lucht in de ruimte waar de frequentieregelaars zijn geplaatst.
41	Deel 3.3, paragraaf 2.14.2	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	In paragraaf 2.14.2 wordt gesproken over een schoorsteen voor de koeling van de frequentieregelaars. Een aparte schoorsteen is niet van toepassing. De koeling van de frequentieregelaar dient plaats te vinden via luchtstroming in de schakelkast.
42	tekening BH7045-RHD-DR-C-0010-Renovatie Gemaal Stellendam (29-10-21)	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	Bijgevoegd bij deze nota BH7045-RHD-DR-C-0010-Renovatie Gemaal Stellendam (29-10-21). Daarin zijn naast de peilen de volgende aanpassingen doorgevoerd: Wijziging locatie schakelkasten, verwijderen binnendeur, geen dicht paneel maar glas in raam kantoortje en montageplank voor energiebedrijf in schakelkast (HVK).
43	Bijlage Inschrijfstaat	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voegt een gewijzigde <i>Inschrijfstaat</i> toe. U dient deze te gebruiken bij het indienen van uw inschrijfsingsdocumenten.
44	Bijlage 2.1a. Model coördinatieovereenkomst.	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voegt een gewijzigde <i>Bijlage 2.1a. Model coördinatieovereenkomst</i> toe. U dient deze te gebruiken bij het indienen van uw inschrijfsingsdocumenten.

45	Bijlage 2.1c. Model garantieverklaring voor een onderdeel	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voegt een gewijzigde <i>Bijlage 2.1c. Model garantieverklaring voor een onderdeel</i> . toe. U dient deze te gebruiken bij het indienen van uw inschrijfsingsdocumenten.
46	Map 10	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voegt tekening "4900 persleiding - 16-02-2021" toe aan de documenten in map 10.
47	Map 10	Aanvulling / wijziging vanuit de aanbestedende dienst 2e Nota van Inlichtingen	De aanbestedende dienst voegt tekening "BH7045-RHD-DR-C-0010- Renovatie Gemaal Stellendam - NVI 2" toe aan de documenten in map 10.