

Inklapbare pilon 50 cm

Retro reflecterende opvouwbare verkeerskegel met geïntegreerde verlichting overtreft de eisen van verkeerskegels.

Beter zicht in het donker, het gehele oppervlak is met retro reflecterende materialen verwerkt. Deze Pro versie is met zijn afmetingen en significant hoger gewichten, goedgekeurd voor de brandweer.

Eigenschappen:

Ideaal voor pech onderweg situaties, wegafzettingen en het markeren van gevaarlijke situaties op de (snel-)weg

Zichtbaar vanuit alle richtingen (360 °)

Gebruiksvriendelijk

Gemakkelijk op te bergen, neemt weinig ruimte in beslag

Hoge stabiliteit i.c.m. een laag gewicht. Dit wordt gerealiseerd door een extreem laag zwaartepunt

Volledige oppervlak is retro reflecterend; van veraf zichtbaar (ca. 300 m)

Met geïntegreerde knipperlamp voor nog beter zicht in het donker

Knipperlamp is spatwaterdicht

Levensduur van de batterij meer dan 300 uur (2xAAA)



Omvang van de levering: verkeerskegel, lamp, draagtas en batterijen (2xAAA)

Formaat ingepakt: ca. 28 x 28 x 6 cm.

Wolf Takkenzaag Powercut 370

Met de takkenzaag multi-star Power Cut Saw 370 kan je eenvoudig dikke takken in hogere bomen snoeien. De takkenzaag heeft een krom zaagblad met extreem gladde snede, om bacteriën en verrotting te voorkomen en een schors schraper om de overtollige boomschors te verwijderen. Deze takkenzaag kan gebruikt worden met de Variosteel.

Lengte: 37 cm.

Wolf Vario-steel 170 - 300 cm

Deze stelen zijn speciaal ontwikkeld voor het gereedschap van het programma Boomverzorging zonder ladder.

De stelen zijn ook zeer geschikt voor het werken met vijvergereedschappen. Door het multi-star klik-systeem

kunt u gemakkelijk en snel de gereedschappen verwisselen. De stelen zijn vervaardigd uit hoogwaardig

aluminium met daaromheen stevig kunststof voor optimaalgebruikerscomfort. De stelen zijn licht en zeer

gemakkelijk aan elke gewenstelengte aan te passen. Lengte 170 - 300 cm.



VFT Extensible Fire Swatter

Het unieke snijontwerp zorgt voor een betere aanpassing aan de oneffenheden van de grond waar u werkt.

Meer efficiëntie op de grond. Werkblad met klep van 25x40 cm.

Het bovenste deel van de telescoopsteel is gemaakt van stevig en licht aluminium, het onderste deel van een flexibele speciale kunststof. Het flexibele deel beschermt de gebruiker tegen de terugslag bij het raken van de grond en bovendien verhoogd het "zwepeffect" de impact op de grond

De kop is voorzien van een vergrendelbaar scharnier, zodat deze ingeklapt kan worden, tevens kan de steel ingeschoven worden. Dit zorgt ervoor dat de vuurzweep klein en compact wordt gedragen door de gebruiker.

Een kleine hoes is optioneel verkrijgbaar, deze is voorzien van een verstelbare riem zodat de vuurzweep makkelijk over de schouder kan worden gedragen. (niet in de prijs inbegrepen)

Afmeting werkoppervlak vuurzweep 40x25 cm

Uitgeschoven lengte 2 meter

Gewicht 1,6 kg.



Mc Leod-Tool Nupla schoffel en hark 90 cm

Mc Leod Tool met Nupla steel, 90 cm.

Kenmerken:

- Steel van fiberglas
- Lichtgewicht maar zeer stabiel
- Aan de ene kant een schoffel, aan de andere kant een hark
- Lengte: 90 cm
- Gewicht: 2.390 g



Polet Schop Bats

Drentse bats uit hoogwaardig gelegeerd staal met essen steel

- Ruimen van zand en puin en voor grondwerken
- Extra gehard blad
- Aangeslepen snede
- Model: 00
- Stand dul: 35° (half stekend - half scheppend) ·Afmetingen blad: 22x26,5cm
- Afwerking blad: zwart gelakt
- Soort steel: T-steel
- Lengte steel: 100cm



Wolf terrasbezem B 40 M

De multi-star terrasbezem B 40 M is voorzien van krachtige, 70 mm lange kunststof haren die zorgen voor grondig schone buitenoppervlakten. De werk breedte is 40 cm. De aanbevolen multi-star steel is de essenhouten steel van 140 cm lengte, de ZM 140. Ook verkrijgbaar als B 30 M met 30 cm werkbreedte.



Wolf steel 140 cm

Wolf Multi-star steel met een lengte van 140 cm.

De ergonomische Essenhouten stelen zijn FSC-gecertificeerd en daarmee afkomstig uit verantwoorde bosbouw. Het hoogwaardig geëloxeerd aluminium koppelstuk heeft een geïntegreerde vingeruitsparing voor extra gebruikerscomfort.

De essenhouten steel past op alle Multi-star gereedschappen.



Vallfirest Backpack Water Pump orange 20L

De ergonomische Vallfirest-waterrugzakpomp voor bosbrandbestrijding is een stap vooruit in professionele en ergonomische apparatuur. Deze apparatuur biedt hogere prestaties en een grotere operationele capaciteit voor brandbestrijdingsploegen, die tegelijkertijd met rugzakken en handgereedschap werken.

Afmetingen 62 x 48 x 5 cm

Gewicht 2,54 kg

Canvas Tank PVC

Inhoud watertank 20 liter

Rugzakstof Cordura 1000

Gewicht verpakking 1,48 kg

Lengte handpomp 67 cm

Gewicht handpomp 1,06 kg

Slanglengte 1 meter.



Boutenschaar 900 mm

Boutenschaar (betonschaar), model 36, voor knippen van rondstaal tot 13 mm.



Opzetstuk met 2x2 1/2"

Opzetstuk met messing spindelkleppen met 2 1/2" spindel afsluiters, voorzien van 2" uitgangen, inclusief aansluitstukken nok 81 totale lengte 1050 mm., DN 80, DIN 3221.



Hydrantsleutel Ondergronds

Hydrantsleutel tbv ondergrondse hydranten.

Van zwart gemoffeld staal. Met puthaak. Lengte 1100 mm.

Afmetingen van de binnenzijde: 32mm x 32mm x 32xmm x 32mm.



Verzamelstuk zonder klep

Brandweer verzamelstuk zonder klep, 2 x nok 81, 1 x nok 133. Aansluitstukken zijn niet swiffelend.



Zuigslang 4,5" 2meter N133

Gewicht: 12,6 kg



Zuigkorf met voetklep NK 133

Zuigkorf met voetklep en leegloopenrichting, inclusief koppeling storz nok 133.



Drijver plat model met ketting

Drijver t.b.v. zuigkorf in polyéthyléne
kleur rood



Werklijn 20 mtr + karabijnhaak

Werklijn 20 mtr + karabijnhaak

Zadelhout 4" - 5"

Zadelhout voor 4" - 5" slangen.

TFT



TFT Ultiforce G-force LD straalpijp

Straalpijp G-Force Ultiforce 500 L/min. 1.5" van TFT.

Deze straalpijp combineert 3 verschillende standen in een straalpijp:

* Pulseer stand: reduceert aanzienlijk de waterslag bij de pomp, en zorgt vooreen optimale pulsing t.b.v. flashover.

* Lage druk stand: veiligheidsstand zodra de druk bij de pomp wegvalt, kan menop deze stand de worplengte en druppelgroote behouden.

* Automatische stand: Optimale druppelgroote en opbrengst, voor een constantekwaliteit van het sproeibeeld.
Volgens EN 15182



TFT Ball Valve 1,5"F BSP x 1,5"M BSP F140F

Kogelafsluiter met een doorlaat van 38mm voorzien van aansluitstuk N66 (inlaat) en aansluitstuk N52 (uitlaat)



ULTIMATIC FO4 GRIP 1"BSPF 150-400 LPM @3,5b

Nieuwe generatie TFT straalpijp voor LD (lage druk) toepassing, voorzien van een automatische nozzle. Door de automatische nozzle blijft de karakteristiek van de straal en gekozen worplengte bij mogelijke schommelingen in de toevoer ongewijzigd.

De F04 is nagenoeg vrij van terugslag en/of reactieschokken door toepassing van een RVS buisafsluiter.

De vaste gegoten rubber tandenkrans is onbreekbaar en staat garant voor een optimale verneveling.

Technische gegevens:

- 1" straalpijp met 1" Female inlaat met BSP draad
- Capaciteit instelbaar d.m.v. hendel
- Body bestaat uit hard geanodiseerd aluminium
- Bediening, handvat en nozzle tip zijn opgebouwd uit hoogwaardig gevormd robuust rubber
- Voorzien van RVS buisafsluiter
- Nozzle tip is voorzien van vaste rubberen slijtvaste vertanding
- Sproeibeeld is traploos verstelbaar tussen gebonden straal, 30° kegelhoek en 60° kegelhoek en in 1 handbeweging bereikbaar
- Straalpijp heeft een opbrengst van ca. 400 lpm bij een werkdruk van 4 bar.



1 stuks voor op de werkhaspel.

Rescue-tec Backpack Forest

De rugzak heeft voldoende ruimte voor vier slangen van 30 m (diameter 25 mm) met twee straalspijpen, verdeelstuk, veiligheidsbril en een half masker.

Het heeft twee grote binnenvakken. Elk is groot genoeg voor twee slangen van 30 m (Ø 25 mm) en heeft ook een opening aan de zijkant. Bij de zijklep is de straalspijp gefixeerd en gemakkelijk te verwijderen voor gebruik. De rugzak heeft drie buitencompartimenten voor b.v. bril en halfmaskers. Aan de voorzijde kan een verdeelstuk worden bevestigd. Om de rugzak in het voertuig op te bergen, kunnen de schouderbanden in een compartiment worden opgeborgen. Het is ook mogelijk om de rugzak als tas te dragen.

Aan de voorkant is een fleece strip bevestigd voor een reflecterend scherm (300 x 50 mm) waarmee individuele identificatie mogelijk is.



Wildcat 1" 20mtr N31 geel - oranje

- Veelzijdige en zeer flexibele platte slang voor offroad-gebruik
- Signaalkleur biedt hoge zichtbaarheid in de natuur
- Klein oprolbaar (ong. 25 cm in diameter voor een lengte van 15m)
- Extreem laag gewicht besparing van ca. 1 kg met een lengte van 15m)
- Zelfbescherming door perforatie van de inliner (vlamtest: 10 min. Bij 960 ° C volgens DIN 14811)
- Perforatie: waterverlies ca. 4,8% bij WP 9 bar (bij standaardlengte 15 m)
- Rotbestendig

Deze zitten in de tassen.



TFT mini verdeelstuk 1 x 1,5" BSP -> 2 x 1" BSP

Voorzien van 1 x NOK81 en 2 x NOK31



TFT TWISTER TIP 1.0" BSPF

Nozzle met een klein debiet van 37 l/min of 90 l/min, daarom zeer geschikt voor natuurbrandbestrijding icm 1" slangen.



Triton Pro 3,0" 20mtr N81 / Triton Pro 3,0" 10mtr N81

Triton Pro slang. Nok 81. Geheel vervaardigd uit een dik geweven synthetischgaren met een zware PVC/Nitril beschermingslaag. De binnen- en buitenmantel zijn op duurzame wijze naadloos met elkaar verbonden (verweven). Hierdoor wordt voorkomen dat de binnen mantel los kan laten. Olie- en Chemicalien bestendig en uitstekend bestand tegen Ozon en UV.



Signal slang fluor geel Klasse 1 L2 42mm 20m NOK66

Met polyesteraren geweven slang in signal kleuren geel of oranje. Zeer goed zichtbaar in donkere en/of met rook gevulde ruimtest. Deze slang is licht en flexibel

- Kleurvaste speciaalweving
- Zeer licht en flexibel en compact op te rollen
- Hoge slijtvastheid en vuurvastheid
- Rot bestendig
- Koudebestendig tot -40 ° C
- Hittebestendig tot + 100 ° C
- Eenvoudig te reinigen en onderhoudsvrij
- Schuurweerstand bij C / 42 en C / 52 minstens 200 omwentelingen bij 16 bar volgens DIN14811;2008
- Schuurweerstand bij B / 75 minimaal 80 omwentelingen bij 16 bar volgens DIN14811;2008



Deze zit op de haspel gerold achterop het voertuig.

Dompelpomp Mast T 6 L

Dompelpomp type MAST T 6 L

- 230 V / 1,6 Kw
- 8,1 Ampere
- 660 l/min
- IP-68
- Afmeting l x H x B: 200 x 500 x 230 mm
- Gewicht ca. 21,0 kg
- Uitgevoerd met droogloop beveiliging
- 20m kabel inclusief Schuko-stekker

Betreft een wens om mee te kunnen nemen indien het past op het voertuig.



