



Bijlage 0 - Programma van eisen

Behorende bij de Europese openbare aanbesteding "Transport en verwerking harde kunststoffen en matrassen milieustraat Gemeente Katwijk"

Inhoud:

1. Overzicht afvalstromen
2. Eisen transport en verwerking
3. Perceel 1 Harde kunststoffen
4. Perceel 2 Matrassen

1. Overzicht afvalstromen							
Perceel	Afvalstroom	Type inzamelmiddelen	Aantal containers	Per container / inzamelmiddel: volume / massa / capaciteit (m³)	Leveren inzamelmiddelen door inschrijver	Transport door inschrijver	Verwerking door inschrijver
1.	Harde kunststoffen	Open container	2	min. 40 m³	Ja	Ja	Ja
2.	Matrassen	gesloten container met hydraulisch deksel	gesloten container (40 m3)	min. 40 m³	Ja	Ja	Ja

Perceel	Afvalstroom	Tonnages 2019	Tonnages 2020	Frequentie ritten 2019	Frequentie ritten 2020	Toepasselijke Sectorplan LAP3
1.	Harde kunststoffen	210,08	236,88	77	97	11 - Kunststof en rubber
2.	Matrassen	111,84	147,76	52	63	84 - Overige Overige recyclebare monostromen (matrassen, steenwol, tapijt, kunstgras en luiers/incontinentiemateriaal)

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)	
Nr.	Uitgangspunten
A-1	De milieustraat is gelegen aan de Taanderstraat 1 in Katwijk (Industriegebied 't Heen). Gemeente Katwijk exploiteert de milieustraat, maar werkt samen met gemeente Noordwijk. De milieustraat is zowel toegankelijk voor inwoners (particuliere houthoudens) van gemeente Katwijk als gemeente Noordwijk om diverse afvalstromen naar de milieustraat in Katwijk te brengen. In totaal kunnen 109.282 aansluitingen gebruik maken van de milieustraat (peiljaar 2019). In 2019 resulteerde dit in 136.000 bezoeken. De betreffende afvalstromen zijn beschreven in het eerste tabblad "Overzicht Afvalstromen" en meer specifiek in de betreffende tabbladen per afvalstroom van dit Programma van Eisen. Voor deze afvalstromen geldt dat de inschrijver verantwoordelijk is voor het (af)transport van de volle containers en de verwerking van het afval. Inschrijver dient ook de inzamelmiddelen ter beschikking te stellen.
	Algemeen
A-2	De opdrachtgever wil de contacten met de inschrijver laten lopen via een vast aanspreekpunt en in zijn of haar afwezigheid, een plaatsvervanger. Beide contactpersonen zijn volledig beslissingsbevoegd en gemachtigd om namens de inschrijver op te treden.
A-3	Naast de in A-2 genoemde contactpersoon wil de opdrachtgever een contactpersoon die als aanspreekpunt fungeert voor de operationele werkzaamheden en die zowel pro- als reactief inspeelt op dagelijkse situaties en eventuele problemen. Deze perso(o)n(en) voert daarbij de volgende werkzaamheden nauwgezet en tijdig uit: - Maken, uitvoeren en opvolgen van de transportplanning t.b.v. het aftransporteren van de afvalstromen; - Actief melden van afwijkingen, opvallende zaken en / of verbetermogelijkheden.
A-4	De inschrijver kan geen aanspraak maken op een gegarandeerd volume/massa/aantallen dat door de opdrachtgever wordt aangeboden.
A-5	De inschrijver is bekend en conformeert zich aan het meest recente Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Katwijk (zie https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Katwijk/CVDR601585.html) waar de milieustraat is gevestigd en staat in voor de naleving van de aldaar gegeven voorschriften voorzover betrekking hebbende op haar dienstverlening.
A-6	Inschrijver zal opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van de te sluiten raamovereenkomst. Opdrachtgever is op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden nodig voor de uitvoering van de raamovereenkomst.
A-7	Wanneer gedurende de contractperiode de wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van bepaalde afvalstromen komt te vervallen, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst m.b.t. de betreffende afvalstroom te ontbinden c.q. te beëindigen. De overeenkomst wordt voorts ontbonden c.q. beëindigd, indien wetgeving de inkooprelatie tussen partijen onmogelijk maakt. De inschrijver heeft in geval van ontbinding c.q. beëindiging geen recht op schadevergoeding ten gevolge van deze beëindiging van de overeenkomst.

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)	
A-8	Wijzigingen van wet- en regelgeving ten aanzien van de inzameling, aftransport en verwerking van afvalstoffen kunnen gevolgen hebben voor de activiteiten met betrekking tot de verwerking en aftransport van de onderhavige dienstverlening. De verwerking en aftransport moet altijd conform wet- en regelgeving en de vigerende milieuvergunning van de opdrachtgever uitgevoerd worden. De inschrijver verleent volledig medewerking bij het voldoen aan wet- en regelgeving en beleid.
A-9	De inschrijver stelt aan de opdrachtgever maandelijks een overzicht ter beschikking van de afgetransporteerde en/of verwerkte afvalstromen van de afgelopen maand (zenden naar: afval@katwijk.nl). Dit ter vergelijking van de eigen administratie. Dit document is ingericht volgens de Euralcode en wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever (Excel), uiterlijk binnen 7 werkdagen na afloop van de betreffende maand.
A-10	(Minimaal) eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de opdrachtgever en inschrijver over de uitvoering van deze overeenkomst. Gedurende het eerste contractjaar wordt dit overleg eens per kwartaal gehouden. In dit overleg wordt de dienstverlening geëvalueerd. Tevens worden relevante ontwikkelingen besproken, zowel bij de inschrijver als bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wenst proactief geïnformeerd en geadviseerd te worden over bijvoorbeeld de marktontwikkelingen en hoe om te gaan met de afvalstromen.
A-11	De milieustraat is zes dagen per week geopend. De reguliere openingstijden zijn: • Maandag t/m vrijdag: 10:00 uur – 16:30 uur • Donderdagavond (Dit betreft een proef waarin de openingstijden van de milieustraat zijn verruimd. Het behoort tot de mogelijkheden dat opdrachtgever besluit deze openingstijden op donderdag (op structurele basis) te continueren of dat deze avondopenstelling in de toekomst vervalt of dat de tijden worden aangepast): 18:30 uur - 20:30 uur • Zaterdag: 9:00 uur – 15:00 uur
A-12	De milieustraat is gesloten op algemeen in Nederland erkende feestdagen en opdrachtgever kan besluiten tot aangepaste openingstijden op bepaalde dagen of tot sluiting van de milieustraat op bepaalde dagen. Ook hiervan wordt inschrijver tijdig op de hoogte gesteld.
A-13	De inschrijver dient de werkzaamheden op de milieustraat zodanig uit te voeren dat het operationele proces niet verstoord wordt. De door inschrijver ter beschikking gestelde containers en/of opslagmiddelen dienen gebruiksvriendelijk te zijn en mogen qua gebruiksvriendelijkheid in ieder geval niet onder doen voor de bestaande situatie voorafgaand aan de onderhavige overeenkomst. Tevens dienen de containers en andere inzamelmiddelen geschikt te zijn voor inzameling en opslag van de betreffende afvalsoort. Inschrijver dient te allen tijde te zorgen voor voldoende innamecapaciteit op de milieustraat voor de onderhavige afvalstromen.

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)	
	Aftransport
A-14	De inschrijver zet zoveel mogelijk vaste personen in voor het aftransport voor opdrachtgever. Toelichting: De opdrachtgever wil graag één of twee vaste chauffeurs waarmee een goede verstandhouding wordt verkregen, duidelijke afspraken mee te maken zijn en die na verloop van tijd de wensen voor de opdrachtgever voor het rangeerwerk en het aftransport naar verwerkers goed voor ogen heeft. Personen die genoeg hebben aan een half woord en die betrokken voelen bij het team van de opdrachtgever. Daarnaast geeft opdrachtgever diverse voorwerpen te leen ten behoeve van de milieustraat, zoals sleutel(s) en een afstandsbediening. Inschrijver zorgt als een goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de voorwerpen. Inschrijver zegt toe eraan mee te werken om, indien opdrachtgever hier om verzoekt, een bruikleenovereenkomst ter zake deze voorwerpen met opdrachtgever te sluiten.
A-15	De verantwoordelijkheid voor een correct aftransport en verwerking van de afvalstromen gaat over naar de inschrijver op het moment van de start van de werkzaamheden op de milieustraat.
A-16	Het aftransport van en naar de milieustraat moet tijdens werkdagen plaatsvinden binnen het tijdsvenster van 7:00 uur tot 10:00 uur. Daarnaast moet het mogelijk zijn om donderdag van 16:30 uur tot 18:30 uur aftransport van en naar de milieustraat te verzorgen. Wel kunnen er containers gewogen worden die op een later tijdstip afgevoerd kunnen worden via het achterhek. Voor de volledigheid wordt daarbij opgemerkt, dat tijdens de openingstijden van de milieustraat geen sprake mag zijn van ontbrekende containers (langs het bordes).
A-17	Gedurende de in eis A-16 genoemde venstertijden voor logistiek, dient de inschrijver te zorgen voor het ophalen van een container nadat opdrachtgever de voorafgaande werkdag tussen 15:30 uur en 16:30 uur een mail met het verzoek tot aftransport voor een bepaalde afvalstroom aan inschrijver heeft verzonden. Hierbij wordt of direct een lege container van de opdrachtgever door de inschrijver geplaatst of een wisselcontainer, zodat de bedrijfsvoering van de milieustraat geborgd wordt. De kosten voor deze wisseling zijn inbegrepen.
A-18	De opdrachtgever stelt de volle containers beschikbaar voor aftransport op de milieustraat. De inschrijver draagt zorg voor het afnetten of afdekken van de af te voeren containers met harde kunststoffen (van toepassing op perceel 1); er is geen voorziening t.b.v. het afnetten op de milieustraat aanwezig. Incidenteel zullen containers niet helemaal vol zijn. Inschrijver past containers met (klap-)netten of transportvoertuigen met automatische afnetsystemen voor (volume) containers voor harde kunststoffen toe bij het transport. De containers dienen op een veilige en arbotechnisch verantwoorde wijze afaenet te worden.
A-19	De containers zijn van het type haakarm.

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)

A-20	De containers dienen deugdelijk en veilig te zijn en een nette uitstraling te hebben. Opdrachtgever heeft het recht om de container af te wijzen en te laten wisselen. Onder 'deugdelijk' wordt het volgende verstaan: de containers moeten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze worden toegepast. Opdrachtgever verwacht van de inschrijver dat zij de expertise en deskundigheid heeft om de juiste container per afvalstroom toe te passen voor de inzet en doel op de milieustraat en het transport. Onder 'net' wordt verstaan: De containers dienen over de functies te beschikken die benodigd zijn, inclusief de oorspronkelijke veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast dient de oppervlakte en uitwendige conservering in een goede staat te zijn, waarbij vervormingen beperkt zijn.
A-21	De door inschrijver te transporteren afvalstromen worden steeds op een zodanige wijze afgehaald dat de operationele gang van zaken op de milieustraat, waaronder de inzameling van afvalstoffen van bezoekers van de milieustraat niet wordt gefrustreerd en de veiligheid van de bezoekers en personeel niet in gevaar wordt gebracht. Het uitgangspunt is dat de afvalstromen buiten de openingstijden van de milieustraat en binnen de genoemde venstertijden (eis A-16) door de inschrijver afgevoerd worden. Indien onverhoopt toch afvoer tijdens de openingstijden van de milieustraat benodigd blijkt te zijn, moet dit zo min mogelijk overlast voor de bezoekers veroorzaken. De inschrijver houdt de instructies ten aanzien van de veiligheid op de milieustraat in acht (bijvoorbeeld niet in de container lopen).
A-22	Eventueel veroorzaakte schades aan containers en overige faciliteiten zullen op inschrijver worden verhaald. De container wordt na lediging geplaatst op een door de beheerder van de milieustraat aangegeven plek.
A-23	Het personeel dat op de milieustraat werkzaamheden verricht en waar de medewerkers van de opdrachtgever mee moeten communiceren, spreekt de Nederlandse taal goed.
A-24	De afvalstromen worden op de milieustraat in- en uitgewogen. De chauffeurs die het aftransport uitvoeren, ontvangen van opdrachtgever een weegbon. Deze weegbonnen zijn leidend voor de te factureren afvalstroomhoeveelheden. De inschrijver verzorgt en overlegt wekelijks de weeggegevens aan de opdrachtgever, in digitale vorm, uiterlijk de tweede werkdag na afloop van de voorgaande week. Inschrijver verzorgt ook de (digitale) geleide-/ transportdocumenten.
A-25	De milieustraat is voorzien van een geijkte weegbrug. De chauffeur ontvangt van opdrachtgever een weegbon.
A-26	Indien er storingen optreden aan de weeginstallatie, dient de inschrijver te zorgen voor de weging op de ontvangst- of verwerkingslocatie.
A-27	De inschrijver draagt zorg voor de afvalstroomnummers. De inschrijver past voor het afvoeren van de stroom een begeleidingsbrief toe met het juiste afvalstroomnummer. Het is niet toegestaan handmatig afvalstroomnummers te veranderen.
A-28	Het aftransport door de inschrijver vanaf de milieustraat van de opdrachtgever naar de verwerkings- of overslaglocatie voldoet aan alle relevante wetgeving en vigerende regels en voorschriften aangaande het onderhavige aftransport.

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)

A-29	Voor de uitvoering van het aftransport worden voertuigen ingezet die minimaal voldoen aan Euro 6 (of hoger). Indien meer dan 1% van de aftransporten wordt uitgevoerd met voertuigen die niet minimaal aan de opgegeven milieu- en emissieclassificatie voldoen, wordt per aftransport boven de 1% een boete van € 500 in rekening gebracht. De inschrijver overlegt bij de managementrapportages de ingezette voertuigen die niet minimaal aan de opgegeven milieu- en emissieclassificatie voldoen.
A-30	Extra (wacht)tijden op de loslocatie voor het wegen, ledigen of anderszins kunnen niet doorbelast worden aan de opdrachtgever. Ook (extra) kosten door verkeersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld file, congestie of wegoptrekingen) zijn niet verrekenbaar.
A-31	De inschrijver dient te voldoen aan de voorschriften en regelgeving die gelden op de loslocatie.
A-32	Tijdens de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever, mogen de inzamelmiddelen en transportvoertuigen die ingezet worden, zonder toestemming van de opdrachtgever(s), geen afvalstoffen van derden (niet zijnde de inwoners van de gemeenten Katwijk of Noordwijk) of fracties gemixt inzamelen of afvoeren. Indien inschrijver zonder toestemming toch afvalstoffen van derden toevoegt of afvoert tijdens de werkzaamheden voor de opdrachtgever, is opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een direct opeisbare boete van € 10.000 per overtreding.
Verwerking	
A-33	De opdrachtgever stelt de ingezamelde afvalstromen beschikbaar aan de inschrijver. De afvalstromen moeten volgens de bepalingen uit het LAP 3 en de Wet Milieubeheer op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerkt of toegepast worden. De te verwerken afvalstroom moet altijd tenminste verwerkt worden conform de minimumstandaard overeenkomstig de afvalhiërarchie zoals vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer conform het op de afvalstroom van toepassing zijnde sectorplan van LAP3.
A-34	Uiterlijk 1 maand vóór de aanvang van de werkzaamheden, dient de inschrijver te verklaren dat een geldige omgevingsvergunning aanwezig is voor de verwerkingsinrichting of overslaglocatie waar overslag en/of verwerking plaats vindt. Uit deze verklaring moet blijken dat deze vergunning toereikend is voor de hoeveelheid afval van de opdrachtgever die verwerkt of overgeslagen wordt. De inschrijver biedt de mogelijkheid om deze vergunning in te zien indien opdrachtgever daaraan behoefte heeft.
A-35	De in de inzamelmiddelen aanwezige afvalstoffen gaan in eigendom en risico over van de opdrachtgever naar de inschrijver bij inname en acceptatie bij de ontvangst door de inschrijver.
A-36	Controle van de vervuilingsgraad van de afvalstromen vindt plaats bij de inschrijver. Wanneer verwerking op grond van de kwaliteit van het aangeboden afval niet mogelijk is (geen acceptatie door de verwerker), wordt dit direct aan de opdrachtgever gemeld. De niet geaccepteerde partij wordt op aanwijzing en voor rekening van de opdrachtgever geschikt gemaakt voor verdere verwerking, (deels) als restafval verwerkt of (deels) teruggenomen. De inschrijver heeft 30 minuten na ontvangst bij de plaats van eerste lossing en/of verwerking van inschrijver de mogelijkheid om de afvalstroom af te keuren en eventuele schade via de opdrachtgever te verhalen. De inschrijver is wel verplicht aan te tonen dat de afvalstof niet is vermengd, niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden en herleid kan worden naar de door de opdrachtgever aangeleverde afvalstroom.
A-37	Voor alle stromen die voor hergebruik in aanmerking komen kan nog een stap van sorteren en scheiden bij de verwerking nodig zijn. De inschrijver moet echter garanderen dat tenminste (ook bij overmachtsituaties) aan de minimumstandaard (LAP3) wordt voldaan en daar periodiek aan de opdrachtgever over rapporteren.

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)	
	Prijzen en facturatie
A-38	Verrekening van het aftransport vindt plaats per container o.b.v. de weegfrequenties/-gegevens door opdrachtgever uitgevoerd op de milieustraat.
A-39	De door inschrijver aangeboden prijzen voor de uit te voeren activiteiten betreffen vaste eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen zijn afzonderlijke all-in tarieven, waarin administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, belastingen, heffingen, kosten voor rapportage en alle (eventuele) overige kosten zijn inbegrepen. De eenheidsprijzen worden (ook na eventuele indexatie) altijd afgerond op maximaal twee cijfers achter de komma.
A-40	Inschrijver voert de dienstverlening uit onafhankelijk van de door opdrachtgever aangeboden hoeveelheden per afvalstroom (in gewicht) uit. Dit betekent dat verrekening uitsluitend achteraf o.b.v. vaste eenheidsprijzen en de daadwerkelijke voor opdrachtgever behandelde hoeveelheid per afvalstroom plaats vindt. Inschrijver gaat hiermee akkoord en garandeert ook in geval van een hoger en/of lager te behandelen tonnage t.o.v. de (in tab 1) opgenomen indicatieve hoeveelheid gelijkblijvende eenheidsprijzen (m.u.v. eventuele indexatie).
A-41	De verrekening van de verwerking vindt uitsluitend per ton (massa) plaats.
A-42	De facturatie vindt maandelijks per de 15e van de daaropvolgende maand per e-mail (zenden naar: digitalefacturen@katwijk.nl) per perceel c.q. per overeenkomst plaats (per perceel wordt een overeenkomst gesloten), conform wet- en regelgeving onder vermelding van het verplichtingnummer van de opdracht. De factuur dient in ieder geval onderverdeeld te zijn op de volgende wijze: 1. (Af)Transportkosten 2. Verwerkingskosten en/of -opbrengsten 3. Kostenvergoeding beschikbaar stellen van de containers 4. Overige kosten (bijvoorbeeld een afgekeurde vracht), gespecificeerd met een opgave van de kosten en hoeveelheden per: - Herkomstadres - Afleveradres (locatie acceptatie of verwerking) - Euralcode - Afvalstroom - Massa per container of vracht - Aantal containers - Datum en tijd van de vracht De definitieve opzet van de factuur, met inachtneming van de in deze eis opgenomen voorwaarden, wordt tijdens het verificatieoverleg vastgesteld.

Katwijk Programma van eisen EA Transport en verwerking milieustraat harde kunststoffen en matrassen 20211026 DEF

2. Eisen transport & verwerking

2. Eisen Transport en verwerking (van toepassing op percelen 1 en 2, tenzij vermeld is dat dit niet het geval is)

A-43	De betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen na de ontvangst door opdrachtgever van een niet betwiste en administratief correcte factuur.
A-44	Opdrachtgever accepteert geen opslag op de tarieven in de vorm van afvalstoffenbelasting.

3. Perceel 1 Harde kunststoffen - Specifieke eisen voor het betreffende perceel	
Nr.	Algemeen
Kun-1	De Euralcode is 20.01.39 kunststoffen.
Kun-2	De werkzaamheden omvatten het vervoeren naar de verwerkingslocatie en het verwerken van kunststof, alsmede het beschikbaar stellen van twee (wissel) containers van 40 m ³ voor de inzameling.
Aftransport	
Kun-3	Inschrijver haalt de container tijdig op zodat de inwoners harde kunststoffen kan blijven aanbieden. Het is ook toegestaan om meerdere containers beschikbaar te stellen om de operationele invulling te borgen. Het is toegestaan de harde kunststoffen over te knijpen, andere oplossingen zijn ook toegestaan.
Verwerking	
Kun-4	Inschrijver verwerkt de afvalstroom conform het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de Wet Milieubeheer. Hierbij moet altijd tenminste voldaan worden aan de minimumstandaard overeenkomstig het op de afvalstroom toepasselijke Sectorplan van LAP3 (Sectorplan 11 LAP3).

4. Perceel 2 Matrassen - Specifieke eisen voor het betreffende perceel	
Nr.	Algemeen
MAT-1	De Euralcode van matrassen is 20.03.99 Niet elders genoemd afval.
Container	
MAT-2	De werkzaamheden omvatten het beschikbaar stellen van een gesloten container (40 m3) met een elektro-hydraulisch deksel (geschikt voor 380 volt aansluiting), het transport vanaf de milieustraat naar de verwerkingslocatie en de verwerking van deze afvalstroom.
MAT-3	Het type van de te leveren en beschikbaar te stellen container is een 40 m3 container met elektro-hydraulisch deksel (geschikt voor 380 volt aansluiting) en bescherming tegen regen (waterdicht indien klep gesloten). De opdrachtgever stelt de stroomvoorzieningen t.b.v. de door inschrijver ter beschikking te stellen container met elektro-hydraulisch deksel op de milieustraat ter beschikking. De klep van deze container moet eenvoudig door de geautoriseerde medewerkers op de milieustraat kunnen worden bediend.
Transport en verwerking	
MAT-4	De inschrijver draagt zorg voor het transport van de milieustraat naar de verwerkingslocatie en de verwerking van de matrassen.
MAT-5	Inschrijver verwerkt de afvalstromen conform het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de Wet Milieubeheer. De verwerking van de matrassen moet hierbij altijd tenminste voldoen aan de minimumstandaard overeenkomstig het op de afvalstroom toepasselijke Sectorplan 84 van het LAP3.