

 **Gemeente
Amsterdam**

AI 2021-0260

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

**Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van
valondergronden**

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

1 Planning

De planning is als volgt gewijzigd:

Activiteit	datum
Publiceren eerste Nota van Inlichtingen	31-03-2022
Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen.	14-04-2022
Publiceren tweede Nota van Inlichtingen	25-04-2022
Uiterste inschrijvingsdatum en -tijdstip	12-05-2022, 14:00 uur
Beoordelen inschrijvingen gereed en vaststellen voorgenomen gunning	13-05-2022 t/m 13-06-2022
Verzenden mededelingen voornemen tot gunning door Gemeente aan alle Inschrijvers	14-06-2022
Einde bezwaartermijn	04-07-2022
Ondertekenen overeenkomst	11-07-2022
Start dienstverlening	01-08-2022

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

2 Vragen en antwoorden

Nr.	Blz./hfd./ par.	Vraag	Antwoord
1	3.3. Planning - Publicatie op TenderNed	In uw aanbestedingsleidraad staat: 'Publicatiedatum op TenderNed - 04-03-2022'. Dit komt niet overeen met de werkelijke datum, daar de tender op 10 maart op TenderNed is gepubliceerd. Dat betekent derhalve, dat er voor het stellen van vragen enkel 6 dagen resulteren. Wordt uw planning aangepast?	De planning is aangepast zoals hierboven opgenomen.
2	3.3 Planning aanbestedingprocedure	De datum in de aanbestedingsleidraad komt niet overeen met de daadwerkelijke publicatie op internet. Hierdoor hebben we weinig tijd om alle documenten grondig door te nemen en vragen op te stellen. Is het mogelijk om alle belangrijke data met minimaal een week op te schorten?	Zie antwoord vraag 1.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

3	Ontwerptekeningen t.b.v. gunningscriteria 1 en 2	Is het mogelijk om de DWG bestanden van de locaties ter beschikking te stellen?	Er is geen DWG bestand beschikbaar van de lokaties.
4	5.5 Elektrisch transport	U vraag elektrisch transport van speeltoestellen. We verzoeken u hier ook transport op waterstof aan toe te voegen. Waterstof is ook CO ₂ neutraal en de actieradius van een voertuig op waterstof is vele malen hoger dan op elektra wat een investering hierin interessanter maakt.	Voor de term elektrisch transport mag ook transport op waterstof worden gelezen.
5	1.8.2 Garantie	We nemen aan dat garantie geldt voor materiaal- constructie of installatiegebreken. Is dit correct?	De garantie geldt voor materiaal-, constructie en installatiegebreken.
6	1.7.1 Levertijd	In onze catalogus staan toestellen die van dien aard/grootte/complexiteit zijn dat een langere termijn benodigd is voor de productie hiervan. We verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien de levertermijn langer is dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever.	Als er een groot complex toestel dient te worden geplaatst dient de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een afwijkende levertijd bij opdrachtverlening af te spreken.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

7	1.3.1.3 Toegepast hout	Begrijpen wij het goed dat altijd hardhout toegepast moet worden met duurzaamheidsklasse 1?	Ja, dat klopt.
8	PVE 1.1.4.4 Voldoen aan eisen	U geeft aan dat de toestellen na plaatsing gereed moeten zijn en moeten voldoen aan de wettelijke eisen. In het geval de ondergrond nog aangebracht moet worden door de ondergrondencontractant voldoet een toestel op dat moment niet aan de wettelijke eis/is deze nog niet gebruiksklaar. we nemen aan dat u bedoeld dat het toestel aan deze eisen moet voldoen als de ondergrond aangelegd is. Klopt dit?	Het klopt dat het toestel moet voldoen aan de eisen nadat de valondergrond is aangelegd.
9	1.1.3.19. Anti wrap-Anti twist	U geeft aan dat bij stalen en rvs schommels altijd antiwrap toegepast moet worden. Antiwrap en antitwist worden vaak verward. Bedoelt u hier tegen het opdraaien van de ketting (antitwist)of tegen overslag bij de bovenligger(antiwrap)? Waarom vraagt dan niet ook anti-twist?	Wij willen alleen antiwrap het tegengaan van overslag bij de bovenligger.
10	PVE 1.1.3.17 levertermijn onderdelen	We nemen aan dat de gestelde termijn voor het leveren van onderdelen binnen de contractperiode geldt voor toestellen die onder het contract geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen?	Dit geldt voor de toestellen welke zijn geleverd onder deze raamovereenkomst.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

11	PVE 1.1.1.1 normen	U geeft hier meerdere normen op voor speeltoestellen. DE EN1177 is toepasselijk voor valondergronden. We nemen aan dat u dit hier ook bedoeld.	Ja dat klopt deze geldt voor de valondergronden.
12	Bijlage 9 DWG	Is er een DWG beschikbaar van de locaties?	Zie antwoord op vraag 3.
13	Bijlage 8 ondertekenen	Bijlage 8 Heeft een handtekeningregel. We nemen aan dat dit document niet ingediend hoeft te worden. Is dat correct?	Bijlage 8 hoeft niet te worden ingediend bij de inschrijving.
14	6.1 punt 7. Verklaring beschikbaarheid derden	We nemen aan dat de verklaring beschikbaarheid derden alleen van toepassing is als een beroep gedaan wordt op een derde voor de geschiktheidseisen. Is dit correct?	Ja, dat klopt.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

15	5.3 ontwerp	We nemen aan dat dit hetzelfde ontwerp is als bij 5.2 en hier geen nieuw ontwerp aangeboden moet worden. Klopt dit?	Er hoeft geen extra ontwerp te worden gemaakt.
16	5.3 en 5.4. ontwerptekening	Begrijpen wij het goed dat u een uitgewerkte ontwerptekening ziet als een 2D weergave van het ontwerp om o.a. de aantallen toestellen en veiligheidszones te kunnen controleren. Met andere woorden, u verwacht geen uitgewerkte presentatie?	De ontwerptekening dient alleen in 2D te worden aangeleverd.
17	4.2.4 referentie	We nemen aan dat de gestelde materialen niet op één speelplek geplaatst hoeven te zijn daar een combinatie van deze materialen een geheel andere look en feel geven. Klopt het dat u een referentie wenst waarbij deze materialen geleverd mogen zijn op meerdere locaties binnen hetzelfde contract?	De toestellen hoeven niet op één locatie te zijn geplaatst, maar wel via hetzelfde contract te zijn geleverd.
18	4.2.2 VCA	u vraagt het VCA* certificaat. we nemen aan dat het VCA** certificaat ook voldoet. Kunt u dit bevestigen?	Er wordt minimaal VCA* gevraagd. Dus VCA** voldoet hieraan.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

19	3.4 NVI	Er worden vaak veel vragen gesteld bij de Europese aanbestedingen. We willen u verzoeken vragen en antwoorden in de Nota van Inlichtingen te rubriceren op de paragraaf/documenten waarop deze betrekking hebben. Op deze wijze wordt overzicht behouden en misverstanden voorkomen.	De vragen zullen worden gepubliceerd op volgorde van binnenkomst en niet worden gerubriceerd op volgorde van paragraaf/document.
20	3.2 Taal	U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?	Eventuele bewijsstukken mogen in een andere taal zijn gesteld. Echter als dit tot vragen leidt bij de opdrachtgever dient de opdrachtnemer een vertaling op verzoek te overhandigen. Deze vertaling dient te zijn gedaan door een erkend vertaalbureau.
21	2.7.4 SROI	Bij leveringen van diensten is het gebruikelijk 5% SROI te eisen i.v.m. het grote loonaandeel van de opdrachtsom. Daar deze opdracht hoofdzakelijk bestaat uit het leveren van producten en materialen en maar voor een klein deel bestaat uit een loonsom is het gebruikelijk in de gemeentelijke aanbestedingen 2% SROI te eisen. We verzoeken u het voorbeeld van vele andere gemeenten te volgen en dit ook hier van toepassing te laten zijn. De geëiste 5% is disproportioneel binnen een opdracht als deze.	Het socialreturnpercentage wordt naar beneden bijgesteld naar ten minste 2% van de totale opdrachtwaarde, inclusief eventuele verlengingen.
22	2.3 maatwerk toestellen	U behoudt zich het recht voor om maatwerk toestellen buiten de overeenkomst aan te kunnen schaffen. We nemen aan dat u eerst de vraagspecificatie voorlegt bij de gecontracteerde partijen en pas als dan blijkt dat deze niet kunnen leveren een derde partij inschakelt. Is aannahme correct? Zo niet, hoe verzekert u zich er dan van dat de gecontracteerde partijen het gevraagde niet kunnen leveren?	Bij een maatwerk toestel zal eerst de vraag bij de contractpartijen worden gesteld of zij geïnteresseerd zijn om het toestel te maken. Als er geen partijen geïnteresseerd zijn is de opdrachtgever vrij om het toestel buiten de raamovereenkomst om in te kopen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

23	Bijlage 10 Programma van Eisen	Uw eis 1.10.1 is niet uitvoerbaar. Wanneer een speeltoestel door een Keuringsinstantie is goedgekeurd mogen wij (wettelijk) als leverancier geen wijzigingen aanbrengen. Zeker niet als deze wijzigingen van een inspecteur komen en niet van de NvWA of van de Keuringsinstantie. De leverancier zou daarmee de wet overtreden.	Met dit artikel wordt bedoeld dat als na inspectie blijkt dat er onvolkomenheden zijn waardoor het toestel niet aan WAS voldoet dan dient de opdrachtnemer dusdanige aanpassing aan te brengen dat het toestel wel voldoet aan WAS.
24	Bijlage 10 Programma van Eisen	1.7.1 Eisen levertijd. Is op deze eis een boetebeding per week overschrijding van toepassing?	Er is geen boetebeding van toepassing.
25	Bijlage 10 Programma van Eisen	Uw artikel 1.1.1.3 verwijst naar oude milieucriteriastraatmeubilair (uw eis 1.3.2 herhaalt dit nog twee keer en is eigenlijk inmiddels overbodig). We nemen aan dat de houten speeltoestellen dienen te voldoen aan de huidige MVI-criteria omtrent duurzaam hout: https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=2309#Straatmeubilair%20en%20speeltoestellen/productgroup/42/3//nl Voluit beschreven: Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode. Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur	De houten speeltoestellen dienen te voldoen aan de huidige MVI-criteria omtrent duurzaam hout: https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=2309#Straatmeubilair%20en%20speeltoestellen/productgroup/42/3//nl .

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		<p>en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:</p> <p>naam en adresgegevens van opdrachtgever en inschrijver; datum uitgifte; houtsoort en/of productbeschrijving; volume of aantal van het geleverd product; naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd); Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.</p> <p>Is dat correct?</p>	
26	5.2 type speel en sporttoestellen en 5.3 speelfunctionaliteiten	<p>Bij beide paragrafen wordt als bewijsstuk een ontwerp tekening ingediend. (zie 'in te dienen stukken'. We nemen aan dat dit één en hetzelfde ontwerp dient te zijn, is dat correct?</p>	<p>https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=2309#Straatmeubilair%20en%20speeltoestellen/productgroup/42/3//nl</p>
27	5.2 type speel en sporttoestellen en 5.3 speelfunctionaliteiten	<p>Begrijpen wij het goed dat u de type speel en sporttoestellen (en functionaliteiten) telt die feitelijk in de casus zijn opgenomen (dus niet het algehele assortiment van de gegadigde, maar wat is opgenomen in de ontwerpen)?</p>	<p>Alleen de speel en sporttoestellen welke zijn opgenomen in de casus tellen mee.</p>

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

28	4.2.6 Perceel 4	Bij 5.2 en 5.3 worden typen en functionaliteiten beoordeeld. Mogen we in perceel 4 terugvallen op betonnen/metalen toestellen uit ons assortiment voor zeer specifieke toestellen (zoals mini-doel, draadcircus, tafeltennistafel etc.)?	Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode.
29	Certificeringen	We lezen in de leidraad en PvE (o.a. 4.2.2) dat er sprake dient te zijn van certificeringen op de organisatie. We nemen aan dat we hier 'of gelijkwaardig' dienen te lezen, is dat correct? Uiteraard is het aan de gegadigde om de gelijkwaardigheid te staven met relevante externe beoordeling.	Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver.
30	2.7.4 Social Return	We lezen dat 5% van de opdrachtsom ingezet dient te worden t.b.v. Social Return. Voor Werken is dit gangbaar (perceel 5). Echter voor leveringen is 3% van de loonsom proportioneel beoordeeld (CvA). Zou u dit ook zo van toepassing willen/kunnen verklaren voor de levering in percelen 1 t/m 4?	Zie antwoord op vraag 21.
31	2.2.1 inschrijven op meerdere percelen en 6.5 beroep bekwaamheid derden en 6.6	We lezen dat een gegadigde éénmaal mag inschrijven. Als inschrijver, of als onderaannemer. Nu kan het zijn dat wij als inschrijver (leverancier) inschrijven op (bijvoorbeeld) perceel 2 en voor de plaatsingswerkzaamheden terug willen vallen op een aannemer die inschrijft op perceel 5. Mogen we gegadigden die inschrijven op perceel 5 wel meenemen	Het is toegestaan dat de inschrijver een leverancier van perceel 5 inzet als onderaannemer voor de plaatsing van een speeltoestel.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		als onderaannemer op perceel 1 t/m 4 voor plaatsingswerkzaamheden die in percelen 1 t/m 4 vallen?	
32	2.1 Scope	We lezen dat 'interactieve' speel en sporttoestellen onder de scope vallen van perceel 1 t/m 4 van de aanbesteding (pagina 6). Echter op pagina 5 onder Scope perceel 5 staat dat interactief niet onder de aanbesteding valt. Mogen wij aannemen dat u interactieve toestellen buiten deze aanbesteding plaatst?	De interactieve toestellen vallen buiten deze aanbesteding.
33	Bijlage 8	We lezen bij de lijst 'Type toestellen' (pagina 3 Bijlage 8) dat bij B. Speel ook 'overige-vrije keuze' mogelijk is. Dat lijkt ons heel zinvol. Bij A. Sport en bij de naastgelegen kolom 'speelfunctionaliteiten' staat dat niet expliciet vermeld. We nemen aan dat inschrijvers daar ook de term 'overig-vrije keuze' mogen toepassen wanneer zij daar invulling toe hebben, is dat correct?	In het ontwerp mag een vrije keuze worden toegepast.
34	Bijlage 8	We lezen het onderstaande achter punt 7 van Bijlage 8 Randvoorwaarden: 'De verschillende type speeltoestellen uit tabel 2 lijst "type speeltoestellen" mogen binnen één Perceel slechts één keer worden aangeboden en kunnen zich dus op slechts één speelplaats bevinden.' Begrijpen wij het dan goed dat een combinatietoestel (toestel 5 op	De stelling klopt dat één combinatietoestel slechts één keer per perceel mag worden toegepast.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		de 'type-toestellenlijst in Bijlage 8) op slechts één van de 4 ontwerpen in een perceel aanwezig mag zijn?	
35	Bijlage 8	<p>We lezen het onderstaande achter punt 7 van Bijlage 8 Randvoorwaarden:</p> <p>'De verschillende type speeltoestellen uit tabel 2 lijst "type speeltoestellen" mogen binnen één Perceel slechts één keer worden aangeboden en kunnen zich dus op slechts één speelplaats bevinden.'</p> <p>Begrijpen wij het dan goed dat een wip (toestel 8 op de 'type-toestellenlijst in Bijlage 8) op slechts één van de 4 ontwerpen in een perceel aanwezig mag zijn, maar mag het dan wel de ene keer een wip met een spiraal/torsie veer zijn (jonge kinderen), en de andere keer een wip met een lager (oudere kinderen)?</p>	Het is toegestaan om een toestel met dezelfde functionaliteit maar met een andere fundering, spiraal of lager, toe te passen in meerdere ontwerpen. De eis van één type per perceel blijft van toepassing.
36	Bijlage 8	<p>We lezen het onderstaande achter punt 7 van Bijlage 8 Randvoorwaarden:</p> <p>'De verschillende type speeltoestellen uit tabel 2 lijst "type speeltoestellen" mogen binnen één Perceel slechts één keer worden aangeboden en kunnen zich dus op slechts één speelplaats bevinden.'</p> <p>Begrijpen wij het dan goed dat een veerelement met spiraalveer</p>	Het klopt dat een type speeltoestel binnen één perceel maar slechts één keer in de 4 ontwerpen mag voorkomen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		(toestel 4 op de 'type-toestellenlijst in Bijlage 8) op slechts één van de 4 ontwerpen in een perceel aanwezig mag zijn, en dat dus niet op het ene terrein een veerelement 'Haas' staat en op een ander terrein veerelement 'Hond'?	
37	Bijlage 8	<p>We lezen het onderstaande achter punt 7 van Bijlage 8 Randvoorwaarden:</p> <p>'De verschillende type speeltoestellen uit tabel 2 lijst "type speeltoestellen" mogen binnen één Perceel slechts één keer worden aangeboden en kunnen zich dus op slechts één speelplaats bevinden.'</p> <p>Begrijpen wij het dan goed dat een schommel (toestel 7 op de 'type-toestellenlijst in Bijlage 8) op slechts één van de 4 ontwerpen in een perceel aanwezig mag zijn, dus mag een schommel ook niet op het ene terrein met twee zitjes is, en op een andere met één zitje/ander type zitjes etc?</p>	Zie antwoord vraag 36.
38	Bijlage 1a - Invulformulier gunningscriteria / G3. CO2-Bewust certificaat	<p>In uw invulstaat geeft u verschillende opties betreffende CO2-niveau.</p> <p>Zou u inschrijvende partijen ook de volgende optie (met daarmee kans) willen bieden:</p> <p>Inschrijver is thans niet gecertificeerd, maar geeft aan binnen 2 jaar gecertificeerd te zullen zijn op ambitieniveau 5.</p>	<p>Het is goed te horen dat u voornemens bent om ook uw certificering CO2-Preattieladder te halen.</p> <p>De beoordelingsmethode zoals de gemeente die heeft bedacht, gaat uit van het uitgangspunt dat een deel van de maximaal te behalen punten wordt gescoord ingeval inschrijver op het moment van inschrijven al een minimumniveau van 3 heeft. Uw situatie valt daar in dit geval buiten.</p>

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

39	5.1.2 Elektrisch transport	U vraag elektrisch transport aflevering/plaatsing. We verzoeken u hier ook transport op waterstof aan toe te voegen. Waterstof is ook CO2 neutraal en de actieradius van een voertuig op waterstof is vele malen hoger dan op elektra wat een investering hierin interessanter maakt.	Zie antwoord vraag 4.
40	Raamovereenkomst - indexering	In art. 8 schrijft u dat de aangeboden prijzen vast zijn voor de periode benoemd in artikel 3.1 van deze Raamovereenkomst waarbij gesteld dat indien van toepassing toeleveranciers gebruik kunnen maken van de wet(artikel 7:753 BW) die de mogelijkheid biedt om onder voorwaarden na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden door te berekenen. U bedoelt hier artikel 4.1 ipv 3.1. Hier staat geen periode benoemd. Per wanneer mag er geïndexeerd worden?	Artikel 3.1 dient te worden gewijzigd in 4.1. De prijzen mogen jaarlijks ingaande 1 jaar na ondertekening van de raamovereenkomst worden geïndexeerd.
41	Bijlage 9	Op pagina 4 zou moeten staan 'S3 perceel natuurlijk hout' en op pagina 5 zou moeten staan 'S4 perceel geschaafd hout'. Wilt u dit aanpassen?	Zie antwoord op vragen 69 en 70.
42	Bijlage 8	Digitale productcatalogus: bedoelt u hier een (excel) bestand of volstaat een link naar de webshop?	Een link naar de webshop is voldoende.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

43	Bijlage 8	Uitgewerkte ontwerptekening: wat verwacht u hier precies? Kunt u het woordje 'bijvoorbeeld' schrappen, zodat er blijft staan 'bovenaanzicht met toestelspecificaties en afbeelding' zodat u appels met appels vergelijkt?	In bijlage 8 bladzijde 1 punt 2 bij randvoorwaarden komt woord 'bijvoorbeeld' te vervallen.
44	2.2.1	U stelt hier 'Voor alle percelen geldt dat een onderneming slechts één (1) keer betrokken mag zijn bij een Inschrijving. Dus ofwel als Inschrijver of als onderaannemer/derde.' Bedoelt u één keer per perceel? Oftewel: mag een inschrijver op perceel 5 wel als onderaannemer meedoen op perceel 1 t/m 4?	Het is toegestaan dat de inschrijver een leverancier van perceel 5 inzet als onderaannemer voor de plaatsing van een speeltoestel.
45	Bijlage 8	Beoordeelt u alleen op de 16 genoemde speelfunctionaliteiten? Zo ja, dan missen wij er nog een aantal, bijvoorbeeld rollenspel.	Er wordt alleen beoordeeld op de 16 genoemde speelfunctionaliteiten.
46	Bijlage 8	Wat verstaat u precies onder 'speelelement'?	De tekst "15 Speelelement" in Tabel 2. Lijst "Type speeltoestellen" en Lijst "Speelfunctionaliteiten" in Bijlage 8 komt te vervallen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

47	5.4 CO ₂ -prestatieladder	Bent u bereid het certificaat MVO prestatieladder ook te accepteren? Deze is veelzijdiger van opzet dan de CO ₂ prestatieladder. Zo nee, waarom niet?	Alleen de CO ₂ prestatieladder wordt geaccepteerd om een gelijk speelveld te creëren bij de beoordeling na de inschrijving.
48	4.2.4. & 4.2.6	Mag de gemeente Amsterdam als referentie opgeven worden?	Ja dat is toegestaan.
49	5.2 Randvoorwaarden	U vraagt de prijscatalogus bij te voegen. Diverse leveranciers hebben geen prijzen op hun website waardoor zij een aangepaste prijslijst aan u kunnen sturen met hogere kortingen en daardoor dus meer sport/speeltoestellen in het ontwerp kunnen opnemen. Dit komt ten gunste van de beoordeling. We verzoeken u te eisen, dat iedere leverancier een link naar de online vigerende prijslijst dient te verstrekken die op een openbare locatie van de website staat en zonder wachtwoord toegankelijk is. Indien u dit niet eist is het mogelijk manipulatief in te schrijven.	In het artikel wordt gevraagd om een productcatalogus en niet een prijscatalogus. De eenheidsprijs zal tot stand komen door de bruto prijs te verminderen met het kortingspercentage.
50	2.7.4 SROI	U stelt een SROI eis van 5% van de opdrachtwaarde. Dit is disproportioneel binnen de branche. Gebruikelijk is 5% van de loonkosten of 2% van de opdrachtwaarde. Wilt u deze eis aanpassen en een gebruikelijke eis aanhouden? Zo nee, waarom niet?	Zie antwoord op vraag 21.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

51	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.10.2	Mogen wij ervan uitgaan dat deze controles met het tonen van een IS9001 certificaat niet meer nodig zijn? Deze controles worden dan immers door de certificerende instelling gedaan.	Ja.
52	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.8.5	Kunnen wij ervan uitgaan dat deze werkzaamheden op deugdelijke wijze worden uitgevoerd?	Als de opdrachtgever reparaties uitvoert zal dit op een deugdelijke manier worden uitgevoerd.
53	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.8.3	Is het acceptabel dat wij spleetvorming bij volle stammen robinia hout alleen herstellen indien er een gevaarlijke situatie ontstaat?	Het hout dient te worden vervangen als niet aan het gestelde in het artikel wordt voldaan.
54	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.8.2	Gelden de uitsluitingen genoemd onder de punten 2 tm 6 (slijtage, vandalisme enz) ook in de 1e 5 jaar op bewegende onderdelen?	Ja dit geldt ook voor de bewegende onderdelen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

55	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.6.3	Kunt u specificeren aan welke normen we dienen te voldoen?	Het dient te voldoen aan NEN 13655.
56	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.5.2	In onze ervaring is thermisch verzinken en poedercoaten de enige manier om de door u gevraagde kwaliteitsstandaard te behalen. Kunt u dit expliciet eisen?	Het metaal, niet zijnde RVS, dient op een dusdanige manier te worden behandeld dat corrosie wordt voorkomen. Een nadere manier dan verzinken en coaten is toegestaan en dient te worden voorgelegd aan de opdrachtgever.
57	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.5.1	Bent u akkoord om de eisen aan materiaaldikte te laten vervallen wanneer onderdelen voldoen aan de duurzaamheids-, garantie- en vandalismebestendigheidseisen?	Deze eis laten wij niet vervallen.
58	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.4.4	Wanneer er gerekend wordt met 90% van de hoofdconstructie hebben wij meer mogelijkheden om daken en wanden toe te passen en ook meer figuratieve toestellen aan te bieden. Bent u hiermee akkoord?	Het gaat om 90% van het totaalgewicht van het toestel. Dit is inclusief daken en wanden.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

59	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.4.3	I.v.m. recycling en duurzaamheid bestaan onze standaard vloeren volledig uit kunststof. Graag passen wij deze ook toe in de toestellen voor de gemeente Amsterdam. Bent u hiermee akkoord?	Hiermee gaan we niet akkoord. De bordessen dienen te worden uitgevoerd conform de eis.
60	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.4.1	Bent u akkoord om de eisen aan materiaaldikte te laten vervallen wanneer onderdelen voldoen aan de duurzaamheids-, garantie- en vandalismebestendigheidseisen?	De eis voor de dikte van het materiaal zal niet worden aangepast.
61	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.2.3	Kunt u bevestigen dat dit alleen geldt voor onze speeltoestellen die in ons standaard assortiment zitten? En dat in het geval van speciaal voor de gemeente Amsterdam vervaardigde toestellen die na plaatsing op locatie gekeurd moeten worden een langere periode acceptabel is?	Dit geldt alleen voor de standaard speeltoestellen. Wanneer het om een speciaal gemaakt toestel gaat is het geoorloofd om de gegevens later in te leveren.
62	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.2.2	Onze logboeken voldoen aan de eisen van het WAS. Bent u ermee akkoord dat wij de extra zaken die u vraagt separaat aanleveren?	De extra gevraagde informatie mag separaat worden aangeleverd.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

63	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.1.5.3	Elke plek vraagt om een andere afwerking bijvoorbeeld i.v.m. diverse pakketdiktes van de valondergrond. Kunt u bevestigen dat wij niet op 1 standaard hoogte moeten verdichten na plaatsing? Tevens geeft u aan dat overtollig zand en grond afgevoerd dient te worden maar uit de praktijk blijkt dat deze materialen in de volgende stap van het proces nog nodig zijn. Hoe dienen we hiermee om te gaan?	De ondergrond dient te worden afgewerkt op één hoogte. De overtollige grond dient in overleg met de opdrachtgever te worden afgevoerd.
64	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.1.3.11	Mogen deze onderdelen ook in gecoat aluminium uitgevoerd worden? Zo niet, kunt u een uitputtende lijst onderdelen geven die hieronder vallen?	Het is ook toegestaan om deze onderdelen uit te voeren in (gecoat) aluminium.
65	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.1.3.4	Wij begrijpen niet wat u precies bedoelt en/of beoogt met deze eis. Kunt u dit nader toelichten?	Als de borging niet geperst is mogen er bij de verbinding geen uitstekende delen zijn.
66	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.1.3.3	Wij nemen aan dat hier torx dient te staan. Dit is niet in alle gevallen technisch mogelijk. Kunnen wij in voorkomende gevallen buitenzeskantbouten afdekken met een dop-donut of binnenzeskantbouten opvullen met een anti-diefstal dopje?	In dit artikel dient tork te worden gewijzigd in torx. Het is in voorkomende gevallen toegestaan om buitenzeskantbouten af te dekken met een dop-donut of binnenzeskantbouten op te vullen met een anti-diefstal dopje.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

67	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.1.2.4	Bent u akkoord om de eisen aan materiaaldikte te laten vervallen wanneer onderdelen voldoen aan de duurzaamheids-, garantie- en vandalismebestendigheidseisen?	Zie antwoord vraag 62.
68	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.1.1.2	U geeft aan dat de fitnessstoestellen tevens dienen te voldoen aan de NEN-EN—16630. Impliceert dit dat ze ook aan de NEN-EN- 1176 norm dienen te voldoen?	Ja, de toestellen dienen ook te voldoen aan NEN-EN-1176.
69	Bijlage 9	Bij S4 staat in het tekstblok S3 vermeld. Kunt u bevestigen dat hier S4 hout te staan?	In het kader dient de tekst S3 Perceel geschaafd hout te worden gewijzigd in S4 Perceel geschaafd hout.
70	Bijlage 9	Bij S3 staat de tekst Perceel geschaafd hout vermeld. Kunt u bevestigen dat hier natuurlijk hout hoort te staan?	In het kader dient de tekst S3 Perceel geschaafd hout te worden gewijzigd in S3 Natuurlijk hout.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

71	Bijlage 8 Randvoorwaarden en ontwerpregels	Punt 2. Er staan 4 speelplekken op 1 ontwerp, begrijpen wij goed dat maar 1 speelplek dienen te maatvoeren?	De inschrijver dient voor alle 4 de locaties een ontwerp aan te leveren.
72	Aanbestedingsleidraad 5.4 CO ₂ -Bewust certificaat	Wij zijn momenteel gecertificeerd op Niveau 3 en zullen binnen twee jaar gecertificeerd zijn op ambitieniveau 5. Deze mogelijkheid staat niet vermeld in de tabel, kunt u deze toevoegen en daarvoor punten toekennen?	Als de inschrijver nu niveau 3 heeft en ambitie heeft om binnen 2 jaar naar niveau 5 te gaan zal dit worden beoordeeld met 17,5 punten. Dit wordt dus qua puntenaantal gelijkgetrokken met het hebben van certificaat niveau 4 en de ambitie om binnen 2 jaar gecertificeerd te zijn op ambitieniveau 5.
73	2.2.1 - Inschrijven met onderaannemer	U stelt dat een onderneming slechts één keer mag inschrijven, ofwel als inschrijver of als onderaannemer/derde. Mag een onderaannemer wel voor meerdere inschrijvers worden ingezet? Er zijn enkele partijen gespecialiseerd binnen onze branche voor het plaatsen en installeren van toestellen. Het zou zonde zijn als inschrijvers geen beroep op hen kunnen doen en daarmee wellicht ook concessies doen aan hun kwaliteitsstandaard.	Een onderaannemer op het gebied van plaatsen van speeltoestellen mag bij meerdere leveranciers van speeltoestellen als onderaannemer inschrijven.
74	4.2.2 - Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging	U schrijft dat indien de inschrijver een samenwerkingsverband betreft dat alle deelnemers van dit verband in het bezit dienen te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteem-certificaat. U vervolgt dat bij afzonderlijke certificaten deze overeen moeten komen met het aard van het werk. Als verkooporganisatie beschikken wij zelf niet over alle benodigde certificaten maar hebben de partner(s) waar wij mee inschrijven voor	Indien de inschrijver een samenwerkingsverband betreft dient u als verkooporganisatie nog steeds te voldoen aan de gestelde eisen omtrent kwaliteitsmanagement ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig en ook aan de eis omtrent ISO14001 certificaat of gelijkwaardig. Dit geldt ook voor de deelnemers in een samenwerkingsverband (combinatie).

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		<p>hun werkzaamheden certificaten overeenkomstig met hun werkzaamheden.</p> <p>Volstaat het als wij als inschrijver van een combinatie (onderaanneming) de gevraagde certificaten indienen, aangeven van wie deze afkomstig zijn en voor welke werkzaamheden en van alle partijen een UEA indienen?</p>	Echter, indien u de speel- en sporttoestellen niet zelf plaatst maar een deelnemer in het samenwerkingsverband, dan is het akkoord dat u niet in het bezigt bent van een VCA* certificaat op voorwaarde dat uw deelnemer aan het samenwerkingsverband wel in bezit is van een geldig VCA* certificaat.
75	digitale ondertekening	Mag er daar waar gevraagd ondertekend worden door middel van een 'gekwificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)'?	Ja dat is toegestaan.
76	planning	<p>De publicatiedatum in TenderNed komt niet overeen met de planning. Hierdoor is er te weinig tijd om alle documenten goed te beoordelen en vragen op te stellen. Daarnaast valt de aanbestedingsdatum in de meivakantie en is 1 dag na Koningsdag. Kunt u de planning realistisch maken en aanpassen?</p> <p>Ons voorstel is om alle data met minimaal 1 werkweek op te schuiven. En de aanbestedingsdatum op te schuiven naar week 19?</p>	Zie antwoord vraag 1.
77	1.9.2	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.9.2 geeft u aan dat onderhouden van de valondergronden inbegrepen is in de 10 jaar garantie. Hoe gaat u om met het afprijzen van deze werkzaamheden? Wij stellen ihkv kostenhomogeniteit voor om voor deze onderhoudswerkzaamheden posten op te nemen in bijlage 2 prijzenblad.	Het onderhoud van de valondergrond zal door de opdrachtgever via een andere overeenkomst worden uitgevoerd.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

78	1.8.1	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.8.1 geeft u aan dat de levertijd maximaal 8 weken na verstrekken van opdracht betreft. Hierbij geeft u aan dat de afgestemde uitvoeringsdatum niet maar mag wijzigen na afstemming. Hoe gaat u om met onwerkbaar weer zoals een te lage temperaturen conform eis 1.3.2.5 en regenachtig weer waarbij gietvloeren niet aangelegd kunnen worden?	Indien er een vloer niet kan worden aangebracht door weersinvloeden dient de opdrachtnemer de opdrachtnemer dit te melden bij de opdrachtgever en dient de vloer zo snel mogelijk als het weer het wel toelaat worden aangebracht.
79	1.4.3.3	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.4.3.3 geeft u aan dat de gietvloer leverbaar moet zijn in diverse kleuren en mix kleuren. Kunt u aangeven welke kleuren hiervoor verwacht worden?	De gietvloer dient te kunnen worden geleverd in de kleuren; RAL 1001, RAL 1006, RAL 1012, RAL 1013, RAL 2004, RAL 1015, RAL 3015, RAL 3017, RAL 4005, RAL 5014, RAL 5015, RAL 5017, RAL 5018, RAL 5019, RAL 5024, RAL 6000, RAL 6011, RAL 6017, RAL 6025, RAL 6032, RAL 7015, RAL 7035, RAL 8024, RAL 9004
80	1.4.2.9	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.4.2.9 geeft u aan dat de toplaag naadloos dient te zijn. Ervaring leert dat bij een gietvloer van meer dan 100 m2 het niet haalbaar is om in 1 dag de toplaag aan te kunnen brengen zonder dagnaden. Wij adviseren u om deze eis aan te passen naar naadloze vloer tot 80m2 waarbij bij meer m2 een dagnaad toegestaan is.	Als een aaneengesloten naadloze rubbergietvloer groter is dan 100 m2 is het toegestaan om een dagnaad aan te brengen.
81	1.3.3.3	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.3.3.3 geeft u aan dat de gietvloer leverbaar moet zijn in diverse kleuren en mix kleuren. Kunt u aangeven welke kleuren hiervoor verwacht worden?	Zie antwoord vraag 79.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

82	1.3.2.10	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.3.2.10 geeft u aan dat de top laag naadloos dient te zijn. Ervaring leert dat bij een gietvloer van meer dan 100 m2 het niet haalbaar is om in 1 dag de top laag aan te kunnen brengen zonder dagnaden. Wij adviseren u om deze eis aan te passen naar naadloze vloer tot 80m2 waarbij bij meer m2 een dagnaad toegestaan is.	Zie antwoord vraag 78.
83	1.2.1.5	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.2.1.5 geeft u aan dat kunstgras vloeren naadloos en slijtvast dienen te zijn. Kunstgras wordt geleverd op rollen van 4 meter waarbij naden standaard verlijmd worden. Is dit toegestaan onder deze eis?	Het is toegestaan om bij een breedte van meer dan 4 m de naden te verlijmen.
84	1.1.1.5	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.1.1.5 geeft u aan dat het toepassen van bewaking en bouwhekken voor kosten zijn van de opdrachtnemer. Hiervoor zijn geen posten opgenomen in bijlage 2 prijzenblad perceel 5. Iedere locatie en project is specifiek en hierdoor niet kosten homogeen af te prijzen. Kunt u hiervoor posten opnemen in bijlage 2?	Voor de bouwhekken is een post opgenomen in de lijst met extra werkzaamheden. Voor de bewakingskosten zal geen verrekenpost worden opgenomen en dient in de eenheidsprijs van de valvloer te worden meegenomen.
85	1.1.1.2	Document programma van Eisen perceel 5. In paragraaf 1.1.1.2 geeft u aan dat het toepassen van verkeersmaatregelen voor kosten zijn van de opdrachtnemer. Hiervoor zijn geen posten opgenomen in bijlage 12 Werkomschrijving extra posten. Iedere locatie en project is specifiek en hierdoor niet kosten homogeen af te prijzen. Kunt u hiervoor posten opnemen in bijlage 12?	Er worden geen posten opgenomen voor de verkeersmaatregelen. Deze werkzaamheden zijn van minimale aard en dient in de eenheidsprijzen te worden meegenomen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

86	4.2.2	ISO 14001 Is een gelijkwaardigheidstoets van een onafhankelijke instantie voldoende inzake deze eis? Stelt u hieraan nog voorwaarden?	De inschrijver dient in het bezit te zijn van ISO 14001 milieuzorgcertificaat of daaraan gelijkwaardig certificaat.
87	4.2.2 VCA	Voldoet voor de eis VCA* ook VCA**?	Zie antwoord vraag 18.
88	Transport	We begrijpen vanuit de ambitie van de gemeente Amsterdam om in 2025 al het transport in de stad elektrisch uit te laten voeren. Hoiervoor moeten aanbieders een flinke investering doen die terug verdiend moet kunnen worden. We gaan er daarom vanuit dat partijen die transport elektrisch uitvoeren bij de verdeling van opdrachten de voorkeur krijgen ten opzichte van partijen die dit niet elektrisch uitvoeren. klopt dit? Op deze manier stimuleert u dat partijen ook daadwerkelijk deze investering gaan overwegen.	Er zal geen verdeling worden gedaan op basis elektrisch transport.
89	PVE 1.1.1.3	We nemen aan dat, zoals gebruikelijk, het COC nummer op de factuur vermeld dient te worden als bewijs dat het hout uit duurzaam beheerd bos komt. Is dit correct?	Het COC nummer dient op het factuur te worden vermeld.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

90	Bijlage 9	Op pagina 4 en 5 staat: S3 Perceel geschaafd hout. Kunt u dit corrigeren?	Zie antwoord op vraag 69 en 70.
91	Aanbestedingsleidraad Typen speel- en sporttoestellen	In de tabel op pag 6 staan de te leveren en te plaatsen toestellen. Verwacht u van de contractant dat hij binnen het perceel (de percelen) waarop hij wil inschrijft al deze alle genoemde toestellen kan leveren?	De inschrijver hoeft niet alle opgegeven typen speeltoestellen te kunnen leveren.
92	Aanbestedingsleidraad Percelen	In de onderverdeling in percelen op pag. 8 spreekt u over natuurlijk houten -en geschaafd houten speel- en sporttoestellen. Bedoelt u met natuurlijk houten speel- en sporttoestellen dat de basisconstructie hout met bast is, en dat onder geschaafd houten speel- en sporttoestellen zowel geschaafd hardhout valt alsook geschaafd en verduurzaamd zachthout?	Met geschaafd hout wordt bedoeld dat het hout door middel van schaven en frezen in een exacte vorm is gemaakt. Natuurlijk hout is dat het hout zijn natuurlijke vorm behoud en alleen is ontdaan van zijn bast.
93	Bijlage 8	Bij het 2e aandachtspunt op pagina 1 schrijft u dat SP B bedoeld is voor kinderen met een beperking. U bedoelt hier wellicht SP D?	Dit klopt. Speelplek SP D is alleen voor kinderen met een beperking.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		Zijn er DWG's beschikbaar van de speelterreinen?	Zie antwoord op vraag 3.
94	Bijlage 9		
95	Bijlage 9 punt 4	Pag 1 Wij gaan ervan uit dat de digitale productcatalogus ook een verwijzing naar de catalogus op onze website mag zijn. Klopt onze aanname?	Een verwijzing naar de digitale productcatalogus is voldoende.
96	Aanbestedingsleidraad 5.2 Scoreformulier	Pag. 8: Wij lezen dat het voor de toekenning van het aantal punten niet uitmaakt als een aanbieder geen sporttoestellen in het ontwerp opneemt, maar alleen maar speeltoestellen. Begrijpen wij dit zo goed?	Ja dit klopt.
97	Aanbestedingsleidraad 5.4 CO2-bewust certificaat	Pag 32: Inschrijver dient bij inschrijving een kopie van het CO2-beuwst certificaat in te dienen. Het vooronderzoek voor onze organisatie staat gepland op 15 april 2022, de audit op 18-5-22. Voldoen wij aan uw eis indien wij een document indienen, opgesteld door een extern adviesbureau, dat onze organisatie gereed is voor de audit?	Op het moment van inschrijving dient de inschrijver in het bezit te zijn van het certificaat. Een verklaring van adviesbureau is niet mogelijk.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

98	Aanbestedingsleidraad 5.5 Elektrisch transport	Begrijpen wij het goed dat bij aflevering en plaatsing van de toestellen niet vereist is dat het transport tot aan de gemeentegrenzen eveneens met elektrisch transport moet plaatsvinden?	Het is nu nog geen vereiste dat het transport met elektrisch transport in de gemeente plaats vind.
99	Aanbestedingsleidraad 5.5 Elektrisch transport	Begrijpen wij het goed dat het gunningscriterium G4 alleen geldt voor de aflevering en plaatsing van de sport- en speeltoestellen binnen het genoemde gebied?	Ja, dit klopt.
100	Bijlage 8 Randvoorwaarden casus	Wij vinden punt 2 voor meerdere uitleg vatbaar. Wij gaan uit van het volgende: - Per perceel zijn er 4 speelplaatsen - Per speelplaats maken wij een ontwerp - Dit ontwerp geven wij twee in 2 x een A3 - Eén A3 betreft een plattegrond op schaal waarbij naast de plattegronden van de toestellen ook de valzones aangeduid zijn, voorzien van de artikelnummers of namen van de toestellen; de andere A3 betreft een afbeelding van alle toestellen van die speelplek en hoeft niet per se op schaal getekend te zijn. - Per perceel (1 t/m 4) dienen wij derhalve 8 x A3 in en bij inschrijving op 2 percelen zijn dit 16 x A3. Begrijpen wij dit zo goed?	U heeft de vraagstelling goed begrepen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

101	Bijlage 8 randvoorwaarden casus	Punt 2: maatvoering: wij gaan ervan uit dat alleen het aangeven van het oppervlakte van de speeltoestellen op één van de twee ontwerpen voldoende is, aangezien de andere maten aangegeven zijn bij de productspecificatie in de digitale catalogus. Is dit overeenkomstig uw bedoeling?	Het aangeven van de oppervlakte is voldoende.
102	Bijlage 10 Programma van Eisen	In de uitvraag van de aanbestedingsleidraad staat ook skate vermeld. Wij missen echter de skate-norm NEN-EN 14974 in het programma van eisen. Is dit met reden?	In het programma van eisen zal voor skatebanen de NEN-EN-14974 worden toegevoegd.
103	Bijlage 10: Programma van Eisen	1.1.2.4 Het vereisen van een minimale dikte van 2,5 mm bij RVS vinden wij niet stroken met uw ambitie tot duurzaamheid. Kunt u ermee instemmen dat de onderdelen van een dusdanige sterkte dienen te zijn dat de geëiste garantietermijn gehaald wordt?	De gestelde eis zal niet worden aangepast.
104	Bijlage 10 Programma van Eisen	1.7.1 De gestelde levertijd van maximaal 8 weken is momenteel niet steeds te garanderen. Elke leverancier zal hier problemen mee hebben gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van vraag naar grondstoffen en transporten. Bent u bereid om de eerste zin "De levertijd is maximaal	We gaan ermee akkoord dat de opdrachtnemer in zijn offerte duidelijk aangeeft wat de leverdatum wordt als wordt afgeweken van de eis.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

105	Correctie vraag 105	Bijlage 10 Programma van Eisen 1.7.1 De gestelde levertijd van maximaal 8 weken is momenteel niet steeds te garanderen. Elke leverancier zal hier problemen mee hebben gezien de mondiale ontwikkelingen op het gebied van vraag naar grondstoffen en transporten. Bent u bereid om de eerste zin "De levertijd is maximaal acht (8) weken na verstrekking van een opdracht" aan te vullen met: "Indien deze levertermijn niet gehaald kan worden zal opdrachtnemer dit bij de offerte aangeven"?	Zie antwoord vraag 104.
106	Gunningscriteria G1 en G2, Perceel 5	De hoge eisen gesteld bij de gunningscriteria leiden tot significante investeringen bij een mkb-bedrijf en kunnen leiden tot onhaalbare eisen voor deze bedrijven. Is het voor de gemeente akkoord dat deze eisen verlicht worden om zo ruimte te bieden voor mkb-bedrijven om in te kunnen schrijven?	Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen de gemeente Amsterdam. De gemeente heeft dan ook een voorkeur voor marktpartijen die aan G1 en G2 voldoen. De Gunningscriteria G1 en G2 kennen daarnaast een "ingroeimodel". Dit biedt de marktpartijen die thans niet (maximaal) kunnen scoren toch ruimte om een fictieve aftrek te scoren indien zij binnen de daarvoor gestelde termijn hier wel aan voldoen. De gunningscriteria G1 en G2 worden niet aangepast.
107	Gunningscriterium G2, Perceel 5	Bij de realisatie van grote losse ondergronden (snippers en valzand) zijn er geen vergelijkbare elektrische opties voor de huidige transportmiddelen aanwezig, dit resulteert in extra transportbewegingen en/of extra doorlooptijd, is dit en de daarbij komende verhoging van de prijs een wenselijk gevolg van criterium G2?	Als er geen elektrische transportmiddelen voorhanden zijn dient gebruik te worden gemaakt van traditionele transportmiddelen.
108	Gunningscriteria Elektrisch vervoer	Op dit moment zijn er voor de verschillende werkzaamheden niet altijd de juiste materialen ter beschikking, is de vraag om enkel emissieloze transportmiddelen te kunnen gebruiken niet onrealistisch? Is het misschien mogelijk om onderscheid te maken tussen kleine en zware/grote transportmiddelen?	Er zal geen onderscheid worden gemaakt tussen klein en zware/grote transportmiddelen.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

109	Verdeling binnen raamovereenkomst	Wordt er als een contractant een lager ambitieniveau heeft aangegeven bij G1 en G2 dan de andere contractanten, de verdeling van de opdrachten na gunning hierop aangepast?	Na gunning zal de verdeling niet plaatsvinden op ambitieniveau, maar zal zoals aangeven in de aanbestedingsleidraad evenredig worden verdeeld tussen de contractpartijen.
110	Milieu	Hoe ziet u in praktische zin de uitvoering van een klimaatbeleid in deze	De gehanteerde gunningscriteria inzake de CO2-Prestatieladder en emissieloos vervoer zijn aspecten van duurzaamheid welke zijn opgesteld met het oog op het milieu.
111	PvE 1.1.1.2	Permanent geplaatste fitnessstoestellen.. Volgens uw uitvraag dienen deze TEVENS te voldoen aan de norm NEN-EN-16630. Dat spreekt elkaar eigenlijk tegen en die normen zijn niet met elkaar te verbinden. Op een terrein waar sport- en speeltoestellen elkaar tegenkomen dient er een vanzelfsprekende omgeving voor sport en spel te ontstaan, waarbij de contouren van het gebied voor zichzelf spreken.	Fitnessstoestellen dienen te voldoen aan de NEN-EN-16630 en aan de NEN-EN- 1176.
112	Eisen leveren en plaatsen speeltoestellen	1.1.5.3 U vraagt voor afvoer van overtollig zand en grond. Dit kan uiteraard binnen een bepaalde straal op gemeentelijk grondgebied; wij zouden er wel van uitgaan dat overige kosten dienaangaande voor rekening zijn van de gemeente.	Het is aan de opdrachtnemer waar hij het overtollige zand naar afvoert en de eventuele stortkosten zijn voor de opdrachtnemer.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

113	Scope perceel 5	U noemt rubberen gietvloeren, kunstgras, houtsnippers, boomschors en zand. Als valondergrond kan daarnaast ook natuurlijk gras (gewoon gras) worden toegepast tot een valhoogte van 1,50 m, mits het gras (de wortel ervan) behouden blijft (volgens de norm). Als wij kunnen aantonen dat de wortels van gras behouden blijven door toepassing van ons grasbeschermend materiaal, valt dat dan ook binnen de scope?	De scope van deze overeenkomst behelst alleen de opgegeven valondergronden waarvan de keuze wordt gedaan door de ontwerper. Als de ontwerper kiest voor gewoon gras zal dit door een andere partij, lees groenaannemer binnen de gemeente, worden aangebracht.
114	Perceel	Als je wil selecteren op een perceel komt perceel 3 (?) niet aan bod. Te weten: natuurlijk gevormd duurzaam robiniahout	Het natuurlijk gevormd Robiniahout valt onder perceel 3.
115	planning	U heeft de planning aangepast en de indiening naar 6 mei verplaatst. Echter dit valt in de vakantieperiode en is 1 dag na 5 mei wat in onze branche een vrije dag is conform CAO. Kunt u de datum met 1 week uitstellen zodat alle inschrijvers voldoende tijd hebben om de inschrijving goed af te ronden?	Zie antwoord op vraag 1. De planning is aangepast conform opgenomen in de tabel onder 1.
116	4.2.7 Aanbestedingsleidraad	Met de eis van € 25.000,- aan valdempende ondergronden kan iedere aannemer die € 25.000,- aan zand of schors heeft aangebracht meedoen. Terwijl het zwaartepunt van de aanbesteding veel breder is en op rubber ondergronden en kunstgras ligt, beide zijn vrij specialistisch (vak)werk. Kunt u heroverwegen om de bekwaamheid daarop te laten aansluiten zo ook de omvang in verhouding met onderhavige uitvraag? Het risico dat een aannemer zonder deze ervaring voldoet en ondeugdelijke (onveilig/techniek)	Deze eis zal niet worden aangepast. Het door u geschetste risico wordt niet gedeeld.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

		<p>ondergronden zal aanleggen is dan aanwezig? Met alle gevolgen van dien. Kunt u de eisen aanpassen zodat ervaring alle ondergronden in de eisen terug komt?</p> <p>En kunt u de eis proportioneel maken tov de waarde van onderhavige opdracht met een maximum van 60% (van €1.450.000,00) verdeeld over de verschillende ondergronden?</p>	
117	5.8 Aanbestedingsleidraad	<p>Wat verstaat de opdrachtgever onder "vervoer"? Kunt u dit toelichten? Betreft dit transport (met vrachtwagens, bussen) van personen en materialen van depot naar het werk binnen Amsterdam of vanaf productielocatie (buitenland)?</p>	<p>Onder vervoer wordt verstaan het transport van de aan- en afvoer van benodigde materialen en materieel van depot en/of productielocatie in Nederland naar het werk.</p>
118	5.8 Aanbestedingsleidraad	<p>Betreft het vervoer ook de transportbewegingen van de personen en materialen op het werk (shovels, kranen)?</p>	<p>Zie antwoord vraag 117.</p>
119	5.8 Aanbestedingsleidraad	<p>De keuze van 3 staffels ihkv van de werkzaamheden is wat ons betreft niet logisch en zorgt niet voor meerwaarde in dit gunningscriteria. Hoe kan gedeeltelijk elektrisch vervoer in de EMVI korting gehonoreerd worden? Ons voorstel zou zijn om een koppeling te maken met percentage elektrisch vervoer en deze dan te relateren aan het aantal vervoersbewegingen van het totaal aan vervoersbewegingen. Dan is deze ook meetbaar en contractueel na te leven. Is de OG het hiermee eens?</p>	<p>De gemeente wil marktpartijen stimuleren en voldoende gelegenheid bieden om over te schakelen op emissieloos vervoer indien zij op moment van inschrijven op deze aanbesteding nog niet zo ver zijn. Vandaar dat ook de mogelijkheid is geboden om uiterlijk binnen twee jaar de opdracht uit te voeren met emissieloos vervoer en hiervoor een fictieve aftrek te krijgen. Uw voorstel nemen wij niet over.</p>

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

120	PvE 1.3.2.6	Stabiliteit van de constructie is afhankelijk van de bodemopbouw ter plaatse. Wij gaan ervan uit dat de onderbouw uit niet meer bestaat dan het leveren en aanbrengen van een funderingslaag. ON is niet verantwoordelijk voor verzakkingen van de constructie door nazakkingen in de bodemopbouw. Is dat juist?	Het klopt dat de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is de gesteldheid van de bodem voor het aanbrengen van de opbouw.
121	Prijzenblad	In het prijzenblad zijn meerkosten genoemd. Meerkosten voor kleuren rubbergietvloeren, welke meerkosten bedoelt u hier? Het UV bestendig bindmiddel?	De meerkosten betreffen het toepassen van een ander bindmiddel i.v.m. de kleur van de rubbervloer.
122	Posten 116010 en 116020	Posten 116010 en 116020 kun u een staffel aanbrengen? Een vloer van 5 cm dik heeft een volledig andere stortprijs dan een vloer van 12 cm dik.	Er worden geen posten toegevoegd voor verschillende diktes.
123	artikel 2.3 Concept Raamovereenkomst	Er is geen afnameplicht. Het risico op hoge transport-/reiskosten en inefficiënt werk is disproportioneel. Kan de opdrachtgever een minimale afname toevoegen?	Er is geen minimale afnameverplichting. De opdrachtgever heeft in de aanbestedingsleidraad aangegeven wat de afname was over de afgelopen 3 jaar. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, maar is wel een goede indicatie wat de afname kan zijn.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

AI 2021-0260

124	artikel 3.2 Concept Raamovereenkomst	artikel 3.2, deze hoogte van eigen risico geeft hogere poliskosten, kunt u het eigen risico verhogen naar 5k?	Het eigen risico wordt verhoogd naar maximaal €5.000,- (in plaats van maximaal €2.500,-) per gebeurtenis. De verzekeringseis opgenomen in hoofdstuk 4.2.1 van de Aanbestedingsleidraad wordt ook overeenkomstig aangepast.
125	artikel 3.3 Concept Raamovereenkomst	artikel 3.3, aansprakelijkheid is disproportioneel. We wensen dat te beperken tot directe schade en een bedrag van max 1 jaar omzet op dit contract. Kunt u dit aanpassen?	Opdrachtgever vindt deze bepaling niet disproportioneel. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is (namelijk) beperkt tot het maximale bedrag waarvoor Opdrachtnemer krachtens artikel 2.2 van de overeenkomst verzekerd dient te zijn. De opdrachtgever zal de eis niet aanpassen.
126	artikel 8.7 Concept Raamovereenkomst	artikel 8.7, Als gevolg door Covid 19 in combinatie met de situatie in de Oekraïne, is het inmiddels in de sector bekend dat prijzen blijven stijgen (soms dagprijzen) en er een schaarste aan materialen kan ontstaan waardoor de planning onder druk komt te staan door leveringsproblemen. Zie bijvoorbeeld berichten in de CoBouw, Economisch Instituut voor de Bouw en actuele berichten van de Koninklijke Bouwend Nederland. Deze aspecten vormen voor zowel opdrachtgever als inschrijver een groot risico. Mag inschrijver erop vertrouwen dat in een dergelijk voorkomend geval opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid met aannemer naar die situatie kijkt waarbij het beginsel van proportionaliteit als uitgangspunt wordt genomen?	De opdrachtgever zal als de situatie zich voordoet qua extreme prijsstijging zich opstellen als een goed opdrachtgever en samen met de opdrachtnemer naar een oplossing zoeken.

Nota van Inlichtingen 1

Europees openbare procedure

Leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Al 2021-0260

127	artikel 8.7 Concept Raamovereenkomst	artikel 8.7, in dit artikel wordt verwezen naar 3.1, waar een periode zou zijn vermeld. Deze staat niet in 3.1 maar in 4.1. Is dat juist? Echter aangezien de periode nu nog niet is vermeld is het risico op indexering niet te bepalen. Ook is onduidelijk of deze indexering dan volstaat. Kunt hiervoor een aanpassing/-vulling doen? Om bijvoorbeeld vanaf startdatum per kwartaal over de afgelopen periode te indexeren is het risico proportioneel voor de inschrijvers.	De juiste verwijzing moet inderdaad zijn artikel 4.1. De prijs vaste periode betreft 12 maanden vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is thans voorzien op 1 augustus 2022.
128	artikel 9.2 Concept Raamovereenkomst	artikel 9.2, boetebepaling: de hoogte van de boete is disproportioneel. Kunt de hoogte heroverwogen en aanpassen?	De boete is afgeleid van en in verhouding tot de te genieten fictieve aftrek zoals ook opgenomen bij de betreffende gunningscriteria. Deze wordt niet aangepast.
129	artikel 9.3 Concept Raamovereenkomst	artikel 9.3, deze vordering is onbeperkt en om die reden disproportioneel. Kunt u dit wijzigen in directe schade die door ons toedoen is ontstaan?	Dit artikel wordt niet aangepast.
130	artikel 13.1 Concept Raamovereenkomst	artikel 13.1, een % van de opdrachtwaarde is bij SROI disproportioneel. Kunt u dit wijzigen in de loonwaarde. Daarnaast vergen de gevraagde werkzaamheden vakmanschap welke niet haalbaar/realistisch is om dit vanuit het oogpunt van SROI in te vullen. Kunt u het % percentage daarom verlagen naar 1-3% zodat dit proportioneel is en door ons waar te maken.	Zie antwoord vraag 21.



**Gemeente
Amsterdam**