

LEGENDA

- enkeelpolige schakelaar
- enkeelpolige schakelaar met controle lamp
- enkeelpolige schakelaar met dimfunctie
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie
- op- en neerschakelaar
- drukknoop t.b.v. deurbel
- bewegingsmelder (plafond)
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde opbouw
- tweevoudige wandcontactdoos in plafond
- aansluitpunt CAI (bedraad/loos)
- aansluitpunt PTT (bedraad/loos)
- aansluitpunt algemeen (loos)
- aansluitpunt algemeen (bedraad)
- aansluitpunt videfoon
- lichtaansluitpunt plafond (centraaldoos)
- lichtaansluitpunt wand
- noodverlichting uit
- noodverlichting vluchtweg uit
- noodverlichting algemeen
- bel
- verdelers
- aarde
- centraaldoordpunt / koudwater

SITUATIE

ALGEMENE GEGEVENS

- Montagehoogte indien niet anders aangeven:
 - Schakelaars H=1.05M+
 - Combinatie schakelaar/wcd H=1.05M+
 - Wcd binnen/buiten H=0.30M+/H=1.05M+
 - Wcd garage H=1.05M+
 - Wandarmatuur binnen H=1.80M+
 - Wandarmatuur buiten H=2.10M+
 - TEL/DATA/CAI H=1.05M+
- Indien niet anders aangegeven
 - Meervoudige wcd onder meervoudige horizontale afdekplaat
 - Meervoudige schakelaars en/of wcd's onder meervoudige horizontale afdekplaat
 - Wcd's en aansluitpunten TEL/DATA/CAI onder gescheiden afdekplaat
- Schakelmateriaal NIKO ORIGINAL, indien niet anders aangegeven
- kleur: standaard wit 101, in garage en nevenruimtes opbouw WD.
- Aarding volgens de geldende normen
- Leidingen voor TEL/DATA/CAI 19mm rechtstreeks naar meterkast
- Loze leidingen zijn voorzien van trekdraad

E	Wijzigingen n.o.v. aanpassing parkeersysteem	20-02-09	LoF	
D	Wijzigingen n.o.v. verrijzing tek. hellingaansluiting en parkeerinstallatie	29-01-09	LoF	
M	Wijzigingen n.o.v. opmerkingen op revisiepakket	03-12-10	LoF	
G	Revisie na uitvoering	26-03-10	LoF	
F	Wijzigingen na eindcontrole	02-06-09	PF	
Wijz. Omschrijving:		Datum:	Getekend:	Gedien:
Project: Parkeergebouw met Appartementen Bleekplein Goes Kolveniershof/Westwal te Goes				
Omschrijving: Elektrotechnische installatie Kelder parkeergebouw				
Get.: LoF	Datum: 12-06-08	Schaal: 1:100	Form.: A0	Projectnummer: 6575
ELEKTRA 21				Tekeningnummer: 6575-E01
W.F. J. Janszweg 38 • 4338 AS Temeuzen • T 0118 649121 • F 0118 649121				