

LEGENDA

- enkelpolige schakelaar
- enkelpolige schakelaar met controle lamp
- enkelpolige schakelaar met dimfunctie
- serieschakelaar
- wisselschakelaar
- schakelaar t.b.v. mechanische ventilatie
- op- en neerschakelaar
- drukknop t.b.v. deurbel
- bewegingsmelder (plafond)
- enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde
- tweevoudige wandcontactdoos met randaarde opbouw
- tweevoudige wandcontactdoos in vloer
- tweevoudige wandcontactdoos in plafond
- aansluitpunt CAI (bedraad/loos)
- aansluitpunt PTT (bedraad/loos)
- aansluitpunt algemeen (loos)
- aansluitpunt algemeen (bedraad)
- aansluitpunt videofoon
- lichtaansluitpunt plafond (centraaldoos)
- lichtaansluitpunt wand
- noodverlichting uit
- noodverlichting vluchtweg uit
- noodverlichting algemeen
- bel
- verdeler
- aarde
- centraalaardpunt / koudwater

ALGEMENE GEGEVENS

- Montagehoogte indien niet anders aangegeven:
 - Schakelaars H=1.05M+
 - Combinatie schakelaar/wcd H=1.05M+
 - Wcd binnen/buiten H=0.30M+/H=1.05M+
 - Wandarmatuur binnen H=1.80M+
 - Wandarmatuur buiten H=2.10M+
 - TEL/DATA/CAI H=0.30M+
- Indien niet anders aangegeven
 - Meervoudige wcd onder meervoudige horizontale afdekplaat
 - Meervoudige schakelaars en/of wcd's onder meervoudige horizontale afdekplaat
 - Wcd's en aansluitpunten TEL/DATA/CAI onder gescheiden afdekplaat
- Schakelmateriaal NIKO ORIGINAL indien niet anders aangegeven
kleur: standaard wit 101, in garage en nevenruimtes opbouw WD.
- Aarding volgens de geldende normen
- Leidingen voor TEL/DATA/CAI 19mm rechtstreeks naar meterkast
Loze leidingen langer dan 8 meter zijn voorzien van trekdraad

H	Wijzigingen n.a.v. opmerkingen op revisiepakket	03-12-10	LdF	
G	Revisie n.a.v. opmerkingen opdrachtgever	18-11-10	NJ	
F	Revisie na uitvoering	26-03-10	LdF	
E	Wijzigingen na eindcontrole	02-06-09	PV	
D	Wijzigingen n.a.v. aanpassing parkeersysteem	20-02-09	LdF	
Wijz:	Omschrijving:	Datum:	Getekend:	Gezien:
Project: Parkeergarage Bleekplein Goes Kolveniershof/Westwal te Goes				
Omschrijving: Elektrotechnische installatie Beganegrond parkeergebouw (Beheerdersruimten)				
Get.: LdF	Datum: 19-02-09	Schaal: 1:50	Form.: A1	Projectnummer: 6575
Tekeningsnummer: 6575-E02				Blad: 02
ELEKTRA 21				
Mr. F. J. Hoornmanweg 38 • 4538 AS Terneuzen • T 0115 649121 • F 0115 649221				

EL VLOERVERWARMING TBV BEHEERDERSRUIMTE	02-16
ALG	02-13
AFZUIG	02-12
LICHT BOVENKASTJE	02-15
ALG	02-12
KOELKAST	02-12
KOOKPLAAT	02-10
MAGNETRON	02-11

EL KACHEL 3kW + THERMOSTAAT
STAAANMODEL

CENTRAALBEDIENPANEEL CBP
ZIE TEK. 6575-E32

In ruimte A0.02
LTV-KAST 1
8x 3/4 LOOS NAAR RK1

- 02-26 DEUR INTERCOM
PTL401
- 2xPVC16mm
- 1xPVC19mm
- 1xPVC19mm NAAR DEUR

- 02-26 CAMERA VC4
3000+
- 1xPVC19mm

- BALIE MET WANDGOOT :
 - 6 x WCD ALGEMEEN 02-25
 - 2x WCD M/RA 2V TBV PARKEERINST. 02-26
- LEGE VOORZIENING
TBV PARKEERINSTALLATIE
2xPVC19mm
- BEDRADE VOORZIENING
TBV PARKEERINSTALLATIE
1xDATA
- AFSTANDBEDIENINGEN
- STORINGSMELDINGEN
- ONTRUIMINGSALARME
- TELEFOON
- ISDN
- LOKETINTERCOM

Commercieel
C0.01
25-