

opdrachtgever	N.V. Juva			
project	EU Aanbesteding Het leveren van kabels t.b.v. Reconstructie van de N468 en de N211 Wippolderlaan			
onderwerp	1ste Nota van Inlichtingen			
datum	6 januari 2022			
Id	Bestekparagraaf	Blz	Vraag	Antwoord
Programma van Eisen			Mag de kabel aangeboden worden in een LWD constructie YMEkraslwd 12/20 kV 1 x 400 Alrm as 35. Kabel 4 Mag deze in LWD worden uitgevoerd is deze 800 mm2 voorzien van Alrm of Curs. Mag er een alternatief isolatiemateriaal zoals HTPE worden aangeboden. Mag het aardscherm i.p.v. 25 mm2 ook 50 of 70 mm2 zijn.	Wij hebben geen bezwaar tegen een aardscherm van 50 mm2 en/of 70 mm2. M.b.t. de 800 mm2 de geleider is uitgevoerd in massief aluminium en het aardscherm als meervoudig koper.Er mag een ander isolatiemateriaal dam XLPE worden toegepast. De kabel dient indien mogelijk in langswaterdichte en quasi dwarswaterdichte uitvoering te zijn, dan niet langs- en niet dwarswaterdicht, voorzien van een moeilijk brandbare matel (mb)
Inschrijfstaat			Wat betekend GV	Dit betekend glasvezel maar dit komt te vervallen.
Beschrijvend document	4	18	Kan de N.V. Juva akkoord gaan met een equivalente internationaal gerespecteerde CO-2 ladder.	De N.V. Juva is hiermee akkoord
Raamovereenkomst	10	8	Aansprakelijkheid: kan dit aangepast worden naar " aansprakelijkheid" voor directe schade tot max. 50% van de opdrachtwaarde per jaar.	De aansprakelijkheid wordt aangepast deze luidt nu dat per schadeveroorzakende gebeurtenis deze niet hoger zal zijn dan maximaal 50% van de opdrachtwaarde per kalenderjaar.
Raamovereenkomst	9	8	Boete bij overschrijding leveringstermijn: Kan hier een % van orderlijn met een max. van 500 euro per dag van gemaakt worden	Een overschrijding van leveringstermijn zal gezien de levertijden van Q3/4 2022 voor de N211 en Q4/Q1 respectievelijk 2022 en 2023 niet voorkomen op basis waarvan de boete per dag ongewijzigd gehandhaafd blijft.
Raamovereenkomst	8	6	Indexering metalen; kunnen de metalen worden geïndexeerd op actueel gewicht in plaats van de voorgestelde formule.	M.b.t. de indexering van de metalen deze kunnen op basis van het actueel gewicht van de verschillende aanwezige metalen per soort metaal geïndexeerd worden.
Raamovereenkomst	8	6	Kunnen de materiaalkosten worden geïndexeerd op de dag dat het contract wordt getekend om de hoge prijsonzekerheid af te dekken.	Uw aanbieding dient te zijn ontvangen op 8 februari 2022, het voornemen tot gunning is op 14 februari en definitieve gunning is op 7 maart 2022 dit is een termijn van circa 30 dagen waarbij de gestanddoening van uw aanbieding 90 dagen is, wij zijn dan ook van mening dat de aangeboden prijzen in ieder geval vast zijn tot op het moment van definitieve gunning
Programma van Eisen			1. Signaalkabels: In de PVE wordt geen melding gemaakt over de opbouw constructie van deze kabels. Is het mogelijk om de constructie verder te specificeren? 2. Juva houdt zich het recht voor aanwezig te zijn bij routinetesten op de geleverde kabels. De kosten hiervan zijn voor de opdrachtnemer. Kunt u deze routinetesten SMART maken zodat we hier een inschatting van hebben wat er van ons verwacht wordt op dit punt? 3. Is er een mogelijkheid om de aansprakelijkheid SMART te maken?	1. Signaalkabel is een YMVKAS kabel met 12 aders met een geleiderdoorsnede van 0,8 mm2 Cu blank, geleidervorm rond, klasse 1 massief kleur mantel grijs, ook wel een belkabel genoemd. 2. Deze routinetesten kunnen indedaad voorkomen, maar vooral dan wanneer wij als Juva een nieuwe kabel toepassen, wat iets is wat sporadisch voorkomt en dus ook niet tot enorme kosten zal leiden. 3. Met betrekking tot de aansprakelijkheid deze is aangepast zie eerder per schadeveroorzakende gebeurtenis deze niet hoger zal zijn dan maximaal 50% van de opdrachtwaarde per kalenderjaar.

