

Opname houtopstanden
Gemeente Gooise Meren

Algemeen

Binnen de aangegeven bosplantsoenvlakken in de gemeente Gooise meren is er een driedeling gemaakt van bosplantsoen) vakken namelijk:

- Bosplantsoen
Vakken zonder boomvormers die risico op schade of letsel op kunnen leveren
- Bosplantsoenvakken met individuele bomen
De bomen in de stroken bosplantsoen worden individueel ingetekend, indien deze in de risicozone van te betreden gebied staan.
- Bos
Bomen die zich met de kroonprojectie boven te betreden gebied bevinden dienen ingetekend te worden. Bomen, die zich niet met de kroonprojectie boven te betreden gebied bevinden, worden niet individueel ingetekend. Deze bomen worden echter wel gecontroleerd op vakniveau, als ze binnen het valbereik van te betreden gebied staan.

Bij het registreren van bosplantsoen is het van belang dat er gericht beheer op uitgevoerd kan worden. Verhoogd risico op schade of letsel is aanwezig in de vorm van boomvormers, die dusdanig uitgegroeid zijn dat zij dezelfde risico's geven als straat- en laanbomen. Hiernaast kan er overlast voorkomen in het kader van de doorgang of het overhangen van takken. De bestaande bosplantsoenvakken en straat- en laanbomen beschikken ieder over een individuele dataregistratie in de vorm van een objecteigen paspoort in het beheersysteem (Greenpoint), waarin gegevens vermeld kunnen worden. De waarnemingen tijdens de inspectie kunnen vervolgens worden vermeld in het bijbehorende paspoort. Indien nodig kan er een nieuw object (boom) ingeprikt worden. Aan de hand van deze gegevens kan de beheerder zijn maatregelen coördineren.

In onderstaande paspoort indeling is te zien wat de werkzaamheden zijn voor het inventariseren van houtopstanden binnen de gemeente Gooise meren:

Paspoort indeling bos(plantsoen)vakken beheersysteem Greenpoint

Nr.	Onderdeel	Keuze mogelijkheden
1	Beheertype	• Bosplantsoen • Bosplantsoen met individuele bomen • Bos
2	Gevaarzetting	• Hoog • Algemeen • Beperkt • Geen
3	Bosbeeld (enkel bij beheertype "bos")	• Openfase • Jongefase • Dichte fase • Stakenfase • Boomfase

		• Aftakelingsfase
4	Landschappelijk of cultuurhistorische functie/waarde	• Geen • Stoof • Vegetatie zoom • Struweel • Begeleidend element • Houtwal • Houtsingel • Recreatief • Bos • Overig
5	Wettelijke vrije doorgang	• 2,50m • 4,50m • 6,50m • N.v.t.
6	Beheeradvies	• Afgestorven takken/boomvormers verwijderen • Overhangende takken verwijderen • Wettelijke doorgang vrijmaken • Dunnen >25% • Dunnen 10 tot 25% • Dunnen <10% • Terugzetten • Randen snoei • Overig
7	Urgentie beheeradvies	• <1 jaar • <6 maanden • < Acuut
8	Dominante soort heester 1	• Soorten stamtabel
9	Dominante soort heester 2	• Soorten stamtabel
10	Dominante soort Kruiden laag 1	• Soorten stamtabel
11	Dominante soort Kruiden laag 2	• Soorten stamtabel
12	Dominante soort boomvormers 1	• Soorten stamtabel
13	Dominante soort boomvormers 2	• Soorten stamtabel
14	Individuele boom ingetekend	• Ja/nee
15	Vrij in te vullen veld voor opmerkingen	• -