



ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Zundert
Projectnr:	ZUN018
Raamovereenkomst nr:	2020-ZUN018-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	21 oktober 2021

ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Zundert
Projectnr:	ZUN018
Raamovereenkomst nr:	2020-ZUN018-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	21 oktober 2021

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2021 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
N. Schrama

Verificatie:
M. Kessels

Validatie:
O. Staal

In h o u d s o p g a v e

1.	A l g e m e e n	1
01	Opdrachtgever	2
02	Directie	2
03	Locatie	2
04	Algemene beschrijving	2
05	Tijdsbepaling	2
06	Onderhoudstermijn	2
07	Handboek bomen	2
2.	B e s c h r i j v i n g	3
2.1	Algemene gegevens	3
01	Tekeningen	4
02	Peilen en hoofdafmetingen	4
04	Bijlagen	4
05	Vrijkomende materialen	4
2.2	Nadere beschrijving	5
1	Bepantingen	7
11	Bosplantsoen	7
110	Regulier onderhoud	7
1101	<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen vakken</u>	7
1102	<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen randen</u>	8
111	Incidenteel onderhoud	10
1111	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u>	10
1112	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>	11
1113	<u>Snoeien beplanting</u>	12
1115	<u>Afzetten beplanting</u>	12
1116	<u>Terugzetten beplanting</u>	14
1117	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	16
1118	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	17
12	Heesters	18
121	Sierheesters en botanische rozen	18
1210	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	18
1211	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	19
1213	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	20
1216	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	20
1217	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u>	21
1218	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	22
122	Bodembedekkers	23
1220	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	23
1221	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	24
1223	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	25
1226	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	25
1227	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u>	25
1228	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	26
126	Bloembakken met heesterbeplanting	27
1260	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	27
1261	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	27
1263	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	27
1264	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	28
127	Boombakken	29
1270	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	29
1271	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	30
1274	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	30
128	Struikrozen	31
1281	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	31
1282	<u>Regulier onderhoud, snoeien struikrozen</u>	31

1283	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	31
1287	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien struikrozen</u>	32
1288	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u>	32
13	Vaste planten	33
1310	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	33
1311	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	34
1315	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	34
14	Hagen	35
141	Linthagen	35
1411	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	35
1412	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	37
1413	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>	37
1417	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>	38
1418	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	39
142	Blokhagen	40
1421	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	40
1422	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	41
1423	<u>Regulier onderhoud, knippen blokhagen</u>	42
1427	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>	43
1428	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	44
16	Verwijderen ongewenste beplanting	45
161	Incidenteel onderhoud	45
1611	<u>Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden en</u>	45
1613	<u>Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden en</u>	46
1615	<u>Chemische bestrijding onkruiden in beplanting</u>	47
1618	<u>Bestrijding Japanse duizendknoop</u>	48
2	Gras	49
22	Recreatief grasveld	49
2210	<u>Regulier onderhoud, maaien</u>	49
2212	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	50
2217	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	51
24	Graskant	51
2410	<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u>	52
2411	<u>Incidenteel onderhoud, graskant hard</u>	52
2420	<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>	52
2421	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>	52
2440	<u>Regulier onderhoud, graskant halfverharding</u>	53
2441	<u>Incidenteel onderhoud, graskant halfverharding</u>	53
26	Bloemenweide	54
261	Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.	54
2611	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	54
2612	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	54
2613	<u>Talud 1x per jaar</u>	55
2614	<u>Talud 2x per jaar</u>	55
262	Maaien, maaisel direct verwerken	56
2620	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	56
2621	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	56
2625	<u>Talud 1x per jaar</u>	57
2626	<u>Talud 2x per jaar</u>	57
2629	<u>Incidenteel onderhoud</u>	58
264	Bijmaaien	58
2641	<u>Bijmaaien langs trappen</u>	58
2642	<u>Bijmaaien rondom zitbanken</u>	59
2644	<u>Incidenteel bijmaaien</u>	59
27	Watergangen, vijvers en wadi's	59
274	Wadi's	59
29	Herstellen gras	60
2910	<u>Herstellen rijsporen in gazon</u>	60
3	Bomen	62
31	Onkruidbeheersing boomspiegels	62
311	Boomspiegels in verharding	62
3110	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	62
3111	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	62
313	Boomspiegel onder boomrooster	63
3130	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	63
3131	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	63
37	Overige werkzaamheden bomen	64

371	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen	64
3711	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	64
372	Verwijderen boompalen en boombanden.	64
4	Terreininrichtingen	65
41	Onderhoud straatmeubilair	65
411	Afvalbakken	65
4111	<u>Regulier onderhoud</u>	65
4112	<u>Incidenteel</u>	65
42	Zwerfvuilbestrijding	66
421	Beheersen zwerfvuil onverharde terreindelen	66
4210	<u>Regulier onderhoud</u>	66
4211	<u>Incidenteel</u>	67
422	Beheersen zwerfvuil verharde terreindelen	68
4220	<u>Regulier onderhoud</u>	68
4221	<u>Incidenteel</u>	68
45	Trappen	69
4510	<u>Regulier onderhoud, ruimen blad</u>	69
4511	<u>Regulier onderhoud, onkruidvrij maken</u>	69
4512	<u>Incidenteel onderhoud, ruimen blad</u>	70
4513	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidvrij maken</u>	70
5	Verhardingen	71
51	Bladafval op verhardingen	71
511	Verwijderen bladafval	71
5110	<u>Regulier onderhoud, gesloten verharding</u>	71
5111	<u>Incidenteel onderhoud, gesloten verharding</u>	71
5112	<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>	72
5113	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>	72
5114	<u>Regulier onderhoud, molgoten</u>	73
5115	<u>Incidenteel onderhoud, molgoten</u>	73
5116	<u>Regulier onderhoud, halfverharding</u>	74
5117	<u>Incidenteel onderhoud, halfverharding</u>	74
52	Veegvuil op verhardingen	75
522	Verwijderen veegvuil	75
5221	<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>	75
5222	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>	76
5223	<u>Regulier onderhoud, fietspaden</u>	77
5224	<u>Incidenteel onderhoud, fietspaden</u>	77
5225	<u>Regulier onderhoud, overige verharding</u>	78
5226	<u>Incidenteel onderhoud, overige verharding</u>	78
53	Onkruid op verhardingen	78
531	Beheersen onkruid op verharding	78
5311	<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>	78
5312	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>	79
5313	<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>	80
5314	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>	80
5315	<u>Regulier onderhoud, ongebonden verharding</u>	80
5316	<u>Incidenteel onderhoud, ongebonden verharding</u>	81
532	Onkruidbestrijding op verhardingen	81
5321	<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>	81
5322	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>	82
5323	<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>	82
5324	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>	83
5325	<u>Regulier onderhoud, ongebonden verharding</u>	83
5326	<u>Incidenteel onderhoud, ongebonden verharding</u>	84
7	Renovatie beplanting en gras	85
71	Verwijderen begroeiing	85
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>	85
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>	86
72	Grondwerk	87
7210	<u>Spitten</u>	87
7211	<u>Frezen, vlak.</u>	88
7212	<u>Frezen, talud</u>	88
7213	<u>Egaliseren</u>	89
7214	<u>Verdichten</u>	90
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>	90
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>	91

7217	<u>Profileren taluds</u>	92
7218	<u>Bemesten plantvak of - strook</u>	92
7219	<u>Leveren meststoffen</u>	92
73	Plant- en zaaiwerk	92
731	Plantwerk vlak terrein	92
7310	<u>Bosplantsoen</u>	93
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	94
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	95
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	95
7314	<u>Solitairs</u>	96
7315	<u>Vaste planten</u>	96
7316	<u>Linthagen</u>	96
7317	<u>Blokhagen</u>	97
732	Plantwerk op talud	98
7320	<u>Bosplantsoen</u>	98
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	99
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	100
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	101
7324	<u>Solitairs</u>	101
7325	<u>Linthagen</u>	102
7326	<u>Blokhagen</u>	102
733	Zaaiwerk vlak terrein	103
7331	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>	103
7332	<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>	104
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>	104
734	Zaaiwerk talud	105
7341	<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>	105
7342	<u>Inzaaien bermen op talud</u>	105
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>	106
739	Tijdelijke afrasteringen	107
7390	<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>	107
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>	107
75	Plantgarantie groen renovatie projecten	107
750	Bosplantsoen, wortelgoed	107
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	107
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>	108
7503	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>	108
7504	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>	108
751	Bosplantsoen, kluitgoed	108
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	108
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>	108
7513	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>	108
7514	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>	108
752	Sierheesters, wortelgoed	109
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>	109
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>	109
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>	109
753	Sierheesters, kluitgoed	109
7531	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>	109
7532	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>	109
7533	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>	109
754	Haagplantsoen, wortelgoed	110
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	110
755	Haagplantsoen, kluitgoed	110
7551	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	110
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed	110
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	110
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed	110
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	110
758	Vaste planten	110
7581	<u>Vaste planten maat P9</u>	110
759	Solitairs	111
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>	111
8	Overige werkzaamheden	112
81	Verkeersmaatregelen	112
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>	112
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>	113
8112	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	113

8113	<u>Verkeersregelaar</u>	115
8114	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>	115
82	Voorkomen graafschade	115
83	Sneeuwvrij maken / gladheidsbestrijding	116
831	Gladheidsbestrijding en sneeuwvrij maken	116
85	Tijdelijke voorzieningen	116
8510	<u>Toepassen rijplaten</u>	116
86	Werkzaamheden op afroep en inzetten materieel	117
8610	<u>Reinigen klein materieel</u>	117
8620	<u>Reinigen groot materieel</u>	118
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	119
8650	<u>Rijdend materieel</u>	120
8651	<u>Rijdend materieel vervolg</u>	121
8660	<u>Hand materieel</u>	122
8670	<u>Personeel</u>	122
8680	<u>Personeel vervolg</u>	123
88	Afvoer- en acceptatiekosten.	124
8820	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij</u>	124
89	Algemene werkzaamheden	125
9	Staartposten	127
3.	B e p a l i n g e n	128
01	Algemeen en administratief	129
01 01	Algemene bepalingen	129
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	129
01 06	Betalingsregelingen: declaraties	130
01 08	Bijdragen	130
01 11	Verband met andere werken	130
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	131
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	131
01 14	Bouwstoffen	133
01 15	Geschillen	134
01 16	Verzekeringen	135
01 17	Vrijgekomen materialen	135
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	135
01 19	Arbeidsomstandigheden	136
01 20	Kwaliteitsborging	136
01 21	Raamovereenkomst	137
01 23	Communicatie	139
01 24	Beeldkwaliteit	139
01 25	Vakopleiding	140
01 27	Bijzondere voorwaarden	140
01 28	Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012	143
01 29	Veiligheid	143
01 30	Revisiegegevens	144
10	Werk algemene aard	145
10 1	Werk algemene aard	145
10 15	Werk algemene aard, bijbehorende verplichtingen	145
10 17	Werk algemene aard, meet- en verreken methoden	145
22	Grondwerken	147
22 2	Deelhoofdstuk 22.2	147
22 22	Eisen en uitvoering	147
22 24	Risicoverdeling en garanties.	147
50	Afval- en reinigingsdiensten	148
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	148
50 11	Begrippen	148
50 12	Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil	148
50 13	Informatie-overdracht zwerfafval en veegvuil	148
50 15	Bijbehorende verplichtingen, Afvaldiensten	149
50 3	Deelhoofdstuk 50.3	149
50 32	Eisen en uitvoering graffiti	149
50 6	Deelhoofdstuk 50.6	149
50 62	Eisen en uitvoering afvalbakkenbeheersing	149

51	Technische bepalingen groenvoorzieningen	150
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	150
51 01	Begrippen Groenvoorzieningen, algemeen	150
51 02	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen	150
51 03	Informatie-overdracht, algemeen	151
51 04	Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen	151
51 05	Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen	151
51 06	Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen	151
51 1	Water en watergangen	152
51 15	Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen	152
51 2	Gras en kruidachtigen	152
51 21	Begrippen, Gras en kruidachtigen	152
51 22	Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen	152
51 23	Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen	152
51 25	Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen	152
51 4	Beplantingen	153
51 41	Begrippen Beplantingen	153
51 42	Eisen en uitvoering Beplantingen	153
51 43	Informatie-overdracht, Beplantingen	154
51 44	Risicoverdeling en garanties, Beplantingen	154
51 45	Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen	155
51 46	Bouwstoffen, beplantingen	156
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	157
51 82	Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding	157
62	Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering	159
62 1	Deelhoofdstuk 62.1	159
62 12	Eisen en uitvoering	159
62 14	Risico-verdeling en garanties	159
62 15	Bijbehorende verplichtingen	160
62 17	Bijbehorende verplichtingen	160
64	Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen	161
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	161
64 13	Informatie-overdracht	161

1. A l g e m e e n

PAR**01 Opdrachtgever**

Gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA Zundert
Tel: 076 - 599 56 00

02 Directie

Gemeente Zundert
Postbus 10.001
4880 GA Zundert
Tel: 076 - 599 56 00

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Zundert
De raamovereenkomst betreft: het onderhouden van de openbare ruimte

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- beheersen onkruid in beplantingen
- snoeien beplantingen
- maaien gazons
- verwijderen bladafval
- beheersen zwerfafval
- beheersen veegvuil
- beheersen onkruid op verhardingen
- renoveren beplantingen

05 Tijdsbepaling

Zie bijbehorende aanbestedingsleidraad voor de tijdsbepaling.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald volgens artikel 01.02.06 en 01.24.09 in deel 3 van dit bestek.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal deze niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 Handboek bomen

Alle groenwerkzaamheden bij of onder bestaande boomkronen en/of aan nieuwe bomen uitvoeren conform handboek bomen.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De tekeningen behorende bij dit bestek worden als shape file ter beschikking gesteld als bijlage bij dit contract.

02 Peilen en hoofdafmetingen

N.v.t.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1
V&G-plan
- Bijlage 2
Evenementen kalender

05 Vrijkomende materialen

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer eigenaar wordt van vrijkomende materialen of dat er materialen dienen te worden afgevoerd naar een inrichting dienen alle transport, acceptatie- en stortkosten van deze materialen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

Indien in een bestekspost wordt beschreven dat de aannemer materialen dient (her) te gebruiken binnen het werk, dienen alle kosten welke verbonden zijn aan het vervoeren, laden, lossen en opslaan in een tijdelijk depot binnen het werkterrein hiervan te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van deze bestekspost.

2.2 Nadere beschrijving

PAR**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			Beplantingen			
			Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn			
			beschreven in artikel 51.42.21 uit deel 3 van			
			deze raamovereenkomst.			
						
11			Bosplantsoen			
						
						
110			Regulier onderhoud			
						
			TERUGZETTEN / AFZETTEN BOSPLANTSOEN			
			In verband met het beheersen van onkruid dient er			
			rekening mee gehouden te worden dat per jaar tot			
			ca. 20% van het totale oppervlak aan bosplantsoen			
			wordt teruggezet of afgezet. Mogelijke extra			
			onkruidgroei wordt niet verrekend.			
			RENOVATIES PLANTSOEN			
			In verband met het beheersen van onkruid dient er			
			rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks			
			ca.1 tot 3% van het totale oppervlak aan			
			bosplantsoen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra			
			onkruidgroei wordt niet verrekend.			
						
1101			<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen vakken</u>			
						
110110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen	are	1.800,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Kwaliteitsniveau D			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
110120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen op	are	308,00	F
			talud			
			Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
			Kwaliteitsniveau D			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
110130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen	are	1.800,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
110140	514899		Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen op	are	308,00	F
			talud			
			Betreft: onkruidbeheersing in bosplantsoen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110150	514421	. 1.9.2.1.	Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum 1e beurt: 2e week april Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 2e week augustus Einddatum 4e beurt: 2e week oktober Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 Tussen en in de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	7.200,00	F
110160	514421	. 2.9.2.1.	Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum 1e beurt: 2e week april Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 2e week augustus Einddatum 4e beurt: 2e week oktober Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 Tussen en in de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.230,00	F
110170	514421	. 1.9.2.1.	Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaand bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 Tussen en in de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.800,00	F
110180	514421	. 2.9.2.1.	Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen, leeftijd variabel Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Plantverband: wildverband of driehoeksverband, ca. 100 st per 100 m2 Tussen en in de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	308,00	F
1102			<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien randen</u>			
110210	514899	. .	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting Betreft: bosplantsoen Leeftijd van de beplanting variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m Kwaliteitsniveau D	are	600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE						
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
110220	514899			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	172,00	F	
				Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen op talud				
				Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting				
				Betreft: bosplantsoen				
				Leeftijd van de beplanting variabel				
				Perceel: talud 1:3 of steiler				
				Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m				
				Kwaliteitsniveau D				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110230	514899			Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen	are	600,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting				
				Betreft: bosplantsoen				
				Leeftijd van de beplanting variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m				
				Kwaliteitsniveau C				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110240	514899			Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen op talud	are	172,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing gedurende het gehele jaar in rand langs verharding, gras en beplanting				
				Betreft: bosplantsoen				
				Leeftijd van de beplanting variabel				
				Perceel: talud 1:3 of steiler				
				Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 tot 2 m				
				Kwaliteitsniveau C				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
110250	514422			Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	160.000,00	F	
				Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen.				
				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar				
				Einddatum 1e beurt: 2e week april				
				Einddatum 2e beurt: 2e week juni				
				Einddatum 3e beurt: 2e week augustus				
				Einddatum 4e beurt: 2e week oktober				
				Soort en leeftijd van de beplanting: variabel				
		1.		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. .9. . .		Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m				
		1.		Maaisel kneuzen en laten liggen				
110260	514422			Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	46.000,00	F	
				Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen.				
				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar				
				Einddatum 1e beurt: 2e week april				
				Einddatum 2e beurt: 2e week juni				
				Einddatum 3e beurt: 2e week augustus				
				Einddatum 4e beurt: 2e week oktober				
				Soort en leeftijd van de beplanting: variabel				
		2.		Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		.1. . . .		Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. .9. . .		Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m				
		. . .1. .		Tussen de rijen maaien				
		1.		Maaisel kneuzen en laten liggen				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
110270	514422			 Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .9. Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	40.000,00	F
110280	514422			 Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m . .9. Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m . . .1. Tussen de rijen maaien1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	11.480,00	F
111				 Incidenteel onderhoud			
1111				 <u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u> <u>kwaliteitsniveau</u>			
111110	514899			 Aanpassen onkruid-bosplantsoen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in bosplantsoen van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau C. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau C en dat het bosplantsoen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	90.000,00	F
111120	514899			 Aanpassen onkruid-bosplantsoen op talud Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in bosplantsoen van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau C. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau C en dat het bosplantsoen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: variabel Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	15.400,00	F
111130	514899			 Aanpassen onkruid-rand bosplantsoen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in rand bosplantsoen van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau C. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau C en dat de rand bosplantsoen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Betreft: rand bosplantsoen (1,5 tot 2,00 m breed) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	20.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
				naar een inrichting				
111140	514899			Aanpassen onkruid-rand bosplantsoen op talud	m2	5.800,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
				onkruid in rand bosplantsoen op talud van				
				kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau C.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau C en dat de rand				
				bosplantsoen op talud met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				Betreft: rand bosplantsoen (1,5 tot 2,00 m breed)				
				op talud.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
1112				<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
								
111210	514299			Pleksgewijs uitmaaïen bosplantsoen	m2	3.000,00	F	
				Pleksgewijs uitmaaïen bestaand bosplantsoen,				
				e.e.a. op aanwijzing van directie				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
				Tussen en in de rijen maaïen, plekgewijs kleiner				
				dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak.				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
111220	514299			Pleksgewijs uitmaaïen bosplantsoen	m2	2.000,00	F	
				Pleksgewijs uitmaaïen bestaand bosplantsoen.				
				e.e.a. op aanwijzing van directie				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
				Tussen en in de rijen maaïen, plekgewijs groter				
				dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak.				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
111230	514299			Pleksgewijs uitmaaïen bosplantsoen op talud	m2	1.000,00	F	
				Pleksgewijs uitmaaïen bestaand bosplantsoen.				
				E.e.a. op aanwijzing van directie				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				Tussen en in de rijen maaïen, plekgewijs kleiner				
				dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak.				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
111240	514299			Pleksgewijs uitmaaïen bosplantsoen op talud	m2	400,00	F	
				Pleksgewijs uitmaaïen bestaand bosplantsoen.				
				e.e.a. op aanwijzing van directie				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				Tussen en in de rijen maaïen, plekgewijs groter				
				dan ca 20 m2 per plek in een beplantingsvak.				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
111260	514299			Pleksgewijs verwijderen ongewenste beplanting	m2	4.000,00	F	
				Pleksgewijs verwijderen van ongewenste beplanting				
				(bereklaauw, bramen etc.) in bestaand				
				bosplantsoen, incl. wortel e.e.a. op aanwijzing				
				van directie				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer				
				dan 1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6								
1113			.	.	.	.	<u>Snoeien beplanting</u>			
			.	.	.	.				
			.	.	.	.				
111310	514425		.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak.	m	51.400,00	F
			.	.	.	.	Einddatum: 2e week juli			
			.9.	.	.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting incl.			
			.	.	.	.	bodembedekkende onderbeplanting.			
			.2.	.	.	.	Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de			
			.	.	.	.	verharding , particulier terrein, gebouwen,			
			.	.	.	.	hekwerk, gras en overige beplanting, etc.			
			.	.	.	.	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe			
			.	.	.	.	verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan.			
			.	.	.	.	Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van			
			.	.	.	.	de beplanting verwijderen.			
			.	.	.	.	Takken bodembedekkers verwijderen tot rand			
			.	.	.	.	plantvak.			
			.	.	.	.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			.	.	.	.	naar een inrichting			
			.	.	.	.				
111320	514425		.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak.	m	20.000,00	F
			.	.	.	.	Snoeien rand 2e beurt (als in juli ook is			
			.	.	.	.	gesnoeid)			
			.	.	.	.	Einddatum: 4e week oktober			
			.9.	.	.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting incl.			
			.	.	.	.	bodembedekkende onderbeplanting.			
			.2.	.	.	.	Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de			
			.	.	.	.	verharding , particulier terrein, gebouwen,			
			.	.	.	.	hekwerk, gras en overige beplanting, etc.			
			.	.	.	.	Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe			
			.	.	.	.	verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan.			
			.	.	.	.	Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van			
			.	.	.	.	de beplanting verwijderen.			
			.	.	.	.	Takken bodembedekkers verwijderen tot rand			
			.	.	.	.	plantvak.			
			.	.	.	.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			.	.	.	.	naar een inrichting			
			.	.	.	.				
1115			.	.	.	.	<u>Afzetten beplanting</u>			
			.	.	.	.				
			.	.	.	.				
111510	514433		.	.	.	.	Afzetten beplanting.	m2	8.000,00	F
			.	.	.	.	Betreft: bosplantsoen			
			.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			1.	.	.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			.3.	.	.	.	Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2			
			.4.	.	.	.	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer			
			.9.	.	.	.	Terugzetten door ca. 25%, verspreid over het vak			
			.	.	.	.	van de beplanting weg te nemen tot op de stam of			
			.	.	.	.	stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen			
			.	.	.	.	(> ø 0,20).			
			.	.	.	.1.	Afzetten tot op de stobbe			
			.	.	.	.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			.	.	.	.	naar een inrichting			
			.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			
111520	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 25%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> Ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.000,00	F
111530	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> Ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	8.000,00	F
111540	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreid over het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> Ø 0,20). .1. Afzetten tot op de stobbe .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.000,00	F
111560	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op vlak terrein. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Afzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. .1. Afzetten tot op de stobbe .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111570	514433		Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op talud. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler, en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Afzetten door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. .1. Afzetten tot op de stobbe .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F
1116			Terugzetten beplanting			
111640	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	6.000,00	F
111650	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .9. Terugzetten door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.000,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1117				aanwezige bomen (> ø 0,20), verspreid over het vak. Incl. verwijderen van woekeraars en wijkers waarbij het assortiment behouden blijft (terugzetten in overleg met directie). Takken tot 0,75 m uit de kant van verharding, gras, hekwerk, bouwwerken, particulier terrein en overige beplanting verwijderen. E.e.a. op aanwijzing directie.				
				1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
				<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
111710	515101			Verwijderen bomen.	st	40,00	F	
				Bomen in bosplantsoen				
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
				Boomsoort(en): divers				
			1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			.9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.	l			0,40 L
			.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
			.1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
111720	515101			Verwijderen bomen.	st	40,00	F	
				Bomen in bosplantsoen				
				Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar				
				Boomsoort(en): divers				
			1.	Diameter borsthoogte: tot 0,25 m				
			.9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.	l			0,40 L
			.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
			.1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				
111730	515101			Verwijderen bomen.	st	40,00	F	
				Bomen in bosplantsoen				
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
				Boomsoort(en): divers				
			2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
			.9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.	l			0,40 L
			.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting				
			.1.	Takhout vervoeren naar een inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
111740	515101			 Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .9. Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting <u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	st	40,00	F		
1118					1			0,40	L
111810	515101			 Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting9Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren. Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting9Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren. Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting9Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	40,00	F		
111820	515101			 Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers 1. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting9Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren. Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting9Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	40,00	F		
111830	515101			 Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers 2. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m .3. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder maaiveld, inclusief wortelgestel tot een afstand van 1,50 m uit de stam . . .3. . . Stamhout vervoeren naar een inrichting1. Takhout vervoeren naar een inrichting9Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen en egaliseren.	st	40,00	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111840	515101	. 2.3.3.1.9 12 121 . 1210 121010 514899 . 121020 514899 . 121030 514899 .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121040	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters	m2	17.600,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters			
			gedurende het gehele jaar			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: talud 1:3 of steiler			
			Betreft: gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
121050	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters	m2	17.600,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters			
			gedurende het gehele jaar			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: talud 1:3 of steiler			
			Betreft: gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
121060	514899		Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters	m2	17.600,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in sierheesters			
			gedurende het gehele jaar			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Perceel: talud 1:3 of steiler			
			Betreft: gesloten opgaande heesters			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
1211			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
						
121120	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2.352,00	F
			Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters.			
			1. Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
121130	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1.176,00	F
			Verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters			
			1. Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exacte tijd op			
			aanwijzing directie.			
			2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
121150	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1.700,00	F
			Verwijderen blad uit rand beplantingsvak			
			sierheesters (1 meter breed) langs verharding,			
			gras, beplanting of erfafscheiding.			
			1. Betreft: gesloten opgaande beplanting			
			2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
121160	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	850,00	F
			Verwijderen blad uit rand beplantingsvak			
			sierheesters (1 meter breed) langs verharding,			
			gras, beplanting of erfafscheiding.			
			1. Betreft: gesloten opgaande beplanting			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1213				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting <u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
121340	514425			Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting <u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	m	85.000,00	F	
1216				Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting tot ca 1,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m21. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	12.000,00	F	
121620	514424			Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van sierheesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m21. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	10.000,00	F	
121630	514424			Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie. Hoogte beplanting groter dan 2,00 m 1. Verjongingssnoei door het om en om terugzetten van heesters in het gehele vak. .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m21. In beplantingsvak1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	6.000,00	F	
121640	514432			Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters	m2	6.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121650	514432		.4.	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2	m2	3.400,00	F	
			. .1. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m				
			. . .9. . .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
				nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m				
				boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v.				
				de in het vak aanwezige bomen en solitaires.				
				Inclusief zijkanalen en bodembedekkende				
				onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.				
			1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
121660	514432			Terugzetten beplanting.	m2	1.400,00	F	
			3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
			. .9. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 2 m				
			. . .9. . .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
				nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m				
				boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v.				
				de in het vak aanwezige bomen en solitaires.				
				Inclusief zijkanalen en bodembedekkende				
121670	514425		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m	40.000,00	F	
				naar een inrichting				
				Terugzetten beplanting.				
			3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			.5.	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
			. .9. . . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3 m				
			. . .9. . .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
				nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m				
				boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v.				
1217	514899			de in het vak aanwezige bomen en solitaires.	m2	50.000,00	F	
				Inclusief zijkanalen en bodembedekkende				
				onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie.				
			1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
				Snoeien rand beplantingsvak.				
				Pleksgewijs snoeien van randen als				
				aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens				
				bestekpostnr. 121340 .				
				Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met				
121710	514899			directie.				
			.3.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
				bodembedekkende heesters				
			. .9. . . .	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van				
				verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier				
				terrein, etc.				
				Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
				verwijderen.				
			1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
121710	514899			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u>	m2	50.000,00	F	
				<u>kwaliteitsniveau</u>				
				Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau				
				B naar A				
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
				onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau B				
				naar kwaliteitsniveau A.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
				sierheesters met het regulier onderhoud				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121720	514899			meegenomen kunnen worden.				
				Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau	m2	50.000,00	F	
				C naar B				
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
				sierheesters van kwaliteitsniveau C naar				
				kwaliteitsniveau B.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
				sierheesters met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
121730	514899			Aanpassen onkruid-sierheester op talud	m2	8.800,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
				onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau B				
				naar kwaliteitsniveau A.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
				sierheesters met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
121740	514899			Aanpassen onkruid-sierheester op talud	m2	8.800,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
				onkruid in sierheesters van kwaliteitsniveau C				
				naar kwaliteitsniveau B.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
				sierheesters met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
1218				<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
								
								
121810	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	8,00	F	
				Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit				
				beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen				
				gewaaide blad).				
				Oppervlakte: tot 50 m2				
				1. Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				 Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
				directie.				
				.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
121820	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121830	514412			Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, sierheesters (o.a. op hopen gewaaid blad).	are	588,00	F	
				Oppervlakte: groter dan 50 m2				
			. 1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
			. . 9. . .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
								
121840	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	426,00	F	
				Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters				
			. 1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
			. . 9. . .	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
								
122				Bodembedekkers				
				RENOVATIES BODEMBEDEKKERS				
				In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1				
				tot 3% van het totale oppervlak aan bodembedekkers wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.				
1220				<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
								
122010	514899			Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers	m2	100.000,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Kwaliteitsniveau A				
				Betreft: bodembedekkende heesters				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
								
122020	514899			Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	100.000,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Kwaliteitsniveau B				
				Betreft: bodembedekkende heesters				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
								
122030	514899			Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers	m2	100.000,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers gedurende het gehele jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
122040	514899	.	.	.	.	Leeftijd van de beplanting: variabel	m2	13.400,00	F	
		.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
		.	.	.	.	1 : 3				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers				
		.	.	.	.	op talud				
122050	514899	.	.	.	.	Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers	m2	13.400,00	F	
		.	.	.	.	gedurende het gehele jaar				
		.	.	.	.	Leeftijd van de beplanting: variabel				
		.	.	.	.	Perceel: talud 1:3 of steiler				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers				
122060	514899	.	.	.	.	op talud	m2	13.400,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: onkruidbeheersing in bodembedekkers				
		.	.	.	.	gedurende het gehele jaar				
		.	.	.	.	Leeftijd van de beplanting: variabel				
		.	.	.	.	Perceel: talud 1:3 of steiler				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
		.	.	.	.					
1221		.	.	.	.	Regulier onderhoud, bladruimen				
		.	.	.	.					
122120	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1.700,00	F	
		.	.	.	.	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak				
		.	.	.	.	bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding,				
		.	.	.	.	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	Einddatum: 3e week november en 3e week december,				
		.	.	.	.	exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
122130	514412	.	.	.	.		are	850,00	F	
		.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.				
		.	.	.	.	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak				
		.	.	.	.	bodembedekkers (1 meter breed) langs verharding,				
		.	.	.	.	gras, beplanting of erfafscheiding.				
		.	.	.	.	Betreft: bodembedekkende heesters				
		.	.	.	.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op				
		.	.	.	.	aanwijzing directie.				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1223		.	.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>			
122340	514425	.	.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Einddatum: 4e week juli .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	85.000,00	F
1226		.	.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>			
122640	514425	.	.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak. Pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 122340 . Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	40.000,00	F
122650	514432	.	.	.	.	.	Terugzetten beplanting. 4. Betreft: bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,10 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen en solitaires. Inclusief zijkanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	5.600,00	F
1227		.	.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>			
122710	514899	.	.	.	.	.	Aanpassen onkruid-bodembedekkers Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in bodembedekkers van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Betreft: bodembedekkende heesters Leeftijd beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	50.000,00	F
122720	514899	.	.	.	.	.	Aanpassen onkruid-bodembedekkers Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in	m2	50.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122730	514899			bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B.	m2	6.800,00	F	
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.				
122740	514899			Betreft: bodembedekkende heesters	m2	6.800,00	F	
				Leeftijd beplanting: variabel				
1228	514899			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3	m2	6.800,00	F	
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
122810	514412			Aanpassen onkruid-bodembedekkers op talud	are	74,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau onkruid in bodembedekkers van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A.				
122820	514412			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.	are	4,00	F	
				Betreft: bodembedekkende heesters				
122840	514412			Leeftijd beplanting: variabel	are	424,00	F	
				Perceel: met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
				<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
								
				Verwijderen blad uit beplantingsvak.				
				Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers (o.a. op hopen gewaad blad).				
				Oppervlakte: tot 50 m2				
				Betreft: bodembedekkende heesters				
				Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
								
				Verwijderen blad uit beplantingsvak.				
				Pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, bodembedekkers (o.a. op hopen gewaad blad).				
				Oppervlakte: groter dan 50 m2				
				Betreft: bodembedekkende heesters				
				Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
								
				Verwijderen blad uit beplantingsvak.				
				Betreft: extra beurt, verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembedekkers (1 meter breed)				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
126				langs verharding, gras, beplanting of erfafscheiding. .4. Betreft: bodembedekkende heesters .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Bloembakken met heesterbeplanting			
1260				<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
126010	514899			 Beheersen onkruid - bloembak Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende het hele jaar Kwaliteitsniveau A Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	80,00	F
126020	514899			 Beheersen onkruid - bloembak Betreft: onkruidbeheersing in bloembakken gedurende het hele jaar Kwaliteitsniveau B Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	st	80,00	F
1261				<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
126120	514412			 Verwijderen blad uit beplantingsvak. .9. Betreft: verwijderen blad uit bloembakken. 2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week november en 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	4,00	F
126130	514412			 Verwijderen blad uit beplantingsvak. .9. Betreft: verwijderen blad uit bloembakken. 2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exacte tijd op aanwijzing directie. 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,00	F
1263				<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>			
126310	514424			 Snoeien sierplantsoen. Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing van de directie Hoogte beplanting tot ca 1,00 m 1. Verjongingssnoei door het wegnemen van takken die buiten de gemiddelde groeiwijze groeien. Betreft: sierheesters in bloembakken .2. Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 2. In plantenbak/-schaal 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	80,00	F
126320	514424			 Snoeien sierplantsoen.	m2	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	
126330	514424		Snoeien in 2 periodes per jaar: jan. t/m half	m2	80,00	F
			mrt. of okt. t/m dec., vaksgewijs op aanwijzing			
			van de directie			
			Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m			
		1.	Verjongingssnoei door het wegnemen van takken die			
			buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.			
			Betreft: sierheesters in bloembakken			
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
		. .5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		1.	In beplantingsvak			
.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
.	naar een inrichting					
126340	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	40,00	F
			Snoeien in juli op aanwijzing van de directie			
			Hoogte beplanting tot ca 1,00 m			
		2.	Zomersnoei door het wegnemen van takken die			
			buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.			
			Betreft: sierheesters in bloembakken			
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
		. .5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		2.	In plantenbak/-schaal			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
.	naar een inrichting					
126350	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	200,00	F
			Snoeien in juli op aanwijzing van de directie			
			Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m			
		2.	Zomersnoei door het wegnemen van takken die			
			buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.			
			Betreft: sierheesters in bloembakken			
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
		. .5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		2.	In plantenbak/-schaal			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
.	naar een inrichting					
126360	514424		Snoeien sierplantsoen.	m2	80,00	F
			Snoeien in juli op aanwijzing van de directie			
			Hoogte beplanting 1,00 m tot 2,00 m			
		9.	Randsnoei: door het wegnemen van takken die			
			buiten de gemiddelde groeiwijze groeien.			
			Betreft: sierheesters in bloembakken			
		.2.	Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters			
		. .5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		2.	In plantenbak/-schaal			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
.	naar een inrichting					
1264			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
						
126410	514899		Beeld aanpassen bloembak	st	40,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			bloembak van kwaliteitsniveau B naar			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6						
126420	514899	.	.	kwaliteitsniveau A.	st	40,00	F		
		.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld					
		.	.	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de					
		.	.	bloembak met het regulier onderhoud					
		.	.	meegenomen kunnen worden.					
		.	.	Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2					
		.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		.	.	naar een inrichting					
		.	.						
		.	.	Beeld aanpassen bloembak					
		.	.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in					
		.	.	bloembak van kwaliteitsniveau C naar					
		.	.	kwaliteitsniveau B.					
		.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld					
		.	.	voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de					
		.	.	bloembak met het regulier onderhoud					
		.	.	meegenomen kunnen worden.					
		.	.	Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2					
		.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
		.	.	naar een inrichting					
126430	510208	.	.	Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	300,00	F		
		.	.	Betreft het doorwerken van organische meststof					
		.	.	in de bloembak					
		.	.	Tijdstip : april en/of juni					
		.	.	Maximale uitvoeringstermijn (per beurt) : 1 week					
		.	.	Totaal aantal bakken/schalen onbekend					
		2.	.	Plantenbak/-schaal met kruidachtigen	kg				30,00 L
		.	.	Korrelachtige meststof samengestelde organische					
		.	.	meststof NPK bevattende magnesium 7-6-12+(4).					
		.	.	DCM mix 2 of daarmee overeenstemmend					
		.	.	1. Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2					
		.	.	2. Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m					
		.	.						
		.	.	Watergeven plantenbak/-schaal.	st	800,00	F		
		.	.	Betreft : het éénmalig watergeven van					
		.	.	heesterbeplanting in bloembakken in de					
		.	.	groeiperiode					
		.	.	Grootte bloembak : tot ca. 3,00 m2					
		9.	.	Water door aannemer te leveren. Tappunten in de	ltr				24.000,00 L
		.	.	nabijheid.					
		.	.	9. Hoeveelheid: ca. 10 liter/m2					
		.	.	2. Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van					
		.	.	de bak					
		.	.						
		.	.	Boombakken					
		.	.						
		.	.						
127		.	.						
		.	.						
1270		.	.	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>					
		.	.						
		.	.						
		.	.						
127010	514899	.	.	Beheersen onkruid - boombak, kwal A	st	200,00	F		
		.	.	Betreft: onkruidbeheersing in boombakken					
		.	.	gedurende het hele jaar					
		.	.	Kwaliteitsniveau A					
		.	.	Oppervlakte boombak tot 5,00 m2					
		.	.	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren					
		.	.	naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of					
		.	.	eindverwerkingsinrichting.					
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
127020	514899		Beheersen onkruid - boombak, kwal B	st	200,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boombakken			
			gedurende het hele jaar			
			Kwaliteitsniveau B			
			Oppervlakte boombak tot 5,00 m2			
			Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren			
			naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
1271			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
						
						
127110	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	20,00	F
		. . 9. . .	Betreft: boombakken			
		. . . 2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		 1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
127120	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	10,00	F
		. . 9. . .	Betreft: boombakken			
		. . . 2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exacte tijd op			
			aanwijzing directie.			
		 1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een vergunde			
			bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
1274			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
						
						
127410	514899		Beeld aanpassen boombak, kwaliteit B naar A	st	100,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boombak van kwaliteitsniveau B naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			boombak met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						
127420	514899		Beeld aanpassen boombak, kwaliteit C naar B	st	100,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boombak van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau B.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de			
			boombak met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Oppervlakte bloembak tot 3,00 m2			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of			
			eindverwerkingsinrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
128			Struikrozen			
			RENOVATIES struikrozen			
			In verband met het beheersen van onkruid dient er			
			rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks 1			
			tot 3% van het totale oppervlak aan struikrozen			
			wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei			
			wordt niet verrekend.			
1281			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
						
128110	514899		Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen	m2	8.500,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Betreft: struikrozen			
			Kwaliteitsniveau A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
128120	514899		Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen,	m2	8.500,00	F
			kwaliteitsniveau B			
			Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Betreft: struikrozen			
			Kwaliteitsniveau B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
128130	514899		Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen	m2	8.500,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in struikrozen			
			gedurende het gehele jaar.			
			Leeftijd van de beplanting: variabel			
			Betreft: struikrozen			
			Kwaliteitsniveau C			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
1282			<u>Regulier onderhoud, snoeien struikrozen</u>			
						
128240	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	8.200,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 4e week juli			
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.1. . . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe			
			verwijderen			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
1283			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
						
128320	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	170,00	F
			Verwijderen blad uit beplantingsvak struikrozen			
		.1. . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		.2. . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
128330	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	85,00	F
			Verwijderen blad uit beplantingsvak struikrozen			
		. . .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exacte tijd op			
			aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
128350	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	164,00	F
			Verwijderen blad uit rand beplantingsvak			
			struikrozen (1 meter breed) langs verharding,			
			gras, beplanting of erfafscheiding.			
		. . .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
128360	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	82,00	F
			Verwijderen blad uit rand beplantingsvak			
			struikrozen (1 meter breed) langs verharding,			
			gras, beplanting of erfafscheiding.			
		. . .1. . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exacte tijd op			
			aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
1287			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien struikrozen</u>			
						
						
128710	514426		Snoeien struikrozen.	m2	8.500,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 1e week april			
		1.	Voorjaarssnoi waarbij de rozen worden			
			teruggesnoeid tot op 3 ogen boven maaiveld.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
128720	514426		Snoeien struikrozen.	m2	8.500,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 3e week juli			
		2.	Zomersnoi			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
128730	514426		Snoeien struikrozen.	m2	8.500,00	F
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.			
			Einddatum: 1e week november			
		3.	Inkorten voor de winter			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
128740	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	8.200,00	F
			Aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens			
			bestekpostnr. 128240			
		.1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. . .1. . .	Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe			
			verwijderen			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
1288			<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
				<u>kwaliteitsniveau</u>				
								
								
128810	514899			Aanpassen onkruid-struikrozen	m2	4.260,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
				onkruid in struikrozen van kwaliteitsniveau B				
				naar kwaliteitsniveau A.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
				struikrozen met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
128820	514899			Aanpassen onkruid-struikrozen	m2	4.260,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
				struikrozen van kwaliteitsniveau C naar				
				kwaliteitsniveau B.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
				struikrozen met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Leeftijd beplanting: variabel				
				Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
13				Vaste planten				
								
				RENOVATIES PLANTSOEN				
				In verband met het beheersen van onkruid dient er				
				rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks				
				ca.1 tot 3% van het totale oppervlak aan vaste				
				planten wordt gerenoveerd. Mogelijke extra				
				onkruidgroei wordt niet verrekend.				
1310				<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
								
131010	514899			Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten	m2	4.800,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten				
				gedurende het hele jaar.				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
				Betreft: kruidachtige gewassen				
				Kwaliteitsniveau A				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
131020	514899			Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten	m2	4.800,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten				
				gedurende het hele jaar.				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
				Betreft: kruidachtige gewassen				
				Kwaliteitsniveau B				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
131030	514899			Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten	m2	4.800,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in vaste planten				
				gedurende het hele jaar.				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131540	514899			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	2.400,00	F
				Beeld aanpassen vaste planten			
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B.			
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de vaste planten met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.			
				Leeftijd van de beplanting: variabel			
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
131550	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	4,00	F
				Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten (o.a. op hopen gewaaid blad).			
				Oppervlakte: tot 50 m2			
				Betreft: vaste planten			
				Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.			
				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
131560	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	2,00	F
				Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, vaste planten (o.a. op hopen gewaaid blad).			
				Oppervlakte: groter dan 50 m2			
				Betreft: vaste planten			
				Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.			
				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
131570	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	20,00	F
				Betreft: extra beurt verwijderen blad uit rand beplantingsvak (1 meter) sierheesters.			
				Betreft: vaste planten			
				Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.			
				2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
14				Hagen			
				RENOVATIES PLANTSOEN			
				In verband met het beheersen van onkruid dient er rekening mee gehouden te worden dat jaarlijks ca.1 tot 3% van de totale lengte / oppervlakte aan haagplantsoen wordt gerenoveerd. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
141				Linthagen			
1411				<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
141110	514899			Beheersen onkruid - beplanting, hagen	m	25.000,00	F
				Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende het hele jaar.			
				Leeftijd van de beplanting: variabel			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141120	514899			Soort: divers	m	25.000,00	F	
				Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				Kwaliteitsniveau A				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
				Beheersen onkruid - beplanting, hagen				
				Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende				
				het hele jaar.				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Soort: divers				
				Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				Kwaliteitsniveau B .				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
141130	514899			Beheersen onkruid - beplanting, hagen	m	25.000,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende				
				het hele jaar.				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Soort: divers				
				Totale breedte: ca. 0,5 tot ca. 1 m				
				Kwaliteitsniveau C				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
141140	514899			Beheersen onkruid - beplanting, hagen,	m	1.200,00	F	
				kwaliteitniveau D.				
				Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet gedurende				
				het hele jaar.				
				Leeftijd van de beplanting: variabel				
				Soort: divers				
				Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van				
				de haag, zonder beschadigen van de haag.				
				Kwaliteitsniveau D volgens artikel 51.42.21 in				
				deel 3 van dit bestek				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
				Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	1.200,00	F	
141150	514422			Soort: divers				
				Betreft: haagvoet				
				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): na het				
				maaïen van de bermen, in 1e week oktober.				
				Soort en leeftijd van de beplanting: alle				
				leeftijden				
		1.		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
		.9.		Haagvoet, zonder beschadigen van de haag.				
		.9.		Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van				
				de haag				
		.2.		Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
141160	514422			Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	2.400,00	F	
				Soort: divers				
				Betreft: haagvoet				
				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): na het				
				maaïen van de bermen in 1e week van juli en 1e				
				week van oktober.				
				Soort en leeftijd van de beplanting: alle				
				leeftijden				
		1.		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
		.9.		Haagvoet, zonder beschadigen van de haag.				
		.9.		Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van				
				de haag				
		.2.		Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1412			inrichting			
			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
141220	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	564,00	F
		. .9. . .	Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag.			
		. . .2. . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
141230	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	282,00	F
		. .9. . .	Betreft: verwijderen blad uit haagvoet linthaag.			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op			
			aanwijzing directie.			
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
1413			<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>			
			Terugknippen tot op oude hout van de plant.			
141320	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	2.340,00	F
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.			
			kopse kanten.			
		.9.	Betreft: linthaag			
		. .1. . . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		. . .1. . .	Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		2. .	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Einddatums: 4e week van juni en 4e week september			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
141330	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	151.400,00	F
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.			
			kopse kanten.			
		.9.	Betreft: linthaag			
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .9. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,50 m			
		2. .	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Einddatums: 4e week van juni en 4e week september			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
141340	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	34.100,00	F
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.			
			kopse kanten.			
		.9.	Betreft: linthaag			
		. .2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .4. . .	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
		2. .	Aantal beurten: 2 per jaar			
			Einddatums: 4e week van juni en 4e week september			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
141360	514427		Knippen van (blok)hagen.	m2	1.170,00	F
			Plantsoort van de haag: divers			
		4.	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl.			
			kopse kanten.			
		.9.	Betreft: linthaag			
		. .1. . . .	Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		. . .1. . .	Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141370	514427	.	 1.	Aantal beurten: 1 per jaar	m2	75.700,00	F	
		.		Einddatum: 4e week juli				
		.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.		naar een inrichting				
		.						
		.		Knippen van (blok)hagen.				
		.		Plantsoort van de haag: divers				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
		.		kopse kanten.				
		.9.		Betreft: linthaag				
141380	514427	.	. 2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m	m2	17.050,00	F	
		.	. . 9. . .	Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,50 m				
		.	 1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		.		Einddatum: 4e week juli				
		.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.		naar een inrichting				
		.						
		.		Knippen van (blok)hagen.				
		.		Plantsoort van de haag: divers				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
1417	514299	.		kopse kanten.	m	40,00	F	
		.9.		Betreft: linthaag				
		.	. 2. . . .	Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
		.	. . 4. . .	Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer				
		.	 1.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		.		Einddatum: 4e week juli				
		.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.		naar een inrichting				
		.						
		.		<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
141700	514299	.		Inkorten haag, van ca. 0,50 - 1,00 m naar 0,50	m	600,00	F	
		.		m				
		.		Betreft: linthaag				
		.		Hoogte van de haag: tot ca. 0,50 - 1,00 m				
		.		Inkorten door de haag, tot 0,50 m boven maaiveld				
		.		terug te zetten				
		.		E.e.a. op aanwijzing directie.				
		.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.		naar een inrichting				
		.						
141710	514299	.		Inkorten haag, van ca. 1,00 - 1,50 m naar 1,00	m	480,00	F	
		.		m				
		.		Betreft: linthaag				
		.		Hoogte van de haag: ca. 1,00 - 1,50 m				
		.		Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld				
		.		terug te zetten.				
		.		E.e.a. op aanwijzing directie.				
		.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.		naar een inrichting				
		.						
141720	514299	.		Inkorten haag, van ca. 1,50 - 2,00 m naar 1,00	m	200,00	F	
		.		m				
		.		Betreft: linthaag				
		.		Hoogte van de haag: ca. 1,50 tot 2,00 m				
		.		Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld				
		.		terug te zetten.				
		.		E.e.a. op aanwijzing directie.				
		.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.		naar een inrichting				
		.						
141730	514299	.		Inkorten haag, van ca. 2,00 - 3,00 m naar 1,50	m			
		.		m				
		.		Betreft: linthaag				
		.		Hoogte van de haag: ca. 2,00 - 3,00 m				
		.		Inkorten door de haag, tot 1,50 m boven maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141750	514427			terug te zetten.	m2	1.170,00	F	
				E.e.a. op aanwijzing directie.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Knippen van (blok)hagen.				
				Terugknippen tot op oude hout.				
				Plantsoort van de haag: divers				
				Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid)				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
141760	514427			kopse kanten.	m2	75.700,00	F	
								
				Knippen van (blok)hagen.				
				Terugknippen tot op oude hout.				
				Plantsoort van de haag: divers				
				Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid)				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
				kopse kanten.				
								
				Knippen van (blok)hagen.				
141780	514427			Terugknippen tot op oude hout.	m2	17.050,00	F	
				Plantsoort van de haag: divers				
				Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid)				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
				kopse kanten.				
								
				Knippen van (blok)hagen.				
				Terugknippen tot op oude hout.				
				Plantsoort van de haag: divers				
				Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid)				
141810	514899			De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.	m	13.100,00	F	
				kopse kanten.				
								
				Knippen van (blok)hagen.				
				Terugknippen tot op oude hout.				
				Plantsoort van de haag: divers				
				Betreft: 2e beurt (als in juli ook is gesnoeid)				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
				kopse kanten.				
								
141820	514899			Beeld aanpassen linthagen	m	13.100,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
				haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau B naar				
				kwaliteitsniveau A.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
				linthagen met het regulier onderhoud meegenomen				
				kunnen worden.				
				Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
1418	514899			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m	13.100,00	F	
				naar een inrichting				
								
				Beeld aanpassen linthagen				
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
				haagvoet linthagen van kwaliteitsniveau C naar				
				kwaliteitsniveau B.				
								
				Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
		.	.	.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de linthagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.				
		.	.	.	.	Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
		.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
141830	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	12,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen (o.a. op hopen gewaaid blad).				
		.	.	.	.	Oppervlakte: tot 50 m2				
		.	1.	.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
		.	.	.	.	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
141840	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	16,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: plekgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen (o.a. op hopen gewaaid blad).				
		.	.	.	.	Oppervlakte: groter dan 50 m2				
		.	1.	.	.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
		.	.	.	.	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
141850	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	141,20	F	
		.	9.	.	.	Betreft: extra beurt verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie.				
		.	.	.	.	2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
142		.	.	.	.	Blokhagen				
1421		.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
142110	514899	.	.	.	.	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen	m2	50.000,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar.				
		.	.	.	.	Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
		.	.	.	.	Soort: divers				
		.	.	.	.	Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
142120	514899	.	.	.	.	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen	m2	50.000,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen gedurende het hele jaar.				
		.	.	.	.	Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
		.	.	.	.	Soort: divers				
		.	.	.	.	Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
142130	514899	.	.	.	.	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen	m2	50.000,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142140	514899			gedurende het hele jaar.				
				Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
				Soort: divers				
				Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
				Kwaliteitsniveau C				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen	m2	2.800,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in haagvoet blokhagen				
				gedurende het hele jaar.				
				Leeftijd beplanting: alle leeftijden				
				Soort: divers				
				Totale breedte: ca. 1 tot ca. 2,5 m				
				Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van				
				de blokhagen, zonder beschadigen van de haag.				
				Kwaliteitsniveau D				
				Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen.				
								
142150	514422			Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	6.000,00	F	
				Soort: divers				
				Betreft: haagvoet				
				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): na het				
				maaïen van de bermen, in 1e week oktober.				
				Soort en leeftijd van de beplanting: alle				
				leeftijden, 1e jaar nazorg (na aanplant)				
				geschiedt door derden of volgens hoofdstuk 74 in				
				dit bestek.				
		1.		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
		.9.		Haagvoet, zonder beschadigen van de haag.				
		.9.		Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van				
				de haag				
		.2.		Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
								
142160	514422			Uitmaaïen rand beplantingsvak.	m	12.000,00	F	
				Soort: divers				
				Betreft: haagvoet				
				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): na het				
				maaïen van de bermen, in 1e				
				week van juli en 1e week van oktober.				
				Soort en leeftijd van de beplanting: alle				
				leeftijden, 1e jaar nazorg (na aanplant)				
				geschiedt door derden of volgens hoofdstuk 74 in				
				dit bestek.				
		1.		Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
				1 : 3				
		.9.		Haagvoet, zonder beschadigen van de haag.				
		.9.		Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van				
				de haag				
		.2.		Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
								
1422				<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
								
								
142220	514412			Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	1.054,00	F	
				Betreft: verwijderen blad uit haagvoet blokhagen.				
		.9.		Betreft: blokhaag				
		.2.		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				Eindatums: 3e week november en 3e week december,				
				exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.2.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5 : 6				
142230	514412	.	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet blokhagen. Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. .9. Betreft: blokhaag . . .2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op aanwijzing directie.2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	526,00	F
1423		.	.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud, knippen blokhagen</u>			
142310	514427	.	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag . .3. . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . .1. . . Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week september1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	8.000,00	F
142320	514427	.	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag . .3. . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . .9. . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,50 m2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week september1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	148.000,00	F
142330	514427	.	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag . .3. . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . .4. . . Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer2. Aantal beurten: 2 per jaar Einddatums: 4e week juni en 4e en 5e week september1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	7.200,00	F
142340	514427	.	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag . .3. . . . Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . .2. . . Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m1. Aantal beurten: 1 per jaar Einddatum: 4e week juli1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren	m2	4.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142350	514427			naar een inrichting	m2	74.000,00	F	
				Knippen van (blok)hagen.				
				Terugknippen tot op oude hout.v				
				Plantsoort van de haag: divers				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
				kopse kanten				
		.1.		Betreft: blokhaag				
		.3.		Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		.9.		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1,50 m				
		.1.		Aantal beurten: 1 per jaar				
				Einddatum: 4e week juli				
		.1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
142360	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	3.600,00	F	
				Terugknippen tot op oude hout.v				
				Plantsoort van de haag: divers				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
				kopse kanten				
		.1.		Betreft: blokhaag				
		.3.		Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		.4.		Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer				
		.1.		Aantal beurten: 1 per jaar				
				Einddatum: 4e week juli				
		.1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
1427				<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
								
142700	514299			Inkorten haag, van ca. 1,00 m naar 0,50 m.	m2	400,00	F	
				Betreft: blokhaag				
				Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
				Hoogte van de haag: tot ca. 1 m				
				Inkorten door de haag, tot 0,50 m boven maaiveld				
				terug te zetten, incl. bijknippen zijkanen tot				
				op het oude hout.				
				E.e.a. op aanwijzing directie.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
142710	514299			Inkorten haag, van ca. 1,00 - 1,50 m naar 1,00	m2	2.200,00	F	
				m				
				Betreft: blokhaag				
				Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
				Hoogte van de haag: ca. 1,00 m tot 1,50 m				
				Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld				
				terug te zetten.				
				E.e.a. op aanwijzing directie.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
142740	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	4.000,00	F	
				Betreft: 2e beurt				
				Terugknippen tot op oude hout.				
				Plantsoort van de haag: divers				
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.				
				kopse kanten				
		.1.		Betreft: blokhaag				
		.3.		Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m				
		.1.		Hoogte van de haag: tot ca. 0,5 m				
		.9.		Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg				
				directie.				
		.1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142750	514427	.	.	Knippen van (blok)hagen. Betreft: 2e beurt Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .9. Hoogte van de haag: van 0,50-1,50 m .9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	74.000,00	F
142760	514427	.	.	Knippen van (blok)hagen. Betreft: 2e beurt Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers 4. De zijkant en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten .1. Betreft: blokhaag .3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m .4. Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer .9. Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	3.600,00	F
1428		.	.	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
142810	514899	.	.	Beeld aanpassen blokhagen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	26.400,00	F
142820	514899	.	.	Beeld aanpassen blokhagen Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in haagvoet blokhagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau B. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de blokhagen met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Leeftijd beplanting: alle leeftijden Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	26.400,00	F
142830	514412	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: pleksgewijs verwijderen blad uit beplantingsvak, hagen (o.a. op hopen gewaaide blad). Oppervlakte: tot 50 m2 .1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de directie. .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	32,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161150	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak	m2	5.000,00	F	
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet				
			Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste				
			beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in				
			20% van de oppervlakte per beplantingsvak.				
			Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
1613			<u>Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden en</u>				
			<u>ongewenste beplanting, chemisch</u>				
							
161310	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 2%, chemisch	m2	1.000,00	F	
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet				
			Betreft: het behandelen en na behandeling				
			verwijderen van bovengrondse delen				
			van ongewenste beplanting in 2% van de				
			oppervlakte per beplantingsvak.				
			Overblijvende resten ongewenste beplanting				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,	l			5,00 L
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
			Vrijgekomen materiaal in overleg met directie				
			verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
161320	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5%, chemisch	m2	1.000,00	F	
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet				
			Betreft: het behandelen en na behandeling				
			verwijderen van ongewenste beplanting in 5% van				
			de				
			oppervlakte per beplantingsvak.				
			Overblijvende resten ongewenste beplanting				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,	l			5,00 L
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
			Vrijgekomen materiaal in overleg met directie				
			verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
161330	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10%,	m2	1.000,00	F	
			chemisch				
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet				
			Betreft: het behandelen en na behandeling				
			verwijderen van ongewenste beplanting in 10% van				
			de				
			oppervlakte per beplantingsvak.				
			Overblijvende resten ongewenste beplanting				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,	l			5,00 L
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
			Vrijgekomen materiaal in overleg met directie				
			verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
161340	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 15%,	m2	1.000,00	F	
			chemisch				
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet				
			Betreft: het behandelen en na behandeling				
			verwijderen van ongewenste beplanting in 15% van				
			de				
			oppervlakte per beplantingsvak.				
			Overblijvende resten ongewenste beplanting				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,	l			5,00 L
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
			Vrijgekomen materiaal in overleg met directie				
			verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161350	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 20%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het behandelen en na behandeling verwijderen van ongewenste beplanting in 20% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal in overleg met directie verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m2	1.000,00	F	
1615			<u>Chemische bestrijding onkruiden in beplanting</u>				
161510	514299		Chemische bestr. onkruiden in bepl., tot 50 m2, vlak. Situatie: In beplantingsvak, gehele oppervlakte. Betreft: het chemisch bestrijden van onkruiden in beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Onkruiden bestrijden met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer. Er mag geen schade aan de beplanting ontstaan door het gebruik van het bestrijdingsmiddel.	m2	1.000,00	F	
				l			0,30 L
161530	514299		Chemische bestr. onkruiden in bepl., > 50 m2, vlak. Situatie: In beplantingsvak, gehele oppervlakte. Betreft: het chemisch bestrijden van onkruiden in beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Onkruiden bestrijden met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer. Er mag geen schade aan de beplanting ontstaan door het gebruik van het bestrijdingsmiddel.	m2	1.000,00	F	
				l			0,30 L
161550	514299		Chemische bestr. onkruiden in bepl., tot 50 m2, talud. Situatie: In beplantingsvak, gehele oppervlakte. Betreft: het chemisch bestrijden van onkruiden in beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Onkruiden bestrijden met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer. Er mag geen schade aan de beplanting ontstaan door het gebruik van het bestrijdingsmiddel.	m2	500,00	F	
				l			0,15 L
161560	514299		Chemische bestr. onkruiden in bepl., > 50 m2, talud. Situatie: In beplantingsvak, gehele oppervlakte. Betreft: het chemisch bestrijden van onkruiden in beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Onkruiden bestrijden met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer. Er mag geen schade aan de beplanting ontstaan door het gebruik van het bestrijdingsmiddel.	m2	500,00	F	
				l			0,15 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1618			<u>Bestrijding Japanse duizendknoop</u>				
161810	514299		Bestrijden Japanse duizendknoop	m2	400,00	F	
			Betreft: het verwijderen van Japanse duizendknoop				
			in het najaar d.m.v. afknippen bovengrondse delen				
			en daarna bestrijden met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan.				
			Oppervlakte tot 50 m2 per locatie				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
161820	514299		Bestrijden Japanse duizendknoop	m2	400,00	F	
			Betreft: het verwijderen van Japanse duizendknoop				
			in het najaar d.m.v. afknippen bovengrondse delen				
			en daarna bestrijden met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan				
			Oppervlakte 50 m2 en groter per locatie				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE					
2		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		Gras Afwijkingen op de kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikels 511501, 512102 en 512205 in deel 3 van deze raamovereenkomst. Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, hekwerven en langs bebouwing en het knippen van graskanten. Bijmaaien uitvoeren voor het maaien.			
22				Recreatief grasveld Het bepaalde in artikel 51.24.01 lid 02 en 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.			
2210				<u>Regulier onderhoud, maaien</u>			
221010	512899			Beheersen grashoogte - recreatief grasveld Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld, kwaliteitsniveau A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen en obstakels: kwaliteitsniveau B Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	4.200,00	F
221020	512899			Beheersen grashoogte - recreatief grasveld Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld, kwaliteitsniveau A Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	4.200,00	F
221030	512899			Beheersen grashoogte - recreatief grasveld Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen en obstakels: kwaliteitsniveau B Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	4.200,00	F
221040	512899			Beheersen grashoogte - recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Beheersen gras rondom bomen en obstakels: kwaliteitsniveau C Maaisel kneuzen en laten liggen.	are	4.200,00	F
221050	512899			Beheersen grashoogte - recreatief grasveld op talud Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende het hele jaar. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld,	are	182,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		DEFICODE						
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
221060	512899			kwaliteitsniveau A				
				Talud 1 : 3 of steiler				
				Beheersen gras rondom bomen en obstakels:				
				kwaliteitsniveau B				
				Maaisel kneuzen en laten liggen.				
				Beheersen grashoogte - recreatief grasveld op	are	182,00	F	
				talud				
				Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende				
				het hele jaar.				
221070	512899			Standaard beheer				
				Grasveldtype: recreatief grasveld,				
				kwaliteitsniveau A				
				Talud 1 : 3 of steiler				
				Beheersen gras rondom bomen en obstakels:				
				kwaliteitsniveau C				
				Maaisel kneuzen en laten liggen.				
				Beheersen grashoogte - recreatief grasveld op	are	182,00	F	
				talud				
221080	512899			Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende				
				het hele jaar.				
				Standaard beheer				
				Grasveldtype: recreatief grasveld,				
				kwaliteitsniveau B				
				Talud 1 : 3 of steiler				
				Beheersen gras rondom bomen en obstakels:				
				kwaliteitsniveau B				
				Maaisel kneuzen en laten liggen.				
221210	512531			Beheersen grashoogte - recreatief grasveld op	are	182,00	F	
				talud				
				Betreft: het op hoogte houden van gazon gedurende				
				het hele jaar.				
				Standaard beheer				
				Grasveldtype: recreatief grasveld,				
				kwaliteitsniveau B				
				Talud 1 : 3 of steiler				
				Beheersen gras rondom bomen en obstakels:				
				kwaliteitsniveau C				
221220	512531			Maaisel kneuzen en laten liggen.				
				<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
				Grasveld ontdoen van blad.	are	4.200,00	F	
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
				.2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				 Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op				
				 aanwijzing directie.				
221240	512531			1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				 naar een inrichting.				
				Grasveld ontdoen van blad.	are	8.400,00	F	
				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
				.2. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				 Einddatums: 3e week november en 3e week december,				
				 exact tijdstip op aanwijzing directie.				
				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				 naar een inrichting.				
221240	512531							
				Grasveld ontdoen van blad.	are	182,00	F	
				Talud 1 : 3 of steiler				
				.2. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				 Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op				
				 aanwijzing directie.				
				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
		.	.	.	.	naar een inrichting.				
221250	512531	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad.	are	364,00	F	
		.	.	.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	2.	.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		.	.	.	.	Einddatums: 3e week november en 3e week december,				
		.	.	.	.	exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting.				
2217		.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
		.	.	.	.					
221710	512531	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad.	are	238,00	F	
		.	.	.	.	Pleksgewijs verwijderen van blad op gazons (o.a.				
		.	.	.	.	op hopen gewaaid blad).				
		.	.	.	.	Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek.				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
		.	.	.	.	directie				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
221720	512531	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad.	are	200,00	F	
		.	.	.	.	Pleksgewijs verwijderen van blad op gazons (o.a.				
		.	.	.	.	op hopen gewaaid blad).				
		.	.	.	.	Pleksgewijs groter dan ca. 3 are per plek.				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
		.	.	.	.	directie				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
221730	512531	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad.	are	2.000,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: extra beurt verwijderen van blad op				
		.	.	.	.	gazons.				
		.	.	.	.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
		.	.	.	.	directie				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
221740	512531	.	.	.	.	Grasveld ontdoen van blad.	are	190,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: extra beurt verwijderen van blad op				
		.	.	.	.	gazons.				
		.	.	.	.	Talud 1 : 3 of steiler				
		.	9.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
		.	.	.	.	directie				
		.	.	.	1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
221750	514423	.	.	.	.	Maaien loof van bolgewassen.	m2	4.000,00	F	
		.	.	.	.	Incl. bijmaaien rondom bomen en obstakels.				
		.	.	.	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting				
221760	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien	are	200,00	F	
		.	.	.	.	grasveld.				
		.	.	.	.	Betreft: Vegen grasveld				
		.	.	.	.	Exact tijdstip (week) op aanwijzing van de				
		.	.	.	.	directie.				
		.	1.	.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	.	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting				
24		.	.	.	.	Graskant				
		.	.	.	.	De graskanten langs beplanting moeten in een				
		.	.	.	.	strakke lijn uitgezet worden (uitzetten met touw).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2410			<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u>			
			De graskanten langs een asfaltverharding worden			
			niet gestoken.			
241010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80.000,00	F
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
241020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160.000,00	F
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
2411			<u>Incidenteel onderhoud, graskant hard</u>			
241110	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	20.000,00	F
			Pleksgewijs afsteken van graskanten als			
			aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt			
			volgens bestekpostnr. 241010 .			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .9.	Tijdstip en locatie in overleg met de directie.			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
2420			<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>			
			De graskanten langs bosplantsoen worden niet			
			gestoken.			
242010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	80.000,00	F
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatum: 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
242020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160.000,00	F
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting.			
		1.	Langs beplantingsvakken			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		. . .2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus			
			Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren.			
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
2421			<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
242110	512511	. 1.3.9.1 242120	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. Pleksgewijs afsteken van graskanten als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 242010 . Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Tijdstip en locatie in overleg met de directie. Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	20.000,00	F
	512511	 1.3.9.1 242130	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,30 m breed. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Tijdstip en locatie in overleg met de directie. Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	2.000,00	F
	512511	 1.3.9.1 2440	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,50 m breed. Langs beplantingsvakken Afsteken of afsnijden Tijdstip en locatie in overleg met de directie. Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting <u>Regulier onderhoud, graskant halfverharding</u>	m	1.000,00	F
244010	512511	 4.3.2.1 244020	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatum: 4e week augustus Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	5.700,00	F
	512511	 4.3.2.1 2441	Afsteken/afsnijden van graskanten. Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Einddatums: 4e week maart en 4e week augustus Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting <u>Incidenteel onderhoud, graskant halfverharding</u>	m	11.400,00	F
244110	512511	 4.3.9.1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Pleksgewijs afsteken van graskanten als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 241010 . Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Tijdstip en locatie in overleg met de directie. Dagproductie dezelfde dag verwijderen en afvoeren. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	m	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
26			Bloemenweide				
							
							
261			Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.				
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,				
			hekwerken en langs bebouwing. Langs trappen				
			wordt volgens afzonderlijke bestekspost gemaaid.				
			Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het				
			maaien van de berm of talud.				
							
2611			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
							
							
261110	514199		Maaien bloemenweide, vlak, 1x/jaar.	are	60,00 F		
			Situering: zie tekening				
							
261111	512501		Maaien bermen en taluds.	are		60,00 I	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op				
			aanwijzing directie.				
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen en daarna				
			verwerken volgens bestekspost 261112				
							
261112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are		60,00 I	
			en taluds.				
							
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Einddatum: 1e week oktober, exact tijdstip op				
			aanwijzing directie.				
		9	maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen.				
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
			inrichting				
							
2612			<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
							
							
261210	514199		Maaien bloemenweide, vlak, 2x/jaar.	are	120,00 F		
			Situering: zie tekening				
							
261211	512501		Maaien bermen en taluds.	are		120,00 I	
		1.	Ecologisch beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2				
			Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
			Einddatum 2e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9	Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen en daarna				
			verwerken volgens bestekspost 261212				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
261212	512506	 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 . . .2. . . Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 1e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9. maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are		120,00	I
2613			<u>Talud 1x per jaar</u>				
261310	514199		Maaaien bloemenweide, talud, 1x/jaar. Situering: zie tekening	are	20,00	F	
261311	512501	 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .1. . . Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspost 261312	Maaaien bermen en taluds.	are		20,00	I
261312	512506	 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .1. . . Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 1e week oktober, exact tijdstip op aanwijzing directie.9 maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen.1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are		20,00	I
2614			<u>Talud 2x per jaar</u>				
261410	514199		Maaaien bloemenweide, talud, 2x/jaar. Situering: zie tekening	are	40,00	F	
261411	512501	 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .2. . . Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 1e week juli Einddatum 2e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekspost 261412	Maaaien bermen en taluds.	are		40,00	I
261412	512506	 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler . . .2. . . Aantal maaibeurten: 2	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds.	are		40,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	DEFICODE					
262				Einddatum 1e beurt: 2e week juli				
				Einddatum 2e beurt: 1e week oktober				
				Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9.		maaisel na 5 tot 10 dagen verwijderen.				
		1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
								
				Maaien, maaisel direct verwerken				
				Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,				
				hekwerken en langs bebouwing. Langs trappen				
2620				wordt volgens afzonderlijke bestekspost gemaaid.				
				Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het				
				maaien van de berm of talud.				
								
				<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
								
								
								
								
								
262010	514199			Maaien bermen, vlak, 1x/jaar.	are	4,00	F	
				Situering: zie tekening				
262011	512501			Maaien bermen en taluds.	are			4,00 I
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .		Aantal maaibeurten: 1				
				Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op				
				aanwijzing directie.				
		9		Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
				262012				
								
262012	512506			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			4,00 I
				en taluds.				
								
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .1. .		Aantal maaibeurten: 1				
				Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op				
				aanwijzing directie.				
		1.		Maaisel direct na maaien verwerken				
2621		1		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
								
				<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
								
								
								
								
								
								
262110	514199			Maaien bermen, vlak, 2x/jaar.	are	8,00	F	
				Situering: zie tekening				
262111	512501			Maaien bermen en taluds.	are			8,00 I
		2.		Standaard beheer				
		.2. . . .		Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .		Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .		Aantal maaibeurten: 2				
				Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
				Einddatum 2e beurt: 4e week september				
				Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9		Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
				262112				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID
	HOOFD- CODE				RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING
262112	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds.	are			8,00 I
							
							
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2				
			Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
			Einddatum 2e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		1.	Maaïsels direct na maaïen verwerken				
		1	Maaïsels verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							
2625			Talud 1x per jaar				
							
							
262510	514199		Maaïen bermen, talud, 1x/jaar.	are	32,00 F		
			Situering: zie tekening				
							
262511	512501		Maaïen bermen en taluds.	are			32,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		9	Maaïsels direct verwerken volgens bestekspost 262512				
							
262512	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds.	are			32,00 I
							
							
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .1. .	Aantal maaibeurten: 1				
			Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie.				
		1.	Maaïsels direct na maaïen verwerken				
		1	Maaïsels verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
							
2626			Talud 2x per jaar				
							
							
262610	514199		Maaïen bermen, talud, 2x/jaar.	are	64,00 F		
			Situering: zie tekening				
							
262611	512501		Maaïen bermen en taluds.	are			64,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2				
			Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
			Einddatum 2e beurt: 4e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
		9	Maaïsels direct verwerken volgens bestekspost 262612				
							
262612	512506		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds.	are			64,00 I
							
							
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler				
		. . .2. .	Aantal maaibeurten: 2				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2629				Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
				Einddatum 2e beurt: 4e week september				
				Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
			 1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
			 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
								
				<u>Incidenteel onderhoud</u>				
								
262920	514199			Maaien bermen en talud, incidenteel.	are	8,00	F	
				Situering: zie tekening				
								
262921	512501			Maaien bermen en taluds.	are			8,00 I
			2.	Standaard beheer				
			. 2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			. . 9. . .	Horizontaal en met talud steiler dan 1 : 2				
			. . . 9. .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			 9	Maaisel direct verwerken volgens bestekspost				
				262922				
								
262922	512506			Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen	are			8,00 I
				en taluds.				
								
			2.	Standaard beheer				
			. 2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
			. . 9. . .	Horizontaal en met talud steiler dan 1 : 2				
			. . . 9. .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.				
			 1.	Maaisel direct na maaien verwerken				
			 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een				
				inrichting				
								
264				Bijmaaaien				
				Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het				
				maaaien van de berm of talud.				
								
2641				<u>Bijmaaaien langs trappen</u>				
								
								
264110	514199			Bijmaaaien langs trappen 1x per jaar	st	8,00	F	
				Betreft: het bijmaaaien van randen aan beide				
				zijden langs trap.				
				Randen met een breedte van ca. 0,50 m.				
				Lengte trap: ca. 10,00 m				
				Aantal maaibeurtten: 1 per jaar				
				Einddatum: 4e week september, exact tijdstip op				
				aanwijzing directie.				
				Standaard beheer				
				Talud: 1 : 2 of steiler				
				Maaisel kneuzen en laten liggen.				
				Na het bijmaaaien de trap schoonblazen.				
								
264120	514199			Bijmaaaien langs trappen 2x per jaar	st	16,00	F	
				Betreft: het bijmaaaien van randen aan beide				
				zijden langs trap.				
				Randen met een breedte van ca. 0,50 m.				
				Lengte trap: ca. 10,00 m				
				Aantal maaibeurtten: 2 per jaar				
				Einddatum 1e beurt: 1e week juli				
				Einddatum 2e beurt: 4e week september				
				Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
				Standaard beheer				
				Talud: 1 : 2 of steiler				
				Maaisel kneuzen en laten liggen.				
				Na het bijmaaaien de trap schoonblazen.				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2642			<u>Bijmaaaien rondom zitbanken</u>			
264210	514299		Bijmaaaien rondom en onder zitbanken, 4x per jaar	st	160,00	F
			Bijmaaaien van gras onder de zitbanken en in een straal van 5,00 m rondom de zitbanken			
			Situering: Zitbanken in bermen			
			Aantal maaibeurten: 4 per jaar			
			Einddatum 1e beurt: 1e week mei			
			Einddatum 2e beurt: 3e week juni			
			Einddatum 3e beurt: 1e week augustus			
			Einddatum 4e beurt: 4e week september			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
			Maaaien zonder beschadiging van de zitbanken.			
			Standaard beheer			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			Maaisel kneuzen en laten liggen.			
			Na het bijmaaaien de zitbank schoonblazen.			
264220	514299		Bijmaaaien rondom en onder zitbanken, 2x per jaar	st	80,00	F
			Bijmaaaien van gras onder de zitbanken en in een straal van 5,00 m rondom de zitbanken			
			Situering: Zitbanken in bermen			
			Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
			Einddatum 1e beurt: 1e week juli			
			Einddatum 2e beurt: 4e week september			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
			Maaaien zonder beschadiging van de zitbanken.			
			Standaard beheer			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			Maaisel kneuzen en laten liggen.			
			Na het bijmaaaien de zitbank schoonblazen.			
2644			<u>Incidenteel bijmaaaien</u>			
264410	514199		Bijmaaaien langs trappen	st	8,00	F
			Betreft: extra beurt voor het bijmaaaien van randen aan beide zijden langs trap.			
			Randen met een breedte van ca. 0,50 m.			
			Lengte trap: ca. 10,00 m			
			Aantal maaibeurten: 1			
			Standaard beheer			
			Talud: 1 : 2 of steiler			
			Maaisel kneuzen en laten liggen.			
			Na het bijmaaaien de trap schoonblazen.			
264430	514299		Bijmaaaien rondom en onder zitbanken extra beurt	st	2,00	F
			Betreft: het bijmaaaien van gras onder de zitbanken en in een straal van 5,00 m rondom de zitbanken			
			Aantal maaibeurten: 1			
			Standaard beheer			
			Maaaien zonder beschadiging van de zitbanken.			
			Standaard beheer			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			Maaisel kneuzen en laten liggen.			
			Na het bijmaaaien de zitbank schoonblazen.			
27			Watergangen, vijvers en wadi's			
			Incl. bijmaaaien rondom bomen, obstakels en duikers en langs beschoeiing en randen.			
274			Wadi's			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
274110	514199		Maaïen retenties vijvers, 2x/jaar.	are	80,00	F	
			Situering: retenties vijvers, zie tekening				
			Betreft: maaïen wadi's op 5 locaties, breedte				
			variabel				
			Uitvoering in: 3e week juni en 3e week september				
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.				
274111	512501		Maaïen bermen en taluds.	are			80,00 I
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurtten: 2 per jaar				
		9	Maaïsel direct verwerken volgens bestekspost				
			274112				
274112	512506		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen	are			80,00 I
			en taluds.				
		2.	Standaard beheer				
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
		. . .2. .	Aantal maaibeurtten: 2 per jaar				
		1.	Maaïsel direct na maaïen verwerken				
		1	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een				
			inrichting				
			Het verzamelde maaïsel binnen 5 werkdagen				
			afvoeren.				
29			Herstellen gras				
							
2910			<u>Herstellen rijsporen in gazon</u>				
							
291010	512599		Herstellen gazon	m2	2.000,00	F	
			Situering: verspreid door het perceel				
			Betreft: herstellen rijsporen in gazon (kleine				
			oppervlaktes).				
291011	222107		Frezen.	are			20,00 I
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
291012	220399		Grond verwerken in bekleding, dikte tot 0,15 m	m2			2.000,00 I
			Grondsoort : teelgrond, leveren en/of ter				
			beschikking gesteld volgens hoofdstuk 7216				
			Doeleindegebied : gazons				
			Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
			Dikte tot 0,15 m				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
291013	220413		Verdichten grond.	m2			2.000,00 I
			Betreft : het verdichten van aangevulde grond				
			Grondsoort: bovengrond				
291014	221199		Egaliseren gazon	m2			2.000,00 I
			Betreft : egaliseren / profileren				
			Oppervlakte egalisatie : grondverzet tot 375				
			m3/ha				
			Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening				
			wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte.				
			Toegestane positieve afwijking 0,02 m.				
			Toegestane negatieve afwijking 0,02 m.				
			Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
291015	512199		Zaaien ten behoeve van herstel grasmatt	m2		2.000,00	I
			Betreft : rijsporen in gazons				
			Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het verkruimelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel:	kg		40,00	L
			SV7 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid 2,0 kg/100 m2				
			De grond direct na het zaaien aandrukken.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			Bomen			
						
31			Onkruidbeheersing boomspiegels			
						
311			Boomspiegels in verharding			
						
3110			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>			
						
311010	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel	st	4.032,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau A			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
311020	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel	st	4.032,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau B			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
311030	516899		Beheersen onkruid - boomspiegel	st	4.032,00	F
			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel			
			gedurende het gehele jaar.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel			
			Kwaliteitsniveau C			
			Inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
3111			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
						
311110	516899		Beeld aanpassen boomspiegels	st	2.016,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boomspiegels van kwaliteitsniveau B naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen			
			kan worden, inclusief het verwijderen van			
			wortelopslag en ongewenste beplanting.			
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2			
			Bomen in verharding met open boomspiegel.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
311120	516899		Beeld aanpassen boomspiegels	st	2.016,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in			
			boomspiegels van kwaliteitsniveau C naar			
			kwaliteitsniveau B.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
311130	220302			voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
				boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen				
				kan worden, inclusief het verwijderen van				
				wortelopslag en ongewenste beplanting.				
				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				Bomen in verharding met open boomspiegel.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Grond verwerken in bekleding.	m3	40,00	F	
313	220302			Betreft: het uitvullen van boomspiegels in				
				verharding				
				Grondsoort: teelgrond, leveren volgens	m3			40,00 I
				bestekpostnr. 721640 of 721650 .				
		9.		Dikte aanvullen per boom tussen de 0,03-0,20 m.				
		.6.		Oppervlakte ca 2,50 m2				
		. . .1.		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
				m				
		1		Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
				theoretisch profiel van verwerking				
3130	516899			Boomspiegel onder boomrooster				
								
								
				<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
								
								
				Beheersen onkruid - boomspiegel	st	120,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel				
				gedurende het gehele jaar.				
				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
313010	516899			Bomen in boomrooster				
				Kwaliteitsniveau A				
				Inclusief het verwijderen van				
				wortelopslag en ongewenste beplanting				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Beheersen onkruid - boomspiegel	st	120,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel				
				gedurende het gehele jaar.				
313020	516899			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				Bomen in boomrooster				
				Kwaliteitsniveau B				
				Inclusief het verwijderen van				
				wortelopslag en ongewenste beplanting				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Beheersen onkruid - boomspiegel	st	120,00	F	
				Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel				
313030	516899			gedurende het gehele jaar.				
				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				Bomen in boomrooster				
				Kwaliteitsniveau C				
				Inclusief het verwijderen van				
				wortelopslag en ongewenste beplanting				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Beheersen onkruid - boomspiegel	st	120,00	F	
3131	516899			Betreft: onkruidbeheersing in boomspiegel				
				gedurende het gehele jaar.				
				Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				Bomen in boomrooster				
				Kwaliteitsniveau C				
				Inclusief het verwijderen van				
				wortelopslag en ongewenste beplanting				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
313110	516899			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
								
								
				Beeld aanpassen boomspiegels in boomrooster	st	60,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
				boomspiegels in boomrooster van kwaliteitsniveau				
				B naar kwaliteitsniveau A.				
								
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
313120	516899	.	.	.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld	st	60,00	F	
		.	.	.	.	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		.	.	.	.	boomspiegel in boomrooster met het regulier				
		.	.	.	.	onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het				
		.	.	.	.	verwijderen van wortelopslag en ongewenste				
		.	.	.	.	beplanting.				
		.	.	.	.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.	.	.	.	Bomen in boomrooster				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
37	517499	.	.	.	.	Beeld aanpassen boomspiegels in boomrooster	st	12.000,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		.	.	.	.	boomspiegels in boomrooster van kwaliteitsniveau				
		.	.	.	.	C naar kwaliteitsniveau B.				
		.	.	.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		.	.	.	.	voldoet aan kwaliteitsniveau B en dat de				
		.	.	.	.	boomspiegel in boomrooster met het regulier				
		.	.	.	.	onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het				
		.	.	.	.	verwijderen van wortelopslag en ongewenste				
		.	.	.	.	beplanting.				
371	515422	.	.	.	.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st	100,00	F	
		.	.	.	.	Bomen in boomrooster				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
		.	.	.	.	naar een inrichting				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Overige werkzaamheden bomen				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
		.	.	.	.					
3711	515422	.	.	.	.		st	100,00	F	
		.	.	.	.	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Verwijderen waterlot en wortelopslag van stam				
		.	.	.	.	Betreft: Wegnemen van waterlot tot 6,00 m boven				
		.	.	.	.	maaveld en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit				
		.	.	.	.	stamvoet.				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
372	515422	.	.	.	.	naar een inrichting	st	100,00	F	
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Verwijderen boompalen en boombanden.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Verwijderen bovengrondse boomverankering.				
		.	.	.	.	Boombanden en boompalen verwijderen				
		.	.	.	.	3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	.	.	inrichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Terreininrichtingen				
							
41			Onderhoud straatmeubilair				
							
411			Afvalbakken				
							
4111			<u>Regulier onderhoud</u>				
							
411110	501199		Beheersen vullingsgraad-afvalbak	st	840,00	F	
			Beheersen vullingsgraad van afvalbakken in de				
			openbare ruimte, gedurende het gehele jaar.				
			Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud				
			kleiner dan of gelijk aan 60 liter.				
			Inclusief vervangen vuilniszak, type komo	st			43.680,00 T
			huisvuilzak, afm. 60x80 cm, of daarmee				
			overeenkomstig.				
			Gebiedstype: woon-, werkgebied				
			Kwaliteitsniveau A				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
411120	501199		Beheersen vullingsgraad-afvalbak	st	840,00	F	
			Beheersen vullingsgraad van afvalbakken in de				
			openbare ruimte, gedurende het gehele jaar.				
			Betreft: bovengrondse afvalbak met een inhoud				
			kleiner dan of gelijk aan 60 liter.				
			Inclusief vervangen vuilniszak, type komo	st			43.680,00 T
			huisvuilzak, afm. 60x80 cm, of daarmee				
			overeenkomstig.				
			Gebiedstype: woon-, werkgebied				
			Kwaliteitsniveau B				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
411140	503199		Beheersen gebreken afvalbakken	st	840,00	F	
			Betreft: het beheersen van de afvalbakken op				
			scheefstand, natuurlijke aanslag, besmeuring,				
			beplakking en graffiti gedurende het hele jaar.				
			Kwaliteitsniveau A				
			Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen.				
			Methode en/of middelen door aannemer te bepalen				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
411150	503199		Beheersen gebreken afvalbakken	st	840,00	F	
			Betreft: het beheersen van de afvalbakken op				
			scheefstand, natuurlijke aanslag, besmeuring,				
			beplakking en graffiti gedurende het hele jaar				
			Kwaliteitsniveau B				
			Aanstootgevende uitingen mogen niet voorkomen.				
			Methode en/of middelen door aannemer te bepalen				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar een inrichting				
4112			<u>Incidenteel</u>				
							
411210	512599		Aanpassen vullingsgraad-afvalbak	st	840,00	F	
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
			vullingsgraad afvalbak van kwaliteitsniveau B				
			naar kwaliteitsniveau A.				
			Afvalbak dusdanig leegmaken zodat het beeld				
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de afvalbak				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411230	509999		met het regulier onderhoud meegenomen kan worden.	st	840,00	F
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
			Reinigen afvalbakken			
			Betreft het schoonmaken van afvalbakken van			
			diverse materialen			
			Afmetingen. gem. ca. 0,60 x 0,80 x 1,50 m (lxbxh)			
			Na reiniging mag er op voor- achterzijde en			
			steunen/palen geen vervuiling meer aanwezig zijn.			
			Vervuiling kan onder ander bestaan uit:			
			- natuurlijke aanslag			
			- besmeuring en/of beplakking			
42	509999		- kauwgom			
			Afvalbakken reinigen met water en voor het			
			specifieke doeleind geschikt schoonmaakmiddel.			
			Leverantie water en schoonmaakmiddel door aannemer			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
			Zwerfvuilbestrijding			
						
						
						
						
						
						
		421	509999		Beheersen zwerfvuil onverharde terreindelen	
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
.						
4210	509999				<u>Regulier onderhoud</u>	
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
		421010	501199		Beheersen zwerfafval-beplanting	
.	Betreft: beheersen zwerfafval in beplantingen,					
.	gedurende het gehele jaar.					
.	Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum					
.	Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A					
.	Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A					
.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
.	naar een inrichting					
.						
.						
.						
.						
.						
.						
421020	501199				Beheersen zwerfafval-beplanting	
			Betreft: beheersen zwerfafval in beplantingen,			
			gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
						
						
						
						
						
		421030	501199		Beheersen zwerfafval-gras en kruidachtigen	
.	Betreft: beheersen zwerfafval in gras en					
.	kruidachtigen, gedurende het gehele jaar.					
.	Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum					
.	Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A					
.	Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A					
.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
.	naar een inrichting					
.						
.						
.						
.						
.						
.						
421040	501199				Beheersen zwerfafval-gras en kruidachtigen	
			Betreft: beheersen zwerfafval in gras en			
			kruidachtigen, gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
						
						
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421050	501199		Beheersen zwerfafval-bloem/boombak	st	240,00	F
			Betreft: beheersen zwerfafval in			
			bloem/boombakken, gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
421060	501199		Beheersen zwerfafval-bloem/boombak	st	240,00	F
			Betreft: beheersen zwerfafval in			
			bloem/boombakken, gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
421070	501199		Beheersen zwerfafval-boomspiegel	st	4.152,00	F
			Betreft: beheersen zwerfafval in boomspiegels,			
			gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
421080	501199		Beheersen zwerfafval-boomspiegel	st	4.152,00	F
			Betreft: beheersen zwerfafval in boomspiegels,			
			gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
4211			<u>Incidenteel</u>			
421110	512599		Aanpassen zwerfafval-beplanting	are	2.680,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau			
			zwerfafval beplanting van kwaliteitsniveau B naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Zwerfafval dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			beplanting met het regulier onderhoud meegenomen			
			kan worden.			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
421120	512599		Aanpassen zwerfafval-gras en kruidachtigen	are	2.192,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau			
			zwerfafval gras en kruidachtigen van			
			kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A.			
			Zwerfafval dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de gras en			
			kruidachtigen met het regulier onderhoud			
			meegenomen kan worden.			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
421130	512599		Aanpassen zwerfafval-bloem/boombak	st	20,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			zwerfafval bloem/boombak van kwaliteitsniveau B			
			naar kwaliteitsniveau A.			
			Zwerfafval dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bloembak			
			met het regulier onderhoud meegenomen kan worden.			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
421140	512599		Aanpassen zwerfafval-boomspiegel	st	2.076,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau			
			zwerfafval boomspiegel van kwaliteitsniveau B			
			naar kwaliteitsniveau A.			
			Zwerfafval dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen			
			kan worden.			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
422			Beheersen zwerfvuil verharde terreindelen			
						
4220			<u>Regulier onderhoud</u>			
						
422010	501199		Beheersen zwerfafval-verharding	are	32.186,00	F
			Betreft: beheersen zwerfafval op verhardingen,			
			gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: A			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: A			
			Vegen verhardingen volgens hoofdstuk 52 in dit			
			contract.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
422020	501199		Beheersen zwerfafval-verharding	are	32.186,00	F
			Betreft: beheersen zwerfafval op verhardingen,			
			gedurende het gehele jaar.			
			Gebiedstype: woonwijk / winkelcentrum			
			Kwaliteitsniveau grof zwerfafval: B			
			Kwaliteitsniveau fijn zwerfafval: B			
			Vegen verhardingen volgens hoofdstuk 52 in dit			
			contract.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
4221			<u>Incidenteel</u>			
						
422110	512599		Aanpassen zwerfafval-verharding, kwaliteit B	are	16.094,00	F
			--> A			
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau			
			zwerfafval verharding van kwaliteitsniveau B naar			
			kwaliteitsniveau A.			
			Zwerfafval dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			verharding met het regulier onderhoud meegenomen			
			kan worden.			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
45			Trappen			
						
4510			<u>Regulier onderhoud, ruimen blad</u>			
						
451020	501411		Verwijderen blad.	are	10,00	F
			Verwijderen blad trappen			
		1.	Betreft: verhard terrein			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
			Einddatum: 3e week november en 3e week december,			
			exact tijdstip op aanwijzing directie.			
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
451030	501411		Verwijderen blad.	are	5,00	F
			Verwijderen blad elementenverharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Einddatum: 3e week december, exact tijdstip op			
			aanwijzing directie.			
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
4511			<u>Regulier onderhoud, onkruidvrij maken</u>			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer met uitzondering van branden met open			
			vuur (alle verhardingsoppervlakken), chemie en			
			borstelen van gebakken en natuurlijke materialen.			
			Toepassen van geïntegreerde techniek bestaande			
			uit verschillende methoden is toegestaan.			
						
451110	510699		Onkruidvrij maken trappen, 2x per jaar.	st	40,00	F
			Onkruidvrij maken trappen			
			Gerekend met 2 beurten per jaar.			
			Trap bestaande uit 2 tot 10 treden en een breedte			
			tussen de ca. 1,00 en 3,00 m			
			Verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
			15m/m ² .			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbeheersing per locatie uitvoeren, e.e.a.			
			in overleg met de directie.			
						
451120	510699		Onkruidvrij maken trappen, 1x per jaar.	st	20,00	F
			Onkruidvrij maken trappen			
			Gerekend met 1 beurten per jaar.			
			Trap bestaande uit 2 tot 10 treden en een breedte			
			tussen de ca. 1,00 en 3,00 m			
			Verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
			15m/m ² .			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbeheersing per locatie uitvoeren, e.e.a.			
			in overleg met de directie.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
4512			.	.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, ruimen blad</u>			
451210	501411		.	.	.	.	.	Verwijderen blad.	are	3,00	F
			.	.	.	.	.	Pleksgewijs verwijderen van blad op trappen (o.a. op hopen gewaaid blad).			
			.	.	.	.	.	Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek.			
		1.	.	.	.	.	.	Betreft: verhard terrein			
			.	.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
4513			.	.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidvrij maken</u>			
451310	510699		.	.	.	.	.	Onkruidvrij maken trappen, extra beurt.	st	10,00	F
			.	.	.	.	.	Onkruidvrij maken trappen, extra beurt			
			.	.	.	.	.	Trap bestaande uit 2 tot 10 treden en een breedte tussen de ca. 1,00 en 3,00 m			
			.	.	.	.	.	Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengthe groter dan of gelijk aan 15m/m2.			
			.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			.	.	.	.	.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer.			
			.	.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
			.	.	.	.	.	Onkruidbeheersing per locatie uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.			
			.	.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Verhardingen			
						
						
51			Bladafval op verhardingen			
			Voor of tijdens het bladruimen ook het			
			zwerfafval verwijderen.			
						
511			Verwijderen bladafval			
						
						
5110			<u>Regulier onderhoud, gesloten verharding</u>			
						
						
511010	501411		Verwijderen blad.	are	2.006,00	F
			Verwijderen blad gesloten verharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		1. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar			
			Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3			
			van dit bestek.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
511020	501411		Verwijderen blad.	are	1.504,00	F
			Verwijderen blad gesloten verharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		5. .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3			
			van dit bestek.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
511030	501411		Verwijderen blad.	are	1.002,00	F
			Verwijderen blad gesloten verharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
			Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3			
			van dit bestek.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
511040	501411		Verwijderen blad.	are	502,00	F
			Verwijderen blad gesloten verharding			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		3. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3			
			van dit bestek.			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
5111			<u>Incidenteel onderhoud, gesloten verharding</u>			
						
						
511110	501411		Verwijderen blad.	are	30,00	F
			Pleksgewijs verwijderen van blad op gesloten			
			verhardingen (o.a. op hopen gewaaid blad).			
			Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek.			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						
511120	501411		Verwijderen blad.	are	20,00	F
			Pleksgewijs verwijderen van blad op gesloten			
			verhardingen (o.a. op hopen gewaaid blad).			
			Pleksgewijs groter dan ca. 3 are per plek.			
		1.	Betreft: verhard terrein			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511130	501411	. 1.9	Verwijderen blad. Betreft: extra beurt verwijderen van blad op gesloten verhardingen. Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Betreft: verhard terrein Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	250,00	F
5112			<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>			
511210	501411	 1.1.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	54.800,00	F
511220	501411	 1.5.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	41.100,00	F
511230	501411	 1.2.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	27.400,00	F
511240	501411	 1.3.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad elementenverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	13.700,00	F
5113			<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>			
511310	501411	. 1.9	Verwijderen blad. Pleksgewijs verwijderen van blad op elementen verharding (o.a. op hopen gewaaid blad). Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Betreft: verhard terrein Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	834,00	F
511320	501411	. 1.9	Verwijderen blad. Pleksgewijs verwijderen van blad op elementen verharding (o.a. op hopen gewaaid blad). Pleksgewijs groter dan ca. 3 are per plek. Betreft: verhard terrein Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	600,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511330	501411	. 1.9	Verwijderen blad. Betreft: extra beurt verwijderen van blad op elementen verharding. Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Betreft: verhard terrein Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	7.166,00	F
5114			<u>Regulier onderhoud, molgoten</u>			
511410	501411	 5.1.9	Verwijderen blad. Betreft: goot Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	29.348,00	F
511420	501411	 5.5.9	Verwijderen blad. Betreft: goot Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	22.012,00	F
511430	501411	 5.2.9	Verwijderen blad. Betreft: goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	14.676,00	F
511440	501411	 5.3.9	Verwijderen blad. Betreft: goot Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Exact tijdstip volgens artikel 01.13.13 in deel 3 van dit bestek. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	7.336,00	F
5115			<u>Incidenteel onderhoud, molgoten</u>			
511510	501411	. 5.9	Verwijderen blad. Pleksgewijs verwijderen van blad op molgoten (o.a. op hopen gewaaid blad). Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Betreft: goot Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	206,00	F
511520	501411	. 5.9	Verwijderen blad. Pleksgewijs verwijderen van blad op molgoten (o.a. op hopen gewaaid blad). Pleksgewijs groter dan ca. 3 are per plek. Betreft: goot Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	160,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511530	501411	. 5.9	Verwijderen blad. Betreft: extra beurt verwijderen van blad op molgoten. Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Betreft: goot Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	3.668,00	F
5116			<u>Regulier onderhoud, halfverharding</u>			
511610	501411	 1.1.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad halfverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 4 onderhoudsbeurten per jaar Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	624,00	F
511620	501411	 1.5.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad halfverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	468,00	F
511630	501411	 1.2.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad halfverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	312,00	F
511640	501411	 1.3.9	Verwijderen blad. Verwijderen blad halfverharding Betreft: verhard terrein Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing van de directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	156,00	F
5117			<u>Incidenteel onderhoud, halfverharding</u>			
511710	501411	. 1.9	Verwijderen blad. Pleksgewijs verwijderen van blad op halfverharding (o.a. op hopen gewaaid blad). Pleksgewijs kleiner dan ca. 3 are per plek. Betreft: verhard terrein Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	20,00	F
511720	501411	. 1.9	Verwijderen blad. Pleksgewijs verwijderen van blad op halfverharding (o.a. op hopen gewaaid blad). Pleksgewijs groter dan ca. 3 are per plek. Betreft: verhard terrein Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511730	501411		Verwijderen blad.	are	78,00	F
			Betreft: extra beurt verwijderen van blad op			
			halfverharding.			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
		1.	Betreft: verhard terrein			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
52			Veegvuil op verhardingen			
			Bij het schoonmaken van verhardingen dient			
			rekening gehouden te worden met alle activiteiten			
			(evenementen) zoals vermeld in de bijlagen van			
			dit contract. Het schoonmaken dient uitgevoerd te			
			worden na evenementen in overleg met de directie.			
			Zwerfafval en blad dient mee opgeveegd te worden.			
522			Verwijderen veegvuil			
						
						
5221			<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>			
			Betreft gesloten en elementenverharding			
			inclusief goten			
						
522110	501399		Verwijderen veegvuil rijweg	km	2.934,00	F
			Schoonmaken verharding gedeelte rijweg			
			tot ca. 2,00 m breed incl. goot bestaande uit 2			
			tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting, aan beide			
			zijden van de rijweg. Incl. vluchtheuvels en			
			insteken op vluchtheuvels.			
			Tevens moeten de inritten op gemeentegrond worden			
			schoongemaakt.			
			Bij langspaarkeerstroken dient de verharding van			
			de parkeerplaatsen (ca. 2,00 m breed) te worden			
			schoongemaakt incl. goot langs rijbaan en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting parkeerplaats.			
			Bij pleinen moet de rand (ca. 2,00m breed) worden			
			schoongemaakt.			
			Werkbreedte: ca. 2,00 meter per zijde.			
			Gerekend met het schoonmaken van 4,00 m2 per			
			streckende meter rijweg.			
			Gerekend met 8 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
522120	501399		Verwijderen veegvuil rijweg	km	2.200,00	F
			Schoonmaken verharding gedeelte rijweg			
			tot ca. 2,00 m breed incl. goot bestaande uit 2			
			tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting, aan beide			
			zijden van de rijweg. Incl. vluchtheuvels en			
			insteken op vluchtheuvels.			
			Tevens moeten de inritten op gemeentegrond worden			
			schoongemaakt.			
			Bij langspaarkeerstroken dient de verharding van			
			de parkeerplaatsen (ca. 2,00 m breed) te worden			
			schoongemaakt incl. goot langs rijbaan en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting parkeerplaats.			
			Bij pleinen moet de rand (ca. 2,00m breed) worden			
			schoongemaakt.			
			Werkbreedte: ca. 2,00 meter per zijde.			
			Gerekend met het schoonmaken van 4,00 m2 per			
			streckende meter rijweg.			
			Gerekend met 6 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
522130	501399		Verwijderen veegvuil rijweg	km	1.468,00	F
			Schoonmaken verharding gedeelte rijweg			
			tot ca. 2,00 m breed incl. goot bestaande uit 2			
			tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting, aan beide			
			zijden van de rijweg. Incl. vluchtheuvels en			
			insteken op vluchtheuvels.			
			Tevens moeten de inritten op gemeentegrond worden			
			schoongemaakt.			
			Bij langspaarkeerstroken dient de verharding van			
			de parkeerplaatsen (ca. 2,00 m breed) te worden			
			schoongemaakt incl. goot langs rijbaan en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting parkeerplaats.			
			Bij pleinen moet de rand (ca. 2,00m breed) worden			
			schoongemaakt.			
			Werkbreedte: ca. 2,00 meter per zijde.			
			Gerekend met het schoonmaken van 4,00 m2 per			
			streckende meter rijweg.			
			Gerekend met 4 onderhoudsbeurten per jaar.			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
5222			<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
522210	501399		Verwijderen veegvuil rijweg	km	184,00	F
			Schoonmaken verharding gedeelte rijweg			
			tot ca. 2,00 m breed incl. goot bestaande uit 2			
			tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting, aan beide			
			zijden van de rijweg. Incl. vluchtheuvels en			
			insteken op vluchtheuvels.			
			Tevens moeten de inritten op gemeentegrond worden			
			schoongemaakt.			
			Bij langsparkeerstroken dient de verharding van			
			de parkeerplaatsen (ca. 2,00 m breed) te worden			
			schoongemaakt incl. goot langs rijbaan en voeg			
			tussen verharding en kantopsluiting parkeerplaats.			
			Bij pleinen moet de rand (ca. 2,00m breed) worden			
			schoongemaakt.			
			Werkbreedte: ca. 2,00 meter per zijde.			
			Gerekend met het schoonmaken van 4,00 m2 per			
			streckende meter rijweg.			
			Betreft extra beurt			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
5223			<u>Regulier onderhoud, fietspaden</u>			
						
522310	501399		Verwijderen veegvuil fietspaden.	km	296,00	F
			Schoonmaken totale oppervlakte verharding			
			fietspaden			
			Fietspadbreedte: variabel, tussen 1,50 en 3,00 m			
			Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
522320	501399		Verwijderen veegvuil fietspaden.	km	222,00	F
			Schoonmaken totale oppervlakte verharding			
			fietspaden			
			Fietspadbreedte: variabel, tussen 1,50 en 3,00 m			
			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
522330	501399		Verwijderen veegvuil fietspaden.	km	148,00	F
			Schoonmaken totale oppervlakte verharding			
			fietspaden			
			Fietspadbreedte: variabel, tussen 1,50 en 3,00 m			
			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
5224			<u>Incidenteel onderhoud, fietspaden</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
522410	501399		Verwijderen veegvuil fietspaden.	km	40,00	F
			Schoonmaken totale oppervlakte verharding			
			fietspaden			
			Fietspadbreedte: variabel, tussen 1,50 en 3,00 m			
			Betreft extra beurt			
			Exact tijdstip (week) en lokatie op aanwijzing			
			van de directie.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
5225			<u>Regulier onderhoud, overige verharding</u>			
			Betreft zowel gesloten als elementenverharding.			
522510	501311		Verwijderen veegvuil.	are	112.364,00	F
		9.	Betreft: verharding voetpaden, pleinen,			
			parkeerterreinen en overige verharde oppervlakken.			
		. . .2. .	Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
522520	501311		Verwijderen veegvuil.	are	80.464,00	F
		9.	Betreft: verharding voetpaden, pleinen,			
			parkeerterreinen en overige verharde oppervlakken.			
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
522530	501311		Verwijderen veegvuil.	are	53.644,00	F
		9.	Betreft: verharding voetpaden, pleinen,			
			parkeerterreinen en overige verharde oppervlakken.			
		. . .2. .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
5226			<u>Incidenteel onderhoud, overige verharding</u>			
522610	501311		Verwijderen veegvuil.	are	6.706,00	F
		9.	Betreft: verharding voetpaden, pleinen,			
			parkeerterreinen en overige verharde oppervlakken.			
		. . .9. .	Extra beurt			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
53			Onkruid op verhardingen			
531			Beheersen onkruid op verharding			
			In deel 3 van deze overeenkomst zijn in			
			hoofdstuk 51.82 aanvullende eisen opgenomen.			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer met uitzondering van branden met open			
			vuur (alle verhardingsoppervlakken), chemie en			
			borstelen van gebakken en natuurlijke materialen.			
			Toepassen van geïntegreerde techniek bestaande			
			uit verschillende methoden is toegestaan.			
5311			<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>			
			Betreft opsluiting door goot, kantlaag of			
			opsluitband langs rijwegen, pleinen en			
			parkeerplaatsen gemaakt van asfalt- en/of			
			elementenverharding.			
531110	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding, goten	km	366,00	F
			Betreft: beheersen onkruid in goten.			
			Verharding bestaande uit straatklinkers,			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
		.	.	.	.	betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2.				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding.				
		.	.	.	.	Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg tussen verharding, aan beide zijden van de rijweg.				
		.	.	.	.	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		.	.	.	.	Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per strekkende meter rijweg.				
		.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	.	.	.	Gedurende het gehele jaar				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.				
531120	518899	.	.	.	.	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten	km	366,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: beheersen onkruid in goten.				
		.	.	.	.	Verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2.				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid op beeld door het onkruidvrij maken van de verharding.				
		.	.	.	.	Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg tussen verharding, aan beide zijden van de rijweg.				
		.	.	.	.	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		.	.	.	.	Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per strekkende meter rijweg.				
		.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.	.	.	Gedurende het gehele jaar				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting				
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.				
5312		.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>				
531210	518899	.	.	.	.	Aanpassen onkruid-elementenverharding, goten	km	182,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau beheersen onkruid op elementenverharding (goten)				
		.	.	.	.	van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A				
		.	.	.	.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de elementenverharding (goten) met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden.				
		.	.	.	.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers, betonstraatstenen en andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15m/m2.				
		.	.	.	.	Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of kantlaag en voeg tussen verharding, aan beide zijden van de rijweg.				
		.	.	.	.	Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
		.	.	.	.	Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2 per strekkende meter rijweg.				
		.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
		.	.	.	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5313			<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>			
			Betreft: parkeerplaatsen en -stroken, voet- en			
			fietspaden, pleinen, inritten op gemeentegrond,			
			drempels en verhoogde kruisvlakken.			
531310	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding	are	14.200,00	F
			Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en tegelverhardingen			
			incl.obstakels.			
			Betreft: het handhaven van het beeld door het			
			onkruidvrij maken van de verharding.			
			Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
			Kwaliteitsniveau A			
			Gedurende het gehele jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
			overleg met de directie.			
531320	518899		Beheersen onkruid - elementenverharding	are	14.200,00	F
			Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en tegelverhardingen			
			incl.obstakels.			
			Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of			
			kantlaag en voeg tussen verharding.			
			Betreft: het handhaven van het beeld door het			
			onkruidvrij maken van de verharding.			
			Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
			Kwaliteitsniveau B			
			Gedurende het gehele jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
			overleg met de directie.			
5314			<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>			
						
531410	514899		Aanpassen onkruid - elementenverharding	are	7.100,00	F
			Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau			
			verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en tegels van kwaliteitsniveau			
			B naar kwaliteitsniveau A.			
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld			
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de			
			verharding bestaande uit straatklinkers en			
			betonstraatstenen met het regulier onderhoud			
			meegenomen kunnen worden.			
			Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en tegelverhardingen			
			incl.obstakels.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
5315			<u>Regulier onderhoud, ongebonden verharding</u>			
						
531510	518899		Beheersen onkruid - ongebonden verharding	are	156,00	F
			Betreft: ongebonden verhardingen			
			Betreft: het handhaven van het beeld door het			
			onkruidvrij maken van de verharding.			
			Horizontaal of met een talud flauwer 1:4			
			Kwaliteitsniveau A			
			Gedurende het gehele jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
				overleg met de directie.				
531520	518899			Beheersen onkruid - ongebonden verharding	are	156,00	F	
				Betreft: ongebonden verhardingen				
				Betreft: het handhaven van het beeld door het				
				onkruidvrij maken van de verharding.				
				Horizontaal of met een talud flauwer 1:4				
				Kwaliteitsniveau B				
				Gedurende het gehele jaar				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
				Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in				
				overleg met de directie.				
5316				<u>Incidenteel onderhoud, ongebonden verharding</u>				
								
531620	514899			Aanpassen onkruid - ongebonden verharding	are	78,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau				
				verharding bestaande uit ongebonden verhardingen				
				van kwaliteitsniveau B naar				
				kwaliteitsniveau A.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
				verharding bestaande uit ongebonden verhardingen				
				met het regulier onderhoud				
				meeegenomen kunnen worden.				
				Betreft: ongebonden verhardingen				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
532				Onkruidbestrijding op verhardingen				
				In deel 3 van dit bestek zijn in hoofdstuk				
				51.82 aanvullende eisen opgenomen.				
				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
				aannemer met uitzondering van branden met open				
				vuur (alle verhardingsoppervlakken), chemie,				
				borstelen van gebakken en natuurlijke materialen.				
				Toepassen van geïntegreerde techniek bestaande				
				uit verschillende methoden is toegestaan.				
5321				<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>				
				Betreft opsluiting door goot, kantlaag of				
				opsluitband langs rijwegen, pleinen en				
				parkeerplaatsen gemaakt van asfalt en/of				
				elementenverharding.				
532110	510699			Onkruidvrij maken goten.	km	1.468,00	F	
				Gerekend met 4 beurten per jaar.				
				Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of				
				kantlaag en voeg tussen verharding, aan beide				
				zijden van de rijweg.				
				Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.				
				Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2				
				per strekkende meter rijweg.				
				Verharding bestaande uit straatklinkers,				
				betonstraatstenen en andere elementen met een				
				gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan				
				15m/m2.				
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4				
				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de				
				aannemer.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
				Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in				
				overleg met de directie.				
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
532120	510699		Onkruidvrij maken goten.	km	734,00	F
			Gerekend met 2 beurten per jaar.			
			Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of			
			kantlaag en voeg tussen verharding, aan beide			
			zijden van de rijweg.			
			Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.			
			Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2			
			per strekkende meter rijweg.			
			Verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
			15m/m2.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
			overleg met de directie.			
5322			<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>			
						
532210	510699		Onkruidvrij maken goten.	km	366,00	F
			Goot bestaande uit 2 tot 8 strek- of rollagen of			
			kantlaag en voeg tussen verharding, aan beide			
			zijden van de rijweg.			
			Werkbreedte ca. 0,50 meter per zijde.			
			Gerekend met het onkruidvrij maken van 1,00 m2			
			per strekkende meter rijweg.			
			Verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
			15m/m2.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
			overleg met de directie.			
532220	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	360,00	F
			Pleksgewijs onkruid vrij maken van rijwegen			
		9.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
			betonstraatstenen en andere elementen met een			
			gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
			15m/m2, incl. obstakels			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.5. . . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
			aannemer			
			9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar een inrichting			
			Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
			overleg met de directie.			
5323			<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>			
			Betreft: parkeerplaatsen en -stroken, voet- en			
			fietspaden, pleinen, inritten op gemeentegrond,			
			drempels en verhoogde kruisvlakken.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
532310	518202	.	.	.	.	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	56.800,00	F
		9.	.	.	.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en			
		.	.	.	.	andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
		.	.	.	.	van 5 tot 15 m/m2, incl. obstakels.			
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.	5.	.	.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		.	.	.	.	aannemer			
		.	.	2.	.	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	.	.	.	naar een inrichting			
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
		.	.	.	.	overleg met de directie.			
		.	.	.	.				
532320	518202	.	.	.	.	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	28.400,00	F
		9.	.	.	.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en			
		.	.	.	.	andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
		.	.	.	.	van 5 tot 15 m/m2, incl. obstakels.			
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.	5.	.	.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		.	.	.	.	aannemer			
		.	.	2.	.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	.	.	.	naar een inrichting			
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
		.	.	.	.	overleg met de directie.			
		.	.	.	.				
5324		.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>			
		.	.	.	.				
		.	.	.	.				
532410	518202	.	.	.	.	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	7.100,00	F
		9.	.	.	.	Betreft: verharding bestaande uit tegels en			
		.	.	.	.	andere elementen met een gemiddelde voeglengte			
		.	.	.	.	van 5 tot 15 m/m2, incl. obstakels.			
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.	5.	.	.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		.	.	.	.	aannemer			
		.	.	9.	.	Betreft extra beurt			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	.	.	.	naar een inrichting			
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
		.	.	.	.	overleg met de directie.			
		.	.	.	.				
532420	518202	.	.	.	.	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.420,00	F
		.	.	.	.	Pleksgewijs onkruid vrij maken van			
		.	.	.	.	elementenverharding			
		9.	.	.	.	Betreft: verharding bestaande uit straatklinkers,			
		.	.	.	.	betonstraatstenen en andere elementen met een			
		.	.	.	.	gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan			
		.	.	.	.	15m/m2, incl. obstakels			
		.1.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.	5.	.	.	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de			
		.	.	.	.	aannemer			
		.	.	.	9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
		.	.	.	.	naar een inrichting			
		.	.	.	.	Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in			
		.	.	.	.	overleg met de directie.			
		.	.	.	.				
5325		.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud, ongebonden verharding</u>			
		.	.	.	.	Betreft: rijwegen, parkeerplaatsen en -stroken,			
		.	.	.	.	voet- en fietspaden en pleinen,			
		.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
532510	518203	 1.1.5.2.9 .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	are	936,00	F
532520	518203	 1.1.5.2.9 .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	are	624,00	F
532530	518203	 1.1.5.2.9 .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	are	312,00	F
5326			<u>Incidenteel onderhoud, ongebonden verharding</u>			
532610	518203	 1.1.5.9.9 .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Betreft extra beurt Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	are	78,00	F
532620	518203	 1.1.5.9.9 .	Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: ongebonden verharding Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Betreft pleksgewijs uitvoeren onkruidbestrijding Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting Onkruidbestrijding per wijk uitvoeren, e.e.a. in overleg met de directie.	are	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INRICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7				Renovatie beplanting en gras			
							
							
71				Verwijderen begroeiing			
							
							
7110				<u>Beplanting rooien vlak</u>			
							
							
711010	514101			Verwijderen begroeiing.	are	30,00	F
				Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
				beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
				Grondsoort: zand			
				Karakter van de begroeiing: heesters			
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.9.		Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2			
		.2.		Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
		.1.		Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m			
		.9.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
				naar een inrichting			
							
711020	514101			Verwijderen begroeiing.	are	20,00	F
				Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
				beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
				Grondsoort: zand			
				Karakter van de begroeiing: heesters			
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.3.		Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2			
		.3.		Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
		.1.		Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m			
		.9.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
				naar een inrichting			
							
711030	514101			Verwijderen begroeiing.	are	20,00	F
				Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
				beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
				Grondsoort: zand			
				Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters			
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.		Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		.4.		Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
		.1.		Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m			
		.9.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
				naar een inrichting			
							
711040	514101			Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F
				Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
				beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
				Grondsoort: zand			
				Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters			
		1.		Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.		Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		.5.		Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer			
		.1.		Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m			
		.9.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
				naar een inrichting			
							
711050	510199			Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand,	m2	800,00	F
				vlak.			
				Betreft: verwijderen rand bosplantsoen			
				Grondsoort: zand			
				Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in			
				een rand van maximaal 2 meter breed.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7111				Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting			
711110	514101			Beplanting rooien talud Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: zand Karakter van de begroeiing: heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 9. Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2 2. Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag) 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	4,00	F
711120	514101			Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: zand Karakter van de begroeiing: heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 3. Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2 3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,00	F
711130	514101			Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: zand Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 4. Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,00	F
711140	514101			Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: zand Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 2. Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2 5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer 1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m 9. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting	are	2,00	F
711150	510199			Verwijderen begroeiing Betreft: verwijderen rand bosplantsoen op talud	m2	400,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
72				Grondsoort: zand				
				Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
				een rand van maximaal 2 meter breed.				
				Perceel met talud 1 : 3 of steiler en/of moeilijk				
				bereikbaar				
				Betreft: gesloten opgaande beplanting				
				Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2				
				Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m				
				Rooien door de beplanting weg te nemen in een				
				rand van maximaal 2 meter breed.				
7210				Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
				naar een inrichting				
								
				Grondwerk				
								
								
				<u>Spitten</u>				
								
								
721010	222199			Diepsspitten, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00	F	
				Situering: t.p.v. aan te brengen				
				groenvoorzieningen.				
				Grondsoort: zand				
				Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
				Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
								
								
721020	222199			Diepsspitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.600,00	F	
				Situering: t.p.v. aan te brengen				
				Grondsoort: zand / zand				
				Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
				Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
								
								
								
721030	222199			Diepsspitten, groter dan 500 m2.	m2	1.600,00	F	
				Situering: t.p.v. aan te brengen				
				groenvoorzieningen.				
				Grondsoort: zand				
				Grootte per perceel: groter dan 500 m2.				
				Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
								
								
721040	222199			Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	1.600,00	F	
				Situering: t.p.v. aan te brengen				
				groenvoorzieningen.				
				Grondsoort: zand				
				Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
								
								
								
721050	222199			Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.200,00	F	
				Situering: t.p.v. aan te brengen				
				groenvoorzieningen.				
				Grondsoort: zand				
				Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
								
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721060	222199		Spitten, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00	F
			Situering: t.p.v. aan te brengen			
			groenvoorzieningen.			
			Grondsoort: zand / zand			
			Grootte per perceel: groter dan 500 m2.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,40 m			
7211						
			<u>Frezen, vlak.</u>			
						
721110	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	1.400,00	F
			Betreft: het frezen van bestaande grasmat			
			Grondsoort: zand			
			Grootte per perceel: tot ca. 200 m2			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,10 m			
			Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)			
721120	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	1.200,00	F
			Betreft: het frezen van bestaande grasmat			
			Grondsoort: zand			
			Grootte per perceel: 200-500 m2			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,10 m			
			Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)			
721130	222199		Frezen, bestaande grasmat, >500 m2.	m2	1.400,00	F
			Betreft: het frezen van bestaande grasmat			
			Grondsoort: zand / zand			
			Grootte per perceel: groter dan 500 m2			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,10 m			
			Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)			
721140	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	4.000,00	F
			Situering: t.p.v. aan te brengen			
			groenvoorzieningen.			
			Grondsoort: zand			
			Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,25 m			
			Frezen met de rijrichting mee			
721150	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	3.000,00	F
			Situering: t.p.v. aan te brengen			
			groenvoorzieningen.			
			Grondsoort: zand			
			Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,25 m			
			Frezen met de rijrichting mee			
721160	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	2.000,00	F
			Situering: t.p.v. aan te brengen			
			groenvoorzieningen.			
			Grondsoort: zand			
			Grootte per perceel: groter dan 500 m2			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Bewerkingsdiepte: 0,25 m			
			Frezen met de rijrichting mee			
7212			<u>Frezen, talud</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721210	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	400,00	F
721220	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: zand Grootte per perceel: 200-500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	400,00	F
721240	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	400,00	F
721250	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	400,00	F
7213			<u>Egaliseren</u>			
721310	221199		Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: zand Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	2.000,00	F
721320	221199		Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: zand Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	2.000,00	F
721330	221199		Egaliseren, nat. verhang, groter dan 500 m2 Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: zand	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7214				Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan. <u>Verdichten</u>				
721410	220499			Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewerkte terrein Grondsoort: zand Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F	
721420	220499			Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewerkte terrein Grondsoort: zand Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	1.200,00	F	
721430	220499			Verdichten grond, groter dan 500 m2 Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewerkte terrein Grondsoort: zand Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	1.200,00	F	
721470	220499			Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewerkte terrein Grondsoort: zand Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	400,00	F	
721480	220499			Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het bewerkte terrein Grondsoort: zand Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	400,00	F	
7215				<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>				
721510	220101			Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,20 m .9. Oppervlakte: variabel .9. Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 62 of bestekspostnr. 721650 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
721520	220101	 1.9.9.9.1.1	Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,20 tot 0,30 m Oppervlakte: variabel Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 68 of bestekspostnr. 721650 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F	
721530	220101	 1.9.9.9.1.1	Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte van 0,30 tot 0,40 m Oppervlakte: variabel Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 68 of bestekspostnr. 721650 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	F	
7216			<u>Verwerken grond in plantvak</u>				
721620	220399	. .	Grond verwerken in plantvak Grondsoort: te leveren volgens bestekspostnr. 721640 en/of 721650 Doeleindegebied: sierplantsoen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: kleiner dan 0,30 m Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	100,00	F	
721630	220399	. .	Grond verwerken in plantvak, dikte Grondsoort: te leveren volgens bestekspostnr. 721640 en/of 721650 Doeleindegebied: sierplantsoen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: 0,30 m of meer Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	50,00	F	
721640	220321	 1.7.1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: wonen Grondsoort: teelgrond categorie schoon volgens artikel 51.06.01 van de Standaard Doeleindegebied: sierplantsoen incl. struikrozen Leveren op de plaats van verwerking	m3	60,00	F	
		. .		m3			60,00 L
721650	220299	. .	Grond ter beschikking opdrachtgever Hoeveelheidsbepaling: zie besteksposten 721620 en 721630 . Inclusief opladen van de grond. Grond vervoeren van: een nader aan te geven lokatie, te rekenen met een straal van 10 km (enkele reis) Brengen op plaats van verwerking.	m3	90,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7217			<u>Profileren taluds</u>				
721710	280199		Profileren talud na grondbewerking	m2	600,00	F	
			Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen				
			Oppervlak : tot 200 m2				
			talud onder profiel brengen				
			Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
			Wijze van profileren ter keuze van de aannemer				
721720	280199		Profileren talud na grondbewerking	m2	400,00	F	
			Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen				
			Oppervlak : 200-500 m2				
			talud onder profiel brengen				
			Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
			Wijze van profileren ter keuze van de aannemer				
7218			<u>Bemesten plantvak of - strook</u>				
721810	510299		Bemesten plantvak renovatie	m2	3.600,00	F	
			Betreft bemesten plantvak voor aanplant				
			Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Aardachtige meststof te leveren volgens hoofdstuk 7219				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			72,00 I
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,25 m				
721820	510299		Bemesten plantvak renovatie	m2	2.800,00	F	
			Betreft bemesten plantvak voor aanplant				
			Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Aardachtige meststof te leveren volgens hoofdstuk 7219				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			56,00 I
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,25 m				
721830	510299		Bemesten plantvak renovatie	m2	2.600,00	F	
			Betreft bemesten plantvak voor aanplant				
			Grootte per perceel: ca. 500 m2 of meer				
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			Aardachtige meststof te leveren volgens hoofdstuk 7219				
			Hoeveelheid: gemiddeld 2,00 m3 per 100 m2	m3			52,00 I
			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,25 m				
7219			<u>Leveren meststoffen</u>				
721910	510299		Leveren groencompost	m3	100,00	F	
			Betreft het leveren van groencompost conform artikel 51.06.05 in deel 3 in dit contract.	m3			100,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
721920	510299		Leveren molmest	m3	80,00	F	
			Betreft het leveren van molmest artikel 51.06.05 in deel 3 in dit contract.	m3			80,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
73			Plant- en zaaiwerk				
			De beplanting wordt geleverd door de directie.				
731			Plantwerk vlak terrein				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7310			Bosplantsoen			
			De beplanting wordt geleverd door de directie.			
731010	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm	st	300,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731020	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm	st	300,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731030	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm	st	200,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731040	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm	st	200,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731050	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 125-150 cm	st	100,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 125-150			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731060	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 125-150 cm	st	100,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 125-150			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731070	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 150-200 cm	st	100,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 150-200			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorberewkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731080	511599		Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 150-200 cm	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7311				Grondsoort: zand Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 150-200 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2 <u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
731110	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 30-60 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	400,00	F	
731120	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 3 st/m2, 30-60 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	600,00	F	
731130	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2	st	800,00	F	
731140	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2, 30-60 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2	st	1.000,00	F	
731150	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 30-60 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	800,00	F	
731160	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 3 st/m2, 30-60 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 30-60 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2	st	1.200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731170	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm	st	1.600,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2			
731180	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2	st	2.000,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2			
7312			<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>			
731210	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m2, 60-80 cm	st	400,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731220	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 60-80 cm	st	600,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2			
731230	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m2, 60-80 cm	st	400,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731240	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 60-80 cm	st	800,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2			
7313			<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>			
731310	511599		Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m2, 60-100 cm	st	200,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731320	511599			Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	400,00	F
731330	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 80-100 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	400,00	F
731340	511599			Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m2, 80-100 cm, kluitf Grondsoort: zand Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	400,00	F
7314				Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 80-100 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	400,00	F
731410	511599			<u>Solitairs</u>			
7315							
731510	511599			Aanbrengen solitair, 1 st/m2, 80-150 cm Grondsoort: zand Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen. Maat variërend van 80-100 tot 125-150 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorberewte grond	st	100,00	F
731520	511599			<u>Vaste planten</u>			
7316							
				Planten van kruidachtige gewassen Betreft: vaste beplanting Grondsoort: zand Vaste planten in pot P9 In voorberewte grond Plantverband: wildverband, 9 st/m2	st	1.800,00	F
				Planten van kruidachtige gewassen Betreft: vaste beplanting Grondsoort: zand Vaste planten in pot P9 In voorberewte grond Plantverband: wildverband, 12 st/m2	st	2.400,00	F
				<u>Linthagen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731610	511599		Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m	st	1.000,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731620	511599		Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m	st	1.000,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
			2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731630	511599		Aanbrengen haagplantsoen, 1-rijig, 3-5 st/m	st	600,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			éénrijig, totaal 3 - 5 st/m,			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731640	511599		Aanbrengen haagplantsoen, éénrijig, 3-5 st/m	st	600,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
			éénrijig, totaal 3 - 5 st/m			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
7317			<u>Blokhagen</u>			
731710	511599		Aanbrengen haagplantsoen, variërend 9-12 st/m2	st	2.000,00	F
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731720	511599		Aanbrengen haagplantsoen, variërend 7-9 st/m2,	st	1.600,00	F
			kluitgoed			
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732			bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
7320			Blokhaag: totaal 7 - 9 st/m ² , driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
732010	511599		Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf	st	100,00	F
			gedeponeerde grond			
732020	511599		Overblijvende grond spreiden over het naastlig-	st	100,00	F
			gende terrein			
732030	511599		Plantwerk op talud	st	100,00	F
						
732040	511599		<u>Bosplantsoen</u>	st	100,00	F
						
732050	511599		Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² ,	st	50,00	F
			80-100 cm			
732060	511599		Grondsoort: zand	st	50,00	F
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m ²			
						
			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² ,	st	100,00	F
			80-100 cm			
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m ²			
						
			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² ,	st	100,00	F
			100-125 cm			
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m ²			
						
			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² ,	st	50,00	F
			125-150 cm			
			Grondsoort: zand			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 125-150			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m ²			
						
			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² ,	st	50,00	F
			125-150 cm			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
732070	511599			Grondsoort: zand	st	50,00	F	
				Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen.				
732080	511599			Maat: 125-150	st	50,00	F	
				Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
7321	511599			In voorberewte grond	st	50,00	F	
				Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
732110	511599			Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 150-200 cm	st	50,00	F	
				Grondsoort: zand				
732120	511599			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.	st	100,00	F	
				Maat: 150-200				
732130	511599			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	150,00	F	
				In voorberewte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630				
732140	511599			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	200,00	F	
				<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
732110	511599			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 30-60 cm	st	250,00	F	
				Grondsoort: zand				
732120	511599			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.	st	150,00	F	
				Maat: 30-60				
732130	511599			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	200,00	F	
				In voorberewte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630				
732140	511599			Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	250,00	F	
				Aanbrengen vakbeplanting op talud, 3 st/m2, 30-60 cm				
732130	511599			Grondsoort: zand	st	200,00	F	
				Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.				
732140	511599			Maat: 30-60	st	250,00	F	
				Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
732130	511599			In voorberewte grond	st	200,00	F	
				Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2				
732140	511599			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2, 30-60 cm	st	200,00	F	
				Grondsoort: zand				
732130	511599			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.	st	200,00	F	
				Maat: 30-60				
732140	511599			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	250,00	F	
				In voorberewte grond				
732130	511599			Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2	st	200,00	F	
				Aanbrengen vakbeplanting op talud, 5 st/m2, 30-60 cm				
732140	511599			Grondsoort: zand	st	250,00	F	
				Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.				
732130	511599			Maat: 30-60	st	200,00	F	
				Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
732150	511599	.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2,	st	100,00	F	
		.	.	.	.	30-60 cm				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		.	.	.	.	te bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 30-60				
		.	.	.	.	Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
732160	511599	.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 3 st/m2,	st	150,00	F	
		.	.	.	.	30-60 cm				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		.	.	.	.	te bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 30-60				
		.	.	.	.	Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
732170	511599	.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2,	st	200,00	F	
		.	.	.	.	30-60 cm				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		.	.	.	.	te bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 30-60				
		.	.	.	.	Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
732180	511599	.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 5 st/m2,	st	250,00	F	
		.	.	.	.	30-60 cm				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Sierplantsoen met kluit in container soort nader				
		.	.	.	.	te bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 30-60				
		.	.	.	.	Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
7322	511599	.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 5 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 1 st/m2,	st	100,00	F	
		.	.	.	.	60-80 cm, wortelgoed				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.				
732210	511599	.	.	.	.	Maat: 60-80				
		.	.	.	.	Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2,	st	100,00	F	
		.	.	.	.	60-80 cm				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 60-80				
732220	511599	.	.	.	.	Perceel met een talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.	In voorberewte grond				
		.	.	.	.	Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 1 st/m2,	st	100,00	F	
		.	.	.	.	60-80 cm				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732240	511599		Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen.	st	100,00	F
			Maat: 60-80			
7323	511599		Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	100,00	F
			In voorbewerkte grond			
732310	511599		Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm, kluit			
732320	511599		Grondsoort: zand	st	100,00	F
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen.			
732330	511599		Maat: 60-80	st	100,00	F
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
732340	511599		In voorbewerkte grond	st	100,00	F
			Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2			
7324	511599		<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	st	100,00	F
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 1 st/m2, 80-100 cm			
732410	511599		Grondsoort: zand	st	40,00	F
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.			
			Maat: 80-100	st	40,00	F
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbewerkte grond	st	40,00	F
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
			Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 80-100 cm	st	40,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen.	st	40,00	F
			Maat: 80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	40,00	F
			In voorbewerkte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 2 st/m2	st	40,00	F
			<u>Solitairs</u>			
			Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m2, 80-150 cm	st	40,00	F
			Grondsoort: zand			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader te bepalen.	st	40,00	F
			Maat variërend van 80-100 tot 125-150			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler	st	40,00	F
						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
7325		.	.	.	.	In niet voorberewte grond				
		.	.	.	.	<u>Linthagen</u>				
732510	511599	.	.	.	.	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig,	st	200,00	F	
		.	.	.	.	5-7 st/m				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te				
		.	.	.	.	bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 80-100				
		.	.	.	.	2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband				
		.	.	.	.	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven				
		.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
		.	.	.	.	gedeponeerde grond				
		.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-				
		.	.	.	.	gende terrein				
732520	511599	.	.	.	.	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig,	st	200,00	F	
		.	.	.	.	5-7 st/m				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te				
		.	.	.	.	bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 80-100 m.kl.				
		.	.	.	.	2-rijig, 5 - 7 st/m, driehoeksverband				
		.	.	.	.	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven				
		.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
		.	.	.	.	gedeponeerde grond				
		.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-				
		.	.	.	.	gende terrein				
732530	511599	.	.	.	.	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig,	st	100,00	F	
		.	.	.	.	3-5 st/m				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te				
		.	.	.	.	bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 80-100				
		.	.	.	.	éénrijig, totaal 3 - 5 st/m,				
		.	.	.	.	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven				
		.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
		.	.	.	.	gedeponeerde grond				
		.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-				
		.	.	.	.	gende terrein				
732540	511599	.	.	.	.	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig,	st	100,00	F	
		.	.	.	.	3-5 st/m				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				
		.	.	.	.	Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te				
		.	.	.	.	bepalen.				
		.	.	.	.	Maat: 80-100 m.kl.				
		.	.	.	.	éénrijig, totaal 3 - 5 st/m				
		.	.	.	.	Perceel: talud 1 : 3 of steiler				
		.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven				
		.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf				
		.	.	.	.	gedeponeerde grond				
		.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastlig-				
		.	.	.	.	gende terrein				
7326		.	.	.	.	<u>Blokhagen</u>				
732610	511599	.	.	.	.	Aanbrengen van haagplantsoen op talud,	st	200,00	F	
		.	.	.	.	variërend 9-12 st/m ² ,				
		.	.	.	.	Grondsoort: zand				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE				RESULTAATS- VERPLICHTING		
		1	2	3	4	5	6	
		.	.	.	.	.	.	Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.
		.	.	.	.	.	.	Maat: 80-100
		.	.	.	.	.	.	Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband
		.	.	.	.	.	.	Perceel: talud 1 : 3 of steiler
		.	.	.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven
		.	.	.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond
		.	.	.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
732620	511599	.	.	.	.	.	.	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, variërend 7-9 st/m2, Grondsoort: zand
		.	.	.	.	.	.	Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen.
		.	.	.	.	.	.	Maat: 80-100 m.kl.
		.	.	.	.	.	.	Blokhaag: totaal 7 - 9 st/m2, driehoeksverband
		.	.	.	.	.	.	Perceel: talud 1 : 3 of steiler
		.	.	.	.	.	.	In plantgaten of plantsleuven
		.	.	.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond
		.	.	.	.	.	.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein
733		.	.	.	.	.	.	Zaaiwerk vlak terrein
7331		.	.	.	.	.	.	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>
733110	512101	.	.	.	.	.	.	Zaaien.
		9.	.	.	.	.	.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2
		.1.	.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
		. .1.	.	.	.	.	.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
		.	.	.	.	.	.	zaaiklaar maken door het aandrukken en
		.	.	.	.	.	.	verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm
		. .1.	.	.	.	.	.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
		.	.	.	.	.	.	mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee
		.	.	.	.	.	.	overeenstemmend.
		.	.	.	.	.	.	Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
		. . .3.	.	.	.	.	.	De grond direct na het zaaien aandrukken
733120	512101	.	.	.	.	.	.	Zaaien.
		9.	.	.	.	.	.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2
		.1.	.	.	.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
		. .1.	.	.	.	.	.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
		.	.	.	.	.	.	zaaiklaar maken door het aandrukken en
		.	.	.	.	.	.	verkruiden van de bovenste 20 tot 30 mm
		. .1.	.	.	.	.	.	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
		.	.	.	.	.	.	mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee
		.	.	.	.	.	.	overeenstemmend.
		.	.	.	.	.	.	Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2
		. . .3.	.	.	.	.	.	De grond direct na het zaaien aandrukken
		.	.	.	.	.	.	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733130	512101		Zaaien.	are	4,00	F	
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. . .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			8,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
7332							
			<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>				
							
733210	512101		Zaaien.	are	4,00	F	
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			6,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
							
733220	512101		Zaaien.	are	4,00	F	
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			6,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
							
733230	512101		Zaaien.	are	4,00	F	
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			6,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
							
7333			<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
							
							
733310	512101		Zaaien.	are	6,00	F	
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,90 L
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733320	512101		Zaaien.	are	4,00	F	
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het verkruimelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,60 L
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
							
733330	512101		Zaaien.	are	4,00	F	
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het verkruimelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,60 L
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
							
734			Zaaiwerk talud				
							
							
7341			<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>				
							
							
734140	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			4,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
							
734150	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2.				
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			4,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
							
734160	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			4,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
							
7342			<u>Inzaaien bermen op talud</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
734240	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			3,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken				
734250	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			3,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken				
734260	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			3,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken				
7343			<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30 L
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
734350	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30 L
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
734360	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond				
			zaaiklaar maken door het aandrukken en				
			verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30 L
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
739			Tijdelijke afrasteringen				
							
							
7390			<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>				
							
739010	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00	F	
			Situering: ter voorkoming van doorloop door				
			beplantingsvakken en grasvelden				
							
739011	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			82,00 I
		9.	Paal van Larixhout ø 80 mm, lengte 1,25 m, aan	st			82,00 L
			een zijde gepunt en aan een zijde gekruind				
		. 3. . . .	Paalafstand: 2,5 m h.o.h.				
		. . 1. . .	Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m				
		. . . 9. .	Palen op aanwijzing directie verwijderen				
							
739013	103103		Aanbrengen spandraad.	m			200,00 I
		1.	1 horizontale buis; boven				
		. 9. . . .	1 spandraad; boven en midden. Gladde draad, ø	m			200,00 L
			3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m				
			onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.				
		. 9. . . .	Spandraad op aanwijzing directie verwijderen.				
							
7391			<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
							
							
739110	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00	F	
			Situering: ter ondersteuning van de hagen.				
							
739111	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			82,00 I
		9.	Paal van larixhout ø 80 mm, lengte 1,75 m, aan	st			82,00 L
			een zijde gepunt en aan een zijde gekruind				
		. 3. . . .	Paalafstand: 2,5 m h.o.h.				
		. . 2. . .	Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m				
		. . . 9. .	Palen op aanwijzing directie verwijderen				
							
739113	103103		Aanbrengen spandraad.	m			200,00 I
		1.	1 horizontale buis; boven				
		. 9. . . .	2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø	m			400,00 L
			3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m				
			onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.				
		. 9. . . .	Spandraad op aanwijzing directie verwijderen.				
							
75			Plantgarantie groen renovatie projecten				
			Zie artikel 51.44.03 in deel 3 van deze				
			overeenkomst.				
			Levering beplanting: De beplanting wordt geleverd				
			door de directie of er wordt aan de aannemer				
			gevraagd hier een offerte voor te maken, zie				
			artikel 51.45.02				
			Garantieperiode: 2 jaar				
							
750			Bosplantsoen, wortelgoed				
							
							
7501			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
							
							
750110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	400,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens				
			bestekpostnrs. 731010 en 732010 .				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7502			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>			
750210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	300,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731030 en 732030 ,			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7503			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>			
750310	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	150,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731050 en 732050 ,			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7504			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>			
750410	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	150,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731070 en 732070 ,			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
751			Bosplantsoen, kluitgoed			
7511			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>			
751110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	400,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731020 en 732020 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7512			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>			
751210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	300,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731040 en 732040 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7513			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>			
751310	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	150,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731060 en 732060 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7514			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
751410	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	150,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731080 en 732080 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
752			Sierheesters, wortelgoed			
						
7521			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>			
						
752110	511599		Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	3.500,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			sierheesters, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnr. 7311 en 7321 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7522			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>			
						
752210	511599		Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	1.400,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			sierheesters, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnr. 7312 en 7322 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7523			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>			
						
752310	511599		Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	800,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			sierheesters, wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnr. 7313 en 7323 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
753			Sierheesters, kluitgoed			
						
7531			<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>			
						
753110	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	6.300,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			sierheesters, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnr. 7311 en 7321 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7532			<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>			
						
753210	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	1.400,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			sierheesters, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnr. 7312 en 7322 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
7533			<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
753310	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	1.000,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			sierheesters, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnr. 7313 en 7323 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
754			Haagplantsoen, wortelgoed			
						
7541			<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>			
						
754110	511599		Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	1.900,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 7316 en 7325 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
755			Haagplantsoen, kluitgoed			
						
7551			<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>			
						
755110	511599		Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	1.900,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 7316 en 7325 .			
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
756			Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed			
						
7561			<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>			
						
756110	511599		Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	2.200,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			haagplantsoen, 9-12 st/m2, geplant volgens			
			bestekpostnr. 731710 en 732610 , inclusief het			
			geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de			
			inboet.			
757			Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed			
						
7571			<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>			
						
757110	511599		Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	1.800,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			haagplantsoen, 7-9 st/m2, geplant volgens			
			bestekpostnr. 731720 en 732620 , inclusief het			
			geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de			
			inboet.			
758			Vaste planten			
						
7581			<u>Vaste planten maat P9</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
758110	511599		Plantgarantie vaste planten maat P9	st	2.000,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op vaste			
			planten, geplant volgens bestekpostnr. 7315			
			Inclusief het geven van water en het			
			jaarlijks uitvoeren van de inboet.			
758120	511599		Plantgarantie vaste planten maat P10	st	1.400,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op vaste			
			planten, geplant volgens bestekpostnr. 7315			
			Inclusief het geven van water en het			
			jaarlijks uitvoeren van de inboet.			
758130	511599		Plantgarantie vaste planten maat P11	st	800,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op vaste			
			planten, geplant volgens bestekpostnr. 7315			
			Inclusief het geven van water en het			
			jaarlijks uitvoeren van de inboet.			
759			Solitairs			
						
7591			<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>			
						
759110	511599		Plantgarantie solitair maat 80-150	st	100,00	F
			Betreft: het geven van plantgarantie op			
			solitairs, kluitgoed, geplant volgens			
			bestekpostnrs. 731410 en 732410 .			
			inclusief het geven van water en het jaarlijks			
			uitvoeren van de inboet.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Overige werkzaamheden			
						
						
81			Verkeersmaatregelen			
						
						
8110			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>			
						
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	10,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt			
			versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96b figuurnummer 1322b			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer			
811030	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a.	dag	10,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt			
			versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96b figuurnummer 1323a			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer			
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	10,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt			
			versmald tot één rijstrook.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96b figuurnummer 1323b			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer			
811050	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a	dag	10,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt			
			versmald.			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			WiU 96b figuurnummer 1222a			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer			
811060	620299		Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg	dag	10,00	F
			1221			
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden			
			vanaf en op de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg			
			wordt versmald met werkvoertuig met eigen			
			bebakening			
			Betreft: erftoegangswegen (ETW).			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			'Werk in Uitvoering'figuurnummer 1221			
			Met materiaal van de aannemer			
811070	620299		Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg	dag	10,00	F
			1201			
			Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden			

PESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
8111		. .	naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Voertuig met eigen bebakening. Betreft: erftoegangswegen (ETW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201 Met materiaal van de aannemer					
			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>					
811110	620299	. .	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F		
811120	620299	. .	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan, waarbij de enkelbaansweg niet wordt versmald. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW). Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301b Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F		
811130	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het voet-/ fietspad, waarbij het voet-/ fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F		
811140	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in één richting bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F		
811150	620299	. .	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126 Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op en vanaf het fietspad (in twee richtingen bereden), waarbij het fietspad wordt versmald. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 Met materiaal van de aannemer	dag	10,00	F		
8112			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811200	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf				
			de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot				
			één rijstrook.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1406a				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering				
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en				
			werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer				
811210	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf				
			de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot				
			één rijstrook.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1406b				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering				
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en				
			werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer				
811230	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf				
			de rijbaan, waarbij de rijbaan wordt versmald tot				
			één rijstrook zonder tijdelijke				
			verkeerslichtenregeling.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205				
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering				
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en				
			werkzaamheden.				
			Met materiaal van de aannemer				
811240	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit dit bestek.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a				
			Met materiaal van de aannemer				
811250	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit dit bestek.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102a				
			Met materiaal van de aannemer				
811260	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit dit bestek.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123a				
			Met materiaal van de aannemer				
811270	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit dit bestek.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1103a				
			Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811280	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit dit bestek.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1124a				
			Met materiaal van de aannemer				
811290	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden				
			voortkomend uit dit bestek.				
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1104b				
			Met materiaal van de aannemer				
8113			<u>Verkeersregelaar</u>				
							
811310	625001		Inzetten van landelijk aangestelde	uur	80,00	F	
			verkeersregelaar.				
			Betreft: het inzetten van gediplomeerde				
			verkeersregelaars voor het begeleiden van het				
			verkeer tijdens de uitvoering van de				
			werkzaamheden.				
		1.	Inzet overdag				
		.2.	Inzet duur: 4 aaneengesloten uren				
811320	625001		Inzetten van landelijk aangestelde	uur	80,00	F	
			verkeersregelaar.				
			Betreft: het inzetten van gediplomeerde				
			verkeersregelaars voor het begeleiden van het				
			verkeer tijdens de uitvoering van de				
			werkzaamheden.				
		1.	Inzet overdag				
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren				
8114			<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>				
							
811410	321399		Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	100,00	F	
			Betreft: het toepassen van verkeersborden voor				
			aanvang en tijdens de werkzaamheden.				
			Verkeersbordpaal plaatsen op het maaiveld of				
			bestrating.				
			Verzwaren met 2 zandzakken.				
			Verkeersbord, conform bijlage 8.				
			Met materiaal van de aannemer.				
			Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en/of				
			parkeervak.				
82			Voorkomen graafschade				
							
821110	240199		Verzorgen KLIC-melding	keer	40,00	F	
			Betreft: KLIC-melding in het kader van het				
			zorgvuldig graafproces (uitwerking wet WION) één				
			aanvraag is maximaal 500 x 500 meter.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE					
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821120	102101	.	.	Graven proefsleuf.	st	40,00	F
		.	.	Betreft: Proefsleuven in het kader van het			
		.	.	zorgvuldig graafproces in beplanting of gras			
		.	.	Lengte: minimaal 3,00 m per proefsleuf			
		.	.	Opbouw van de ondergrond: divers			
		.	.	Gemiddelde sleufdiepte: tot 1,00 m of minimaal			
		.	.	tot 0,25 m			
		1.	.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.	3.	Na het vaststellen van de ligging van kabels en			
		.	.	leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke			
		.	.	volgorde terugbrengen			
		.	2.	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf			
		.	.	terug aanbrengen			
		.	.				
83		.	.	Sneeuwvrij maken / gladheidsbestrijding			
		.	.				
		.	.				
831		.	.	Gladheidsbestrijding en sneeuwvrij maken			
		.	.				
		.	.				
831020	100799	.	.	Inzetten medewerker gladheidsbestrijding	uur	80,00	F
		.	.	Betreft: op afroep uitvoeren van			
		.	.	gladheidsbestrijding in de wintermaanden.			
		.	.	Medewerkers incl. bladblazers en handgereedschap			
		.	.				
85		.	.	Tijdelijke voorzieningen			
		.	.				
		.	.				
8510		.	.	<u>Toepassen rijplaten</u>			
		.	.				
		.	.				
851010	101412	.	.	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F
		.	.	Betreft: aanbrengen over de lengte zoals			
		.	.	omschreven in de resultaatsverplichting (1 meter			
		.	.	resultaatverplichting betreft een baanbreedte tot			
		.	.	2,5 m.)			
		1.	.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid			
		.	.	van: een perceel en/of rijbaan			
		.	9.9.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten			
		.	.	minste 10 mm dik			
		.	.	baanbreedte tot 2,50 m, lengte < 50 m.			
		.	1	Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het			
		.	.	beoogde gebruik			
		.	.				
851020	101422	.	.	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	2.000,00	F
		.	.	Betreft: prijs per meter (tot 2,5 m breed)per dag			
		.	.	voor het in stand houden van de rijplaten			
		.	.	aangebracht volgens bestekpostnr. 851010.			
		1.	.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens			
		.	.	bestekspostnr(s). 851010			
		.	.				
851030	101432	.	.	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F
		1.	.	Rijplatenbaan, aangebracht volgens			
		.	.	bestekspostnr(s). 851010			
		.	.				
851040	101412	.	.	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	200,00	F
		1.	.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid			
		.	.	van: een perceel en/of rijbaan.			
		.	9.9.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten			
		.	.	minste 10 mm dik			
		.	.	baanbreedte tot 2,50 m, lengte 50 - 100 m.			
		.	1	Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het			
		.	.	beoogde gebruik			
		.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
851050	101422	 1.	In stand houden rijplatenbaan. Betreft: prijs per meter (tot 2,5 m breed)per dag voor het in stand houden van de rijplaten Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851040	m*d	4.000,00	F
851060	101432	 1.	Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851040	m	200,00	F
851070	101412	. 1. .	Aanbrengen rijplatenbaan. Betreft: aanbrengen over de lengte zoals omschreven in de resultaatsverplichting (1 meter resultaatverplichting betreft een baanbreedte tot 2,5 m.) Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: een perceel en/of rijbaan. 9.9. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik baanbreedte tot 2,50 m, lengte > 100 m.	m	300,00	F
851080	101422	 1.	In stand houden rijplatenbaan. Betreft: prijs per meter (tot 2,5 m breed)per dag voor het in stand houden van de rijplaten Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851070	m*d	6.000,00	F
851090	101432	 1.	Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 851070	m	300,00	F
86			Werkzaamheden op afroep en inzetten materieel en personeel			
8610			<u>Reinigen klein materieel</u>			
861000	100151	. 9.	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. - 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.	uur	160,00	F
861010	100151	. 9.	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. - 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. Op werkdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	80,00	F
861020	100151	. 9.	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. - 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. Op werkdagen in de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	40,00	F
861030	100151	. 9.	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. - 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening. Op zaterdagdagen binnen normale arbeidstijd tussen	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6						
				7.00 - 17.00 uur.					
861040	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op					
				tandheugel aan front van machine, incl. bediening.					
		9.		Op zaterdagen buiten normale arbeidstijd tussen					
				17.00 - 24.00 uur.					
861050	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op					
				tandheugel aan front van machine, incl. bediening.					
		9.		Op zaterdagen in de nacht tussen 00.00 t/m 7.00					
				uur					
861060	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	80,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op					
				tandheugel aan front van machine, incl. bediening.					
		9.		Op zon- en feestdagen binnen normale arbeidstijd					
				tussen 7.00 - 17.00 uur.					
861070	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op					
				tandheugel aan front van machine, incl. bediening.					
		9.		Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd					
				tussen 17.00 - 24.00 uur.					
861080	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op					
				tandheugel aan front van machine, incl. bediening.					
		9.		Op zon- en feestdagen in de nacht tussen 00.00					
				t/m 7.00 uur					
861090	501199			Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	40,00	F		
				Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil					
				vervoeren en storten.					
				Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en					
				veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 861000 t/m					
				861080					
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
				naar inrichting					
8620				<u>Reinigen groot materieel</u>					
862010	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	160,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3,					
				incl. bediening.					
		9.		Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen					
				7.00 - 17.00 uur.					
862020	100151			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	40,00	F		
				Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.					
				- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m,					
				links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3,					
				incl. bediening.					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
862030	100151	9.		Op zaterdag buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	40,00	F	
		.						
		.		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.				
		.		Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.				
		.		- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening.				
862040	100151	9.		Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	40,00	F	
		.						
		.		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.				
		.		Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.				
		.		- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening.				
862050	100151	9.		Op zaterdag in de nacht tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	40,00	F	
		.						
		.		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.				
		.		Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.				
		.		- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening.				
862070	100151	9.		Op zon- en feestdagen in de nacht tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	40,00	F	
		.						
		.		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.				
		.		Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.				
		.		- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening.				
862080	100151	9.		Op werkdagen in de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	80,00	F	
		.						
		.		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.				
		.		Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating.				
		.		- 1 veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening.				
862090	501199	9.		Op werkdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	ton	60,00	F	
		.						
		.		Vervoeren en storten van veegvuil.				
		.		Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil vervoeren en storten.				
		.		Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 862010 t/m 862080				
8630	100599	.		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar inrichting	uur	80,00	F	
		.						
		.		<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
		.						
		.		Inzetten auto met laadbak				
863010	501199	.		Ter beschikking stellen van een auto met laadbak	uur	80,00	F	
		.		Incl. bediening				
		.		Specificaties auto:				
		.		- zitplaatsen voor minimaal 3 personen				
		.		- minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak				
863040	501199	.		- oppervlak laadbak minimaal 5 m2	uur	80,00	F	
		.		- laadvermogen minimaal 900 kg				
		.						
		.		Inzetten Ploeg t.b.v. verwijderen van takken op gazon en beplanting				
		.		Ten behoeve van: takken en puin op gazons en in				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
863060	100151		beplanting.	uur	240,00	F
			Ploeg bestaande uit:			
			- auto met laadbak			
			- 2 medewerkers inclusief handgereedschap			
			- Incl. materieel voor verwijderen van takken.			
			Specificaties auto:			
			- zitplaatsen voor minimaal 3 personen			
			- minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak			
			- oppervlak laadbak minimaal 5 m2			
			- laadvermogen minimaal 900 kg			
						
			Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.			
			Ten behoeve van: opruimen dumpingen			
			Opruimploeg bestaande uit:			
8650	100518		- 1 medewerker, incl. handgereedschap	uur	40,00	F
			- 1 auto met laadbak			
			Specificaties auto:			
			- zitplaatsen voor minimaal 3 personen			
			- minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak			
			- oppervlak laadbak minimaal 5 m2			
			- laadvermogen minimaal 900 kg			
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen			
			7.00 - 19.00 uur.			
						
			<u>Rijdend materieel</u>			
						
						
		865010	100516			
.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
.	door de directie op te dragen werkzaamheden					
1.	Vermogen: ten minste 125 kW					
.9.	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees voorzien van					
.	freeswiel met een diameter van minimaal 60 cm.					
. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
.						
.	Inzetten van een vrachtauto.					
.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader					
.	door de directie op te dragen werkzaamheden					
3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton					
.2.	Hydraulisch kipbaar					
. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting					
. . .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
865020	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		1.	Vermogen: ten minste 100 kW			
		.9.	Hulpvoorzieningen: maaiaarm en zuigcombinatie,			
			incl opvangbak van minimaal 10 m3			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
						
			Inzetten van een tractor.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		1.	Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80			
			m., 3 messen.			
. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
865030	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		1.	Vermogen: ten minste 100 kW			
		.9.	Hulpvoorzieningen: maaiaarm en zuigcombinatie,			
			incl opvangbak van minimaal 10 m3			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
						
			Inzetten van een tractor.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		1.	Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80			
			m., 3 messen.			
. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel					
.	10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)					
865040	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader			
			door de directie op te dragen werkzaamheden			
		1.	Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80			
			m., 3 messen.			
		. .1. . . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel			
			10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865050	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: waterton van minimaal 5000 liter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
865060	100531	 9. 1.	Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte, inclusief 3,00 m3 opvangbak houtsnippers Incl. bediening Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865070	100513	 2. 9. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3 Betreft: een mini-, midi- graafmachine minimaal 5 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	160,00	F
865080	100513	 4. 1. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Wielgraafmachine minimaal 14,5 ton . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F
865090	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: klepelmaaier, werkbreedte 2,50 m. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
8651			<u>Rijdend materieel vervolg</u>			
865110	100599	. .	Inzetten bladzuigmachine met zuigmond onder wagen Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen. Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening Opslagcapaciteit minimaal 8 m3	uur	40,00	F
865120	100599	. .	Inzetten bladzuigmachine met zuigmond onder wagen Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen. Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening Opslagcapaciteit minimaal 3 m3	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865130	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 125 kW Hulpvoorzieningen: dumper met een capaciteit van circa 12 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
865140	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 30 kW Hulpvoorzieningen: weidesleep Breedte weidesleep: ca. 4 meter. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
865150	100518	 1. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: maaikorf. Breedte maaikorf ca. 4 meter. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
865160	100599	. .	Inzetten wegdekreiniger Incl. bediening Tijdens werkdagen. Wegdekreiniger	uur	24,00	F
865190	100599	. .	Inzetten veeg- zuigwagen Incl. bediening Tijdens werkdagen. Veeg-zuigwagen	uur	24,00	F
8660			<u>Hand materieel</u>			
866010	100534	 2.	Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Exclusief bediening	uur	40,00	F
866020	100532	 2. 2.	Inzetten van een motorkettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Zaagbereik: ten minste 400 mm Exclusief bediening	uur	40,00	F
866030	100599		Inzetten motorheggenschaar Schaarlengthe: 800 mm Exclusief bediening	uur	40,00	F
8670			<u>Personeel</u>			
867010	100501	 5. 1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 5 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Vakbekwaam hovenier / voorman	uur	80,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
867020	100501	 1.1. . .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): Werknemers: Grondwerker	uur	80,00	F	
867030	100501	1.1. . .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Reiniger	uur	80,00	F	
867040	100501	3.1. . .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: hovenier / groenvoorziener	uur	80,00	F	
867050	100501	2.1. . .	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: assistent hovernier / groenvoorziener	uur	80,00	F	
8680			<u>Personeel vervolg</u>				
868010	100501	1.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Reiniger Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.	uur	40,00	F	
868020	100501	1.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Reiniger Op werkdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	40,00	F	
868030	100501	1.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Reiniger Op werkdagen in de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	40,00	F	
868040	100501	1.1.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Werknemers: Reiniger Op zaterdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.	uur	40,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
		DEFICODE	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6							
868050	100501	.	.	.	.	.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .1. Werknemers: Reiniger Op zaterdag buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	40,00	F
868060	100501	.	.	.	.	.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .1. Werknemers: Reiniger Op zaterdag in de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	40,00	F
868070	100501	.	.	.	.	.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .1. Werknemers: Reiniger Op zon- en feestdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.	uur	40,00	F
868080	100501	.	.	.	.	.	Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden .1. Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): .1. Werknemers: Reiniger Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	40,00	F
88		.	.	.	.	.	Afvoer- en acceptatiekosten.			
8820		.	.	.	.	.	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij werkzaamheden op afroep</u>			
882000	501199	.	.	.	.	.	Vervoeren en storten van maaisel en groenafval. Betreft: maaisel en groenafval, vervoeren en storten. Betreft: acceptatiekosten restafval afkomstig uit dumpingen.	ton	2,00	F
882010	501199	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten restafval Betreft: acceptatiekosten restafval afkomstig uit dumpingen.	ton	40,00	F
882020	501199	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten groenafval Betreft: acceptatiekosten groenafval afkomstig uit dumpingen.	ton	20,00	F
882030	501199	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten grond Betreft: acceptatiekosten grond afkomstig uit dumpingen.	ton	40,00	F
882040	501199	.	.	.	.	.	Acceptatiekosten wit- en bruingoed Betreft: acceptatiekosten wit- en bruingoed afkomstig uit dumpingen.	ton	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
882050	501199		Acceptatiekosten schoon puin	ton	40,00	F	
			Betreft: acceptatiekosten schoon puin afkomstig				
			uit dumpingen.				
882060	501199		Acceptatiekosten bouwmaterialen	ton	40,00	F	
			Betreft: acceptatiekosten bouwmaterialen				
			afkomstig uit dumpingen.				
882070	501199		Acceptatiekosten hout	ton	20,00	F	
			Betreft: acceptatiekosten hout afkomstig uit				
			dumpingen.				
882080	501199		Acceptatiekosten papier	ton	20,00	F	
			Betreft: acceptatiekosten papier afkomstig uit				
			dumpingen.				
882090	501199		Acceptatiekosten metaal	ton	20,00	F	
			Betreft: acceptatiekosten metaal afkomstig uit				
			dumpingen.				
89			Algemene werkzaamheden				
							
891010	100101		Opstellen van een deelopdracht.	keer	40,00	F	
		9.	Betreft: opstellen deelopdracht door				
			opdrachtnemer per locatie en per opdracht vanuit				
			de directie.				
			Voor een omschrijving betreffende de				
			inschrijvingsstaat deelopdracht zie artikel				
			01.21.16 in deel 3 van deze overeenkomst				
891020	100111		Melden van het mechanisch verrichten van	keer	40,00	F	
			werkzaamheden in de ondergrond.				
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten				
			van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding)				
			bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie				
			'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'				
		.1. . . .	Met inbegrip van het inventariseren van				
			knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders				
891060	100141		Aanleveren van revisiegegevens.	keer	8,00	F	
			Het betreft het inmeten van aangelegde of				
			onderhouden infrastructuur, het verwerken van de				
			revisiegegevens in ter beschikking gestelde				
			tekeningen en het aanleveren van de				
			revisietekeningen aan de opdrachtgever				
		1.	Het betreft het aanleveren van revisiegegevens				
			van de volgende infrastructuur: met name				
			groenvakken				
		.1. . . .	Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende				
			eisen: DWG formaat				
		. .9. . .	Uitgaande van een opp van circa 0-250 m2 per				
			revisietekening				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
891070	100141	. 1.1.9.	Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: met name groenvakken Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: DWG formaat Uitgaande van een opp van circa 250-500 m2 per revisietekening	keer	8,00	F	
891080	100141	. 1.1.9.	Aanleveren van revisiegegevens. Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de revisietekeningen aan de opdrachtgever Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de volgende infrastructuur: met name groenvakken Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen: DWG formaat Uitgaande van een opp van circa 500-1000 m2 per revisietekening	keer	8,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
		DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		
9		1	2	3	4	5	6					
		.	.	.	.	.	.	Staartposten				
		.	.	.	.	.	.					
		.	.	.	.	.	.					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 10 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 11 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 20 Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.

01 01 14 Werk door derden

- 01 De opdrachtgever behoudt zich het recht om projecten / grotere werken / grotere inboetklussen en dergelijke buiten de raamovereenkomst te houden.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de betalingstermijn voor werkzaamheden op afroep direct na het opleveren van de deelopdracht.
- 06 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.
- 07 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2020 geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) per jaar. De termijnen bedragen steeds 7,5% per jaar van de deelopdracht. De resterende 2,5% zal per jaar in de staat van afrekening worden verrekend.
- 09 Per 4 weken kan er direct een factuur (groot 7,5% per jaar van de deelopdracht) naar gemeente Zundert worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen, voor het verrekenen van eventueel opgelegde kortingen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar gemeente Zundert worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 10 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtnemer een staat van afrekening opstellen, die ter controle naar gemeente Zundert wordt gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever kan de staat van afrekening gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 11 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.

HFD PAR ART LID

01 02 02**Opneming**

- 04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.02.02 van de standaard 2020 is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in paragraaf 9 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing voor beeldkwaliteitsposten.
- 06 De opneming voor beeldkwaliteitsposten zal plaatsvinden artikel 01.24.08 van dit bestek.
- 07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar artikel 01.02.06 van dit bestek.

01 02 06**Kortingsregeling**

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 05, lid 06 en lid 07 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 06 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.
 - Korting per dag
Formule: korting = (1% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht * aantal dagen dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen.
- 07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 06**Betalingsregelingen: declaraties****01 06 02****Meer- en minderwerk**

- 04 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 05 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 06 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de aannemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de aannemer.

01 08**Bijdragen****01 08 03****RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11**Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het leggen resp. verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven;
 - bouwwerkzaamheden;
 - Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- 06 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en). De aannemer zal eventuele werkzaamheden welke in elkander grijpen met betreffende partijen afstemmen.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft
- 05 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 08 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van
€ 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 05 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard 2020, verlangd.

01 13 09 Jaarplanning

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Dit tijdschema digitaal aanleveren (bijv. als PDF-document).
- 02 In de jaarplanning dient duidelijk te zijn welke werkzaamheden (met vermelding van bestekspostnr.) in welke week worden uitgevoerd. Als basis voor deze planning gelden de tijdstippen die in dit bestek worden vermeld.

01 13 10 Weekplanning

- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de aannemer een correct ingevulde weekplanning verlangd.
- 03 De weekplanning dient uiterlijk, per werkgebied en route, op de donderdag voor de betreffende week aangeleverd te worden naar directie.
- 04 Naast een weekplanning van lid 02 dient de aannemer een planning van de vooraf gaande week met daarop de gerealiseerde werkzaamheden. De planning dient door de opdrachtnemer ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.
- 05 Bij het niet tijdig ontvangen van de planning wordt er vanuit gegaan dat betreffende werkzaamheden in die week niet zijn uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

01 13 11 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen gemeente Zundert waar mogelijk alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 17.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 De datums en tijdstippen zoals aangegeven op de evenementenlijst zijn bij benadering en dienen te worden afgestemd met de toezichthouder van de desbetreffende wijk.
- 04 Aan het begin van elk onderhoudsjaar zal de opdrachtgever de evenementenkalender voor dat betreffende jaar afgeven aan de aannemer.
- 05 De tijdsplanning voor separate deelopdrachten wordt in overleg met de directie vastgesteld.

01 13 12 Tijdstip uitvoering werkzaamheden met einddatum

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden (1e deelopdracht van het jaar) in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /
dagproductie = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Uitmaaïen bosplantsoen	1.500	m2/dag
- Uitmaaïen bosplantsoen op talud	1.000	m2/dag
- Snoeien rand diverse beplantingen	2.000	m2/dag
- Verwijderen blad uit beplantingen	5.000	m2/dag
- Verwijderen blad op gras	10.000	m2/dag
- Snoeien struikrozen	800	m2/dag
- Knippen (blok)hagen	2.500	m2/dag
- Afsteken graskanten	2.000	m/dag
- Maaïen bermen en kruidachtigen	10.000	m2/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

- 02 De frequent voorkomende werkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd.
- 03 In aanvulling op het gestelde in lid 02, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 13 13 Tijdstip uitvoering werkzaamheden met uitvoeringsperiode

- 01 Voor werkzaamheden zoals opgenomen in lid 02 gelden uitvoeringsperioden waarbinnen de werkzaamheden afgrond dienen te worden. Zowel de start als de afronding van de werkzaamheden op alle locaties dienen binnen deze perioden te vallen.
- 02 Per werkzaamheid staat in onderstaand overzicht de vereiste uitvoeringsperiode. Indien de frequentie per jaar hoger is dan 1 x worden de daaropvolgende uitvoeringsperioden gescheiden van elkaar door een komma.

Werkzaamheden	frequentie per jaar	Uitvoeringsperiode
Snoeiwerkzaamheden		
Snoeien sierheesters, verjongingssnoei	1	oktober t/m december en januari t/m maart
Overige werkzaamheden		
Voorjaarsbeurt vaste planten	1	1e/2e week maart
Verwijderen blad verhardingen	4	3e week oktober, november, december en 1e week maart
	3	3e week oktober, november, december
	2	3e week november en december
	1	3e week december

01 13 14 Klachten afhandeling

- 01 Werkzaamheden om klachten af te handelen dienen binnen 10 dagen te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt de directie wanneer er met de werkzaamheden, betreffende de klachtenafhandeling, wordt begonnen en zijn beëindigd. Tevens meld de aannemer aan de directie hoe de klacht is opgelost.
- 02 SPOED werkzaamheden om klachten af te handelen dienen binnen 24 uur te zijn uitgevoerd. De aannemer meldt aan de directie hoe de klacht is opgelost.

01 14 Bouwstoffen**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
 - voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
 - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan alle negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
 - of
 2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
- 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
- a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
 - of
 - b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.
- Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
- 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
 - Annex I: User Manual TPAC;
 - Assessment matrix for system managers;
 - Application form for system managers.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
- 05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
 - Documents for Category B evidence;
 - Annex II: Category b evidence;
 - Appendix 1: Checklist Supply Chain;
 - Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.
- Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 15 Geschillen

HFD PAR ART LID

01 15 03**Bemiddeling**

- 07 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de standaard 2020 zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar de gemeente gevestigd is.
- 08 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 09 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.
- 10 Bepaling 01.15.03. en 01.15.04. van de Standaard RAW 2020 Bepalingen vervallen.

01 16**Verzekeringen****01 16 04****CAR-verzekering door opdrachtgever**

- 01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risk Verzekering worden afgesloten. De C.A.R. polis blijft ter inzage bij de opdrachtgever.
Het hierin genoemde bedrag voor eigen risico komt ten laste van de aannemer.

01 17**Vrijgekomen materialen****01 17 06****Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 06 In afwijking op bepaling 01.17.06 lid 03 van de Standaard zijn bij alle materialen die worden afgevoerd naar een inrichting de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer ook als de hoedanigheid en de hoeveelheid niet zijn vermeldt.

01 17 07**Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Zand
 - Grond
 - Betonmaterialen
 - Grof puin
 - funderingsmateriaal
 - Hout
 - Maaisel
 - groenafval
 - zwerfvuil

01 18**Bescherming te handhaven vegetatie****01 18 01****Uitvoering van werkzaamheden**

- 06 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02**Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie**

- 02 In afwijking van artikel 01.18.02 lid 01 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen getroffen dienen te worden ter bescherming van te handhaven vegetatie.
- 03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

01 18 04**Schadevergoeding**

- 02 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard 2020 komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.
- 03 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 04 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020.
- 05 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.
- 06 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard 2020. Ook deze kosten komen ten laste van de aannemer.
- 07 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
- Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 08 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.
- De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 09 In aanvulling op het gestelde in lid 8, zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde' (laatste versie).
- De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 10 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 Kwaliteitsborging

HFD PAR ART LID

01 20 07 Aanwezigheidsregistratie

- 01 De aannemer dient, voor de beheersing van natuurlijk afval, veegvuil en onkruiden op verhardingen, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie(s) en/of gebied.
- 03 Door middel van een GPS-ontvanger (bijv. een handheld) dient het afgelegde traject voor de beheersing van natuurlijk afval, veegvuil en onkruiden op verhardingen in een bestand weggeschreven te worden ("loggen"). De ontvanger dient elke halve minuut minstens de volgende gegevens te loggen: datum, tijdstip (UTC), positie. Het loggingbestand per traject / gebied moet in een digitaal format binnen 5 werkdagen ingeleverd worden bij de directie. Uit de gegevens dient te blijken waar het voertuig is geweest (locaties) en wat rijsnelheden zijn geweest. Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 21 Raamovereenkomst**01 21 05 Op afroep**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 06 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de DPI - Dienstprijzenindex, 81 Diensten iv.m. gebouwen en landschapsverzorging van de CBS.
- 07 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen de eerste twee jaar waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet geïndexeerd worden.
- 08 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen eventueel bij verlenging van deze raamovereenkomst worden geïndexeerd. Indien de opdrachtnemer hier aanspraak op wil maken, moet hij dit 2 maanden voor het einde van van het lopende onderhoudsjaar schriftelijk kenbaar maken bij de directie, inclusief het aanleveren van een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in lid 06 geschiedt de verrekening van prijsstijgingen van het werk op afzonderlijke declaratie.

01 21 11 RAW-raamovereenkomst: redelijkerwijs te verwachten omzet

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 400.000,- per jaar exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekenende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

HFD PAR ART LID

01 21 14 Omschrijving beeldkwaliteit Raamovereenkomst

- 01 In deze RAW-Raamovereenkomst zijn ook posten opgenomen voor het beheersen van het kwaliteitsniveau. De kwaliteitsniveau's zoals opgenomen in de standaard 2020 zijn van toepassing op de bestekposten waarin een kwaliteitsniveau moet worden beheerst. Het betreft hierbij o.a. beheersen kwaliteitsniveau onkruid in beplanting, maaien gazons, zwervuul, veegvuil en onkruid op verhardingen.

In de betreffende posten is een kwaliteitsniveau opgenomen en tijdsperiode. De prijs per eenheid, voor de desbetreffende oppervlakte, is dus een prijs voor het onderhouden van de eenheid op het vermelde kwaliteitsniveau gedurende de vermelde periode.

Voorbeeld:

Omschrijving bestekspost	Resultaatsverplichting
Beheersen grashoogte - gazon, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B	Are
- gedurende hele jaar	
- kwaliteitsniveau gazon A	

De prijs per are is dus de prijs per eenheid om gedurende het gehele jaar de desbetreffende oppervlakte op kwaliteitsniveau gazon A te onderhouden. Er worden geen beurten of frequenties verrekend.

De opdrachtgever heeft voor deze contractvorm gekozen om op budget en kwaliteit te kunnen sturen.

01 21 16 Verstrekken van deelopdrachten: opmaak door aannemer

- 01 Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.
- 02 De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie betreffende de deelopdrachten mee wordt gevoerd.
- 03 Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 heeft plaatsgevonden zal de aannemer een buitenopname doen en een inschrijvingsstaat opmaken omvattende:
- a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
 - b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
 - c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
 - d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
 - e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2020;
 - f. deelopdrachtnummer en omschrijving.
- 04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 10 werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.
- 05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer.
- 06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 891010
- 08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd.
- Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.
- 09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.
- 10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst doen voor:
- a. de berekening van de som van de deelopdracht;
 - b. het vaststellen van de verrekenprijzen.
- 11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2020 vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 artikel 05 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

- 12 In geval van werkzaamheden op afroep dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het gestelde in lid 03.

01 23 Communicatie

01 23 02 Bouwvergaderingen

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 De aannemer dient er rekening mee te houden dat op regelmatige, door de opdrachtgever te bepalen, tijdstippen overleg over het werk, de voortgang ervan, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen gevoerd dient te worden.
- De plaats waar dit overleg plaats vindt wordt door de opdrachtgever bepaald. Deze plaats kan zijn het raadhuis van de gemeente Zundert, of op een door de opdrachtgever te bepalen werklocatie.
- Eventuele kosten die de aannemer moet maken om dit overleg telkens bij te wonen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 03 De datum voor het eerste werkoverleg / de opstartvergadering wordt in overleg met de aannemer zo spoedig mogelijk na de opdrachtverlening bepaald.
- 04 Een vast onderdeel van het overleg zoals aangegeven in lid 02 van dit artikel is de bespreking van de wijze waarop het plan van aanpak wordt uitgevoerd en nageleefd. Het behoort tot de verplichting van de aannemer om van de besprekingen die betrekking hebben op overleg over het werk, de voortgang ervan, de wijze waarop het plan van aanpak wordt nageleefd, de inspecties, de waarnemingen en de registratie van de waarnemingen een schriftelijk verslag te maken.
- Een kopie van dit schriftelijke verslag levert de aannemer in bij de directie binnen 7 werkdagen nadat de bespreking heeft plaats gehad.
- Eventuele kosten die de aannemer moet maken om deze verslagen op te stellen en in te leveren worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
- 05 In de eerste bouwvergadering (het startoverleg) wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert (opzichter) en wie als plaatsvervanger optreedt bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de opdrachtnemer aan wie namens de opdrachtnemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de opdrachtnemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 06 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. Tevens zullen de resultaten van de kwaliteitsregistratie en de daaruit voortvloeiende consequenties worden besproken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De opdrachtnemer is verplicht de vergadering bij te wonen.
- 07 De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger. De notulen van deze vergadering worden zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor akkoord getekend.
- 08 Indien de opdrachtnemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij in afwijking van paragraaf 27 lid 9 verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 Voertaal

- 01 De aannemer en de door hem aangewezen persoon of personen die hem in zaken het werk betreffende vertegenwoordigen, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau B2 van het Common European Framework of Reference for Languages.
- 02 Alle personen die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier op het werk aanwezig zijn, dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen op minimaal niveau A2 van het Common European Framework of Reference for Languages.

01 24 Beeldkwaliteit

HFD PAR ART LID

01 24 08**Opneming**

- 01 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.08 van de Standaard geldt het navolgende :
- Per betalingstermijn (4 weken) vinden 4 stuks wekelijkse (1 maal per week) of 2 stuks 2-wekelijkse meetronden plaats.
 - Per betalingstermijn worden 10 meetlocaties opgenomen.
- 04 Het gestelde in lid 04 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.
- 05 Het gestelde in lid 05 van artikel 01.24.08 van de Standaard is niet van toepassing.

01 24 09**Korting**

- 01 Het gestelde in lid 01 van artikel 01.24.09 van de Standaard is niet van toepassing. Het bepaalde in dit artikel heeft alleen betrekking op beeldkwaliteitsposten (zowel week als oppervlak) en dan specifiek op die beeldkwaliteitsposten waarvan uit de toetsing is gebleken dat niet wordt voldaan aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau op basis van het gestelde in artikel 01.24.08 van deel 3 van deze raamovereenkomst (lees : door middel van opneming).
- 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel 01.24.09 van de Standaard geldt het navolgende:
- Per betalingstermijn (lees : per totaal van 4 wekelijkse meetronden of 2 2-wekelijkse meetronden) wordt, per bestekspost, van het aantal opgenomen meetvakken, meetstroken of meetelementen het percentage bepaald dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
- 03 In afwijking van het gestelde in lid 06 van artikel 01.24.09 van de Standaard 2020 geldt het navolgende:
- De hoogte van de korting voor elke daarvoor in aanmerking komende bestekspost wordt berekend door de in de inschrijvingsstaat van de deelopdracht vermelde totaalprijs van de betreffende bestekspost (hoeveelheid resultaatsverplichting x prijs per eenheid) te delen door 52, de aldus verkregen prijs per week daarna te vermenigvuldigen met het aantal weken waarop de betalingstermijn betrekking heeft en vervolgens te vermenigvuldigen met het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau, vermenigvuldigd met een factor 1,3.

01 25**Vakopleiding****01 25 02****Personeel**

- 02 Van elke in te zetten werkploeg dient de voorman over competenties, kennis en vaardigheden op het niveau van vakbekwaam Hovenier (groenvoorziener als bedoeld in het functiewaarderingssysteem conform de CAO van de Hovenierssector) te beschikken.
- 05 Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk verwacht. Tevens wordt van de medewerkers verwacht een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 06 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek dienen zich te kleden in de door het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn voorgeschreven bedrijfskleding.
- 08 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel of veilig werken langs de weg, wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012. Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verrekend op de eerstvolgende termijn.

01 27**Bijzondere voorwaarden****01 27 01****Bijzondere voorwaarden wet ketenaansprakelijkheid**

- 01 Begripsomschrijving:
- Sociale premies : Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene weduwen- en wezenwet, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de Algemene arbeidsongeschiktheidswet.
- 02 Verplichtingen van de aannemer:

HFD PAR ART LID

1. De aannemer verplicht zich jegens de opdrachtgever zijn wettelijke plichten tot heffing en afdracht van loonbelasting en sociale premies na te komen. Ook is de aannemer verplicht de eventueel van toepassing zijnde C.A.O. na te leven.
 2. Overeenkomstig par. 6 lid 25 van de U.A.V. 2012 mag de aannemer het werk niet geheel
of ten dele aan een ander overdragen zonder schriftelijke goedkeuring.
 3. In aanvulling op par. 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 is de aannemer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, niet bevoegd bij het werk gebruik te maken van bij
derden ingehuurd arbeidskrachten.
 4. Indien in de situaties, genoemd in lid 2.2. en 2.3. van deze paragraaf, van de opdrachtgever schriftelijke toestemming is verkregen, dient het gestelde in deze paragraaf deel uit te maken van de met de derde te sluiten overeenkomst. De te sluiten overeenkomst dient op schrift te worden gesteld. De opdrachtgevende aannemer neemt in
de bedoelde overeenkomst de plaats in van de in dit bestek genoemde opdrachtgever, met dien verstande dat, indien de leden 2.2. en 2.3. ook met betrekking tot de derde en
eventuele volgenden van toepassing zijn, schriftelijke toestemming van de in dit bestek genoemde opdrachtgever vereist is.
 5. De aannemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid
10, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
 6. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een door de bedrijfsvereniging en door de ontvanger der rijksbelastingen afgegeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag af te geven.
 7. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd een per werknemer gespecificeerd overzicht te verstrekken van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk bestede uren.
 8. De aannemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
 - a. de naam, het adres en de woonplaats van de aannemer;
 - b. indien dit voor zijn bedrijf vereist is, een vestigingsvergunning;
 - c. een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie;
 - d. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de bedrijfsvereniging met de naam van de bedrijfsvereniging en het aansluitingsnummer;
 - e. het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting;
 - f. de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs;
 - g. het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is
voor loonbetaling.
- 03 Betaling:
1. De aannemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de aannemer verschuldigde
loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aannemingssom te storten op de G-rekening van de aannemer. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten
bedrag wordt vastgesteld op 70% loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35% van de aannemingssom inclusief alle meer- en
minderwerken. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de aannemer
24½% op de G-rekening worden overgemaakt.
 2. De aannemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aannemingssom voorzover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.
- 04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de Wet op de omzetbelasting. De aannemer dient, naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
 - a. het besteknummer van het werk;
 - b. opgave van het ingevolge lid 3.1 van deze paragraaf berekende bedrag ad. 24½% van
de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de

HFD PAR ART LID

sociale

premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening;

c. de termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de

besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

1. Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in deze paragraaf voldoet,

geeft de aannemer aan de opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de aannemer als gevolg van de

schorsing

c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van par. 14 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de aannemer in te houden.

Bij niet nakoming van zijn, in voorgaande leden genoemde, verplichtingen, zal ook het

verhaalsrecht van de aannemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde

lid,

van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet,

sociale

verzekering komen te vervallen.

Ook verleent de aannemer aan de opdrachtgever het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden indien de aannemer zijn onderneming aan

een

ander overdraagt. Ook in een dergelijke situatie zal de aannemer generlei schadevergoeding bij de opdrachtgever claimen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1. van deze paragraaf geeft de aannemer aan de

opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een

verplichting tot schadevergoeding te ontbinden, indien de aannemer:

a. de bedrijfsuitoefening staakt;

b. in staat van faillissement wordt verklaard;

c. een aanvraag tot surséance van betaling indient.

01 27 03

Meldpunt

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit bestek gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknippte afrostering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch

minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.

02 Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden vernielingen en/of beschadigingen in of in de nabijheid van het te onderhouden object worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Beschadigingen in de nabijheid van het te onderhouden object vastleggen en per e-mail aan de directie verstrekken.

04 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt dient hij te registreren wat er wordt aangetroffen en/of opgehaald.

05 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt in hoeveelheid groter dan 0,50 m3 op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.

06 Situaties zoals omschreven in lid 02, meldingen en schades betreffende de openbare ruimte, dient de aannemer te melden bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 27 04 Bouwlawaai en geluidshinder

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de "Circulaire Bouwlawaai 2010" van de Minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2010 wordt het volgende bepaald voor bouw- en sloopwerkzaamheden:
- de te gebruiken compressoren, laadschoppen, hydraulische graafmachines, mobiele kranen, aggregaten en andere bouwmachines moeten minimaal voldoen aan de nationale en/of Europese richtlijnen waarin grenswaarden zijn opgenomen;
 - de aanwezige geluidsbelasting op het werk moet voldoen aan de toetsingsnorm op de gevels van woningen van een Leq van 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 02 De totale geluidsbelasting, van een of meerdere machines bij elkaar, wordt gemeten op de gevels van panden waar op dat moment gewerkt wordt.
- 03 Tijdens kerk- en gebedsdiensten (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de dienst tot ½ uur na beëindiging van de dienst geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de dienst kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk, moskee of gebedshuis worden uitgevoerd.
- 04 Tijdens proefwerkweken mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de schooldag tot ½ uur na beëindiging van de schooldag geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de proefwerken kunnen verstoren in de nabijheid van de scholen worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal een lijst aanleveren met wanneer proefwerkweken zijn.

01 28 Aanvullingen en wijzigingen U.A.V. 2012**01 28 01 Afwijkingen van de UAV 2012**

- 01 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
Motivering
De gemeente wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.
- 02 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer aanwezig bij de opnemings van het werk.
In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 geldt: "dat bij de opnemings van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet ontdekt had moeten worden".
Motivering
De opdrachtgever wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.
- 03 Bestekswijziging
In afwijking van paragraaf 6 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de gemeente tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.
De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis.
De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van de aannemer.
Motivering
Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.

01 28 08 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

- 02 Paragraaf 8 lid 4 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Een verzoek van de aannemer om termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij wenst".

01 29 Veiligheid

HFD PAR ART LID

01 29 03 Veiligheids checklist aannemers

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoekdienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 30 Revisiegegevens**01 30 01 Algemeen aan te leveren revisiegegevens**

- 01 Ten behoeve van een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, conform het gemaakte / uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp en het bestek. De revisiegegevens dienen aangeleverd te worden in:
 - Tekeningen in een DWG / DXF formaat en PDF formaat.
 - Rapporten, meetgegevens, afwijkingstaat etc. in een Microsoft Office 2010 formaat en PDF formaat.
- 02 De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket aan de directie te worden overhandigd.
- 03 De laatst geldende (bestek)tekeningen en de topografische ondergrond van gedeelten waar de aannemer revisie van dient aan te leveren, zullen door of namens de opdrachtgever(s) aan de aannemer worden verstrekt (in DWG formaat).

01 30 02 Termijnen van overdracht revisiegegevens

- 01 De aannemer dient de inmetingen ten behoeve van de op te stellen revisie minimaal één week voor inmeting te melden bij de directie.
- 02 De revisie uiterlijk twee weken voor oplevering van het werk ter goedkeuring overhandigen aan de directie.
- 03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van de revisiegegevens en deelt haar beslissing uiterlijk één week na ontvangst aan de aannemer mede.
- 04 Zonder goedkeuring van de revisie door de directie is oplevering van het werk niet mogelijk.

01 30 04 Revisiegegevens bovengrondse infra

- 01 Onder revisiegegevens bovengrondse infra wordt gerekend:
 - Hekwerken (incl. poorten),
 - Groenvoorzieningen (bomen, bosplantsoen, vakbeplanting, hagen, gras),
- 03 De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
 - Situatietekening met daarop de onderdelen zoals genoemd in lid 01.
 - Latijnse en Nederlandse plantnamen

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard**10 1 Werk algemene aard****10 15 Werk algemene aard, bijbehorende verplichtingen****10 15 05 Door aannemer ter beschikking te stellen motorisch handgereedschap**

01 Indien er motorisch handgereedschap ter beschikking gesteld moet worden dan dienen deze gereedschappen uitgerust te zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever ze denkt in te zetten.

Dit betekent dat bijvoorbeeld gelijktijdig met de beschikbaarstelling van een bosmaaier, naast de genoemde voorwaarden in artikel 61.17.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2020, gelijktijdig ook beschikbaar gesteld worden:

- alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voor de werknemer die dit gereedschap gaat gebruiken overeenkomstig de voorschriften van de Arboret en de VCA;
- een in goede staat verkerende draagriem;
- vervangstukken voor slijtgedelen van de machine (bv nylon maaidraad, reserve slagmessen etc.);
- het bij de machine behorende standaard gereedschap waarmee maaigarnituur vervangen kan worden en of kleine reparaties door de gebruiker uitgevoerd kunnen worden.

10 17 Werk algemene aard, meet- en verreken methoden**10 17 01 Door aannemer ter beschikking te stellen werknemers en materieel**

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 worden, in het geval dat de opdrachtgever werknemers, voor regiewerkzaamheden inhuurt

de volgende uren verrekenend:

- voor werknemers alleen de effectief gewerkte uren, waarbij de uren worden afgerond.

Voor deze afronding geldt: minder gewerkt dan een half uur de effectieve tijd wordt afgerond naar boven op een half uur.

Meer gewerkt dan een half uur de effectieve tijd wordt afgerond naar boven op een heel uur.

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor verlet uren die zich kunnen voordoen op een dag waarop de opdrachtgever werknemer(s) heeft ingehuurd en die werknemers kunnen ten

gevolge van onwerkbaar weer, dat zich op dat moment voordoet, de hun opgedragen werkzaamheden niet verrichten.

Bij onwerkbaar weer (weerverlet), dat zich in dat geval voordoet en van dien aard is dat het langer dan een dagdeel zal duren, dan worden de gewerkte uren naar boven afgerond en verrekenend in dagdelen (1 dagdeel = maximaal 4 uur).

Dit betekent dat indien onwerkbaar weer zich gedurende de voormiddag voordoet en van dien aard is dat het langer dan de voormiddag zal gaan duren, de opdrachtgever het recht

heeft om de werknemer(s) terug te sturen naar de aannemer die in dat geval per ingehuurde werknemer 4 uur betaald zal krijgen ongeacht het aantal uren dat de werknemer(s) in de

voormiddag daadwerkelijk werkzaamheden heeft (hebben) verricht.

Hetzelfde geldt voor dergelijke omstandigheden die zich in de namiddag kunnen voordoen en van dien aard zijn dat ze de gehele namiddag zullen duren.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 10.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 worden, in het geval dat de opdrachtgever motorisch handgereedschap en of materieel inclusief bediening, voor regiewerkzaamheden inhuurt de volgende uren verrekenend:

- motorisch handgereedschap:
 - alleen de uren dat dit gereedschap effectief gebruikt wordt;
- materieel inclusief bediening:
 - alleen de effectief gewerkte uren.

Bij gebruik van het motorisch handgereedschap en of het materieel inclusief bediening minder dan een half uur wordt, de effectieve tijd afgerond naar boven op een half uur.

HFD PAR ART LID

Bij gebruik van het motorisch handgereedschap en of het materieel inclusief bediening meer dan een half uur wordt, de effectieve tijd afgerond naar boven op een heel uur.

- 05 De bedrijfszekerheid van het motorisch handgereedschap en het materieel dient zodanig te zijn, dat dit continue inzetbaar is.
Verliesuren van motorisch handgereedschap, materieel en personeel vanwege onderhoud en/of reparaties worden niet verrekend.

10 17 03 Capaciteitsbepaling ter beschikking te stellen materieel

- 01 Wanneer in het bestek ten behoeve van het bepalen van de capaciteit of het vermogen van het materieel c.q. materieel met aanbouwwerktuigen sprake is van een marge ('ca.') betekent dit dat hierin een afwijking naar beneden wordt toegestaan van maximaal 5 %.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 2 Deelhoofdstuk 22.2****22 22 Eisen en uitvoering****22 22 01 Algemeen**

- 06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht gespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties.**22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden.**

- 01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 05 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt c. van de standaard 2020, wordt verstaan onder fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom, met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10 m en groter dan of gelijk aan 0,05 m.
- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01, punt d. en e. van de standaard 2020, wordt onder grof zwerfafval ook verstaan grof vuil(fietsen, tv's, meubilair, etc), met een maximum van 0,25 m³ of 3 vuilniszakken in een straal van 5 meter van elkaar.
Indien er meer dan 0,25 m³ of 3 vuilniszakken worden aangetroffen dient de aannemer contact op te nemen met de directie.
- 07 In aanvulling op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt b. van de standaard 2020 wordt onder zwerfafval ook vuurwerkresten verstaan.
- 08 Het zwerfafval op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
- 09 Tot het ruimen van blad wordt eveneens het opruimen van bloesem, vruchten en dun valhout tot 20 mm doorsnede gerekend.
- 10 Tot het vegen van goten en verhardingen wordt ook het opruimen van blad, bloesem, vruchten, uitwerpselen van dieren en dun valhout tot 20 mm gerekend.

50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil**50 12 28 Eisen tijdens en na evenementen**

- 01 Tijdens evenementen/ activiteiten moet de kwaliteit, zoals vermeld in de verschillende bestekposten, worden gehandhaafd met uitzondering van het gebied met een straal van 100 m rondom het evenemententerrein.
- 02 De aannemer heeft na een evenement/activiteit 12 uur de tijd om het evenemententerrein aan het kwaliteitsniveau, zoals gesteld in de bestekposten, te laten voldoen, zie ook artikel 01.13.03 in dit bestek.
- 03 Bij meerdaagse evenementen moet het evenementen terrein 's-morgens om 9.00 uur voldoen aan het in de bestekposten gestelde kwaliteitsniveau.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in lid 02 en/of lid 03 niet nakomt, kan per evenement/activiteit per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Op 1 januari van elk jaar worden door de aannemer vuurwerkresten opgeruimd. Afspraken over tijdstip en locaties worden in overleg met de directie gemaakt.

50 12 29 Eisen aan afvaldumpingen

- 01 De aannemer moet elke afvaldumping in het werkgebied melden bij de directie.
- 02 Voor het verwijderen van afvaldumpingen groter dan 0,25 m³ of meer dan 3 vuilniszakken wordt er door de opdrachtgever een aparte opdracht gegeven.
- 03 Wanneer de aannemer afvaldumpingen verwijderd, zonder opdracht van de directie, worden deze niet verrekend.

50 12 30 Eisen aan materieel

- 02 Het te gebruiken type veegzuigauto moet zodanig zijn dat het geen schade kan toebrengen aan de verharding.
- 03 Voor het vegen van verhardingen gemaakt van gebakken en/of natuursteen materialen moet de veegzuigauto zijn voorzien van kunststof borstels.
- 04 Voor de veegwerkzaamheden op fietspaden en bij calamiteiten/evenementen dient de opdrachtnemer een compacte veegzuigauto, niet zwaarder dan 3,5 ton met een maximale wieldruk van 1kg/cm².
- 05 De veegzuigauto moet beschikken over achteruitrij-signalering en zwaailichten.
- 06 Duidelijk zichtbaar moet zijn van welk bedrijf het ingezette materieel afkomstig is.
- 07 De in te zetten veegzuigauto(s) moet(en) minimaal voldoen aan de emissienorm euro 5.

50 13 Informatie-overdracht zwerfafval en veegvuil

HFD PAR ART LID

50 13 02 Evenementen en activiteiten

- 01 Bij het reinigen dient rekening gehouden te worden met alle activiteiten (evenementen) zoals vermeld in bijlage 2. De aannemer dient na de evenementen te reinigen.

50 15 Bijbehorende verplichtingen, Afvaldiensten**50 15 01 Vegen**

- 01 Tot de te vegen verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten, e.d.) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.
- 02 Indien er tijdens het vegen in parkeerstroken/-vakken auto's geparkeerd staan, moet de opdrachtnemer de vrije gedeelten van de parkeerstrook of parkeervak wel vegen.

50 3 Deelhoofdstuk 50.3**50 32 Eisen en uitvoering graffiti****50 32 18 Verwijderen graffiti**

- 01 Graffiti van objecten, met uitzondering van gevels van gebouwen, verwijderen met behulp van een hogedrukwaterreiniger voorzien van een scheidingssysteem voor vuil water zoals een waterrecyclesysteem.

50 6 Deelhoofdstuk 50.6**50 62 Eisen en uitvoering afvalbakkenbeheersing****50 62 06 Eisen aan beheersen vullingsgraad afvalbak**

- 01 Bij beheersen vullingsgraad afvalbak op kwaliteitsniveau A moet een afvalbak die niet aan de norm voldoet altijd binnen 12 uur volledig worden geledigd.
- 02 Bij beheersen vullingsgraad afvalbak op kwaliteitsniveau B moet een afvalbak die niet aan de norm voldoet altijd binnen 24 uur volledig worden geledigd.
- 03 Indien de aannemer het bepaalde lid 03 of 04 niet nakomt, kan per afvalbak en per dag een korting van vijftig euro (€ 50,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

51 Technische bepalingen groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 Begrippen Groenvoorzieningen, algemeen****51 01 01 Algemeen**

01 Te verstaan is onder:

j. boomkwekerijproducten: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste planten.

k. bomen in bosplantsoen: onder bomen in bosplantsoen wordt verstaan houtig gewas met één of meerdere doorgaande stammen met een minimale stamdiameter van 0,20 m op borsthoogte.

l. nazorg: als zodanig in het bestek aangegeven onderhoudswerkzaamheden, in de periode

aansluitend aan de aanplant tot aan de oplevering;

m. levenskrachtig: een toestand waarbij geen waarneembare remming of storing van normale

levensfunctie, groei en ontwikkeling van de beplanting onder de gegeven omstandigheden

is waar te nemen;

n. moeilijk bereikbaar: betreft terrein met een maximale doorgang van 1,50 m en/of bereikbaar materieel met een maximale last van 3,5 ton.

o. plantgarantie: garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 'Garantie' van de standaard.

51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen**51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen**

09 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.

10 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden

uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.

11 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.

12 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 11 In te zetten materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten

hoogste 20 mm bedragen.

02 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.

03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm² bedragen.

04 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.

05 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot
genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

HFD PAR ART LID

51 02 13 Gebruik van gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan, tenzij in de volgende gevallen:
- bestrijding van de Reuzenberenklauw (*Heraclium mantegazzianum*) in of nabij intensief gebruikte groenvoorzieningen, zoals een speelplaats;
 - bestrijding van de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*)
 - bestrijding van de Knolcyperus (*Cyperus esculentus*)
 - bestrijding van de Achalinse duizendknoop (*Fallopia sachalinensis*)
 - bestrijding van de Bastaard duizendknoop (*Fallopia x bohemica*)
 - bestrijding van de Afghaanse duizendknoop (*Persicaria wallichii*) en kruisingen
 - bestrijding van stobben van ongewenste boomsoorten: Amerikaanse vogelkers (*Prunus serotina*), Amerikaanse eik (*Quercus rubra*), Fluweelboom / Azijnboom (*Rhus species*), Pontische rododendron (*Rhododendron x superponticum*) en Robinia (*Robinia pseudoacacia*) met de strijkmethode;

51 03 Informatie-overdracht, algemeen**51 03 06 Plantmateriaal**

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 04 Risicoverdeling en garanties Groenvoorzieningen, algemeen**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 03 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | |
|---|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij | aantal dagen |
| - afsteken graskanten | dezelfde werkdag |
| boomspiegels en grasterreinen. | |
| - verwijderen blad | dezelfde werkdag |
| uit beplanting, van grasvelden en verhardingen | |
| - onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen |
| - onkruidvrij maken verhardingen | dezelfde werkdag |
- 04 Vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 05 Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen**51 05 07 Renovatie beplantingen**

- 01 De aannemer stelt van de omvorming of renovatie binnen één maand na aanleg revisietekeningen ter beschikking, digitaal, in .dwg- en PDF-formaat.

51 06 Bouwstoffen, Groenvoorzieningen algemeen

HFD PAR ART LID

- 51 06 05 Meststoffen**
- 01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen produkt gecomposteerd is.
 - 02 Molmest is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
 - tuinturf ca. 40%
 - oude koemest ca. 40%
 - verteerde champost ca. 20%
- 51 1 Water en watergangen**
- 51 15 Bijbehorende verplichtingen Water en watergangen**
- 51 15 01 Maaien**
- 03 Gras langs watergangen en vijvers maaien tot 1 meter boven hoogste waterspiegel, bij beschoeiing tot maximaal ca. 0,20 m uit de kant beschoeiing. 1 meter onder hoogste waterspiegel wordt door het waterschap beheerd.
 - 04 Bij het maaien van watergangen en waterkanten moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.
 - 05 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.
 - 06 Tot het maaien van de watergangen behoort ook het maaien op, onder en rondom kopeinden, bruggen, duikers, stuwen en kunstwerken.
- 51 2 Gras en kruidachtigen**
- 51 21 Begrippen, Gras en kruidachtigen**
- 51 21 02 Onderhoud gras en kruidachtigen**
- 06 In afwijking op het gestelde in artikel 51.21.02 lid 04 van de standaard 2020 moet bij het afsteken of afsnijden van graskanten de volledige zode verwijderd worden vanaf de gestoken of gesneden rand van het grasveld.
- 51 22 Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen**
- 51 22 05 Maaien**
- 12 Bij het maaien van gras dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,20 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
 - 13 Bij het maaien van ruig gras is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
 - 14 Het maaien van recreatief grasveld vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
 - 16 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
 - 17 Het knippen/maaien van graskanten langs verhardingen en beplantingsvakken moet bij het beheersen van grashoogtes op kwaliteitsniveau in de eenheidsprijs zijn meegenomen en voldoen aan de grashoogte/ lengte zoals vermeld in artikel 51.22.11 van de standaard.
- 51 23 Informatie-overdracht Gras en kruidachtigen**
- 51 23 02 Volgorde te maaien percelen**
- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.
- 51 25 Bijbehorende verplichtingen Gras en kruidachtigen**

HFD PAR ART LID

- 51 25 01 Maaien**
- 03 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 04 Bij het maaien van ruig gras terreinen moet de éénjarige houtopslag worden afgemaaid.
- 05 Na het maaien van gras dient binnen 3 werkdag de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.
- 51 4 Beplantingen**
- 51 41 Begrippen Beplantingen**
- 51 41 01 Algemeen**
- 01 Te verstaan is onder:
1. beplantingsvak: een aaneengesloten vak bestaande uit één beheergroep.
- 51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen**
- 51 42 05 Aanbrengen beplanting**
- 11 Het bepaalde in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard 2020 vervangen door:
- ' Plantmateriaal verwerken in de navolgende perioden:
- * spillen en veren:
- zonder kluit 15 november tot 1 april
 - met kluit 15 november tot 1 april
- * bos- en haagplantsoen 15 november tot 1 april
- * heesters/sierplantsoen:
- zonder kluit 15 november tot 1 april
 - met kluit 15 november tot 1 april
- * waterplanten: 15 april tot 15 juni
- * bol- en knolgewassen:
- voorjaarsbloeiers: 15 september tot 1 december
 - zomer- en najaarsbloeiers 15 maart tot 1 juni.
- * containerplanten/pluggen/ 15 oktober tot 1 april
springringen
- 51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters**
- 07 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de standaard 2020 is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 51 42 21 Beheersen onkruid - beplanting**
- 12 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.21 van de standaard is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² is ten hoogste 60% van de oppervlakte bedekt met onkruid.
- 13 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.21 van de standaard is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² is ten hoogste 50% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid.
- 14 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.21 van de standaard is bij kwaliteitsniveau D is de maximale hoogte van het onkruid niet meer dan 75 cm.
- 15 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.21 van de standaard is bij kwaliteitsniveau D is zodenvorming toegestaan.
- 16 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.21 lid 14 van dit bestek mag de hoogte van de onkruidbegroeiing in de rand (breedte minimaal 1,50 m) van het beplantingsvak maar maximaal 0,50 m bedragen.
- 51 42 35 Inboeten beplanting**
- 01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

HFD PAR ART LID

- 51 42 36 Snoeien en dunnen**
- 01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 51 42 38 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen**
- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.
- | bewerkingsdiepte max. afstand tot wortelhals | |
|--|--------|
| ----- | |
| | |
| - ten hoogste 0.05 m | 0.05 m |
| | |
| - 0.05 tot 0.15 m | 0.10 m |
| | |
- Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepen.
- 51 42 39 Bladruimen**
- 01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de aannemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of te verwerken.
- 51 43 Informatie-overdracht, Beplantingen**
- 51 43 02 Inboeten beplantingen**
- 02 Opname inboet beplantingen in renovatievakken op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
 - raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
 - waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
 - samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.
- 03 In afwijking op het gestelde in lid 01 van artikel 51.43.02 uit de standaard 2020 zal de opdrachtgever vaststellen welke beplanting ingeboet moet worden, met uitzondering van het gestelde in lid 2. De opdrachtgever levert hierna een inboetlijst aan bij de aannemer.
- 51 44 Risicoverdeling en garanties, Beplantingen**
- 51 44 01 Keuren plantmateriaal**
- 04 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient de directie het afgeroepen plantmateriaal te keuren of deze voldoet volgens het bestelde. Na akkoord van de directie kan het plantmateriaal worden aangebracht.
- 05 De keuring op kwaliteit en vitaliteit van het door de opdrachtgever ter beschikking gesteld plantmateriaal moet ook door de aannemer worden uitgevoerd. Dit in verband met de plantgarantie door de aannemer volgens paragraaf 51.54.01 in dit bestek. Plantmateriaal dient te voldoen aan de eisen als gesteld in 'Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten' uitgegeven door de Raad voor de Boomkwekerij.

HFD PAR ART LID

51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.44.02 lid 01 van de standaard 2020 worden tevens onder lastig te bestrijden onkruiden verstaan:

- Hop (*Humulus lupulus*);
- Braam (*Rubus fruticosus*);
- Akkerdistel (*Cirsium arvense*);
- Reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*)

51 44 03 Plantgarantie beplantingen

01 Indien en voor zover plantgarantie is voorgeschreven in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de standaard 2020 en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat beplanting exclusief bomen tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.

02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.

03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 31 december, de niet levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.

04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven.

De kosten hiervoor worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.

05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.

06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.

08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:

- | | |
|---|-----------------|
| - Bos-/haagplantsoen maat 60-100, wortelgoed | € 3,- per stuk |
| - Bos-/haagplantsoen maat 100-200, wortelgoed | € 5,- per stuk |
| - Sierheesters maat 30-60, wortelgoed | € 3,- per stuk |
| - Sierheesters maat 60-100, wortelgoed | € 4,- per stuk |
| - Sierheesters maat 30-60, kluitgoed | € 5,- per stuk |
| - Sierheesters maat 60-100, kluitgoed | € 7,- per stuk |
| - Sierheesters maat 100-200, kluitgoed | € 12,- per stuk |
| - Vaste planten maat P9, container | € 4,- per stuk |

De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.

09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

51 44 04 Groeiplaatsbeoordeling

01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen, Beplantingen

HFD PAR ART LID

51 45 01**Onderhoud**

- 04 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 05 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigdheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 06 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 07 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 08 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 09 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen te allen tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 10 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhokjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 11 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 12 Als aanvulling op artikel 51.42.21 lid 01 t/m 11 van de Standaard 2020 en artikel 51.42.21 lid 12 t/m 16 in dit bestek, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,20 m boven de stamvoet van de boom.

51 46 Bouwstoffen, beplantingen**51 46 01 Plantmateriaal**

- 08 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopssom, voldoet aan:
 - 1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:
 - a. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt
 - uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema
 - 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen
 - en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website <http://www.milieukeur.nl>
 - b. bij de teelt van bloembollen zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4i) van het Milieukeur certificatieschema
 - 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor bloembollen
 - en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen.
 - Het milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website www.milieukeur.nl
 - Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website <http://wetten.overheid.nl>.
 - 2. bij de teelt van boomkwekerijproducten en bloembollen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: <http://wetten.overheid.nl>.
- 09 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten en/of bloembollen met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.
- 10 Elk boomkwekerijproduct of partij bloembollen die wordt geleverd en voldoet aan

HFD PAR ART LID

de in lid 08 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.

Een dergelijk document kan zijn:

- a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
- b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccrediteerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.
- c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 01 Vrijgekomen materialen bij onkruid verwijderen en beheersen onkruid op verhardingen

- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.82.01 lid 1 van de standaard 2020 moet het losliggende vrijgekomen materiaal voor 16.00 uur worden verzameld en verwijderd.
- 03 Wanneer de directie, na 16.00 uur, verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van onkruidbestrijding op verhardingen, kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 82 10 Onkruidbeheersing op verhardingen

- 01 Het gebruik van branders met open vuur is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, exclusief mossen en algen.
- 04 Het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen dient uitgevoerd te worden met een borstel die alle onkruiden, grassen, algen en mossen van en tussen de verhardingen verwijderd zonder dat deze borstel beschadigingen aan de verhardingen obstakels e.d. veroorzaakt.
- 05 Bij het verwijderen van onkruid op verhardingen d.m.v. borstelen moeten de bestratingsmaterialen en wegmarkeringen zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden moet worden gemeld aan de directie.
- 06 Tot de onkruidbestrijding op verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten e.d. incl. de laatste voeg langs een muur) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.
- 07 Het is niet toegestaan met de borstelmaschine de voegen langs gevels te behandelen. Deze dienen op een andere wijze onkruidvrij gemaakt te worden.

51 82 11 Eisen aan materieel, onkruid verwijderen op verharding

- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert en een behoorlijk aanzien heeft.
- 02 Het te gebruiken materieel en methode moet zodanig zijn dat het geen schade kan toebrengen aan de verharding.
- 03 Voor de uit te voeren werkzaamheden mag voertuig niet zwaarder zijn dan 3,5 ton met een maximale wieldruk van 1kg/cm².
- 04 Het voertuig moet beschikken over achteruitrij-signalering en zwaailichten.
- 05 Duidelijk zichtbaar moet zijn van welk bedrijf het ingezette materieel afkomstig is.
- 07 Het in te zetten materieel moet minimaal voldoen aan de emissienorm euro 5.

HFD PAR ART LID

- 51 82 12 Eisen aan materieel, natuurlijk afval verwijderen op verharding**
- 01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert en een behoorlijk aanzien heeft.
 - 03 De zuigwagen moet beschikken over achteruitrij-signalering en zwaailichten.
 - 04 Duidelijk zichtbaar moet zijn van welk bedrijf het ingezette materieel afkomstig is.
 - 06 De in te zetten zuigauto('s) moet(en) minimaal voldoen aan de emissienorm euro 5.
 - 07 Het maximale geluid van de bladblazer(s) mag niet hoger zijn dan 95 dB(A).

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering**62 1 Deelhoofdstuk 62.1****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 03 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 07 Bewegwijzingen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzing of bebording veroorzaken.
- 08 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.
- 11 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

62 14 Risico-verdeling en garanties**62 14 01 Algemeen**

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

HFD PAR ART LID

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 02 Maatregelen in het belang van het verkeer**

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 17 Bijbehorende verplichtingen**62 17 04 Tijdelijke verkeersmaatregelen**

- 01 De kosten voor het toepassen van verkeersmaatregelen, waarbij de verkeersmaatregel op de uitvoerende wagen/machine kan worden gemonteerd (bijv. vegen, onkruidbestrijding op verhardingen, maaien bermen, kolkenzuigen, e.d.) moeten in de eenheidsprijs worden meegenomen.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen**64 1 Deelhoofdstuk 64.1****64 13 Informatie-overdracht****64 13 03 Instructie uitvoerend personeel**

- 03 Wanneer de aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden van dit bestek het werk geheel of gedeeltelijk door een derde wil laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten wil inschakelen behoort het tot zijn verplichting om ook de werknemers die hij op deze wijze wil inzetten de uitvoeringsinstructies zoals bedoeld in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.

Wanneer de aannemer de hiervoor bedoelde werknemers pas inschakelt nadat hij de uitvoeringsinstructie omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 al heeft gegeven is hij verplicht om de dan in te zetten werknemers ook de uitvoeringsinstructies zoals omschreven in lid 01 van artikel 64.13.03 in de standaard 2020 te geven.

De aannemer legt de uitvoeringsinstructie die hij dan geeft schriftelijk vast en overhandigt een kopie hiervan aan de directie.

Alvorens de aannemer werkzaamheden van dit bestek geheel of gedeeltelijk door een derde mag laten uitvoeren of voor de uitvoering van het werk door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten mag inschakelen zijn alle hiervoor in dit bestek genoemde artikelen over onderaanneming onverkort van toepassing.

64 13 04 Gedragscode Wet natuurbescherming

- 01 De werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek moeten worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Wet Natuurbescherming' bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van de VHG en Vereniging Stadswerk', laatst vastgestelde versie.
- 02 De gedragscode Wet natuurbescherming is te downloaden via de website van de Vereniging Stadswerk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2020-ZUN018-RO-01

Onderhoud openbare ruimte

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2020-ZUN018-RO-01

voor Onderhoud openbare ruimte

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in
cijfers)

euro
(bedrag in
letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in
cijfers)

euro
(bedrag in
letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

- | | |
|----|----------------|
| A) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 2020-ZUN018-R0-01

Onderhoud openbare ruimte

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beplantingen				
11	Bosplantsoen				
110	Regulier onderhoud				
1101	<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen vakken</u>				
110110	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau D	are	1.800,00F		
110120	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau D op talud	are	308,00F		
110130	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	1.800,00F		
110140	Beheersen onkruid - beplanting, bosplantsoen, kwaliteitsniveau C op talud	are	308,00F		
110150	Uitmaaïen beplantingsvak, 4x per jaar.	are	7.200,00F		
110160	Uitmaaïen beplantingsvak, 4x per jaar, op talud.	are	1.230,00F		
110170	Uitmaaïen beplantingsvak, 1x per jaar.	are	1.800,00F		
110180	Uitmaaïen beplantingsvak, 1x per jaar, op talud.	are	308,00F		
1102	<u>Onkruidbeheer / uitmaaïen randen</u>				
110210	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau D	are	600,00F		
110220	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau D op talud	are	172,00F		
110230	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C	are	600,00F		
110240	Beheersen onkruid - beplanting, rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau C op talud	are	172,00F		
110250	Uitmaaïen rand beplantingsvak 4x per jaar.	m	160.000,00F		
110260	Uitmaaïen rand beplantingsvak 4x per jaar op talud	m	46.000,00F		
110270	Uitmaaïen rand beplantingsvak 1x per jaar.	m	40.000,00F		
110280	Uitmaaïen rand beplantingsvak 1x per jaar op talud	m	11.480,00F		
111	Incidenteel onderhoud				
1111	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
111110	Aanpassen onkruid-bosplantsoen, kwaliteitsniveau D naar C	m2	90.000,00F		
111120	Aanpassen onkruid-bosplantsoen, kwaliteitsniveau D naar C op talud	m2	15.400,00F		
111130	Aanpassen onkruid-rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau D naar C	m2	20.000,00F		
111140	Aanpassen onkruid-rand bosplantsoen, kwaliteitsniveau D naar C op taud	m2	5.800,00F		
1112	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
111210	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen tot 20 m2 per plek	m2	3.000,00F		
111220	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen 20 m2 of meer per plek	m2	2.000,00F		
111230	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen tot 20 m2 per plek op talud	m2	1.000,00F		
111240	Pleggewijs uitmaaïen bosplantsoen 20 m2 of meer per plek op talud	m2	400,00F		
111260	Pleggewijs verwijderen ongewenste beplanting in bosplantsoen	m2	4.000,00F		
1113	<u>Snoeien beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111310	Snoeien rand beplantingsvak, 1ste beurt.	m	51.400,00F		
111320	Snoeien rand beplantingsvak, 2de beurt.	m	20.000,00F		
1115	<u>Afzetten beplanting</u>				
111510	Afzetten 25% bosplantsoen	m2	8.000,00F		
111520	Afzetten 25% bosplantsoen op talud	m2	2.000,00F		
111530	Afzetten 50% bosplantsoen	m2	8.000,00F		
111540	Afzetten 50% bosplantsoen op talud	m2	2.000,00F		
111560	Afzetten rand bosplantsoen	m2	3.000,00F		
111570	Afzetten rand bosplantsoen op talud	m2	1.000,00F		
1116	<u>Terugzetten beplanting</u>				
111640	Terugzetten 20% bosplantsoen	m2	6.000,00F		
111650	Terugzetten 20% bosplantsoen op talud	m2	2.000,00F		
111660	Terugzetten 50% bosplantsoen	m2	6.000,00F		
111670	Terugzetten 50% bosplantsoen op taud	m2	2.000,00F		
111680	Terugzetten bosplantsoen, 5 stuks per are	m2	3.000,00F		
111690	Terugzetten bosplantsoen op talud, 5 stuks per are	m2	1.000,00F		
1117	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
111710	Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	40,00F		
111720	Verw. bomen stamdiameter tot ca. 0,25, talud.	st	40,00F		
111730	Verwijderen bomen stamdiameter 0,25 tot 0,50 m	st	40,00F		
111740	Verw. bomen stamdiameter 0,25 tot 0,50 m, talud.	st	40,00F		
1118	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
111810	Verwijderen bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m.	st	40,00F		
111820	Verw. bomen stamdiameter tot ca. 0,25 m, talud.	st	40,00F		
111830	Verwijderen bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m	st	40,00F		
111840	Verw. bomen stamdiameter ca. 0,25 tot 0,50 m, talud.	st	40,00F		
12	Heesters				
121	Sierheesters en botanische rozen				
1210	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
121010	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau A	m2	100.000,00F		
121020	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau B	m2	100.000,00F		
121030	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau C	m2	100.000,00F		
121040	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau A op talud	m2	17.600,00F		
121050	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau B op talud	m2	17.600,00F		
121060	Beheersen onkruid - beplanting, sierheesters, kwaliteitsniveau C op talud	m2	17.600,00F		
1211	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
121120	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 2x per jaar	are	2.352,00F		
121130	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	1.176,00F		
121150	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	1.700,00F		
121160	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	850,00F		
1213	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121340	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar.	m	85.000,00F		
1216	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
121610	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 1,00m	m2	12.000,00F		
121620	Snoeien sierplantsoen, verjong., 1,00-2,00 m	m2	10.000,00F		
121630	Snoeien sierplantsoen, verjong., groter dan 2,00 m	m2	6.000,00F		
121640	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	6.000,00F		
121650	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 2,00 m naar 0,10 m	m2	3.400,00F		
121660	Terugzetten 100% sierheesters, van ca 3,00 m naar 0,10 m	m2	1.400,00F		
121670	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	40.000,00F		
1217	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
121710	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A	m2	50.000,00F		
121720	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B	m2	50.000,00F		
121730	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau B naar A op talud	m2	8.800,00F		
121740	Aanpassen onkruid-sierheester, kwaliteitsniveau C naar B op talud	m2	8.800,00F		
1218	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
121810	Verwijderen blad uit sierheesters, pleksgewijs tot 50 m2	are	8,00F		
121820	Verwijd. blad uit sierheesters, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	4,00F		
121830	Verwijderen blad uit sierheesters, extra beurt	are	588,00F		
121840	Verwijderen blad uit rand sierheesters, extra beurt	are	426,00F		
122	Bodembedekkers				
1220	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
122010	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau A	m2	100.000,00F		
122020	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B	m2	100.000,00F		
122030	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau C	m2	100.000,00F		
122040	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau A op talud	m2	13.400,00F		
122050	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau B op talud	m2	13.400,00F		
122060	Beheersen onkruid - beplanting, bodembedekkers, kwaliteitsniveau C op talud	m2	13.400,00F		
1221	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
122120	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	1.700,00F		
122130	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	850,00F		
1223	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
122340	Snoeien rand beplantingsvak, 1x per jaar.	m	85.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1226	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
122640	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	40.000,00F		
122650	Terugzetten bodembedekkers 100%, van ca 1,00 m naar 0,10 m	m2	5.600,00F		
1227	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
122710	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau B naar A	m2	50.000,00F		
122720	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau C naar B	m2	50.000,00F		
122730	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau B naar A op talud	m2	6.800,00F		
122740	Aanpassen onkruid-bodembedekkers, kwaliteitsniveau C naar B op talud	m2	6.800,00F		
1228	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
122810	Verwijderen blad uit bodembedekkers, pleksgewijs tot 50 m2	are	74,00F		
122820	Verwijderen blad uit bodembedekkers, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	4,00F		
122840	Verwijderen blad uit rand bodembedekkers, extra beurt	are	424,00F		
126	Bloembakken met heesterbeplanting				
1260	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
126010	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau A	st	80,00F		
126020	Beheersen onkruid - bloembak, kwaliteitsniveau B	st	80,00F		
1261	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
126120	Verw. blad uit bloembakken, 2x per jaar	are	4,00F		
126130	Verw. blad uit bloembakken, 1x per jaar	are	2,00F		
1263	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
126310	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, tot 1,00m	m2	80,00F		
126320	Snoeien sierplantsoen, verjongingssnoei, 1,00-2,00 m	m2	40,00F		
126330	Snoeien sierplantsoen, zomersnoei, tot 1,00m	m2	80,00F		
126340	Snoeien sierplantsoen, zomersnoei, 1,00-2,00 m	m2	40,00F		
126350	Snoeien sierplantsoen, randnoei, tot 1,00m	m2	200,00F		
126360	Snoeien sierplantsoen, randsnoei, 1,00-2,00 m	m2	80,00F		
1264	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
126410	Beeld aanpassen bloembak, kwaliteitsniveau B naar A	st	40,00F		
126420	Beeld aanpassen bloembak, kwaliteitsniveau C naar B	st	40,00F		
126430	Bemesten plantenbak/-schaal.	m2	300,00F		
126440	Watergeven plantenbak/-schaal.	st	800,00F		
127	Boombakken				
1270	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
127010	Beheersen onkruid - boombak, kwal A	st	200,00F		
127020	Beheersen onkruid - boombak, kwal B	st	200,00F		
1271	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
127110	Verw. blad uit boombakken, nov-dec	are	20,00F		
127120	Verw. blad uit boombakken, dec.	are	10,00F		
1274	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
127410	Beeld aanpassen boombak, kwaliteit B naar A	st	100,00F		
127420	Beeld aanpassen boombak, kwaliteit C naar B	st	100,00F		
128	Struikrozen				
1281	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
128110	Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen, kwaliteitsniveau A	m2	8.500,00F		
128120	Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen, kwaliteitsniveau B	m2	8.500,00F		
128130	Beheersen onkruid - beplanting, struikrozen, kwaliteitsniveau C	m2	8.500,00F		
1282	<u>Regulier onderhoud, snoeien struikrozen</u>				
128240	Snoeien rand beplantingsvak, struikrozen, 1x per jaar	m	8.200,00F		
1283	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
128320	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 2x per jaar	are	170,00F		
128330	Verwijderen blad uit beplantingsvak, 1x per jaar	are	85,00F		
128350	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 2x per jaar	are	164,00F		
128360	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak, 1x per jaar	are	82,00F		
1287	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien struikrozen</u>				
128710	Snoeien struikrozen, voorjaarssnoei.	m2	8.500,00F		
128720	Snoeien struikrozen, zomersnoei.	m2	8.500,00F		
128730	Snoeien struikrozen, inkorten voor winter	m2	8.500,00F		
128740	Snoeien rand beplantingsvak, struikrozen	m	8.200,00F		
1288	<u>Incidenteel onderhoud, aanpassen kwaliteitsniveau</u>				
128810	Aanpassen onkruid-struikrozen, kwaliteitsniveau B naar A	m2	4.260,00F		
128820	Aanpassen onkruid-struikrozen, kwaliteitsniveau C naar B	m2	4.260,00F		
13	Vaste planten				
1310	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
131010	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau A	m2	4.800,00F		
131020	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau B	m2	4.800,00F		
131030	Beheersen onkruid - beplanting, vaste planten, kwaliteitsniveau C	m2	4.800,00F		
1311	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
131120	Verwijderen blad uit vaste planten, 2x per jaar	are	96,00F		
131130	Verwijderen blad uit vaste planten, 1x per jaar	are	48,00F		
1315	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
131500	Bemesten beplantingsvak, organisch.	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131510	Voorjaarsbeurt vaste planten, mulchen	m2	4.800,00F		
131520	Voorjaarsbeurt vaste planten, verwijderen loof	m2	4.800,00F		
131530	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitniveau B naar A	m2	2.400,00F		
131540	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteitniveau C naar B	m2	2.400,00F		
131550	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs tot 50 m2	are	4,00F		
131560	Verwijderen blad uit vaste planten, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	2,00F		
131570	Verwijderen blad uit rand vaste planten, extra beurt	are	20,00F		
14	Hagen				
141	Linthagen				
1411	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
141110	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitniveau A.	m	25.000,00F		
141120	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitniveau B.	m	25.000,00F		
141130	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitniveau C.	m	25.000,00F		
141140	Beheersen onkruid - beplanting, hagen, kwaliteitniveau D.	m	1.200,00F		
141150	Uitmaaïen rand beplantingsvak, linthaag, 1x per jaar	m	1.200,00F		
141160	Uitmaaïen rand beplantingsvak, linthaag, 2x per jaar	m	2.400,00F		
1412	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
141220	Verwijderen blad uit linthagen, 2x per jaar	are	564,00F		
141230	Verwijderen blad uit linthagen, 1x per jaar	are	282,00F		
1413	<u>Regulier onderhoud, knippen hagen</u>				
141320	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	2.340,00F		
141330	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, 2x per jaar	m2	151.400,00F		
141340	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	34.100,00F		
141360	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, 1x per jaar.	m2	1.170,00F		
141370	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, 1x per jaar	m2	75.700,00F		
141380	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer, 1x per jaar.	m2	17.050,00F		
1417	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
141700	Inkorten haag, van ca. 0,50 - 1,00 m naar 0,50 m	m	40,00F		
141710	Inkorten haag, van ca. 1,00 - 1,50 m naar 1,00 m	m	600,00F		
141720	Inkorten haag, van ca. 1,50 - 2,00 m naar 1,00 m	m	480,00F		
141730	Inkorten haag, van ca. 2,00 - 3,00 m naar 1,50 m	m	200,00F		
141750	Knippen van hagen, hoogte tot 0,50 m, incidenteel.	m2	1.170,00F		
141760	Knippen van hagen, hoogte 0,50 tot 1,50 m, incident.	m2	75.700,00F		
141780	Knippen van hagen, hoogte 1,50 m of meer,	m2	17.050,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	incident.				
1418	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
141810	Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitniveau B naar A	m	13.100,00F		
141820	Beeld aanpassen linthagen, kwaliteitniveau C naar B	m	13.100,00F		
141830	Verwijderen blad uit linthagen, pleksgewijs tot 50 m2	are	12,00F		
141840	Verwijderen blad uit linthagen, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	16,00F		
141850	Verwijderen blad uit linthagen, extra beurt	are	141,20F		
142	Blokhagen				
1421	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
142110	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau A	m2	50.000,00F		
142120	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau B	m2	50.000,00F		
142130	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau C	m2	50.000,00F		
142140	Beheersen onkruid - beplanting, blokhagen, kwaliteitniveau D	m2	2.800,00F		
142150	Uitmaaïen rand beplantingsvak, blokhaag, 1x per jaar	m	6.000,00F		
142160	Uitmaaïen rand beplantingsvak, blokhaag, 2x per jaar	m	12.000,00F		
1422	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
142220	Verwijderen blad uit blokhagen, 2x per jaar	are	1.054,00F		
142230	Verwijderen blad uit blokhagen, 1x per jaar	are	526,00F		
1423	<u>Regulier onderhoud, knippen blokhagen</u>				
142310	Knippen van hagen, blokhagen tot 0,50 m, 2x per jaar.	m2	8.000,00F		
142320	Knippen van blokhagen 0,50 tot 1,50 m, 2x per jaar	m2	148.000,00F		
142330	Knippen van blokhagen 1,50 m of meer, 2x per jaar	m2	7.200,00F		
142340	Knippen van hagen, blokhagen tot 0,50 m, 1x per jaar.	m2	4.000,00F		
142350	Knippen van blokhagen 0,50 tot 1,50 m, 1x per jaar	m2	74.000,00F		
142360	Knippen van blokhagen 1,50 m of meer, 1x per jaar	m2	3.600,00F		
1427	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
142700	Inkorten haag, van 1,00 m naar 0,50 m.	m2	400,00F		
142710	Inkorten haag, van ca. 1,00 - 1,50 m naar 1,00 m	m2	2.200,00F		
142740	Knippen van hagen, blokhagen tot 0,50 m, incidenteel	m2	4.000,00F		
142750	Knippen van hagen, blokhagen 0,50-1,50 m, incidenteel	m2	74.000,00F		
142760	Knippen van hagen, blokhagen 1,50 m of meer, incidenteel	m2	3.600,00F		
1428	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
142810	Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitniveau B naar A	m2	26.400,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142820	Beeld aanpassen blokhagen, kwaliteitniveau C naar B	m2	26.400,00F		
142830	Verwijderen blad uit blokhagen, pleksgewijs tot 50 m2	are	32,00F		
142840	Verwijderen blad uit blokhagen, pleksgewijs 50 m2 of meer	are	20,00F		
142850	Verwijderen blad uit blokhagen, extra beurt	are	264,00F		
16	Verwijderen ongewenste beplanting				
161	Incidenteel onderhoud				
1611	<u>Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden en ongewenste beplanting</u>				
161110	Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	5.000,00F		
161120	Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak	m2	5.000,00F		
161130	Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak	m2	5.000,00F		
161140	Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak	m2	5.000,00F		
161150	Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak	m2	5.000,00F		
1613	<u>Verwijderen lastig te bestrijden onkruiden en ongewenste beplanting, chemisch</u>				
161310	Verwijderen ongewenste beplanting, 2%, chemisch	m2	1.000,00F		
161320	Verwijderen ongewenste beplanting, 5%, chemisch	m2	1.000,00F		
161330	Verwijderen ongewenste beplanting, 10%, chemisch	m2	1.000,00F		
161340	Verwijderen ongewenste beplanting, 15%, chemisch	m2	1.000,00F		
161350	Verwijderen ongewenste beplanting, 20%, chemisch	m2	1.000,00F		
1615	<u>Chemische bestrijding onkruiden in beplanting</u>				
161510	Chem. bestr. onkruiden in bepl., tot 50 m2, vlak.	m2	1.000,00F		
161530	Chem. bestr. onkruiden in bepl., > 50 m2, vlak.	m2	1.000,00F		
161550	Chem. bestr. onkruiden in bepl., tot 50 m2, talud	m2	500,00F		
161560	Chem. bestr. onkruiden in bepl., > 50 m2, talud.	m2	500,00F		
1618	<u>Bestrijding Japanse duizendknoop</u>				
161810	Bestrijden Japanse duizendknoop, tot 50 m2	m2	400,00F		
161820	Bestrijden Japanse duizendknoop, vanaf 50 m2	m2	400,00F		
2	Gras				
22	Recreatief grasveld				
2210	<u>Regulier onderhoud, maaien</u>				
221010	Beheersen grashoogte - recreatief grasveld, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B	are	4.200,00F		
221020	Beheersen grashoogte - recreatief grasveld, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau C	are	4.200,00F		
221030	Beheersen grashoogte - recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau B	are	4.200,00F		
221040	Beheersen grashoogte - recreatief grasveld, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C	are	4.200,00F		
221050	Beh. grashoogte - recreatief grasveld op talud, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau B	are	182,00F		
221060	Beh. grashoogte - recreatief grasveld op talud, kwaliteitsniveau A, bijmaaien kwaliteitsniveau C	are	182,00F		
221070	Beh. grashoogte - recreatief grasveld op talud, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau B	are	182,00F		
221080	Beh. grashoogte - recreatief grasveld op talud, kwaliteitsniveau B, bijmaaien kwaliteitsniveau C	are	182,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2212	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
221210	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 1x per jaar	are	4.200,00F		
221220	Grasveld ontdoen van blad, gazons, 2x per jaar	are	8.400,00F		
221240	Grasveld ontdoen van blad, gazons op talud, 1x per jaar	are	182,00F		
221250	Grasveld ontdoen van blad, gazons op talud, 2x per jaar	are	364,00F		
2217	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
221710	Grasveld ontdoen van blad, gazons, pleksgewijs minder dan 3 are	are	238,00F		
221720	Grasveld ontdoen van blad, gazons, pleksgewijs 3 are of meer	are	200,00F		
221730	Grasveld ontdoen van blad, gazons, extra beurt	are	2.000,00F		
221740	Grasveld ontdoen van blad, gazons op talud, extra beurt	are	190,00F		
221750	Maaien loof van bolgewassen.	m2	4.000,00F		
221760	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	200,00F		
24	Graskant				
2410	<u>Regulier onderhoud, graskant hard</u>				
241010	Afsteken van graskanten, 1x per jaar. (hard)	m	80.000,00F		
241020	Afsteken van graskanten, 2x per jaar. (hard)	m	160.000,00F		
2411	<u>Incidenteel onderhoud, graskant hard</u>				
241110	Afsteken van graskanten, incidenteel. (hard)	m	20.000,00F		
2420	<u>Regulier onderhoud, graskant zacht</u>				
242010	Afsteken van graskanten, 1x per jaar (zacht)	m	80.000,00F		
242020	Afsteken van graskanten, 2x per jaar (zacht)	m	160.000,00F		
2421	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>				
242110	Afsteken van graskanten, incidenteel (zacht)	m	20.000,00F		
242120	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m. (zacht)	m	2.000,00F		
242130	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m. (zacht)	m	1.000,00F		
2440	<u>Regulier onderhoud, graskant halfverharding</u>				
244010	Afsteken van graskanten, 1x per jaar, halfverhard	m	5.700,00F		
244020	Afsteken van graskanten, 2x per jaar, halfverhard	m	11.400,00F		
2441	<u>Incidenteel onderhoud, graskant halfverharding</u>				
244110	Afsteken van graskanten, incidenteel, halfverhard	m	1.000,00F		
26	Bloemenweide				
261	Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.				
2611	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
261110	Maaien bloemenweide, vlak, 1x/jaar.	are	60,00F		
2612	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
261210	Maaien bloemenweide, vlak, 2x/jaar.	are	120,00F		
2613	<u>Talud 1x per jaar</u>				
261310	Maaien bloemenweide, talud, 1x/jaar.	are	20,00F		
2614	<u>Talud 2x per jaar</u>				
261410	Maaien bloemenweide, talud, 2x/jaar.	are	40,00F		
262	Maaien, maaisel direct verwerken				
2620	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
262010	Maaien bloemenweide, vlak, 1x/jaar.	are	4,00F		
2621	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
262110	Maaien bloemenweide, vlak, 2x/jaar.	are	8,00F		
2625	<u>Talud 1x per jaar</u>				
262510	Maaien bloemenweide, talud, 1x/jaar.	are	32,00F		
2626	<u>Talud 2x per jaar</u>				
262610	Maaien bloemenweide, talud, 2x/jaar.	are	64,00F		
2629	<u>Incidenteel onderhoud</u>				
262920	Maaien bloemenweide, incidenteel.	are	8,00F		
264	Bijmaaien				
2641	<u>Bijmaaien langs trappen</u>				
264110	Bijmaaien langs trappen 1x per jaar	st	8,00F		
264120	Bijmaaien langs trappen 2x per jaar	st	16,00F		
2642	<u>Bijmaaien rondom zitbanken</u>				
264210	Bijmaaien rondom en onder zitbanken, 4x per jaar	st	160,00F		
264220	Bijmaaien rondom en onder zitbanken, 2x per jaar	st	80,00F		
2644	<u>Incidenteel bijmaaien</u>				
264410	Bijmaaien langs trappen extra beurt	st	8,00F		
264430	Bijmaaien rondom en onder zitbanken extra beurt	st	2,00F		
27	Watergangen, vijvers en wadi's				
274	Wadi's				
274110	Maaien retenties vijvers, 2x/jaar.	are	80,00F		
29	Herstellen gras				
2910	<u>Herstellen rijsporen in gazon</u>				
291010	Herstellen gazon	m2	2.000,00F		
3	Bomen				
31	Onkruidbeheersing boomspiegels				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	Boomspiegels in verharding				
3110	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
311010	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau A	st	4.032,00F		
311020	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau B	st	4.032,00F		
311030	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau C	st	4.032,00F		
3111	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
311110	Aanpassen onkruid - boomspiegels, kwaliteitsniveau B naar A	st	2.016,00F		
311120	Aanpassen onkruid-boomspiegels, kwaliteitsniveau C naar B	st	2.016,00F		
311130	Uitvullen boomspiegels in verharding	m3	40,00F		
313	Boomspiegel onder boomrooster				
3130	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
313010	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau A	st	120,00F		
313020	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau B	st	120,00F		
313030	Beheersen onkruid - boomspiegel, kwaliteitsniveau C	st	120,00F		
3131	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
313110	Aanpassen onkruid-boomspiegels in boomrooster, kwaliteitsniveau B naar A	st	60,00F		
313120	Aanpassen onkruid-boomspiegels in boomrooster, kwaliteitsniveau C naar B	st	60,00F		
37	Overige werkzaamheden bomen				
371	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
3711	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
371110	Verwijderen waterlot en wortelopslag van stam	st	12.000,00F		
372	Verwijderen boompalen en boombanden.				
372110	Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	100,00F		
4	Terreininrichtingen				
41	Onderhoud straatmeubilair				
411	Afvalbakken				
4111	<u>Regulier onderhoud</u>				
411110	Beheersen vullingsgraad-afvalbak, kwaliteitsniveau A	st	840,00F		
411120	Beheersen vullingsgraad-afvalbak, kwaliteitsniveau B	st	840,00F		
411140	Beheersen gebreken afvalbakken, kwaliteitsniveau A	st	840,00F		
411150	Beheersen gebreken afvalbakken, kwaliteitsniveau B	st	840,00F		
4112	<u>Incidenteel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411210	Aanpassen vullingsgraad-afvalbak, kwaliteitsniveau B naar A	st	840,00F		
411230	Reinigen afvalbakken	st	840,00F		
42	Zwerfvuilbestrijding				
421	Beheersen zwerfvuil onverharde terreindelen				
4210	<u>Regulier onderhoud</u>				
421010	Beheersen zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau A	are	5.360,00F		
421020	Beheersen zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau B	are	5.360,00F		
421030	Beheersen zwerfafval-gras en kruidachtigen, kwaliteitsniveau A	are	4.382,00F		
421040	Beheersen zwerfafval-gras en kruidachtigen, kwaliteitsniveau B	are	4.382,00F		
421050	Beheersen zwerfafval-bloem/boombak,kwaliteitsniveau A	st	240,00F		
421060	Beheersen zwerfafval-bloem/boombak,kwaliteitsniveau B	st	240,00F		
421070	Beheersen zwerfafval-boomspiegel, kwaliteitsniveau A	st	4.152,00F		
421080	Beheersen zwerfafval-boomspiegel, kwaliteitsniveau B	st	4.152,00F		
4211	<u>Incidenteel</u>				
421110	Aanpassen zwerfafval-beplanting, kwaliteitsniveau B naar A	are	2.680,00F		
421120	Aanpassen zwerfafval-gras en kruidachtigen, kwaliteitsniveau B naar A	are	2.192,00F		
421130	Aanpassen zwerfafval-bloem/boombak, kwaliteitsniveau B naar A	st	20,00F		
421140	Aanpassen zwerfafval-boomspiegel, kwaliteitsniveau B naar A	st	2.076,00F		
422	Beheersen zwerfvuil verharde terreindelen				
4220	<u>Regulier onderhoud</u>				
422010	Beheersen zwerfafval-verharding, kwaliteitsniveau A	are	32.186,00F		
422020	Beheersen zwerfafval-verharding, kwaliteitsniveau B	are	32.186,00F		
4221	<u>Incidenteel</u>				
422110	Aanpassen zwerfafval-verharding, kwaliteitsniveau B naar A	are	16.094,00F		
45	Trappen				
4510	<u>Regulier onderhoud, ruimen blad</u>				
451020	Verwijderen blad, trappen, 2x per jaar	are	10,00F		
451030	Verwijderen blad, trappen, 1 keer per jaar	are	5,00F		
4511	<u>Regulier onderhoud, onkruidvrij maken</u>				
451110	Onkruidvrij maken trappen, 2x per jaar.	st	40,00F		
451120	Onkruidvrij maken trappen, 1x per jaar.	st	20,00F		
4512	<u>Incidenteel onderhoud, ruimen blad</u>				
451210	Verwijderen blad, trappen, pleksgewijs minder	are	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	dan 3 are				
4513	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidvrij maken</u>				
451310	Onkruidvrij maken trappen, extra beurt.	st	10,00F		
5	Verhardingen				
51	Bladafval op verhardingen				
511	Verwijderen bladafval				
5110	<u>Regulier onderhoud, gesloten verharding</u>				
511010	Verwijderen blad, gesloten verharding, 4x per jaar	are	2.006,00F		
511020	Verwijderen blad, gesloten verharding, 3x per jaar	are	1.504,00F		
511030	Verwijderen blad, gesloten verharding, 2x per jaar	are	1.002,00F		
511040	Verwijderen blad, gesloten verharding, 1x per jaar	are	502,00F		
5111	<u>Incidenteel onderhoud, gesloten verharding</u>				
511110	Verwijderen blad, gesloten verharding, pleksgewijs minder dan 3 are	are	30,00F		
511120	Verwijderen blad, gesloten verharding, pleksgewijs 3 are of meer	are	20,00F		
511130	Verwijderen blad, gesloten verharding, extra beurt	are	250,00F		
5112	<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>				
511210	Verwijderen blad, elementenverharding, 4x per jaar	are	54.800,00F		
511220	Verwijderen blad, elementenverharding, 3x per jaar	are	41.100,00F		
511230	Verwijderen blad, elementenverharding, 2x per jaar	are	27.400,00F		
511240	Verwijderen blad, elementenverharding, 1x per jaar	are	13.700,00F		
5113	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>				
511310	Verwijderen blad, elementen verharding, pleksgewijs minder dan 3 are	are	834,00F		
511320	Verwijderen blad, elementen verharding, pleksgewijs 3 are of meer	are	600,00F		
511330	Verwijderen blad, elementen verharding, extra beurt	are	7.166,00F		
5114	<u>Regulier onderhoud, molgoten</u>				
511410	Verwijderen blad, molgoten , 4x per jaar	are	29.348,00F		
511420	Verwijderen blad, molgoten , 3x per jaar	are	22.012,00F		
511430	Verwijderen blad, molgoten , 2x per jaar	are	14.676,00F		
511440	Verwijderen blad, molgoten, 1x per jaar	are	7.336,00F		
5115	<u>Incidenteel onderhoud, molgoten</u>				
511510	Verwijderen blad, molgoten, pleksgewijs minder dan 3 are	are	206,00F		
511520	Verwijderen blad, molgoten, pleksgewijs 3 are of meer	are	160,00F		
511530	Verwijderen blad, molgoten, extra beurt	are	3.668,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5116	<u>Regulier onderhoud, halfverharding</u>				
511610	Verwijderen blad, halfverharding, 4x per jaar	are	624,00F		
511620	Verwijderen blad, halfverharding, 3x per jaar	are	468,00F		
511630	Verwijderen blad, halfverharding, 2x per jaar	are	312,00F		
511640	Verwijderen blad, halfverharding, 1x per jaar	are	156,00F		
5117	<u>Incidenteel onderhoud, halfverharding</u>				
511710	Verwijderen blad, halfverharding, pleksgewijs minder dan 3 are	are	20,00F		
511720	Verwijderen blad, halfverharding, pleksgewijs 3 are of meer	are	10,00F		
511730	Verwijderen blad, halfverharding, extra beurt	are	78,00F		
52	Veegvuil op verhardingen				
522	Verwijderen veegvuil				
5221	<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>				
522110	Verwijderen veegvuil rijweg, 8x per jaar	km	2.934,00F		
522120	Verwijderen veegvuil rijweg, 6x per jaar	km	2.200,00F		
522130	Verwijderen veegvuil rijweg, 4x per jaar	km	1.468,00F		
5222	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>				
522210	Verwijderen veegvuil rijweg, extra beurt	km	184,00F		
5223	<u>Regulier onderhoud, fietspaden</u>				
522310	Verwijderen veegvuil fietspaden, 8x per jaar	km	296,00F		
522320	Verwijderen veegvuil fietspaden, 6x per jaar	km	222,00F		
522330	Verwijderen veegvuil, 4x per jaar	km	148,00F		
5224	<u>Incidenteel onderhoud, fietspaden</u>				
522410	Verwijderen veegvuil fietspaden, extra beurt	km	40,00F		
5225	<u>Regulier onderhoud, overige verharding</u>				
522510	Verwijderen veegvuil, 8x per jaar	are	112.364,00F		
522520	Verwijderen veegvuil, 6x per jaar	are	80.464,00F		
522530	Verwijderen veegvuil, 4x per jaar	are	53.644,00F		
5226	<u>Incidenteel onderhoud, overige verharding</u>				
522610	Verwijderen veegvuil, extra beurt	are	6.706,00F		
53	Onkruid op verhardingen				
531	Beheersen onkruid op verharding				
5311	<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>				
531110	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwaliteitsniveau A	km	366,00F		
531120	Beheersen onkruid - elementenverharding, goten, kwaliteitsniveau B	km	366,00F		
5312	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>				
531210	Aanpassen onkruid-elementenverharding, goten, kwaliteitsniveau B naar A	km	182,00F		
5313	<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531310	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau A.	are	14.200,00F		
531320	Beheersen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B.	are	14.200,00F		
5314	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>				
531410	Aanpassen onkruid - elementenverharding, kwaliteitsniveau B naar A	are	7.100,00F		
5315	<u>Regulier onderhoud, ongebonden verharding</u>				
531510	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau A	are	156,00F		
531520	Beheersen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B	are	156,00F		
5316	<u>Incidenteel onderhoud, ongebonden verharding</u>				
531620	Aanpassen onkruid - ongebonden verharding, kwaliteitsniveau B naar A	are	78,00F		
532	Onkruidbestrijding op verhardingen				
5321	<u>Regulier onderhoud, rijwegen / goten</u>				
532110	Onkruidvrij maken goten, 4x per jaar	km	1.468,00F		
532120	Onkruidvrij maken goten, 2x per jaar	km	734,00F		
5322	<u>Incidenteel onderhoud, rijwegen / goten</u>				
532210	Onkruidvrij maken goten, extra beurt	km	366,00F		
532220	Onkruidvrij maken rijwegen, pleksgewijs	are	360,00F		
5323	<u>Regulier onderhoud, elementenverharding</u>				
532310	Onkruidvrij maken elementverharding, 4x per jaar	are	56.800,00F		
532320	Onkruidvrij maken elementverharding, 2x per jaar	are	28.400,00F		
5324	<u>Incidenteel onderhoud, elementenverharding</u>				
532410	Onkruidvrij maken elementverharding, extra beurt	are	7.100,00F		
532420	Onkruidvrij maken elementenverharding, pleksgewijs	are	1.420,00F		
5325	<u>Regulier onderhoud, ongebonden verharding</u>				
532510	Onkruidvrij maken ongebonden verharding, 6x/jaar	are	936,00F		
532520	Onkruidvrij maken ongebonden verharding, 4x/jaar	are	624,00F		
532530	Onkruidvrij maken ongebonden verharding, 2x/jaar	are	312,00F		
5326	<u>Incidenteel onderhoud, ongebonden verharding</u>				
532610	Onkruidvrij maken ongebonden verharding, extra	are	78,00F		
532620	Onkruidvrij maken ongebonden verharding, pleksgew	are	16,00F		
7	Renovatie beplanting en gras				
71	Verwijderen begroeiing				
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>				
711010	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	30,00F		
711020	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	20,00F		
711030	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	20,00F		
711040	Verwijderen begroeiing, hoogte groter dan 5,00	are	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711050	m. Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	800,00F		
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>				
711110	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	4,00F		
711120	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	2,00F		
711130	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	2,00F		
711140	Verwijderen begroeiing op talud, hoogte groter dan 5,00 m.	are	2,00F		
711150	Verwijderen begroeiing op talud, rand bosplantsoen	m2	400,00F		
72	Grondwerk				
7210	<u>Spitten</u>				
721010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721020	Diepspitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.600,00F		
721030	Diepspitten, groter dan 500 m2.	m2	1.600,00F		
721040	Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	1.600,00F		
721050	Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.200,00F		
721060	Spitten, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
7211	<u>Frezen, vlak.</u>				
721110	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	1.400,00F		
721120	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	1.200,00F		
721130	Frezen, bestaande grasmat, >500 m2.	m2	1.400,00F		
721140	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	4.000,00F		
721150	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	3.000,00F		
721160	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	2.000,00F		
7212	<u>Frezen, talud</u>				
721210	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	400,00F		
721220	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	400,00F		
721240	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	400,00F		
721250	Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	400,00F		
7213	<u>Egaliseren</u>				
721310	Egaliseren, natuurlijk verhang, tot ca. 200 m2.	m2	2.000,00F		
721320	Egaliseren, natuurlijk verhang, 200 tot 500 m2.	m2	2.000,00F		
721330	Egaliseren, natuurlijk verhang, groter dan 500 m2	m2	2.000,00F		
7214	<u>Verdichten</u>				
721410	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	1.000,00F		
721420	Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	1.200,00F		
721430	Verdichten grond, groter dan 500 m2	m2	1.200,00F		
721470	Verdichten grond, tot ca. 200 m2, talud.	m2	400,00F		
721480	Verdichten grond, 200 tot 500 m2, talud.	m2	400,00F		
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>				
721510	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,15 m.	m3	50,00F		
721520	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,25 m.	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721530	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,35 m.	m3	50,00F		
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>				
721620	Grond verwerken in plantvak, dikte tot 0,30 m.	m3	100,00F		
721630	Grond verwerken in plantvak, dikte 0,30 m of meer	m3	50,00F		
721640	Leveren teelgrond t.b.v. plantvak/grasveld.	m3	60,00F		
721650	Grond ter beschikking door opdrachtgever, transportafstand t/m 10 km.	m3	90,00F		
7217	<u>Profileren taluds</u>				
721710	Profileren talud na grondbewerking, tot 200 m2.	m2	600,00F		
721720	Profileren talud na grondbewerking, 200-500 m2.	m2	400,00F		
7218	<u>Bemesten plantvak of - strook</u>				
721810	Bemesten plantvak renovatie, tot ca. 200 m2	m2	3.600,00F		
721820	Bemesten plantvak renovatie, ca. 200 tot 500 m2	m2	2.800,00F		
721830	Bemesten plantvak renovatie, ca. 500 m2 of meer	m2	2.600,00F		
7219	<u>Leveren meststoffen</u>				
721910	Leveren groencompost	m3	100,00F		
721920	Leveren molmest	m3	80,00F		
73	Plant- en zaaiwerk				
731	Plantwerk vlak terrein				
7310	<u>Bosplantsoen</u>				
731010	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	300,00F		
731020	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	300,00F		
731030	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	200,00F		
731040	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	200,00F		
731050	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 125-150 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731060	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 125-150 cm, kluitgoed	st	100,00F		
731070	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 150-200 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731080	Planten van bosplantsoen 1 st/m2, 150-200 cm, kluitgoed	st	100,00F		
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
731110	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	400,00F		
731120	Aanbrengen vakbeplanting, 3 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	600,00F		
731130	Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	800,00F		
731140	Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	1.000,00F		
731150	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	800,00F		
731160	Aanbrengen vakbeplanting, 3 st/m2, 30-60 cm, kluit	st	1.200,00F		
731170	Aanbrengen vakbeplanting, 4 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	1.600,00F		
731180	Aanbrengen vakbeplanting, 5 st/m2, 30-60 cm,	st	2.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	kluitgoed				
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
731210	Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m ² , 60-80 cm, wortelgoed	st	400,00F		
731220	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m ² , 60-80 cm, wortelgoed	st	600,00F		
731230	Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m ² , 60-80 cm, kluitgoed	st	400,00F		
731240	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m ² , 60-80 cm, kluitgoed	st	800,00F		
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
731310	Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m ² , 80-100 cm, wortelgoed	st	200,00F		
731320	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m ² , 80-100 cm, wortelgoed	st	400,00F		
731330	Aanbrengen vakbeplanting, 1 st/m ² , 80-100 cm, kluitgoed	st	400,00F		
731340	Aanbrengen vakbeplanting, 2 st/m ² , 80-100 cm, kluitgoed	st	400,00F		
7314	<u>Solitairs</u>				
731410	Aanbrengen solitair, 1 st/m ² , 80-150 cm, kluit	st	100,00F		
7315	<u>Vaste planten</u>				
731510	Planten van kruidachtige gewassen, 9 st/m ² .	st	1.800,00F		
731520	Planten van kruidachtige gewassen, 12 st/m ² .	st	2.400,00F		
7316	<u>Linthagen</u>				
731610	Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed	st	1.000,00F		
731620	Aanbrengen haagplantsoen, 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed	st	1.000,00F		
731630	Aanbrengen haagplantsoen, 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	600,00F		
731640	Aanbrengen haagplantsoen, éénrijig, 3-5 st/m, kluitgoed	st	600,00F		
7317	<u>Blokhagen</u>				
731710	Aanbrengen haagplantsoen, variërend 9-12 st/m ² , wortelgoed	st	2.000,00F		
731720	Aanbrengen haagplantsoen, variërend 7-9 st/m ² , kluitgoed	st	1.600,00F		
732	Plantwerk op talud				
7320	<u>Bosplantsoen</u>				
732010	Planten van bosplantsoen op talud, 1 st/m ² , 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732020	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² , 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00F		
732030	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² , 100-125 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732040	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² , 100-125 cm, kluitgoed	st	100,00F		
732050	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² , 125-150 cm, wortelgoed	st	50,00F		
732060	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m ² , 125-150 cm, kluitgoed	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732070	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 150-200 cm, wortelgoed	st	50,00F		
732080	Planten van bosplantsoen op talud 1 st/m2, 150-200 cm, kluitgoed	st	50,00F		
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
732110	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732120	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 3 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	150,00F		
732130	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	200,00F		
732140	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 5 st/m2, 30-60 cm, wortelgoed	st	250,00F		
732150	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	100,00F		
732160	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 3 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	150,00F		
732170	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 4 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	200,00F		
732180	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 5 st/m2, 30-60 cm, kluitgoed	st	250,00F		
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
732210	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 1 st/m2, 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732220	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732230	Aanbrengen vakbeplanting op talud,, 1 st/m2, 60-80 cm, kluitgoed	st	100,00F		
732240	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 60-80 cm, kluitgoed	st	100,00F		
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
732310	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732320	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00F		
732330	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00F		
732340	Aanbrengen vakbeplanting op talud, 2 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00F		
7324	<u>Solitairs</u>				
732410	Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m2, 80-150 cm, kluitgoed	st	40,00F		
7325	<u>Linthagen</u>				
732510	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig, 5-7 st/m, wortelgoed	st	200,00F		
732520	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 2-rijig, 5-7 st/m, kluitgoed	st	200,00F		
732530	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig, 3-5 st/m, wortelgoed	st	100,00F		
732540	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, 1-rijig, 3-5 st/m, kluitgoed	st	100,00F		
7326	<u>Blokhagen</u>				
732610	Aanbrengen van haagplantsoen op talud, variërend 9-12 st/m2, wortelgoed	st	200,00F		
732620	Aanbrengen van haagplantsoen op talud,	st	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	variërend 7-9 st/m2, kluigoed				
733	Zaaiwerk vlak terrein				
7331	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>				
733110	Inzaaien recreatief grasveld, tot ca. 200 m2	are	6,00F		
733120	Inzaaien recreatief grasveld, 200 tot 500 m2	are	4,00F		
733130	Inzaaien recreatief grasveld, groter dan 500 m2	are	4,00F		
7332	<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>				
733210	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2	are	4,00F		
733220	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2	are	4,00F		
733230	Zaaien, bermen, groter dan 500 m2	are	4,00F		
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
733310	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2	are	6,00F		
733320	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2	are	4,00F		
733330	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2	are	4,00F		
734	Zaaiwerk talud				
7341	<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>				
734140	Inzaaien recreatief grasveld, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734150	Inzaaien recreatief grasveld, 200 tot 500 m2, talud.	are	2,00F		
734160	Inzaaien recreatief grasveld, groter dan 500 m2, talud.	are	2,00F		
7342	<u>Inzaaien bermen op talud</u>				
734240	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734250	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2, talud.	are	2,00F		
734260	Zaaien, bermen, groter dan 500 m2, talud.	are	2,00F		
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734350	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2, talud.	are	2,00F		
734360	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2, talud	are	2,00F		
739	Tijdelijke afrasteringen				
7390	<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>				
739010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00F		
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00F		
75	Plantgarantie groen renovatie projecten				
750	Bosplantsoen, wortelgoed				
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
750110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	400,00F		
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>				
750210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7503	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>				
750310	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	150,00F		
7504	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>				
750410	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	150,00F		
751	Bosplantsoen, kluitgoed				
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
751110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	400,00F		
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>				
751210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	300,00F		
7513	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>				
751310	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	150,00F		
7514	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>				
751410	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	150,00F		
752	Sierheesters, wortelgoed				
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>				
752110	Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	3.500,00F		
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>				
752210	Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	1.400,00F		
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>				
752310	Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	800,00F		
753	Sierheesters, kluitgoed				
7531	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>				
753110	Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	6.300,00F		
7532	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>				
753210	Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	1.400,00F		
7533	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>				
753310	Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	1.000,00F		
754	Haagplantsoen, wortelgoed				
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
754110	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	1.900,00F		
755	Haagplantsoen, kluitgoed				
7551	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
755110	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	1.900,00F		
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed				

BESTKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
756110	Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	2.200,00F		
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed				
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
757110	Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	1.800,00F		
758	Vaste planten				
7581	<u>Vaste planten maat P9</u>				
758110	Plantgarantie vaste planten maat P9	st	2.000,00F		
758120	Plantgarantie vaste planten maat P10	st	1.400,00F		
758130	Plantgarantie vaste planten maat P11	st	800,00F		
759	Solitairs				
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>				
759110	Plantgarantie solitair maat 80-150	st	100,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
811020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	10,00F		
811030	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a.	dag	10,00F		
811040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	10,00F		
811050	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a	dag	10,00F		
811060	Toepassen rijdende afzet. op enkelbaansweg 1221	dag	10,00F		
811070	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg 1201	dag	10,00F		
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk GOW</u>				
811110	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	10,00F		
811120	Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW	dag	10,00F		
811130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1105	dag	10,00F		
811140	Toepassen afzetting(en) op fietspad 1125	dag	10,00F		
811150	Toepassen afzetting(en) op fietspaden 1126	dag	10,00F		
8112	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
811200	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a.	dag	10,00F		
811210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406b	dag	10,00F		
811230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	10,00F		
811240	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	10,00F		
811250	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102a	dag	10,00F		
811260	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1123a	dag	10,00F		
811270	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1103a	dag	10,00F		
811280	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1124a	dag	10,00F		
811290	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1104b	dag	10,00F		
8113	<u>Verkeersregelaar</u>				
811310	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811320	landelijke aanstelling. Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	80,00F		
8114	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>				
811410	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	100,00F		
82	Voorkomen graafschade				
821110	Verzorgen KLIC-melding	keer	40,00F		
821120	Graven proefsleuf.	st	40,00F		
83	Sneeuwvrij maken / gladheidsbestrijding				
831	Gladheidsbestrijding en sneeuwvrij maken				
831020	Inzetten medewerker gladheidsbestrijding	uur	80,00F		
85	Tijdelijke voorzieningen				
8510	<u>Toepassen rijplaten</u>				
851010	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00F		
851020	Instandhouden rijplaten.	m*d	2.000,00F		
851030	Verwijderen rijplaten.	m	100,00F		
851040	Aanbrengen rijplaten.	m	200,00F		
851050	Instandhouden rijplaten.	m*d	4.000,00F		
851060	Verwijderen rijplaten.	m	200,00F		
851070	Aanbrengen rijplaten.	m	300,00F		
851080	Instandhouden rijplaten.	m*d	6.000,00F		
851090	Verwijderen rijplaten.	m	300,00F		
86	Werkzaamheden op afroep en inzetten materieel en personeel				
8610	<u>Reinigen klein materieel</u>				
861000	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, normaal.	uur	160,00F		
861010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, buiten ur.	uur	80,00F		
861020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, nachtwerk.	uur	40,00F		
861030	Op afroep uitvoeren van werkz., zaterdag, normaal	uur	80,00F		
861040	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren	uur	40,00F		
861050	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, nachturen	uur	40,00F		
861060	Op afroep uitvoeren van werkz. zon-/feest, normaal	uur	80,00F		
861070	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	40,00F		
861080	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, nachturen	uur	40,00F		
861090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	40,00F		
8620	<u>Reinigen groot materieel</u>				
862010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, normaal.	uur	160,00F		
862020	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren.	uur	40,00F		
862030	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	40,00F		
862040	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, nachturen	uur	40,00F		
862050	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, nachturen	uur	40,00F		
862070	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden nachtwerk	uur	40,00F		
862080	Op afroep uitvoeren van werkzaamh. buiten uren	uur	80,00F		
862090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
863010	Inzetten auto met laadbak	uur	80,00F		
863040	Inzetten Ploeg t.b.v. verwijld. van takken op gazon en bepl.	uur	80,00F		
863060	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, dumpingen.	uur	240,00F		
8650	<u>Rijdend materieel</u>				
865010	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	40,00F		
865020	Inzetten vrachtauto incl. bediening.	uur	160,00F		
865030	Inzetten Maai-zuig combinatie incl. bediening	uur	40,00F		
865040	Inzetten Gazon/cirkelmaaier incl. bediening	uur	40,00F		
865050	Inzetten tractor met waterton, incl. bediening	uur	80,00F		
865060	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00F		
865070	Inzetten hydraulische mini/midi graafmachine.	uur	160,00F		
865080	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	80,00F		
865090	Inzetten tractor met klepelmaaier	uur	40,00F		
8651	<u>Rijdend materieel vervolg</u>				
865110	Inzetten bladzuigmachine met zuigmond onder wagen	uur	40,00F		
865120	Inzetten bladzuigmachine met zuigmond onder wagen	uur	40,00F		
865130	Inzetten tractor met dumper.	uur	24,00F		
865140	Inzetten tractor met weidesleep	uur	24,00F		
865150	Inzetten tractor met maaikorf	uur	24,00F		
865160	Inzetten wegdekreiniger	uur	24,00F		
865190	Inzetten veeg- zuigwagen	uur	24,00F		
8660	<u>Hand materieel</u>				
866010	Inzetten bosmaaier	uur	40,00F		
866020	Inzetten motorkettingzaag	uur	40,00F		
866030	Inzetten motorheggenschaar	uur	40,00F		
8670	<u>Personeel</u>				
867010	Inzetten vakbekwaam hovenier / voorman	uur	80,00F		
867020	Inzetten grondwerker	uur	80,00F		
867030	Inzetten reiniger	uur	80,00F		
867040	Inzetten hovenier / groenvoorziener	uur	80,00F		
867050	Inzetten assistent hovernier / groenvoorziener	uur	80,00F		
8680	<u>Personeel vervolg</u>				
868010	Inzetten reiniger, normaal	uur	40,00F		
868020	Inzetten reiniger, buiten uren	uur	40,00F		
868030	Inzetten reiniger, nachturen	uur	40,00F		
868040	Inzetten reiniger, zaterdagen normaal	uur	40,00F		
868050	Inzetten reiniger, zaterdagen buiten uren	uur	40,00F		
868060	Inzetten reiniger, zaterdagen nachturen	uur	40,00F		
868070	Inzetten reiniger, zon- en feestdagen normaal	uur	40,00F		
868080	Inzetten reiniger, zon- en feestdagen buiten uren	uur	40,00F		
88	Afvoer- en acceptatiekosten.				
8820	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij werkzaamheden op afroep</u>				
882000	Vervoeren en storten van maaisel en groenafval.	ton	2,00F		
882010	Acceptatiekosten restafval	ton	40,00F		
882020	Acceptatiekosten groenafval	ton	20,00F		
882030	Acceptatiekosten grond	ton	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
882040	Acceptatiekosten wit- en bruingoed	ton	20,00F		
882050	Acceptatiekosten schoon puin	ton	40,00F		
882060	Acceptatiekosten bouwmaterialen	ton	40,00F		
882070	Acceptatiekosten hout	ton	20,00F		
882080	Acceptatiekosten papier	ton	20,00F		
882090	Acceptatiekosten metaal	ton	20,00F		
89	Algemene werkzaamheden				
891010	Opstellen inschrijvingsstaat deelopdrachten	keer	40,00F		
891020	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	40,00F		
891060	Aanleveren van revisiegegevens tot 250 m2	keer	8,00F		
891070	Aanleveren van revisiegegevens 250-500 m2	keer	8,00F		
891080	Aanleveren van revisiegegevens 500-1000 m2	keer	8,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				