

Aanbesteding: Leveren en onderhouden Verkeersregelaautomaten
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2020 /466 /JB

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 RSX

Vraag:

Zou u de RSX van het bestek vooruitlopend op de Nota toe kunnen voegen aan de documenten onder Tendered?

Antwoord:

Dit bestand is zojuist aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd.

Beantwoord op: 20-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Algemeen / Planning

Vraag:

Vanwege meerdere gelijktijdige aanbestedingen en de herfstvakantie verzoeken we u om gegadigden extra ruimte te bieden en de inschrijvingsdatum met 2 weken te verschuiven. Kunt u dit verzoek honoreren.

Antwoord:

Nee, de inschrijvingsdatum blijft staan op 29 november 2021. wij hebben met onze planning al rekening met de genoemde vakantie.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Zijn de voorgeschreven en/ of aangeleverde communicatiemiddelen ook onderdeel van het onderhoudscontract op het VRT, of kunnen storings hierop separaat verrekend worden? (betreft bijv bestekspost 240040, 240030 en 240050)

Antwoord:

Het oplossen van storingen en defecten aan alle door ON geleverde onderdelen is onderdeel van het onderhoudscontract. Voor niet door ON geleverde onderdelen geldt dat ON de storingsanalyse en coördinatie verzorgt als onderdeel van het onderhoudscontract. Zie pagina 5, 6 en 12 van Vraagspecificatie deel 4.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Blz.14 U13

Wat is het gewenste proces voor herstelwerkzaamheden nav schade met een externe oorzaak? Dient de ON zonder vooroverleg de herstelwerkzaamheden uit te voeren? Is er een drempelwaarde van de geraamde kosten van toepassing?

Antwoord:

"Aanvulling op U13: • Bij storingen/defecten met externe oorzaak (waaronder doen of nalaten van derden - bijv. aanrijdingsschade, vandalisme -, van buitenaf komend onheil - bijv. de directe blikseminslag, natuurrampen, oorlog, rellen, terroristische aanslagen - , foutieve input of instructies van of namens opdrachtgever) moet ON zonder vooroverleg in ieder geval beperkte werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn in het kader van de (verkeers)veiligheid of die gericht zijn op het beperken van (aanzienlijke) schade.

- Als er nog vervolg werkzaamheden nodig zijn dan treedt ON in overleg met OG om maatregelen te treffen.
- Mocht op voorhand duidelijk zijn dat de bij het voorgaande punt benoemde maatregelen gepaard gaande kosten hoger zijn dan € 5.000,00 (exclusief BTW) dan stemt ON af met OG. OG beslist over het al dan niet uitvoeren van de herstelwerkzaamheden en stelt opdrachtnemer hiervan op de hoogte."

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Blz.14, U13

Het verrekenen van "valse/onterechte" storingen of schades gebeurt op basis van hardware aanpassing en ter beschikking stellen van medewerkers.

Normaal worden hiervoor voorrijdkosten in rekening gebracht. De inschrijfstaat biedt hier echter geen mogelijkheid voor, op welke post worden dergelijke kosten verrekend?

Antwoord:

Inschrijver mag dergelijke kosten verdisconteren in de uurprijzen behorend bij de besteksposten 800010 en 800020.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Blz.14 U113, U116

Wie stelt de spelregels vast van de onderlinge afspraken/overeenkomsten tussen de ON & de leveranciers in de aansturing van storingen (bijvoorbeeld reactietijden)?

Antwoord:

OG stelt de spelregels vast en heeft contracten met de genoemde 3e partijen ten aanzien van bijvoorbeeld reactietijden. ON is vrij onderling aanvullende afspraken te maken als dit proces en werkgang bevoordert.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Blz.11/15, IN114, FM141

De betalingsdatums staan benoemd als week 26 & 52. Betekent dit dat de beoordeling van de jaarrapportage geen criterium is voor opdracht tot facturatie, aangezien deze binnen een maand na afloop van het jaar wordt ingediend?

Indien nee, hoe verhouden deze data zich dan tot de facturatie?

Antwoord:

Wijziging: week 52 wordt week 6 van het volgende contractjaar. De beoordeling van de jaarrapportage wordt criterium voor opdracht tot facturatie voor deze halfjaarlijkse termijn. Week 26 blijft staan. Facturatie van deze halfjaarlijkse termijn vindt plaats zonder rapportage.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Blz.5

Het noodstroomstelsel bestaat uit een lader/ inverter en accu's. Accu's zijn slijtagedelen en derhalve niet geschikt om te verdisconteren in de onderhoudstarieven per VRT (ook omdat deze ondergrond geplaatst moeten worden met kans op onderdompeling in grondwater), deelt u deze mening? Zo nee: waarom niet?

Antwoord:

In de inschrijfstaat is een aparte post toegevoegd voor het onderhouden van de noodstroomvoorziening inclusief accu's.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 4_Meerjarig Onderhoud VRT-v1.0

Vraag:

Blz.5,

In figuur 3.1 (deel 1) en 2.1 (deel 4) is aangegeven dat de roodlicht camera's door ON geleverd, opgelegd en onderhouden zouden zijn. Deze maken echter geen deel uit van dit bestek, kunt u dit aanpassen.

Antwoord:

Het betreft de voorzieningen geleverd onder post 210080 van vraagspecificatie deel 2. Deze door ON geleverde voorzieningen zijn onderdeel van het onderhoudscontract.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.27/28, 700030 / 700040

Opdrachtgever geeft aan of er verkeersmaatregelen nodig zijn bij de FCB

controle op straat. Wanneer deze nodig zijn, op welke bestekspost kunnen deze dan worden verrekend?

Antwoord:

Verkeersmaatregelen zijn geen onderdeel van deze Raamovereenkomst. Opdrachtgever geeft aan Opdrachtnemer aan of er verkeersmaatregelen nodig zijn. Opdrachtnemer dient dit bij de derde partij die de FCB-controle uitvoert aan te geven.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.51, 35 17 01 lid 01

Zou u een voorbeeld van het toe te passen FAT protocol aan kunnen leveren.

Antwoord:

Het FAT protocol betreft het standaard FAT-protocol zoals deze bij het CROW beschikbaar is. Deze is op te vragen bij het CROW.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.48, 35 12 04 lid 10

De levensduur van een VRT is 15 jaar, het is voor ON niet mogelijk in te schatten welke technieken er in de “reguliere webbrowser via internet” gebruikt worden de komende 15 jaar. Daarnaast is een reguliere webbrowser niet gespecificeerd. Verzoek om dit artikel op te nemen als minor of major upgrade.

Antwoord:

Opdrachtgever is hiermee niet akkoord. Opdrachtgever eist gedurende de levensduur via een reguliere webbrowser (zoals maar niet gelimiteerd tot Chrome, Firefox, etc.) toegang te hebben tot het verkeersregeltoestel.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.45, 35 04 02 lid 02

We hebben geen invloed op het wel/niet ontvangen van nieuwe te implementeren software en de omvang/impact van de wijziging. U vraagt gegadigde om dit risico in tijd en geld voor eigen rekening te dragen terwijl u dit risico beheerst.

Dit is niet redelijk/proportioneel, we verzoeken u dit aan te passen in het bestek waarbij de opdrachtgever tot een week voor de (i)FAT nieuwe software aan kan leveren.

Antwoord:

Artikel 35.04 02 is aangepast en toegevoegd aan de bijlagen.

Beantwoord op: 27-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

14

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 40, 01 01 01 lid 01

Wat is de CROW Basisspecificatie 2019? Op de website van het CROW kan deze niet worden teruggevonden, wel een versie van 2018. Wij verzoeken u een link naar het juiste document aan de nota van inlichtingen toe te voegen zodat deze indien nodig kan worden gedownload bij het CROW

Antwoord:

Dit betreft inderdaad de versie van 2018. Deze is beschikbaar bij het CROW. Artikel 01.01.01 lid 01, 35.04.02 lid 01, 35.12.03 lid 05, 35.12.04 lid 1, 35.12.04 lid 06, 35.15.01 lid 01, 35.15.01 lid 03 en 35.16.01 lid 04 zijn aangepast en toegevoegd aan de bijlagen.

Beantwoord op: 27-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

15

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.30, post 610100 / 610230

Onder '61 Leveren en aanbrengen hardware' is een post 610100 Noodstroom en een post 610230 accu opgenomen. Dient in bestekspost 610100 de

levering van de accu's en accubak opgenomen te zijn, of worden deze altijd samen afgeroepen?

Antwoord:

In bestekspost 610100 wordt een complete noodstroomvoorziening gevraagd, inclusief accu's. Hier is ook opgenomen hoe de accu's geplaatst dienen te worden. Post 610230 is bedoeld voor het aanbrengen van een nieuw accupakket bij een reeds bestaande noodstroomvoorziening.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.18, post 310010

'Inclusief eventueel updaten van de aangeleverde broncode naar het formaat dat ondersteund wordt door de locatie waar de fallbackapplicatie wordt geplaatst.'

U levert de fallbackapplicatie aan in CCOL 11, welke update heeft u in gedachten?

Antwoord:

Post 310010, 310020 en 310030 zijn aangepast. De aangepaste vraagspecificatie deel 2 is toegevoegd aan de bijlagen.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.17, post 250040

Wat verstaat u onder een 'Wifi-baken'?

Antwoord:

Dit betreft een voorziening die wifi-p signalen opvangt en doorzendt.

Opdrachtgever hanteert deze voorziening op locaties waar het niet mogelijk is om via 1 centrale wifi-p voorziening het volledige kruispunt te beslaan.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.21, post 410010

In de besteksposten t.a.v. de ITF's wordt gerefereerd aan een 'Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau'. Doelt u hiermee op de ITF prijzen die voorheen gehanteerd werden binnen Talking Traffic?

Om welke reden bent u van mening dat deze prijzen nog steeds van toepassing zijn?

Antwoord:

De zinsnede 'Prijs conform laatst vastgesteld landelijk prijsniveau' vervalt.

Beantwoord op: 27-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

19

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.15, post 240040

Is het de bedoeling dat in deze bestekspost alleen de levering van 1 of 2 tranceivers wordt meegenomen? Of ook de levering van de switch zelf?

Antwoord:

Het antwoord volgt in de 2e nota.

Beantwoord op: 27-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

20

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.15, post 240020

U beschrijft een voorziening voor bliksembeveiliging bij de communicatieapparatuur, kunt u dit toelichten en daarbij aangeven welke klasse beveiliging u eist?

Antwoord:

De bliksembeveiliging komt te vervallen in bestekpost 240020 en 240030. De aangepaste vraagspecificatie deel 2 is toegevoegd aan de bijlagen.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.15, post 240010

Er dient rekening gehouden te worden met een ruimte van 20x10cm, wat is de hoogte van het object zodat dit een driedimensionale afmeting krijgt?

Antwoord:

Het antwoord volgt in de 2e nota.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.14, 220100 / 610260

Er zijn eenvoudige radarlectoren specifiek voor voetgangersoversteken, en kostbare radardetectoren met een bereik van +300 meter over 4 rijstroken. Deze bestekspost is nu niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u hiervoor aparte besteksposten te maken.

Antwoord:

De gevraagde detectoren dienen voor het detecteren van voetgangers en fietsers met een bereik van maximaal 100 meter.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.14, post 220100 / 610260

Is het de bedoeling dat de levering van de radarmodule zelf onder deze bestekspost meegenomen wordt, of alleen de interface met de VRA?

Antwoord:

Inderdaad dienen alle voorzieningen die nodig zijn om de radardetector aan te sturen meegeleverd te zijn via deze besteksposten. De voorziening dient

volledig werkend te worden opgeleverd.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:
Blz. 14, post 230010 / 230020 / 230030
Hoeveel LSA stroken dienen er aangebracht te worden?

Antwoord:
Zoveel stroken als de Opdrachtnemer nodig acht om de gevraagde koppelingen succesvol en bedrijfsklaar op te leveren.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:
Blz. 14, post 230010
Doelt u hier op een PTP-koppeling over RS485 of over IP?
Valt het leveren van hardware én software onder deze post?

Antwoord:
Dit betreft een koppeling over RS485. Voor een koppeling over IP zijn posten toegevoegd. Inderdaad geldt voor alle posten in sectie 23 dat het leveren van hardware en software onder deze bestekspost valt. Alle activiteiten die onderdeel zijn om de koppeling succesvol en bedrijfsklaar op te leveren zijn onderdeel van deze bestekspost.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:
Blz. 13, post 220020/220040/220090
In deze besteksposten wordt gevraagd om bevestigingsmiddelen / opzetstuk etc.

We kunnen niet inschatten waar en welk type camera's worden toegepast. Dit kan een meervoudig opzetstuk met verlengbuis op een unimast, een constructie op een portaal om op 10 meter te komen, of de standaard meegeleverde stang 'aan staander'.

Deze bestekspost is hiermee niet kostenhomogeen. We verzoeken u de locatiespecifieke opzetstukken bij de contractant VRI neer te leggen .

Antwoord:

Opdrachtgever gaat ervan uit dat opdrachtnemer hier gebruik maakt van zijn specialistische kennis en ervaring bij andere wegbeheerders. Daarbij zal het aantal variaties in ogen van de Opdrachtgever beperkt zijn. Een thermische camera zal bijvoorbeeld naar verwachting meestal op een universeelmast geplaatst worden en een opticomdetector aan een ligger of uithouder. Opdrachtnemer dient te rekenen met een gemiddelde prijs voor alle mogelijke situaties.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 13, post 220050

De ontvangst is afhankelijk van de bebouwde omgeving en het zendvermogen van de KARmodem is maximaal 100mW. Er kan dus op voorhand geen garantie gegeven worden over het bereik in meters. Kunt u dit aanpassen, zo nee: waarom niet?

Antwoord:

Zie deel 3 artikel 35.12.03 lid 6.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 13, post 220040

Welk type opticomdetector dienen we mee te nemen in deze bestekspost?
Met 1 of 2 pijpjes / kanalen

Antwoord:

Dit betreft een opticom detector met 2 kanalen.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 13, post 220020 // 220090

Wat is het verschil qua leveringsomvang tussen post 220020 en 220090, deze lijken gelijk aan elkaar.

Antwoord:

Dit betreft voor post 220020 een videodetectiecamera en voor post 220090 een thermische camera.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 13 post 220010 // 220080

Wat is het verschil qua leveringsomvang tussen post 220010 en 220080, deze lijken gelijk aan elkaar.

Antwoord:

Dit betreft voor post 220010 een videodetectiecamera en voor post 220080 een thermische camera.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 12, post 210110

U stelt dat de noodstroomvoorziening de VRI 4 uur in stand moet houden. Bedoelt u dat de VRI 4 uur lang 'door moet regelen' zonder functieverlies? Een houdtijd van 2 uur is in de markt meer gebruikelijk.

Antwoord:

Dit is inderdaad correct. Opdrachtgever eist een houdtijd van 4 uur.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:
Blz. 12 post 210100
Leveren extra elektriciteitsgroep:
Kan de OG aangeven met welke zekeringwaarde (karakteristiek) rekening
gehouden moet worden?

Antwoord:
De zekeringwaarde dient voldoende te zijn om de voorzieningen zoals
opgenomen in de Raamovereenkomst te faciliteren.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:
Blz. 12, post 210100
Leveren extra elektriciteitsgroep:
Kan de OG aangeven of deze extra groep wel of niet via het noodstroom
systeem gevoed moet worden?

Antwoord:
Deze groep is bedoeld voor het toevoegen van extra voorzieningen zoals
benoemd in de Vraagspecificatie deel 2. Dit kan bijvoorbeeld, maar niet
gelimiteerd zijn tot een observatiecamera, roodlichtcamera, etc.

Beantwoord op: 27-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:
Blz. 12 post 210100
Leveren extra elektriciteitsgroep: Kan de OG aangeven waar deze extra

groep voor bedoeld is?

Antwoord:

"Er dient rekening gehouden te worden met de volgende functionaliteiten die vanuit het verkeersregeltoestel dienen te worden aangestuurd, per richting:

- bewaking
- wachtsignaal
- rateltikken
- dimmen

Opgemerkt wordt dat opdrachtnemer rekening dient te houden met 2 drukknopingangen per drukknop"

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 11, post 210050

De drukknop EK 533 is in verschillende varianten leverbaar. Van welke functionaliteiten dienen we uit te gaan t.a.v. de uitsturing van het verkeersregeltoestel?

Antwoord:

Dit is correct.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz.11 post 210040

De VOptik heeft geen voorziening om de juiste werking van de module zelf te bewaken. De uitsturing vanuit de VRA is wel bewaakt, is dit wat u voor ogen hebt?

Antwoord:

Alle componenten die door de opdrachtnemer geleverd worden dienen ook onderhouden te worden door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft de verplichting, binnen de scope van het onderhoud, de werking te controleren van de overspanningsbeveiliging. Mocht deze overspanningsbeveiliging

defect zijn dan wordt vernieuwing via een separate opdracht verrekend.
Redenatie is dat een overspanningsbeveiliging alleen defect gaat door te vaak optreden van overspanning door natuurgeweld, wat buiten de scope valt.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Vraagspecificatie deel 2 en 3 leveren VRT1

Vraag:

Blz. 9, post 100016

Maakt deze voorgeschreven overspanningsbeveiliging ook onderdeel uit van het onderhoud VRT, incl schade door bijv overspanning? Zo ja, met hoeveel schades door overspanning kan inschrijver rekening mee houden over 15 jaar?

Antwoord:

Alle componenten die door de opdrachtnemer geleverd worden dienen ook onderhouden te worden door de opdrachtnemer. Opdrachtnemer heeft de verplichting, binnen de scope van het onderhoud, de werking te controleren van de overspanningsbeveiliging. Mocht deze overspanningsbeveiliging defect zijn dan wordt vernieuwing via een separate opdracht verrekend. Redenatie is dat een overspanningsbeveiliging alleen defect gaat door te vaak optreden van overspanning door natuurgeweld, wat buiten de scope valt.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Vraagspecificatie Deel 1_Beschrijving van de opdracht-v1.0

Vraag:

Blz.4, 1.1

In deze paragraaf verklaart u de Standaard 2020 van toepassing op vraagspecificaties 2 en 3, de levering. In vraagspecificatie 3 verklaart u de BasisSpecificatie 2019 van toepassing. Wij verzoeken u om een nadere uitleg

Antwoord:

Dit betreft de Basisspecificatie 2018. Vraagspecificatie deel 1 is aangepast en toegevoegd aan de bijlagen.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

13102021 Inschrijvingsleidraad definitief

Vraag:

H6 Plan van aanpak

Op deze pagina geeft u aan dat het in te dienen Plan van Aanpak 10 pagina's mag zijn. 8 bladzijdes voor SC1 en 4 bladzijdes voor SC2. Bijlage 6 beschrijft 7 en 3 pagina's. Dit komt niet met elkaar overeen. Wij verzoeken dit aan te passen tot het juiste aantal pagina's dat wij mogen indienen

Antwoord:

Inschrijver moet uitgaan van het aantal pagina's die zijn genoemd in bijlage 6 van inschrijvingsleidraad. Het moet zijn maximaal 7 pagina's voor PKV. SC.1A en maximaal 3 pagina's voor PKV.SC. 1B.

Beantwoord op: 27-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

40

Onderwerp:

VS deel 2 en 3, posten 230010/230020

Vraag:

Dient uitgegaan te worden van koppeling over koper of glas?

Antwoord:

Sectie 23 is aangepast. Er zijn koppelingen opgenomen via RS485 en IP, zowel via een koperverbinding als een glasvezelverbinding. De aangepaste vraagspecificatie deel 2 is toegevoegd aan de bijlagen.

Beantwoord op: 27-10-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

41

Onderwerp:

VS deel 2 en 3, posten 250030/250040

Vraag:

Kan OG bevestigen dat het installatie-, kabel- en grondwerkzaamheden voor de WiFi-P antenne geen onderdeel uitmaakt van de scope en wordt verzorgd door de installatie opdrachtnemer?

Antwoord:

"Conform bestekspost 250030 en 250040 zijn de volgende werkzaamheden onderdeel van de besteksposten:

-leveren RIS.

-leveren en aanbrengen van benodigde bekabeling in de iTLC.

- Aanbrengen van wifi-p antenne op hoogte.
- Invullen RIS-gedeelte iVRI koppelvlak configuratieformulier.
- Afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle implementatie van de iVRI-keten.
- Leveren documentatie.

In de bestekposten is opgenomen dat het aanbrengen van bekabeling buiten de iTLC door de installatie opdrachtnemer wordt verzorgd.
"

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad - Kerncompetentie B

Vraag:

Er wordt gevraagd: Twee gelijktijdige uitgevoerde opdrachten aan 12 iVRI's in één opdracht of in gezamenlijk twee opdrachten.

- 2 gelijktijdige onderhoudsopdrachten, in totaal 12 iVRI
- 2 gelijktijdige onderhoudsopdrachten, elk 12 iVRI
- 4 gelijktijdige onderhoudsopdrachten, in totaal 12 iVRI
- 4 gelijktijdige onderhoudsopdrachten, in totaal 24 iVRI

De opzet is niet heel eenduidig van deze opzet. Kan OG verduidelijken wat hier bedoeld wordt?

Antwoord:

2 gelijktijdige onderhoudsopdrachten, in totaal 12 iVRI

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
VS deel 2 en 3, posten 610010 t/m 610260

Vraag:

Kan OG bevestigen, dat uitgangspunt van deze uitbreidingen is dat hiervoor voldoende ruimte beschikbaar moet zijn in het verkeersregeltoestel?

Antwoord:

Dit is correct. Uitgangspunt is inderdaad dat er voldoende ruimte beschikbaar is in het verkeersregeltoestel.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

VS deel 2 en 3, posten 240020/240030

Vraag:

Kan OG bevestigen dat ON niet verantwoordelijk is voor eventuele werkzaamheden aan de reeds bestaande verkeersregeltoestellen via welke de dataketen zal verlopen?

Antwoord:

Opdrachtnemer is bij posten 240020/240030 verantwoordelijk voor een succesvolle totstandkoming van de verbinding. Enerzijds door leveren en installeren van hardware en anderzijds door coördinatie met derde partijen. Echter is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor werkzaamheden van derde partijen ten aanzien van deze verbinding.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Inschrijfleidraad

Vraag:

Ons inziens is er een discrepantie in het aantal kantjes b.v. het plan van aanpak. In hoofdstuk 5.2 punt 6 van de Inschrijfleidraad wordt aangegeven in de opbouw dat SC1 maximaal 8 kantjes en SC 2 maximaal 4 kantjes mag bevatten. Terwijl in Bijlage 6 gesproken wordt over maximaal 7 kantjes voor subcriteria PKV.SC.1A en maximaal 3 kantjes voor PKV.SC.1B. Kunt u verduidelijken waar we rekening mee dienen te houden voor het opstellen van het plan van aanpak?

Antwoord:

Inschrijver moet uitgaan van het aantal pagina's die zijn genoemd in bijlage 6 van inschrijvingsleidraad. Het moet zijn maximaal 7 pagina's voor PKV.SC.1A en maximaal 3 pagina's voor PKV.SC. 1B.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Inschrijfleidraad

Vraag:

Om een goede voorbereiding te hebben voor deze aanbesteding zouden we

graag uitstel willen zien van de aanbesteding met minimaal 2 weken. De uitwerking van de aanbesteding valt namelijk precies in de schoolvakanties van de verschillende regio's en daarmee onze capaciteit beperkt is en keuzes moeten maken. Kunt u dit verzoek honoreren?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 2.

Beantwoord op: 27-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
SROI

Vraag:

De omvang van deze verplichting bedraagt 2 % van de aanneemsom /loonsom. Kunt u bevestigen dat de SROI verplichting in de onderhavige opdracht 2% van de loonsom betreft?

Antwoord:

Nee, het betreft 2% van de jaarlijkse gerealiseerde opdrachtwaarde (exclusief BTW). Vast te stellen op basis van de werkelijk gefactureerde kosten. De basisovereenkomst is hierop aangepast en bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Plan van aanpak

Vraag:

In de paragraaf 6.2.2.1 SC.1 Aanpak, visie op de opdracht wordt gevraagd in te gaan op een aantal aspecten. In bijlage 6 geeft u voor subgunningscriterium 1 en 2 aspecten en toelichting welke in onze ogen niet overeenkomen met elkaar. Kunt u bevestigen dat de uitvraag in bijlage 6 juist is en de aspecten zoals genoemd in 6.2.2.1 vervallen?

Antwoord:

"Klopt. Bijlage 6 is juist en leidend voor het opstellen van plan van aanpak. De volgende passage uit paragraaf 6.2.2.1 vervalt: Inschrijver dient bij dit criterium minimaal op de volgende aspecten in te gaan:

- Uw visie op de opgave, met name de onderzoeksmethode en o.a. taakverdeling Opdrachtgever / Opdrachtnemer;
- Procesaanpak, efficiënte (kosten reducerende) werkwijze

- Hoe gewaarborgd wordt dat de werkzaamheden per gebied niet langer duren dan nodig;
 - Welke uitdagingen en risico's worden gezien en hoe hierop wordt geanticipeerd
 - De wijze waarop de invulling van dit sub-criterium is beschreven in het plan van aanpak (SMART, volledig en consistent met de rest van de Inschrijving).
- "

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad blz. 23

Vraag:

6.2.2.1 SC.1 Aanpak, visie op de opdracht

In het plan van aanpak dienen wij uit te werken hoe wij waarborgen dat de werkzaamheden per gebied niet langer duren dan nodig.

Wat verstaat u onder 'per gebied'?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 48.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen vraa 31 // blz.12 post 210110

Vraag:

U vraagt een noodstroomstelsel die de VRI 4 uur in stand dient te houden.

- De grootte van de VRI is bepalend voor het benodigde vermogen, met name het aantal verkeerslantaarns. Van hoeveel verkeerslantaarns dienen we uit te gaan voor het bepalen van het benodigde UPS-vermogen en accupakket?

- De beschikbare capaciteit van een accu hangt samen met de temperatuur. Tussen +20°C en -10°C scheelt tientallen procenten. Van welke temperatuur dienen we uit te gaan voor de berekening van de capaciteit van het accupakket?

- Naarmate het accupakket verouderd neemt de capaciteit af. Mogen we voor het berekenen van de capaciteit van het accupakket uitgaan van 'nieuwe accu's'? Zo nee, welke correctiefactor of termijn in jaren moeten we meenemen in de capaciteitsberekening?

Antwoord:

Bijlage 1 is aangepast. Hieruit kan ON opmaken welke installaties het betreffen en een inschatting maken van de gemiddelde grootte van de installaties. ON dient uit te gaan van nieuwe accu's. Accupakket dient bij aanvang de installatie minimaal 4 uur in stand te houden en bij einde levensduur (15 jaar) de verkeersregelinstallatie nog minimaal 2 uur in stand te houden.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Beantwoording vragen Nota 27-10-2021

Vraag:

Er lijkt een verschuiving te zitten in de vragen en antwoorden van vraag 34, 35 en 36 van de Nota van Inlichtingen. Zou u dit willen controleren en waar nodig corrigeren?

Antwoord:

"Dit is inderdaad het geval op Tenedernd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Antwoord op vraag 36 komt te vervallen (antwoorden op vraag 36 en 37 waren abusievelijk hetzelfde).

Antwoord op vraag 35 heeft betrekking op vraag 36.

Antwoord op vraag 34 heeft betrekking op vraag 35.

Antwoord op vraag 33 heeft betrekking op vraag 34.

Antwoord op vraag 33 is aangepast naar het volgende:

Deze groep dient inderdaad via het noodstroomstelsel gevoed te worden.
"

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Basisovereenkomst

Vraag:

In Artikel 9 van de Basisovereenkomst geeft u aan dat de coördinatie met andere werken door de Contract VRI wordt gecoördineerd. In Annex VI staat dat zowel de contractant VRI als de Opdrachtnemer bepaalde coördinatie verricht. Ons inziens zit hier een tegenstrijdigheid tussen. Kunt u aangeven wie de coördinatie verplichting (en dus de verantwoordelijkheid) heeft over de andere werken bij bijvoorbeeld het schoonhouden van kasten? Bij wie liggen welke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden?

Antwoord:

Annex VI is leidend ten aanzien van welke partij de coördinatie verplichting heeft. Daarbij staat ook aangegeven om welke aard van werkzaamheden dat geldt. Bij sommige werkzaamheden coördineert contractant VRI, in een enkel geval coördineert opdrachtgever en bij andere werkzaamheden coördineert opdrachtnemer.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
53

Onderwerp:
VSE deel 2

Vraag:

Hier dient men selectieve detectie af te prijzen met een afstand van 600mtr. Wellicht is hier een mastantenne t.b.v. KAR noodzakelijk. Mag ON ervan uitgaan dat het leveren en aanbrengen van de bekabeling en het plaatsen van deze mastantenne door derden zal geschieden? ON levert wel de KAR antenne aan. Graag post aanpassen in alleen leveren.

Antwoord:

ON mag er van uitgaan, dat een extra mastantenne niet nodig is. Besteksposten 220050 en 610070 zijn hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
54

Onderwerp:
VSE deel 2, 610090

Vraag:

Leveren en aanbrengen RIS met Wifi-p. Mag ON ervan uitgaan dat het plaatsen en aansluiten van de Wifi-p antenne/module door derden zal geschieden? ON levert wel de hardware voor de Wifi-P incl. antenne aan.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
55

Onderwerp:
VSE deel 2, 610130

Vraag:

Aanbrengen apparatuur bovengrondse detectie. Mag ON hier ervan uitgaan dat ON alleen de apparatuur (detectiecamera) aanlevert aan de partij die deze monteert en deze vervolgens gezamenlijk inbedrijfsteld. Graag post aanpassen in alleen leveren apparatuur.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:

VSE deel 2, 610150

Vraag:

Aanbrengen apparatuur bovengrondse detectie. Mag On hier ervan uitgaan dat ON alleen de apparatuur (Opticom detector) aanlevert aan de partij die deze monteert en deze vervolgens gezamenlijk inbedrijf stellen. Graag post aanpassen in alleen leveren apparatuur.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
57

Onderwerp:

VSE deel 2, 610170

Vraag:

Aanbrengen apparatuur bovengrondse detectie. Mag ON hier ervan uitgaan dat ON alleen de apparatuur (Observatiecamera) aanlevert aan de partij die deze monteert en deze vervolgens gezamenlijk inbedrijf stellen. Graag post aanpassen in alleen leveren apparatuur.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:

VSE deel 2, 610250

Vraag:

Aanbrengen apparatuur bovengrondse detectie. Mag ON hier ervan uitgaan dat ON alleen de apparatuur (thermicam camera) aanlevert aan de partij die deze monteert en deze vervolgens gezamenlijk inbedrijf stellen. Graag post aanpassen in alleen leveren apparatuur.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

59

Onderwerp:

VSE deel 2, 610260

Vraag:

Aanbrengen apparatuur bovengrondse detectie. Mag ON hier ervan uitgaan dat ON alleen de apparatuur (RADAR) aanlevert aan de partij die deze monteert en deze vervolgens gezamenlijk inbedrijfseteld. Graag post aanpassen in alleen leveren apparatuur.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

60

Onderwerp:

VSE deel 2, 61

Vraag:

Mag ON ervan uitgaan dat het leveren en aanbrengen van de bekabeling /snoer verzorgd gaat worden door de partij die deze aangeleverde apparatuur gaat monteren buiten op het kruispunt? Indien nee, kan OG dan per post aangeven hoeveel meter kabel/snoer er geleverd dient te worden.

Antwoord:

Dit is niet correct. Het leveren van de bekabeling/snoer is onderdeel van de besteksposten. Het is aan opdrachtnemer om in te schatten hoeveel bekabeling/snoer er benodigd is per locatie. Dit verschilt per locatie. Opdrachtnemer dient te rekenen met een gemiddelde prijs voor alle mogelijke lengtes.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Basisovereenkomst

Vraag:

"Mag er ook een concerngarantie worden afgegeven i.p.v. de gevraagde bankgarantie?

In Artikel 17 van de Basisovereenkomst wordt een zekerheidsstelling gevraagd in de vorm van een bankgarantie. In Annex IX staat 'niet van toepassing'. Kunt u de Annex toevoegen aan het contract, zodat deze beoordeeld kan worden. "

Antwoord:

Annex IX is leidend. Een bankgarantie hoeft niet geleverd te worden. Artikel 17 van de basisovereenkomst is hierop aangepast en bijgevoegd bij de nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-11-2021**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

62

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, 3.3

Vraag:

Mogen de te ondertekenen stukken ook plaatsvinden d.m.v. PKI-gecertificeerd ondertekening?

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan.

Beantwoord op: 12-11-2021**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

63

Onderwerp:

Inschrijfleidraad, Bijlage 6

Vraag:

De geïnterviewde krijgt een, zo veel mogelijk van te voren, vastgestelde set standaard vragen, welke er op gericht zijn de Opdrachtgever inzicht te verschaffen in de competenties en kwaliteiten van de voorgestelde 1e aanspreekpunt. Kunt u de set met vastgestelde vragen ons doen toekomen?

Antwoord:

De set met vastgestelde vragen ontvangt de inschrijver na beoordeling van de plannen van aanpak.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Proces

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Inschrijfleidraad

Vraag:

Is OG bereid om ten behoeve van de uitwerking van de selectiecriteria SC1. en SC2. voor beide delen een bijlage toe te staan van 1A3?

Antwoord:

Ja, mits deze A3 niet volledig gevuld wordt met platte tekst.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, 6.2.2.1 SC.1 Aanpak, visie op de opdracht

Vraag:

Wat bedoelt OG met "onderzoeksmethode" in de eerste bullet?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 48.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:

In Annex VII geeft u aan dat de prijzen en tarieven niet geïndexeerd worden voor de eerste vier jaar. I.v.m. het tekort aan materialen op de wereldmarkt kan en willen de meeste leveranciers zich niet vastleggen met de huidige prijzen. We zien nu al exceptionele prijsstijgingen en levertijden. Dit risico is groot voor de marktpartijen. Ons voorstel is om een prijsrisico regeling op te nemen in het contract na het eerste jaar. Graag zien we dit voorstel gehonoreerd worden, indien u het voorstel afwijst wat is uw beweegreden bij afwijzing?

Antwoord:

De prijzen en tarieven mogen geïndexeerd worden na afloop van het eerste

contractjaar. Exceptionele prijsstijgingen worden door OG niet gezien als 'onvoorziene omstandigheid'. De annex is hierop aangepast en bijgevoegd bij de nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:

Indien de vorige vraag met Nee is beantwoord: Kun u bevestigen dat exceptionele levertijden en prijsstijgingen door ON kunnen worden aangemerkt als "onvoorziene omstandigheid" als bedoeld in par 44-1 sub c van de UAV-GC 2005?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 66 ten aanzien van prijsstijgingen. Ten aanzien van levertijden ziet OG het als taak van ON om ten alle tijden de afgesproken levertijden te behalen en te voldoen aan de contracteisen. Exceptionele levertijden worden door OG niet gezien als 'onvoorziene omstandigheid'.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
68

Onderwerp:
VSE deel 2, 240040

Vraag:

Hier wordt specifiek een switch van het Type IES-1062FX-SS-SC (single mode) voorgeschreven en niet een gelijkwaardige switch. Indien dit alleen deze switch mag zijn, graag deze post als een directielevering opnemen, anders of gelijkwaardig voorschrijven.

Antwoord:

"OG heeft een voorkeur voor de switch Planet IGS-6325-8UP2S2X. Switch dient van afstand benaderbaar, beheerbaar te zijn, voor industriële toepassing, meerdere diensten mogelijk (8 poorten), PoE toepasbaar. ON kan desgewenst een gelijkwaardig product aanbieden conform proceseis UT133 van vraagspecificatie deel 5."

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
69

Onderwerp:
VSE deel 2, 61

Vraag:

Kan ON ervan uitgaan dat de OG een gewijzigde applicatie aanlevert t.b.v. hardware matige wijzigingen?

Antwoord:

Opdrachtnemer mag er vanuitgaan dat een aangepaste verkeersregelapplicatie in dit geval geleverd wordt door Opdrachtgever.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
70

Onderwerp:
VSE deel 2, 610040

Vraag:

Kan OG een specificatie en aansluitschema van de VOP-TIK 42V die voorgeschreven is door OG ter beschikking stellen t.b.v. de aansturing hiervan.

Antwoord:

Deze is beschikbaar via de leverancier. Inschrijver kan contact opnemen met de leverancier ten aanzien van de laatste specificaties.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
71

Onderwerp:
VSE deel 2, 610050

Vraag:

Kan OG een specificatie en aansluitschema van de Cross-guide ek 533 die voorgeschreven is door OG ter beschikking stellen t.b.v. de aansturing hiervan.

Antwoord:

Deze is beschikbaar via de leverancier. Inschrijver kan contact opnemen met de leverancier ten aanzien van de laatste specificaties.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

72

Onderwerp:

1e nota van inlichtingen, vraag 25

Vraag:

Hier geeft OG als antwoord dat de radar compleet en werkend opgeleverd dient te worden, echter het installeren, en aansluiten hiervan gebeurt door een installateur. Graag post aanpassen dat ON van dit bestek samen met de installateur verantwoordelijk zijn voor het werkend opleveren hiervan. Klopt onze aanneme dat dit geldt voor alle posten waarbij de leveringen in dit bestek zijn opgenomen en de montage door een installateur (ander bestek) zal worden uitgevoerd.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

73

Onderwerp:

1e nota van inlichtingen, vraag 23

Vraag:

Hier geeft OG als antwoord dat de radar compleet en werkend opgeleverd dient te worden, echter het installeren, en aansluiten hiervan gebeurt door een installateur. Graag post aanpassen dat ON van dit bestek samen met de installateur verantwoordelijk zijn voor het werkend opleveren hiervan. Dit geldt voor alle posten waarbij de leveringen in dit bestek zijn opgenomen en de montage door een installateur (ander bestek) zal worden uitgevoerd.

Antwoord:

Ja. De bestekspost is hierop aangepast.

Beantwoord op: 12-11-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

74

Onderwerp:

1e nota van inlichtingen, vraag 25

Vraag:

Hier geeft OG als antwoord dat de software ook onderdeel is van de werkzaamheden, echter kan ON ervan uitgaan dat de OG de aangepaste Applicatie voor deze wijziging aanlevert?

Antwoord:

Opdrachtgever levert een gewijzigde verkeersregelapplicatie aan indien

vereist. Alle software die nodig is om de koppeling bedrijfsklaar op te leveren is onderdeel van de bestekspost.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
75 VSE deel 2, 10016

Vraag:

Hier wordt door OG een overspanningsbeveiliging voorgeschreven, echter hierin zou een leverancier bevoorrecht kunnen worden. Kan OG hier een directielevering van maken. Of kan ON hier een alternatief voor aanbieden? Indien ja, ontvangt ON graag de specificaties waaraan de beveiliging dient te voldoen.

Antwoord:

Opdrachtgever ziet niet in dat een leverancier hierin bevoorrecht wordt, aangezien een type is voorgeschreven wat niet door een partij geleverd wordt die zal inschrijven op deze Raamovereenkomst. Opdrachtgever maakt hier dan ook geen directielevering van. Opdrachtnemer mag wel een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Ten aanzien van de specificaties wordt verwezen naar de leverancier, voor de laatste versie van deze specificaties.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
76 VSE deel 2, 100014

Vraag:

Hier wordt een NEN1010 keuring gevraagd. Dient deze NEN1010 alleen voor het regeltoestel? Of dient deze NEN1010 keuring voor de gehele VRI installatie? Indien het laatste het geval is kan deze keuring dan niet beter door de aannemer van de buiteninstallatie uitgevoerd worden? Zo niet, graag uw visie hierop.

Antwoord:

De NEN1010-keuring geldt alleen voor het verkeersregeltoestel.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
77 VSE deel 2

Vraag:

In meerdere posten heeft de OG het over de LSA stroken, volgens berichten zijn deze binnen afzienbare tijd niet meer leverbaar. Kan OG aangeven hoe hier mee om te gaan of een alternatief aandragen?

Antwoord:

Opdrachtgever waardeert het meedenken van de inschrijver. Aangezien dit product op dit moment echter nog leverbaar is, blijft de eis gehandhaafd. Indien dit product gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst niet meer leverbaar is, worden afspraken met de Opdrachtnemer gemaakt over een alternatief. Dit geldt voor alle producten binnen deze Raamovereenkomst. ON kan indien LSA stroken niet meer worden geproduceerd een voorstel tot wijziging indienen i.c.m. aantonen gelijkwaardigheid conform VS 5 proceseis UT133

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:

VSE deel 2, 240010/240050

Vraag:

Mag ON ervan uitgaan dat de toegeleverde materialen compleet met voedingen en geconfigureerd aangeleverd worden door de OG

Antwoord:

Dit is correct.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
79

Onderwerp:

VSE deel 2, 52

Vraag:

Kan On ervan uitgaan voor de prijsvorming dat de gewijzigde ITF-bestanden op afstand geladen mogen worden?

Antwoord:

Dit is correct, met dien verstande dat de verkeersregelapplicatie niet naar geelknippen of doven schakelt.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
VSE deel 2, 520100

Vraag:

Aanbrengen ITF bestand. Hier wordt door OG een goedgekeurd ITF-bestand aangeleverd. Echter in dezelfde post wordt aangegeven dat het een voorlopige verklaring van goedkeuring betreft. Kan On ervan uitgaan dat de OG ook de definitieve goedkeuring verzorgt?

Antwoord:

Dit is correct. Indien sprake is van een voorlopige goedkeuring zal Opdrachtgever zorgen dat er een ITF ter beschikking wordt gesteld met een definitieve goedkeuring. In dat geval wordt deze betekspost wederom aangewend.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
81

Onderwerp:
VSE deel 2, 220090

Vraag:

Hier wordt een Thermicam videodetectie gevraagd, kan OG aangeven welke uitvoering hier precies gewenst is? (Dient er bv een licentie verkeersdata meegeleverd te worden?)

Antwoord:

Dit betreft de versie zonder wrong way driver licentie en verkeersdata licentie.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
82

Onderwerp:
VSE deel 2, 53

Vraag:

Hier dient de ON updates af te prijzen, i.v.m. gelijke aanbieding kan ON hier van het op afstand uitvoeren van deze updates?

Antwoord:

Dit is correct, met dien verstande dat de verkeersregelapplicatie niet naar geelknipperen of doven schakelt. Indien dit wel het geval is voor de update,

dient deze op locatie plaats te vinden.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
83

Onderwerp:
VSE deel 2, 53

Vraag:

Kan OG aangeven met welke werkzaamheden en of updates ON rekening dient te houden betreffende deze 2 posten om zo een eerlijk prijsvergelijk te krijgen. Er zijn momenteel gesprekken gaande met de overheid wat deze updates moeten gaan inhouden. Ten tijde van deze inschrijving is dat nog niet bekend. Hoe dient ON dit dan af te prijzen?

Antwoord:

Opdrachtgever kan niet inschatten welke updates bij opdrachtnemer benodigd zijn om te voldoen aan de landelijke iVRI standaard. Opdrachtnemer wordt geacht hier uit te gaan van een gemiddelde prijs.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Basisovereenkomst Art.1

Vraag:

ON merkt op dat de modelovereenkomst van de paritair overeengekomen contractvorm UAV-GC 2005 op enkele vlakken is gewijzigd. Helaas heeft ON moeten constateren dat dit de eenduidigheid van de overeenkomst niet ten goede komt. Zo ontbreekt de definitie “Werk”, is de looptijd van de totale overeenkomst onduidelijk en zijn er tegenstrijdigheden t.o.v. de Annexen en UAV-GC. ON verzoekt OG de overeenkomst eenduidig te maken en in lijn te brengen met het standaard model als bijgevoegd in de UAV-GC 2005.

Antwoord:

De specifieke zaken welke gevraagd zijn in de nota van inlichtingen zijn benantwoord in deze 2e nota van inlichtingen en verwerkt in de aangepaste basisovereenkomst.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

85

Basisovereenkomst Art.1

Vraag:

OG geeft in artikel 1 van de basisovereenkomst aan dat de UAV-GC 2005 van toepassing is op deze overeenkomst. ON merkt echter op dat zowel in de overeenkomst, de vraagspecificaties als de Annexen bepalingen zijn opgenomen die een relatie hebben met UAV 2012 en de RAW 2020. In de vraagspecificaties zijn eveneens bepalingen opgenomen die direct te relateren zijn aan de RAW 2020. ON merkt op dat dit niet in lijn is met de gidsproportionaliteit 3.9 C waarin is bepaald dat in gevallen waarin voor een bepaalde soort overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, de aanbestedende dienst deze integraal toe past. ON constateert in dit geval dat de UAV-GC 2005 niet integraal is toegepast en verzoekt aanbestedende dienst alle contractdocumenten in lijn te trekken met de UAV-GC 2005 of te motiveren waarom u afwijkt van een paritair overeengekomen contractvorm.

Antwoord:

Nee, we passen de documenten niet hierop aan. De gemeente heeft ervoor gekozen om het leveren en het meerjarig onderhouden van verkeersregeltoestellen net als het vorige contract middels een hybride contractvorm in de markt te zetten, omdat dit haar als regie-organisatie goed past. Daarbij geldt dat gekozen is voor een contractvorm welke in de basis is gestoeld op de UAV-GC 2005. De volledige opbouw conform de UAV-GC 2005 is dan ook gehanteerd en de voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing. Echter de vraagspecificatie deel 2 en deel 3 zijn gebaseerd op de CROW basisspecificatie 2018, waarin ook de RAW-standaard van toepassing is.

Beantwoord op: 12-11-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

86

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub a van dit artikel is bepaald dat de overeenkomst loopt tot en met 31-12-2025. In sub b is aangegeven dat er jaarlijks wordt geëvalueerd en bij tevredenheid maximaal 2 keer verlengd kan worden. Uit de Overeenkomst blijkt echter niet hoe lang er verlengd wordt. In de leidraad (art. 2.5) wordt 2 x 2 jaar genoemd. Kan OG bevestigen dat dit de verlening is die bedoeld wordt in artikel 8.1 sub b van de basisovereenkomst? Zo ja, verzoekt ON deze op te nemen in de basisovereenkomst.

Antwoord:

Ja, dat klopt. De basisovereenkomst is daarop aangepast en bijgevoegd bij de

nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub c van dit artikel wordt 15 jaar Meerjarig Onderhoud (MJO) opgedragen aan ON voor het instandhouden van het Werk. ON merkt op dat de definitie 'Werk' niet wordt genoemd in de overeenkomst. ON verzoekt OG deze definitie op te nemen in de basisovereenkomst.

Antwoord:

De definitie van het te onderhouden 'Werk' is toegevoegd aan artikel 2.8 van de basisovereenkomst en bijgevoegd bij de nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub c van dit artikel wordt 15 jaar Meerjarig Onderhoud (MJO) opgedragen aan ON voor het instandhouden van het Werk. ON merkt op dat er initieel geen activiteiten lijken te zijn waar MJO op van toepassing is. het MJO kan pas worden gerealiseerd na het ontvangen van een deelopdracht. Kan OG dit bevestigen?

Antwoord:

Ja, dat klopt.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub c van dit artikel wordt 15 jaar Meerjarig Onderhoud (MJO) opgedragen aan ON voor het instandhouden van het Werk. Het opgedragen MJO is echter niet in lijn met de looptijd van de Overeenkomst. Indien in

jaar 8 een deellevering plaats vind waarop 15 jaar MJO van toepassing zou zijn, betekent dit dat de Overeenkomst een looptijd zou moeten hebben van 23 jaar. Dit is niet het geval. Kan OG toelichten op welke wijze het MJO wordt gecontinueerd bij het beëindigen van de Overeenkomst?

Antwoord:

De looptijd van de overeenkomst is voor het onderhouden van de VRT's inderdaad maximaal 23 jaar in plaats van 15 jaar. Deze zinsnede wordt toegevoegd aan de basisovereenkomst.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

ON vermoed dat er per deellevering een overeenkomst wordt gesloten waarop 15 jaar MJO van toepassing is. Kan OG dit bevestigen? Indien dit het geval is betekent dit dat er per deellevering een nieuwe, opzichzelfstaande overeenkomst afgesloten dient te worden op basis van de UAV-GC. Is OG zich bewust van de hoge administratieve last, inzet en kosten die dit met zich mee brengt?

Antwoord:

Nee, een aparte overeenkomst is niet nodig. Na het opleveren van een VRT in het kader van een deelopdracht wordt het toestel toegevoegd aan de lijst van te onderhouden toestellen. Op basis van deze lijst wordt er periodiek een prestatieverklaring opgesteld, goedgekeurd en afgerekend conform de eenheidsprijzen als afgeven in de inschrijftaak voor post 101 of post 102. Een en ander met in achtname van de garantiebepaling en de indexering.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub d is bepaald dat OG eenzijdig de betaling van het onderhoud stop kan zetten. Doelt u hier op het beëindigen van de overeenkomst met betrekking tot de levering van betreffende VRT inclusief MJO?

Antwoord:

Nee, dit betreft het beëindigen van de betaling voor het MJO van de

betreffende VRT, welke buiten bedrijf wordt gesteld of overgedragen wordt aan een andere wegbeheerder.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub d is bepaald dat OG eenzijdig de betaling van het onderhoud stop kan zetten. ON merkt op dat haar wordt opgedragen 15 jaar MJO uit te voeren, naar alle waarschijnlijkheid per deellevering. ON prijst 15 jaar MJO af en houdt hierbij rekening met de omvang van de organisatie, werkbelasting en verwachte omzet. Indien OG besluit overeenkomsten te beëindigen heeft ON mogelijk kosten die niet meer gedekt worden. Kunt u aangegeven of ON deze kosten kan verrekenen voor overeenkomsten die vroegtijdig worden beëindigd?

Antwoord:

ON krijgt halfjaarlijks betaald voor het onderhoud aan een VRT op basis van de eenheidsprijzen voor het onderhoud per jaar aan een VRT uit de inschijfstaat + relevante indexering (zie artikel 14 lid 4 van de betalingsregeling). Zodra het onderhoud aan een VRT stopt om redenen als aangegeven in artikel 2.8 lid, krijgt ON het half jaar nog betaald, waarin de ON is gestopt met onderhouden van de betreffende VRT.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.8

Vraag:

In sub d is bepaald dat OG eenzijdig de betaling van het onderhoud stop kan zetten. ON merkt op dat haar wordt opgedragen 15 jaar MJO uit te voeren, naar alle waarschijnlijkheid per deellevering. ON dient echter 15 jaar MJO af te prijzen en houdt hierbij rekening met de omvang van de organisatie, werkbelasting en verwachte omzet. Kunt u aangeven hoe vaak OG verwacht gebruik te maken van de in sub d genoemde mogelijkheid? ON heeft deze informatie nodig om te komen tot een goede aanbieding.

Antwoord:

Nee, is wat OG betreft niet relevant. ON krijgt halfjaarlijks betaald voor het onderhoud aan een VRT op basis van de eenheidsprijzen voor het onderhoud

per jaar aan een VRT uit de inschrijfstaat + relevante indexering (zie artikel 14 lid 4 van de betalingsregeling).

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.1

Vraag:

"ON merkt op dat in dit artikel is bepaald dat ""de garantietermijn voor het verkeersregeltoestel conform het gestelde in bepaling 35.04.01 lid 01 van de Standaard 2020 2 jaar bedraagt."" ON merkt op dat de Standaard/RAW2020 niet van toepassing is op deze overeenkomst. Kunt u aangeven wat u beoogt met deze bepaling? ON verzoekt de bepaling vanuit de RAW te schrappen uit deze Overeenkomst en de overeenkomst in lijn te brengen met de UAV-GC 2005 en zo niet, te motiveren waarom u wenst af te wijken van een paritair overeengekomen contractvorm"

Antwoord:

OG bedoeld met dit artikel, dat ON de eerste 2 jaar na oplevering van de VRT moet onderhouden conform de eisen van de overeenkomst. Na afloop van de 2 jaar start de vergoeding voor het onderhoud aan het VRT conform de eenheidsprijzen voor het onderhoud per VRT per jaar als opgegeven in de inschrijfstaat. De kosten voor de eerste 2 jaar onderhoud aan de VRT dienen verdisconteerd te zijn in de posten voor het leveren van de VRT. Deze toelichting is toegevoegd aan artikel 2.1. De verwijzing naar de standaard 2020 voor dit onderdeel is daarbij geschrapt.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art.2.1

Vraag:

ON merkt op dat in dit artikel is bepaald dat er een onderhoudstermijn geldt conform de UAV-GC par 27. ON merkt op in par 27.1 van de UAV-GC eveneens bepaald is dat een onderhoudstermijn niet van toepassing is indien Meerjarig onderhoud is uitgevraagd. ON verzoekt aan OG de onderhoudstermijn te schrappen en zo niet, te motiveren waarom u wenst af te wijken van een paritair overeengekomen contractvorm

Antwoord:

De onderhoudstermijn wordt geschrapt uit de basisovereenkomst. Wellicht

ten overvloede: vanaf het moment van oplevering van een VRT geldt dat ON meerjarig onderhoud uitvoert conform bepaalde in hoofdstuk 11 van UAV-GC 2005 en de eisen in de overeenkomst. Zie voor de kosten en betaling het antwoord op vraag 94.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art. 17

Vraag:

U geeft aan dat een bankgarantie wordt verlangd van 5% van de fictieve aanneemsom. Het is gebruikelijk dat een aanneemsom wordt genoemd in artikel 2 van de basisovereenkomst. Deze is echter niet opgenomen. Kunt u aangeven hoe deze fictieve aanneemsom wordt berekend?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 61.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Basisovereenkomst Art. 17

Vraag:

In tegentelling tot artikel 7.3 van de leidraad, waarin 2% zekerheidstelling wordt verlangd, geeft u aan dat een bankgarantie wordt verlangd van 5% van de fictieve aanneemsom. Daarnaast wordt verwezen naar de bankgarantie die is opgenomen in Annex IX, deze annex is echter “niet van toepassing”. Kunt u aangeven of u een bankgarantie verlangt en wat de hoogte is van dit bedrag?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 61.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Annex XIII

Vraag:

De genoemde aanvullende kortingen in deze annex zijn ongelimiteerd en niet verzekeraar. ON acht deze bepaling dan ook disproportioneel en verzoekt OG het boetebedrag per deel levering en cumulatief te limiteren.

Antwoord:

De aanvullende kortingen zijn wel gelimiteerd, omdat het aantal kortingspunten is gelimiteerd (zie tabel in Annex XIII). Daarnaast is het bedrag gelimiteerd tot maximaal € 2.500,- per opgelegde kortingspunt per kwartaal (zie 1.3 lid a van Annex XIII).

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Annex II

Vraag:

OG heeft het over “goedkeuren”. Bedoelt OG ‘accepteren’ of ‘toetsen’. Gelieve dit document toe te voegen aan de betreffende Annex III of IV.

Antwoord:

De planning voor deelopdrachten uit vraagspecificatie 2 moet ter toetsing aangeleverd worden en is al opgenomen in Annex IV. De planning van onderhoudswerkzaamheden (zie eis PL11 van vraagspecificatie 5) moeten eveneens ter toetsing aangeleverd worden. Annex IV is aangepast en bij de nota gevoegd.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Annex VII

Vraag:

ON merkt op dat de OG een garantietermijn verlangt van ON. De genoemde garantietermijn wordt gedefinieerd als het uitvoeren van onderhoud als bedoeld in de vraagspecificatie “meerjarig Onderhoud VRT’s”. ON wil OG er op wijzen dat conform par 27-1 van de UAV-GC géén onderhoudstermijn van toepassing is indien Meerjarig Onderhoud is overeengekomen. ON verzoekt OG een garantiebepaling op te nemen die in lijn is met de UAV-GC 2005.

Antwoord:

De onderhoudstermijn wordt geschrapt uit de basisovereenkomst. Zie verder de antwoorden op vraag 94 en 95.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Annex VI

Vraag:

Kan OG aangeven wat de omvang van de 'coördinatiebepalingen' zijn als bedoeld in deze annex? ON dient dit af te prijzen volgens deze annex, echter is onvoldoende duidelijk wat de omvang is.

Antwoord:

OG is van mening dat de inschrijver met annex VI en hetgene is beschreven in de vraagspecificaties in staat moet zijn om de coördinatie af te prijzen.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Annex VI

Vraag:

On merkt op dat er in deze Annex geen coordinatieovereenkomst is opgenomen. Bent u bereidt een coordinatieovereenkomst op te stellen voor betrokken partijen?

Antwoord:

In beginsel achten wij een dergelijke overeenkomst niet nodig. Mocht gedurende de looptijd toch naar ons oordeel een dergelijke overeenkomst nodig zijn dan zullen wij deze opstellen.

Beantwoord op: 12-11-2021
Label: Contract

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Annex VI

Vraag:

ON merkt op dat de coordinatieverplichting loopt gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst; dit is maximaal 8 jaar. Hoe wordt er omgegaan met de coördinatie na deze overeenkomst?

Antwoord:

De coördinatieverplichtingen welke relevant zijn voor het leveren van de VRT's gelden gedurende maximaal 8 jaar. De coördinatieverplichtingen welke relevant zijn voor het onderhouden van de VRT's gelden gedurende maximaal 23 jaar. Deze zinsnede is toegevoegd aan de annex en bijgevoegd bij de nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Inschrijfleidraad, 7.10

Vraag:

In dit artikel geeft u aan dat SROI van toepassing is. Deze bepaling komt echter niet voor in de Basisovereenkomst, annexen en vraagspecificaties en is hiermee geen onderdeel van de Overeenkomst. Kunt u aangeven of er daadwerkelijk SROI wordt verwacht? Zo ja, verzoeken we u dit in de Overeenkomst op te nemen.

Antwoord:

Ja, de basisovereenkomst is hierop aangepast en bijgevoegd bij de nota.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Vraagspecificatie deel 2 en 3, 01 08 03

Vraag:

OG vraagt hier een 'bijdrage RAW-systematiek'. ON merkt op dat de Standaard/ RAW niet van toepassing is op deze overeenkomst en verzoekt deze en soortgelijke bepalingen te schrappen en de gehele overeenkomst in lijn te brengen met de UAV-GC

Antwoord:

Bestekspost 960010 is komen te vervallen. De aangepaste vraagspecificatie deel 2 is bijgevoegd. Opdrachtgever merkt op dat voor Vraagspecificatie deel 2 en 3 de CROW basisspecificatie 2018 van toepassing is verklaard, welke is gebaseerd op de RAW-standaard.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Inschrijfleidraad hfd 6.2.2

Vraag:

Kunt u aangeven wie de interviewers zijn? Zijn dit dezelfde personen als de gunningscommissie?

Antwoord:

De interviewers zijn een of meerdere personen uit de beoordelingscommissie.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

107

Onderwerp:

Vraagspecificatie artikel 1.3

Vraag:

In dit artikel omschrijft u "Systeemgerichte contract Beheersing (SCB)" toe te passen. Kunt u aangeven welke kaders u hanteert zoals voorwaarden, uitvoering en criteria voor het plannen en uitvoeren van een toets ?

Antwoord:

Zie vraagspecificatie 5 en annex III en annex IV voor de verwachting van OG ten aanzien van systeemgerichte contract beheersing.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.

108

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

ON merkt op dat de beantwoording van de vragen essentieel zijn voor de inschrijving van ON. De periode tussen de 2e nota en de aanbestedingsdatum is erg kort in relatie tot de omvang van de vragen. Gezien het aantal en de omvang wil ON graag de mogelijkheid hebben te kunnen reageren op de beantwoording van OG en eventueel het stellen van nieuwe vragen. Bent u bereid tot het inlassen van een 3e vragenronde? Zo niet, kunt u motiveren waarom niet?

Antwoord:

Nee. Gelet op onze planning is een 3e nota niet meer realiseerbaar.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Bankgarantie

Vraag:

Bijlage IX van Annexen-v1.0 bevat geen inhoud, kunt u deze verstrekken?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 61.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Zekerheidsstelling

Vraag:

Interpreteren wij het juist dat de zekerheidsstelling geldt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst van maximaal 8 jaar

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 61.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Contract

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Vraagspecificatie 5 FM121

Vraag:

Aanvulling door opdrachtgever.

Antwoord:

In de nadere onderbouwing van de opdrachtsom moet ook de kosten voor het onderhoud van bovengrondse detectie nader gespecificeerd worden.

Beantwoord op: 12-11-2021

Label: Inhoud