

1e Nota van Inlichtingen (NvI) Vragen en Antwoorden via TenderNed

proj.nr. 19818

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Proces	CCV - Kwaliteitskeurmerk voor leveren en installeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties	veralgemeniseerde vraag: Wat dient de ingangsdatum op de CCV keurmerken te zijn?	De beide vereiste CCV-certificaten dienen geldig te zijn op moment van uiterste datum van aanmelden. De uiterste datum van aanmelden staat op 14 april 2022 gepland (eventuele wijzigingen op de planning worden via TenderNed bekendgemaakt).
2	Inhoud	Selectiecriteria 1 t/m 3 - bewijsstukken	U vraagt bij de selectiecriteria documenten ten bewijze van de vereiste competentie en kenmerken én een tevredenheidsverklaring. Bij de geschiktheidseisen volstaat ook alleen een tevredenheidsverklaring als bewijsstuk (als de vereisten in uit de verklaring volgen), mag dit ook het geval zijn bij de selectiecriteria of moeten er dan alsnog aanvullende documenten worden aangeleverd?	Voor de beoordeling van de selectiecriteria is het een vereiste om alle genoemde bewijsstukken in de kolom 'Bewijsstuk' in te dienen: zie Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase tabel Selectiecriteria blz. 18 en het TenderNed Dashboard. Vereisten Bewijsstuk(ken): -Bijlage "Model Opgave referentieprojecten", en; -Documenten ten bewijze van de vereiste competentie en kenmerken, en; -Een toelichting c.q. motivatie over de wijze waarop de verlangde competentie in de referentieopdracht tot uiting komt. -Tevredenheidsverklaring Deze bewijsstukken worden ter beoordeling voorgelegd aan het beoordelingsteam. De toelichting c.q. motivatie is nodig zijn om tot een beoordeling te komen. Het is toegestaan om de genoemde bewijsstukken 'Documenten ten bewijze van de vereiste competentie en kenmerken' en 'tevredenheidsverklaring' te combineren en als 1 document (tevredenheidsverklaring) in te dienen mits de vereisten tot uiting komen in deze tevredenheidsverklaring en mits deze voldoet aan de vereisten conform tabel selectiecriteria uit de Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase.
3	Inhoud	Selectie criterium 1 'Projectmanagement meerdere gebouwen'	Klopt het dat u hier een referentie vraagt waarin ervaring met installatietechnische werkzaamheden wordt aangetoond en niet specifiek om uitvoering van werkzaamheden op het gebied van brand- en ontruimingsinstallaties?	Ja, dit is correct.
4	Inhoud	Kerncompetentie 'Ontwerpen' Eis nr. 10	Moet deze ervaring hebben plaatsgevonden in een utiliteits-/industriegebouw, zijnde een beveiligde omgeving, of mag dit ook een 'regulier' gebouw zijn (zonder beveiligde omgeving)?	Dit mag een utiliteitsbouw of industrie betreffen zonder een verhoogd beveiligingsniveau. Een verhoogd beveiligingsniveau wordt niet genoemd bij deze eis. U dient de eisen 'naar de letter' te lezen.
5	Inhoud	Fabrikaat	Er wordt aangegeven dat er per object één merk/fabriicaat moet worden aangebracht. Wordt bekend gemaakt welke fabricaten er per object momenteel zijn?	De op de objecten aanwezige fabricaten volgen uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie. Op voorhand wordt geen overzicht verstrekt van de thans aanwezige fabricaten.
6	Proces	criteria inschrijving	mbt competentie projectmanagement: de staffel voor referentieproject gaat tot 6 mln (voor 3 percelen). Toch zouden 6 percelen haalbaar zijn conform inlichtingenbijeenkomst. Klopt dat laatste en tegen welke eisen?	Zie §5.2 Procedure bij maximaal aantal te gunnen percelen van de Aanbestedingsleidraad dialoog- en inschrijvingsfase. Daar waar een staffel is opgenomen, geldt dat bij aanmelden en inschrijven op meer dan 3 percelen, de staffel voor 3 percelen wordt aangehouden. Bijv. bij aanmelden en inschrijven op 6 percelen, geldt de staffel voor 3 percelen.
7	Inhoud	Algemeen - sturingen	U verlangt dat sturingen op de bestaande infrastructuur blijven functioneren, maar ook dat de nieuwe installaties opgeleverd worden voor oude gedemonteerd worden. Ons lijkt dit praktisch niet uitvoerbaar, hoe ziet u dit? Bent u bereid om te overleggen over een alternatieve aanpak waarbij de veiligheid is gewaarborgd?	In Werkpakket 11a is het omschakelen van de bestaande BMI naar de nieuwe BMI beschreven, nog voor de bestaande BMI wordt gedemonteerd. Het is aan de gegadigde om invulling te geven aan de gestelde eisen. Wijziging van de beschreven uitgangspunten is vooralsnog niet aan de orde. Dit onderwerp kan worden besproken tijdens de dialooggesprekken.
8	Inhoud	Algemeen - doormelding	U verlangt dat doormelding op de bestaande infrastructuur mogelijk blijft, maar ook dat de nieuwe installaties opgeleverd worden voor oude gedemonteerd worden. Ons lijkt dit praktisch niet uitvoerbaar, hoe ziet u dit? Bent u bereid om te overleggen over een alternatieve aanpak waarbij de veiligheid is gewaarborgd?	In Werkpakket 11a is het omschakelen van de bestaande BMI naar de nieuwe BMI beschreven, nog voor de bestaande BMI wordt gedemonteerd. Het is aan de gegadigde om invulling te geven aan de gestelde eisen. Wijziging van de beschreven uitgangspunten is vooralsnog niet aan de orde. Dit onderwerp kan worden besproken tijdens de dialooggesprekken.
9	Proces	Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase blz. 9-10	Wat weegt voor zwaarder bij de referentie-eisen: de ervaring met de contractvorm (geïntegreerd, UAVGC) of de waarde van minimaal € 2 MLN? In het verlengde daarvan: in hoeverre acht u het een proportionele eis om in dit verband te vragen naar een enkel object, met een opdrachtwaarde van € 2 MLN of meer, zeker in relatie tot het soort installatieproduct, het aantal verschillende objecten en gebouwen en in relatie tot de eis van UAVGC?	Het gaat niet om een enkel object maar om een Werk in de zin van de UAV-GC. Er worden geen eisen stellen aan het type Werk. De opdrachtwaarde zoals opgenomen in tabel 4.1 wordt door de aanbestedende dienst als proportioneel beschouwd. De Gids Proportionaliteit is in acht genomen bij het vaststellen van de opdrachtwaarden.
10	Inhoud	Bijlage 3: Grondslagbepaling... 3.2 blz 15	Wilt u bevestigen dat het toegestaan is om op verschillende objecten binnen een perceel met verschillende fabricaten te werken?	Dit is correct. De eis met betrekking tot één fabricaat en één productlijn geldt per object, e.e.a. zoals beschreven in paragraaf 3.2 van bijlage 3 bij de Vraagspecificatie.
11	Inhoud	Vraagspecificatie...KSF2 blz 7	Om goed te begrijpen wat u precies bedoelt met padafhankelijkheid, met name waar u spreekt van "gebeurtenissen of keuzes uit het verleden van invloed zijn op de loop van latere ontwikkelingen, vooral doordat bepaalde keuzemogelijkheden moeilijk of uitgesloten zijn" hebben wij behoefte aan enkele concrete voorbeelden; wilt u die geven?	Voorbeeld van padafhankelijkheid: de keuze voor een fabricaat of productlijn BMI maakt dat voor het toekomstige onderhoud of modificatie de leverancier van het betreffende fabricaat benaderd moet worden.

12	Inhoud	Vraagspecificatie...KSF2 blz 7	Met u meedenkend over wat u zegt over vendor lock in en specifiek als er "een superieur of beter alternatief (is) waarnaar de klant zou willen overstappen", zou u juist in dat geval niet de vrijheid willen hebben om de nadelen van vendor lock in af te wegen tegen de voordelen van het alternatief, dat immers superieur (of beter) is?	Dit is vooralsnog niet aan de orde.
13	Inhoud	Vraagspecificatie...KSF2 blz 7	Wij begrijpen uw standpunt ten aanzien van vendor lock in. Wilt u uitleggen hoe wordt bepaald wat "een superieur of beter alternatief (is) waarnaar de klant zou willen overstappen"?	Dit is vooralsnog niet aan de orde.
14	Inhoud	Vraagspecificatie...KSF1 blz 7	U geeft als een van de vereiste eigenschappen van de BMI op: "compatible met bestaande netwerken voor doormeldingen naar de betreffende alarminstallaties". Is het uw bedoeling dat de BMI's kunnen worden gekoppeld aan bestaande jongere netwerken die op bepaalde locaties aanwezig zijn?	Dit is correct voor zover er sprake is van een netwerk van BMI's waarin de te realiseren BMI moet worden opgenomen, als bedoeld in paragraaf 3.2 van bijlage 3 bij de Vraagspecificatie. Voor nog te realiseren netwerken kan de Opdrachtgever ervoor kiezen om brandmeldcentrales toe te voegen overeenkomstig Werkpakket 12 van de Vraagspecificatie.
15	Contract	concept overeenkomststart. 16.3	Kan AD instemmen met wijziging van dit artikel in die zin dat de toegevoegd wordt dat voor de geldigheid van de voorgestelde sanctie de oorzaak van het "verminderde" geleverde wel volledig toe te rekenen moet zijn aan Opdrachtnemer?	Nee, met de voorgestelde wijziging stemt het RVB niet in. Een sanctie wordt geheven bij het 'minder realiseren' dan is aangeboden indien dit 'minder realiseren' is toe te rekenen aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal schriftelijk in gebreke worden gesteld indien sprake is van toerekenbare 'niet nakoming'. Kortom indien de AD op enige wijze meent dat er sprake is van toerekenbare 'niet-nakoming' dan kan de AD overgaan tot in gebreke stellen van de opdrachtnemer. Het 'volledig toe te rekenen' is hierbij geen criterium.
16	Contract	concept overeenkomststart 16.2	Kan AD instemmen met wijziging van dit artikel in die zin dat het totaal van de boetes over het geheel van het project nimmer meer kan worden dan 5% van de totale opdrachtsom (art. 2 lid 4)?	Ja, het RVB stemt in met een maximum percentage van 5% van de fictieve opdrachtsom. Artikel 16.2 van de Basisovereenkomst wordt hierop aangepast. Een nieuwe versie van dit conceptdocument wordt toegevoegd aan de 1e NvI.
17	Contract	concept overeenkomststart. 16.1	Kan AD instemmen met wijziging van dit artikel in die zin dat de boetes per dag gemitigeerd worden?	Ja, de boetes worden als volgt gemitigeerd: 1. De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt waarbij onderdeel a) vervalt: a) Mijlpaaldatum: oplevering van het Werk als genoemd in artikel 2 lid 5: 1000 EURO per dag; b) Mijlpaaldatum: deeloplevering defensieobject A als genoemd in artikel 2 lid 6: 500 EURO per dag; c) Mijlpaaldatum: deeloplevering defensieobject B als genoemd in artikel 2 lid 6: 500 EURO per dag. d) Etc. Een nieuwe versie van het conceptdocument Basisovereenkomst wordt toegevoegd aan de 1e NvI.
18	Contract	concept overeenkomststart. 13	Kan AD instemmen met wijziging van dit artikel in die zin dat de voorgestelde omkering van bewijslast alleen geldt voor de 1e 12 maanden na oplevering en daarna weer terugdraait naar de standaard van de UAV GC 2005?	Nee, de aanbestedende dienst stemt hiermee niet in.
19	Contract	concept overeenkomststart. 10	Kan Aanbestedende Dienst (AD) instemmen met wijziging van dit artikel in die zin dat gewoon paragraaf 11 UAVGC 2005 geldt gelet op de huidige markt omstandigheden?	Als met 'de huidige markt omstandigheden' wordt bedoeld op de eventuele (invoorzien) prijsstijgingen, kan in een dergelijk geval een beroep gedaan worden op §44 van de UAV-GC. Of wordt iets anders bedoeld met 'de huidige markt omstandigheden'? Wanneer laatste het geval is, dan wordt u verzocht uw vraag nader te verduidelijken tijdens de 2e NvI.
20	Proces	Bewijsstukken kerncompetenties	Op p.9/10 van 35 in het document "20211216 19818 Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD" vraagt u voor de Kerncompetentie 'Projectmanagement'; Ervaring met uitvoeren opdracht onder contractvorm 'geïntegreerde contracten' een Tevredenheidsverklaring aan te leveren. Wij beschikken over een passende referentie, echter heeft deze referent het beleid geen Tevredenheidsverklaring af te geven. Is het akkoord dat we voldoen aan de bewijsstukken adhv een contractdocument?	Nee, dit volstaan niet. Een tevredenheidsverklaring zoals opgenomen in de Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase is een verplicht bewijsstuk. Hierbij wordt opgemerkt dat de tevredenheidsverklaring vormvrij is zolang het maar het gevraagde bevat.
21	Contract	2.3 Herzieningsclausule	Mogen wij '2.3 Herzieningsclausule' als volgt lezen: de opdrachtgever mag de scope wijzigen gedurende de looptijd van het werk, maar dat de uitvoering van de gewijzigde scope de oplevering van de huidige scope mag overschrijden?	Nee, alleen wanneer de gewijzigde scope de oorspronkelijke scope te boven gaat kan er sprake zijn van een latere oplevering dan met de oorspronkelijke scope conform Basisovereenkomst.
22	Inhoud	Algemeen	De contractanten van het Rijksvastgoedbedrijf voor het onderhoud krijgen de mogelijkheid om opleiding te volgen en toegang te verkrijgen tot de BMI's. ON interpreteert deze als volgt: met betrekking tot de mogelijkheid van het volgen van een opleiding bedoelt OG het volgen van een opleiding voor niveau 2 (volgens EN054-02) onderhoud in het algemeen. Niet wordt bedoeld dat het bedrijf dat deze aanbesteding wint verplicht wordt om zijn concurrent op te gaan leiden om onderhoud (op niveau 3) te kunnen uitvoeren. Kunt u deze interpretatie bevestigen? Zo niet, kunt u dan een alternatief aandragen dat de positie van ON niet schaadt?	De opleiding van de onderhoudspartij(en) ziet toe op al het mogelijk onderhoud aan de geïnstalleerde BMI's, dus tot en met niveau 3 conform EN54-2 inclusief alle subniveaus. Hiervoor wordt geen alternatief aangedragen door de AD.
23	Inhoud	algemeen	Er vindt geen verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen huren en vrachten plaats. ON gaat ervanuit dat wijzigingen in de CAO van de bedrijfstak waarbij ON aangesloten is, die resulteren in wijzigingen van lonen sociale lasten, prijzen huren en vrachten verrekend worden. Kunt u dit bevestigen? Zo niet, kunt u dan toelichten waarom?	Nee, er vindt geen verrekening plaats. Aangezien de opdracht een beperkte duur heeft, wordt verrekening niet noodzakelijk geacht.

24	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	Aanpassing van terreininfrastructuur en infrastructuur om bmi's onderling te koppelen valt buiten de scope. De doormelding maakt echter onderdeel uit van de certificering van een BMI. Kunnen wij er vanuit gaan dat certificering in dit geval buiten onze scope valt? Zo nee, hoe dienen wij hier mee om te gaan?	Nee, certificering blijft ook in dat geval binnen de scope van het Werk. Zie hiervoor paragraaf 2.2.1 van bijlage 3 bij de Vraagspecificatie.
25	Inhoud	Algemeen	Bij de selectiefase van de aanbesteding regio-oost, diende elke inschrijver een installatiecertificaat in te dienen. In de selectiefase regio-zuid is dit niet gevraagd. Welke criteria hanteert u voor de onderaanneming van een installateur door de fabrikant inzake installatie werkzaamheden? Heeft de ON altijd een installateur nodig voor de werkzaamheden in onderaanneming, dient de ON aan te geven in de UEA welke installateur ON mee gaat nemen? Tot wanneer heeft ON de mogelijkheid een andere onderaannemer te selecteren?	Wij gaan ervan uit dat de vraagsteller geen installateur is. Voor de criteria voor de in te schakelen installateur wordt verwezen naar het op de opdracht van toepassing zijnde CCV-certificatieschema Leveren BMI respectievelijk Leveren OAI. Indien door de gegadigde geen beroep gedaan hoeft te worden op de draagkracht van een derde of derden zijnde een installateur of installateurs om te voldoen aan de gestelde eisen en criteria (bijv. hoofdopdrachtnemer beschikt zelf over de vereiste certificaten), is men vrij om gedurende de realisatie een installateur of installateurs te selecteren. Nee, bij de aanmelding wordt niet gevraagd om gegevens of bewijsstukken van de type A geaccrediteerde inspectie-instelling. Dit betreft echter wel een contracteis: zie paragraaf 3.4.4 van de Vraagspecificatie.
26	Inhoud	Leidraad	Dient de certificerende instantie ook onderdeel te zijn van de op te geven onderaannemers in de UEA? Welke criteria hanteert u voor de keuze?	
27	Inhoud	Leidraad tabel 4.1 blz. 14	Het certificaat VCA** is bij ON overgegaan in de ISO45001 wat een uitgebreidere dekking heeft met betrekking tot het thema VCA**, wordt de ISO45001 geaccepteerd als gelijkwaardig en mag de ISO45001 voor deze eis gebruikt worden? Ter verduidelijking de uitleg over deze ISO norm versus de VCA**, https://www.vcanieuws.nl/sites/default/files/ISO%2045001%20en%20VCA.pdf	Ja, de ISO45001 wordt beschouwd als gelijkwaardig aan VCA* en VCA**, mits wordt voorzien in de toolboxmeetings zoals opgenomen in VCA* en VCA**. Deze aanbesteding zal worden gerectificeerd vanwege deze wijziging. Daarbij opgemerkt dat op persoonsniveau VCA vol of VCA Basis een contracteis betreft die hier los van staat: zie Vraagspecificatie. Deze contracteis blijft ongewijzigd.
28	Inhoud	algemeen	Als er sprake is van een bussysteem. Dit wordt nu gebruikt voor doormelding. In welke mate moet het bussysteem straks er ook voor zorgen dat de BMC's onderling gaan communiceren ? Wat voor netwerk hanteert u, een EN54 gekeurd netwerk ? Is de doormelding zoals benoemd in bijlage 12 een potentiaal vrije doormelding of dienen er bepaalde protocollen aanwezig te zijn in de brandmeldcentrales? Bepaalde protocollen zullen van invloed kunnen zijn op het wel of niet vervangen van brandmeldcentrales jonger dan 2010.	Het bussysteem als bedoeld in Werkpakket 12b van de Vraagspecificatie heeft uitsluitend als doel het doormelden van brand-, storings- en supervisiemeldingen. Het betreft een interimoplossing en betreft in geen geval een netwerk als bedoeld in de NEN 2535. De keuze voor de te gebruiken componenten mag geen verruiming van de scope van het Werk tot gevolg hebben.
29	Inhoud	algemeen	Op de locaties zijn ook blusgascentrales aanwezig. Aangestuurd door een BMC of de brandmelder zijn op de blusgascentrale zelf geplaatst. In hoeverre vallen de blusgascentrales ook onder de aanbesteding? Maakt u hierbij een onderscheid tussen blusgasinstallatie en BMI's?	In basis vallen blusgasinstallaties, maar ook andersoortige vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen, buiten de scope van het Werk. De situatie kan zich voordoen dat de BMI tevens dienst doet als bluscommando- of meldcentrale. In dat geval kan het noodzakelijk zijn om ook het bluscommando- of meldgedeelte te vervangen. Dit is situatie afhankelijk en wordt in nauw overleg met de Opdrachtgever bepaald.
30	Inhoud	Algemeen	Hoeveel BMI's, per merk, productlijn, grootte en leeftijd, zijn er in totaal per objectcode aanwezig?	De op de objecten aanwezige fabricaten volgen uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie. Op voorhand wordt geen overzicht verstrekt van de thans aanwezige fabricaten.
31	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	In de sessie heeft u aangegeven dat de bestaande doormeldsystemen op de vliegvelden worden vervangen voor een bussysteem i.v.m. de infrastructuur, welke integraal onderdeel uit maakt van deze aanbesteding. Kunt u dit nader toelichten?	Zie hiervoor bijlage 12 bij de Vraagspecificatie.
32	Inhoud	Inlichtingenbijeenkomst	In hoeverre heeft het verglazen van de locatie (glasvezel - buiten scope van deze aanbesteding) impact op de planning/aanpak van dit programma?	Vooralsnog heeft de verglazing geen gevolgen voor de uitvoering van dit programma. Per object zal indien van toepassing nadere afstemming plaatsvinden tussen de programma's.
33	Inhoud	Algemeen	Kunt u aangeven hoe het onderhoud (preventief/storings/OP taken) aangeboden dient te worden van brandmeldinstallaties die door ons binnen het programma in bedrijf zijn gesteld maar waar het gehele object nog niet is afgerond en overgedragen aan een service organisatie en hoe geschiedt dit in combinatie met de fabrieksgarantie? Welke partij is verantwoordelijk voor het onderhoud? Voor welke tijdsperiode?	De gegadigde is verantwoordelijk voor het onderhoud overeenkomstig NEN 2654-1 en NEN 2654-2 <u>tot aan</u> deeloplevering van het Object (zie Werkpakket 16 uit de Vraagspecificatie). De onderhoudstermijn gaat pas in <u>na</u> deeloplevering van het Object voor een duur van 6 maanden (zie Werkpakket 15 uit de Vraagspecificatie); de garantietermijn gaat in na het gereedkomen van de nieuwe BMI tot aan de deeloplevering van het Object en in aansluiting daarop gedurende een periode van 24 maanden (zie ook Annex XIII bij de Vraagspecificatie).
34	Inhoud	algemeen	In hoeveel panden verwacht u de aanwezigheid van een Chroom 6 verontreiniging? Welke procedure dient gevolgd te worden? In hoeverre valt de oplossing hiervoor binnen de door u gestelde stelpost?	Opdrachtgever kan geen verwachting uitspreken over de mogelijk aanwezige verontreinigingen in de gebouwen. Hierop is Werkpakket 8 van de Vraagspecificatie in samenhang met bijlage 10 van toepassing. Uitsluitend sanering van verontreinigingen kunnen ten laste worden gebracht van de stelpost. Voor verontreinigingen anders dan asbest geldt hoofdstuk 2 van bijlage 10. Hieruit volgt dat voor dergelijke verontreinigingen de arbeidshygiënische strategie moet worden gevolgd.
35	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	In het geval van ontdekking van asbest heeft u in de toelichting aangegeven dat er dan een workaround (welke?) is en een maatwerk oplossing (welke?) wordt gezocht. Echter de projectie van brandmeldinstallaties biedt qua regelgeving (projectie) ook weer niet zoveel mogelijkheden. Vaak zijn melders nu al op posities gemonteerd die de hoogste kwaliteit/dekking bieden. Welke procedure hanteert u wanneer er in een pand asbest wordt ontdekt? Welke aanpak en oplossing staat u voor in zo'n geval?	Dit is situatie afhankelijk en volgt uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie. Op voorhand kunnen geen uitspraken worden gedaan over mogelijke oplossingen.

36	Inhoud	Algemeen	U heeft aangegeven dat in project Oost in slechts 1 geval asbest is ontdekt maar het programma is nog niet afgerond en geeft uiteraard geen garantie voor deze Regio dat er meer gevallen zijn. Vallen alle activiteiten (kosten) die gemoeid zijn met een asbestsituatie onder de hierboven genoemde stelpost en hoe gaat u om als de stelpost na twee asbest projecten verbruikt is en een volgend asbest pand dient zich aan?	Uitsluitend de kosten die zijn gemoeid met sanering van asbest worden ten laste gebracht van de stelpost. Indien noodzakelijk kan het budget voor de stelpost worden verruimd (het is immers een stelpost).
37	Inhoud	Prijzenboek	In het prijzenboek wordt een stelpost gehanteerd van EUR 75.000,-. Kunt u aangeven voor welke items deze stelpost gebruikt kan worden, wat is de bandbreedte en wat is de situatie als de post verbruikt is? In welke onvoorziene gevallen kan deze stelpost in een later stadium worden verhoogd?	Zie Annex VIII bij de Vraagspecificatie en de reactie op vraag 36.
38	Juridisch	Algemeen	In het recente verleden hebben wij de ervaring opgedaan dat de toegang tot een locatie en/of gebouw op het laatste moment kan worden ontzegd, ondanks alle creativiteit in de planning om deze tot een minimum te beperken. Welke criteria kunnen wij met u afspreken inzake bijvoorbeeld de aanleiding van de ontzegging, het aantal keer, de prioriteiten inzake de werkzaamheden en resources voor het werk op die dag, de gemaakte kosten, het niet kunnen inzetten van de geplande resources, compensatie, etc.?	Dit is situatie afhankelijk en zal in voorkomende gevallen worden besproken tussen ON en OG. Op voorhand worden hier geen criteria aan verbonden.
39	Inhoud	Algemeen	Hoeveel ruimte is er voor innovaties gedurende het project? In hoeverre zijn innovaties belangrijk gedurende de looptijd van het project? Wat zijn uw criteria hiervoor?	Ervan uitgaande dat u bedoelt: 'het doorvoeren van innovaties na gunning van de opdracht'. Hier ligt niet de focus op. Het doorvoeren van wijzigingen tijdens een lopende opdracht zijn om de volgende redenen beperkt: 1) de financiële middelen zijn beperkt; 2) de aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden zijn beperkt (een wijziging mag immers niet 'wezenlijk' zijn); 3) de vereiste typegoedkeuren op componenten toegepast in een BMI bieden weinig mogelijkheden, en 4) het materieel en de processen binnen de gebouwen vallend binnen de scope van het Werk zijn veelal gebaat bij bewezen technieken. Ondanks het voorgaande beraadt de aanbestedende dienst zich op de mogelijkheden om gedurende een lopende overeenkomst toch nieuwe innovaties te kunnen doorvoeren, omdat wij uiteraard wel innovaties nastreven (binnen de huidige aanbesteding wordt het alleen niet gestimuleerd). Mocht er meer mogelijk zijn, dan berichten wij daarover tijdens de 2e NvI. Dit zal hoe dan ook geen invloed hebben op het gunningsmodel: m.a.w. nieuwe innovaties tijdens de looptijd van de overeenkomst maken geen deel uit van het beoordelingskader voor de aanmelding en/of de inschrijving.
40	Inhoud	Algemeen	Wij hadden verwacht dat er door u 'zwaarder' op duurzaamheid en circulariteit zou worden ingezet. Hergebruik door u is vooralsnog uitgesloten maar in sommige situaties kan dit tot een positieve bijdrage leveren. Welke ruimte biedt u opdrachtnemer hierin en hoe gaat u dat mee laten wegen in beide fases van deze aanbesteding?	Zoals aangegeven in de leidraad wordt hergebruik niet gewaardeerd.
41	Inhoud	Algemeen	Welke percelen/gebouwen/ruimtes vereisen een hogere kwaliteit dan benoemd in het bouwbesluit 2012? Wat zijn de criteria die u hiervoor hanteert?	Zie voor de van toepassing zijnde criteria hoofdstuk 1 van bijlage 3 bij de Vraagspecificatie. Uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit Vraagspecificatie volgt of, en zo ja welke, criteria van toepassing zijn. Op voorhand kan hier geen richting aan worden gegeven.
42	Inhoud	Algemeen	Aan de bestaande brandmeldinstallaties jonger dan 2010 worden in feite geen werkzaamheden verricht en worden deze door opdrachtnemer ook niet 'aangeraakt'. Welke criteria hanteert u voor het onderhoud van de bestaande brandmeldinstallaties jonger dan 2010? Kunt u aangeven hoe u het onderhoud heeft georganiseerd? Wanneer er binnen perceel waar ON opdracht heeft gekregen een installatie zit, die jonger is dan 2010, die aangepast zal worden en hierbij de leverancier geen medewerking/toegang verleend, moet deze installatie dan ook vervangen worden door ON?	Onderhoud aan alsmede de vervanging van bestaande BMI's jonger dan 2010 vallen buiten de scope van het Werk.
43	Proces	Algemeen	Gezien de grootte van het project en de vele stakeholders zal er ook een gecertificeerde projectmanager worden ingezet. Hoe is de projectorganisatie voor dit project aan uw kant ingericht? Welk opleidingsniveau en certificering hanteert u daarbij? Welke criteria en beschikbaarheid hanteert u? Waar legt u de prioriteiten betreffende uw keuzes?	Voor het programma werkt de opdrachtgever met een IPM-team met een passend opleidingsniveau en voldoende capaciteit en beschikbaarheid voor de uitvoering van het gehele programma. De huidige aanbesteding ziet toe op een deel van het vervangingsprogramma.
44	Proces	Algemeen	Uitgaande van het feit dat er circa 14 BMI per maand vervangen dienen te worden, in hoeverre hebben de opdrachtgever en de eindgebruiker de capaciteit om met deze snelheid mee te bewegen? Wat zijn de consequenties indien dit niet mogelijk is?	zie vraagnr. / ref.nr. 43.
45	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	Wat is de reden dat er een basisovereenkomst is voor 28 maanden en niet bijvoorbeeld tot einddatum programma eind 2025?	De resterende periode is benodigd om de overige regio's te kunnen realiseren.
46	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	Wat vindt u, naast het leveren en installeren van de juiste brandmeldinstallaties, uiteindelijk het allerbelangrijkste om te bereiken in dit project? Wanneer bent u uitzonderlijk tevreden?	Zie hiervoor de KSF's.

47	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	Om een goede voorkeurs positie van de percelen te kunnen opgeven, hebben wij een overzicht nodig van de brandmeldinstallaties per locatie en per gebouw met minimaal merk, type en inbedrijfsteldatum. Wanneer mogen wij een overzicht ontvangen per perceel en per installatie waarin opgenomen het merk, de leeftijd, looptijd van het contract, de status en het onderhouden proces van de installaties?	De gevraagde informatie volgt uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie. Op voorhand wordt geen overzicht verstrekt van de thans aanwezige fabricaten.
48	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	In het geval dat, door het door u gehanteerde uniformiteitsbeginsel, goedwerkende installaties (jonger dan 2010) vervangen dienen te worden kunnen deze dan, in het kader van duurzaamheid en circulariteit, worden ingezet op andere locaties waar eenzelfde merk en/of productlijn reeds is geïnstalleerd? Hoe staat u er tegenover om op die manier brandmeldinstallatie 'te ruilen' om de investeringen en kosten laag te houden en desinvesteringen te voorkomen.	Vervanging van bestaande BMI's jonger dan 2010 valt buiten de scope van het Werk. Het 'uniformiteitsbeginsel' ziet alleen toe op de nieuwe BMI's met de randvoorwaarden beschreven in bijlage 3 bij de Vraagspecificatie.
49	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	In het geval dat er op een locatie installaties zijn geïnstalleerd van 2 verschillende merken en/of productlijnen en deze zijn jonger dan de door u gehanteerde richtlijn (ouder dan 2010), wat zijn dan uw criteria betreffende uw keuze om deze te vervangen ten einde uniformiteit te bewerkstelligen? Geeft u bijvoorbeeld prioriteit aan leeftijd boven aantal van hetzelfde merk en/of productlijnen? Wat zijn andere prioriteiten in uw keuze?	De scope van deze uitvraag ziet uitsluitend toe op de BMI's geïnstalleerd voor 2010. Hoe wordt omgegaan met de overige op de objecten aanwezige BMI's is niet relevant voor deze uitvraag.
50	Inhoud	Inlichtingenbijeenkomst	U geeft aan dat per locatie (object) brandmeldinstallaties van het zelfde merk en productlijn dienen te worden toegepast. Geldt dit voor alle locaties en gebouwen of alleen voor de door u geselecteerde en in de percelen van deze tender aangeboden installaties? Indien er installaties van derden aanwezig zijn (jonger dan 2010) worden deze dan allemaal vervangen voor hetzelfde aangeboden merk en productlijn zodat de door u opgegeven uniformiteit word gerealiseerd? Wat zijn de criteria die u hierbij hanteert?	De keuze voor eenzelfde merk en productlijn geldt uitsluitend voor de BMI's die vallen binnen de scope van deze opdracht. Hoe wordt omgegaan met de overige op de objecten aanwezige BMI's is niet relevant voor deze uitvraag.
51	Inhoud	Inlichtingen bijeenkomst	In de sessie heeft u aangegeven dat alleen brandmeldinstallaties ouder dan 2010 vervangen dienen te worden zodat aan het einde van het door u aangegeven programma in 2025 de oudste installatie niet ouder is dan 15 jaar. U heeft ook aangegeven dat u uitgaat van een levensduur van 15 jaar. Dit houdt in dat u vanaf 2025 wederom een moderniseringstraject moet starten aangezien de centrales uit 2010 (of ouder) vervangen dienen te worden. Wat is de beweegreden om de ondergrens niet op te trekken naar 2015? Aan het einde van dit programma in 2025 hoeft u in ieder geval de daaropvolgende 5 jaren geen vervangingen te plannen. Hierdoor is de overlast op u en de eindgebruiker lager en zal uw financiële business case gunstiger uitpakken.	Dit is een keuze gemaakt door Opdrachtgever.
52	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD	Tabel 4.1 - Geschiktheidseisen, pag. 12. "Gegadigde dient, per perceel waarop wordt ingeschreven, aan te tonen over tenminste twee personen in de functie van Projecteringsdeskundige en tenminste twee personen in de functie van Inbedrijfsteller te beschikken voor zowel brandmeldinstallaties als ontruimingsalarminstallaties." Ter verduidelijking, als opdrachtnemer inschrijft voor drie (3) percelen dienen de individuele CV's van zes (6) CCV gecertificeerde Projecteringsdeskundigen en zes (6) CCV gecertificeerde Inbedrijfstellers te worden overlegd als bewijsstuk? Of dient iedere inschrijver te beschikken over minimaal twee (2) gecertificeerde Projecteringsdeskundige en twee (2) gecertificeerde Inbedrijfstellers ongeacht het aantal percelen?	Conform de Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase zijn per perceel waarop wordt aangemeld / ingeschreven 4 personen vereist: 2 Inbedrijfstellers en 2 Projecteringsdeskundigen. Hieruit volgt dat bij inschrijven op meerdere percelen een veelvoud van deze aantallen benodigd is, zoals onderstaande voorbeelden illustreren: - Bij aanmelden / inschrijven op 2 percelen zijn vereist: 4 Inbedrijfstellers en 4 Projecteringsdeskundigen. - Bij aanmelden / inschrijven op 3 percelen of meer percelen zijn vereist: 6 Inbedrijfstellers en 6 Projecteringsdeskundigen. Het voorgaande laat onverlet dat meerdere functies in één persoon kunnen zijn verenigd. Wanneer de twee functies Inbedrijfsteller en Projecteringsdeskundige vertegenwoordigd zijn in 1 persoon en er daar 2 van zijn, dan kan met 2 personen per perceel worden volstaan.
53	Inhoud	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD	Par. 2.1.3 . pag. 2. "Deze aanbesteding omvat zes percelen die qua aard van het Werk in basis gelijk zijn." Graag ontvangen wij per perceel een overzicht van de betreffende gebouwen, het bruto vloeroppervlakte en de gebruiksfunctie. De omvang en complexiteit van de geprojecteerde BMI en OAI Installatie is (sterk) afhankelijk van het type toepassing en verschilt hierdoor in prijs wat het afgeven van een 'eenheidsprijs' bemoeilijkt. Wilt u deze informatie beschikbaar maken?	Een overzicht van de betreffende gebouwen, het bruto vloeroppervlak en de gebruiksfunctie wordt beschikbaar gesteld aan de geselecteerde gegadigden voor de dialoog- en inschrijvingsfase.
54	Inhoud	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD	Par. 2.1.1. pag. 2. "KSF 2: Uitsluiten van een Vendor Lock-in." Wordt hiermee bedoeld dat de BMI/OAI volledig Open Source dient te zijn? Met andere woorden dat de hardware én software volledig vrij toegankelijk zijn (EN 54-2 Access Level 4) of wordt hiermee bedoeld dat er meerdere partijen in de markt de BMI/OAI kunnen onderhouden zonder dat zij daadwerkelijk toegang hebben tot de software? In het laatste geval zou dit betekenen dat de leverancier/fabrikant van de BMI/OAI ten alle tijden betrokken dient te worden bij modificaties.	Conform bijlage 3 bij de Vraagspecificatie, artikel 3.3.1, moet een BMI worden vrijgegeven tot en met toegangsniveau 3, inclusief aanwezige subniveaus, als bedoeld in de EN 54-2.
55	Inhoud	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD	Par. 2.2. pag. 3. "Aanpassen doormeldsysteem: Verschillende vliegbases beschikken thans over doormeldsystemen voor het doormelden van brand- en storingsmelding naar meldkamers." Wordt hiermee de meldkamer van de bedrijfsbrandweer bedoeld zoals beschreven in bijlage 12? Mogen wij hieruit afleiden dat iedere locatie een eigen bedrijfsbrandweer meldkamer heeft?	Het is correct dat iedere vliegbasis zoals gedefinieerd in bijlage 12, alsmede Vliegbasis Woensdrecht, beschikt over een eigen bedrijfsbrandweer.

56	Inhoud	20211216 19818 Vraagspecificatie VVP Defensie BMI regio Zuid + VLB LWD v1.0	Par. 1.4. KSF1, pag. 7. "Compatible met het BMS (brandmanagementsysteem) op het Object." U omschrijft dat de BMI's 'compatibel met het BMS op het object dienen te zijn. Hier leiden wij uit af dat het BMS niet wordt vervangen. Is deze aanname correct? Indien niet, ontvangen wij graag een overzicht van de toegepaste brandmanagementsystemen.	Deze aanname is correct. De aanwezigheid van bestaande brandmanagementsystemen en de mogelijkheden tot handhaving daarvan, volg uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie. Op voorhand kan derhalve geen overzicht worden verstrekt van de thans aanwezige brandmanagementsystemen.
57	Inhoud	20211216 19818 Vraagspecificatie VVP Defensie BMI regio Zuid + VLB LWD v1.0	Par. 1.4. KSF2, pag. 7. "De BMI's beschikken zoveel als mogelijk over een open source karakter." U omschrijft dat de BMI's 'zoveel als mogelijk' over een open source karakter dienen te beschikken. Kunt u SMART omschrijven wat u bedoelt met 'zoveel als mogelijk'?	In artikel 3.3.1 van bijlage 3 bij de Vraagspecificatie zijn de randvoorwaarden beschreven om uit te mogen gaan van open source systemen. In dit artikel is tevens een bepaling opgenomen dat hiervan kan worden afgeweken, indien er sprake is van een verenigbaarheidseis volgens artikel 3.2 van deze bijlage.
58	Inhoud	20211216 19818 Vraagspecificatie VVP Defensie BMI regio Zuid + VLB LWD v1.0	Par. 1.4. KSF2, pag. 7. "Een Vendor lock-in maakt het RVB afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten." Kunt u specifiek aangeven welk niveau van vendor dependancy voor het RVB aanvaardbaar is wanneer het naar uw opvatting overgaat in een afhankelijkheid en er gesproken kan worden van vendor lock-in?	Conform bijlage 3 bij de Vraagspecificatie, artikel 3.3.1, moet een BMI worden vrijgegeven tot en met toegangsniveau 3, inclusief aanwezige subniveaus, als bedoeld in de EN 54-2. Hieruit volgt tevens dat toegangsniveau 4 volgens EN 54-2 als aanvaardbare vendor dependency wordt beschouwd.
59	Inhoud	20211216 19818 Vraagspecificatie VVP Defensie BMI regio Zuid + VLB LWD v1.0	Par. 1.4. KSF1, pag. 7. "Compatible met het BMS (brandmanagementsysteem) op het Object." U vraagt van de leverancier dat de aangeboden BMI compatible is en kan communiceren met het aanwezige BMS en andere BMI's op het object. Hoe gaat het RVB om met situaties waarin de nieuwe BMI een interface heeft conform een open standaard, maar de reeds aanwezige installaties een gesloten protocol hanteren. Welke partij is in dat geval verantwoordelijk voor het bereiken van compatibiliteit?	Zie hiervoor Werkpakket 12a uit de Vraagspecificatie, indien van toepassing. De verantwoordelijkheid voor het tot stand brengen van de communicatie ligt bij de gegadigde.
60	Inhoud	20211216 19818 Vraagspecificatie VVP Defensie BMI regio Zuid + VLB LWD v1.0	Par. 3.4.1. pag. 14. "De bestaande brandweerpanelen moeten zo veel als mogelijk worden gehandhaafd." Graag ontvangen wij een overzicht van de bestaande brandweerpanelen. Kunt u dit beschikbaar stellen?	De aanwezigheid van bestaande brandweerpanelen en de mogelijkheden tot hergebruik daarvan, volg uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie. Op voorhand kan derhalve geen overzicht worden verstrekt van de thans aanwezige brandweerpanelen.
61	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad Aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD	Par. 5.2. pag. 23. "Voor de toekenning van het beoordelingscijfer geldt dat hoe beter een kerncompetentie uit een door de gegadigde ingediend bewijsstuk aantoonbaar overeenkomt met de in een selectie criterium gevraagde kerncompetentie, hoe hoger het beoordelingscijfer. Het beoordelingscijfers wordt per selectie criterium gegeven in hele punten." "Voor het bepalen van de rangorde worden de ingediende bewijsstukken ten behoeve van de selectiecriteria beoordeeld ten opzichte van de in de selectiecriteria gevraagde kerncompetenties." Bijgevolg, indien het beoordelingsteam het gegeven antwoord in het kader van de aanbesteding als uitmuntend beoordeelt dient beoordelingscijfer [5] te worden gegeven. In de tabel beoordelingscijfer (pag 24) worden de scores welke te behalen zijn uitgelegd als zijnde uitmuntend, uitstekend, en voldoende, zonder dat geduid wordt wat hieronder wordt verstaan c.q. wanneer een beschrijving zodanig kan worden gekwalificeerd. Met het oog op het Transparantiebeginsel verzoeken wij de Aanbestedende dienst concreet en helder aangeven op welke manier wordt bepaald waar de beschrijvingen van de kwalitatieve (sub)gunningscriteria minimaal aan moet voldoen om als 'Uitmuntend', 'Uitstekend', 'Voldoende', etc. beoordeeld te worden?	De beoordelingsaspecten zijn beschreven in de Leidraad Aanmeldingsfase: zie tabel 'Selectiecriteria'. Deze beoordelingsaspecten worden beoordeeld middels tabel 'Beoordelingscijfer'. Deze tabel betreft onderdeel een gangbaar beoordelingskader. Begrippen uit de tabel zijn bekend en vinden hun betekenis in het Nederlands woordenboek. - Voorbeeld: het aanleveren van een leeg veld voor de toelichting cq. motivatie wordt als 'neutraal' beoordeeld en zal score 0 opleveren. - Neutraal/Score 0 zal ook gegeven worden wanneer de toelichting cq. motivatie geen enkele meerwaarde laat zien t.o.v. de minimum kwaliteit zoals opgenomen in kolom 'Beschrijving tabel Selectiecriteria' ofwel 'baseline' (Voorbeeld: slechts de vermelding toegang niveau 3 bij selectie criterium 'voorkomen Vendor Lock-in' wordt door de gegadigde opgenomen in het bewijsstuk 'toelichting cq. motivatie'). - De Beoordelingsaspecten kennen per selectie criterium geen afzonderlijke weging. Dit houdt in dat de beschreven beoordelingsaspecten even zwaar wegen (Aanbestedingswet 2012).
62	Proces	20211216 19818 Leidraad dialogo- en inschrijvingsfase Zuid + VLB LWD Art. 3.2	In dit artikel omschrijft u dat het prijzenboek leidt tot een All-in prijs voor een fictieve projectscope. "Een all-in prijs wordt middels het Prijzenboek gegenereerd voor een fictieve projectscope: de inschrijvingsssom.". Kunt u definiëren wat u bedoelt met "All-in" prijs?	Alle kosten die direct en indirect met dit project gemoeid zijn, moeten zijn opgenomen in de in het Prijzenboek beschreven eenheidsprijzen voor de toepassing zoals vastgelegd in het Prijzenboek (zie ook de nadere definities in het Prijzenboek omtrent de toedeling van de verschillende kostensoorten).
63	Inhoud	20211216 19818 VS Bijlage 03 - Grondslagbepaling en defensieonderdeel specifieke voorwaarden v4.2 Art. 3.2	Daar waar sprake is van een bestaand netwerk van brandmeldinstallaties, al dan niet voorzien van een brandmanagementsysteem- of brandweergavesysteem, moet een fabricaat worden gekozen wat kan communiceren met het brandmanagementsysteem- en of brandweergavesysteem en de brandmeldinstallatie in het netwerk. Kunt u aangeven op welk niveau er er gecommuniceerd dient te worden tussen de nieuwe brandmeldinstallaties en bestaande netwerken. Wij bedoelen hiermee communicatie enkel op contactbasis, of ook op melderniveau?	Afhankelijk van het in de betreffende situatie aanwezige brandmanagement- of brandweergavesysteem dient communicatie op contactbasis dan wel op melderniveau plaats te vinden. Dit volgt uit de inventarisatie volgens Werkpakket 5 uit de Vraagspecificatie.
64	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD Pagina 14 - Tabel 4.1 Beroepsbekwaamheid - Veiligheidsmanagementsysteem	"In 2021 heeft het RvB zich erop toegelegd om Veiligheid per 2022 een vast verplicht onderdeel in aanbestedingen te laten zijn. Hiervoor wordt de zogenoemde Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken gebruikt. Kunt u aangeven waarom u in deze aanbesteding deze eis in de vorm van de zogenoemde Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) niet van toepassing heeft verklaard, terwijl deze aanbesteding het overgrote deel van 2022 zal beslaan met de uiteindelijke voorgenomen gunningsbeslissing eind oktober 2022?"	De toepassing van ViA (Veiligheid in Aanbesteding) geldt alleen voor aanbestedingen die zijn gepubliceerd na 01-01-2022. Derhalve is ViA niet van toepassing op deze aanbestedingsprocedure.

65	Proces	20211216 19818_voorkeur percelen	"In dit document kan inschrijver haar voorkeur opvoeren voor maximaal 3 ingeschreven percelen, echter kan inschrijver een inschrijving doen op meer dan 3 percelen indien inschrijver hiervoor geselecteerd wordt. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat inschrijver op bijvoorbeeld 6 percelen inschrijft maar niet de meest voordelige inschrijver is voor één van haar 3 voorkeurspercelen als benoemd in dit document. Indien inschrijver voor de overige 5 percelen wel de economische meest voordelige inschrijver is, is niet duidelijk welk perceel aan inschrijver gegund wordt (naast haar 2 voorkeurspercelen). Wij verzoeken u daarom om dit document uit te breiden zodat het mogelijk is om de voorkeur te bepalen tussen de, op alle, ingeschreven percelen conform paragraaf 5.2 van 20211216 19818 Leidraad dialoog- en inschrijvingsfase Zuid + VLB LWD."	Het format 'voorkeur percelen' is aangepast en toegevoegd als document aan de 1e NvI zodat het ook voor dit formulier duidelijk is dat er op max. 6 percelen aangemeld/ingeschreven kan worden. Voor alle percelen waarop wordt ingeschreven dient de voorkeur te worden opgegeven. Voorbeeld: wanneer op 6 percelen wordt ingeschreven, wordt voor 6 percelen in aflopende voorkeur, de voorkeurspositie opgenomen op het formulier. Zie §5.2 van de Aanbestedingsleidraad dialoog- en inschrijvingsfase voor de "percelenprocedure".
66	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWDPagina 9 - 5.1 - Tabel selectiecriteria - Competentie 'Projectmanagement meerdere gebouwen'	Onze referentie bestaat uit meerdere gebouwen welke gefaseerd opgeleverd worden. Op dit moment zijn de meeste gebouwen binnen het project opgeleverd, echter nog niet allemaal. Wij gaan er vanuit dat we in dat geval de referentie mogen opvoeren, echter dat enkel het aantal reeds opgeleverde gebouwen (waarbij de oplevering kan worden aangetoond met bijv. een gebouwspecifiek opleverrapport) meegerekend wordt. Kunt u dit bevestigen?	Bij een referentie waarbij sprake is van deelopleveringen, worden deze deelopleveringen per gebouw toegestaan voor de bepaling van het beoordelingscijfer conform selectiecriteria 'projectmanagement meerdere gebouwen'. Daarbij opgemerkt dat maximaal 1 referentieopdracht is toegestaan.
67	Proces	20211216 19818 Leidraad dialoog- en inschrijvingsfase Zuid + VLB LWDPagina 21 - 4.5.4 - Dialoogproduct 2_4.1 en 2_4.2	"Dialoogproduct 2_4.1 en 2_4.2 met betrekking tot 'voorzieningen netwerkfunctionaliteit en aanpassen doormeldsysteem', kunnen wij niet herleiden tot een van de gunningscriteria zoals bij de andere dialoogproducten wel het geval is. Kunt u aangeven onder welk gunningscriterium wij deze 2 dialoogproducten kunnen scharen?"	De dialoogproducten 2_4.1 en 2_4.2 hebben geen directe relatie met een gunningscriterium, maar zijn toegevoegd aan de dialooggesprekken om een goed begrip van deze activiteiten te verkennen.
68	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWDPagina 9 - Tabel 4.1 Technische Bekwaamheid - Kerncompetentie 'Projectmanagement'	"Voor deze kerncompetentie omschrijft u een staffel voor de omvang van de referentieopdracht voor ingeschreven per(e)l(en) van € 2.000.000,-- voor 1 perceel, € 4.000.000,-- voor 2 percelen, € 6.000.000,-- voor 3 percelen. Ondernemer kan zich inschrijven voor een maximum van 6 percelen en met de omschreven uitzonderingsregel uit artikel 5.2 van '20211216 19818 Leidraad dialoog- en inschrijvingsfase Zuid + VLB LWD', kan ondernemer in een uiterst geval ook 6 percelen scoren. Mogen wij er vanuit gaan dat de staffel voor de omvang van de referentieopdracht evenredig doorloopt voor inschrijving op meer dan 3 percelen, cq. omvang van de referentieopdracht van € 8.000.000,-- voor 4 percelen, € 10.000.000,-- voor 5 percelen, € 12.000.000,-- voor 6 percelen?"	Nee, lees voor staffel 3 percelen: 3 percelen of meer. Aan het citaat uit de Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase worden 2 woorden toegevoegd: 'Bij inschrijven op 3 percelen of meer bedraagt deze tenminste € 6.000.000,- excl. btw.'
69	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWDPagina 8 - Tabel 4.1 Beroepsbevoegdheid - Opleidingsvereisten	"U omschrijft hier als eis dat ondernemer (per perceel) tenminste beschikking moet hebben over 2 personen in de functie projecteringsdeskundige en 2 personen in de functie van inbedrijfsteller voor zowel BMI als OAI (Luid alarm). Aangezien Opdrachtnemer maximaal 3 percelen kan scoren, dient Opdrachtnemer bij diens aanmelding over maximaal 6 personen per functie te beschikken (ook indien er voor meer dan 3 percelen wordt aangemeld). Correct? "	Zie ref.nr. / vraagnummer 52 voor het antwoord.
70	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWDPagina 8 - Tabel 4.1 Beroepsbevoegdheid - Opleidingsvereisten	"U omschrijft hier een eis dat ondernemer per perceel tenminste beschikking moet hebben over 2 personen in de functie projecteringsdeskundige en 2 personen in de functie van inbedrijfsteller voor zowel BMI als OAI (Luid alarm). Is het toegestaan één en dezelfde persoon op meerdere percelen op te geven? "	Zie ref.nr. / vraagnummer 52 voor het antwoord.
71	Proces	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWDPagina 8 - Tabel 4.1 Beroepsbevoegdheid - Kwaliteitskeurmerk	U omschrijft hier als een van de kerncompetenties 'Gegadigde beschikt over een bedrijfscertificering zijnde een kwaliteitskeurmerk ten aanzien van de aanleg en realisatie van het Werk.', tevens is de titel van de kerncompetitie 'Kwaliteitskeurmerk voor leveren en installeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties'. Als bewijsstuk vraag u vervolgens het CCV-certificaat voor levering brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties. Hierin zien wij een ommissie/tegenstrijdigheid doordat de gevraagde bewijsstukken niet volledig aansluiten op de omschrijving van de kerncompetitie en op de aard van het werk, daar 'realisatie van het werk' een cruciaal onderdeel is van de aard van het werk zou dit naast de CCV-certificering 'Levering' betrekking hebben op de CCV-certificering 'installeren' voor brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties. Wij vragen u om deze ommissie te herstellen.	Opdrachtgever ziet de huidige omschrijving niet als een ommissie. Uiteindelijk moeten de BMI's worden opgeleverd met een productcertificaat voor levering. Derhalve wordt nu al de bedrijfscertificering hiervoor gevraagd. Ook wordt het aspect 'installeren' gedekt door het CCV-certificaat voor Levering. Derhalve vindt geen aanpassing van de kerncompetentie plaats.
72	Inhoud	20211216 19818 Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase Zuid+VLB LWD2.1.3	In dit artikel omschrijft u dat ondanks dat de aard van het werk over alle percelen gelijk is, perceel 5 beschouwd kan worden als een eenvoudig perceel daar deze niet beschikt over een vliegbasis. Wij vragen u een toelichting te geven op het wezenlijke verschil in de aard van het werk tussen percelen met en zonder een vliegbasis.	Het wezenlijke verschil tussen perceel 5 en de overige percelen, met uitzondering van perceel 1, is dat op de vliegbases ook een interimvoorziening moet worden gerealiseerd om doormelding via de huidige infrastructuur mogelijk te maken (zie hiervoor bijlage 12 bij de Vraagspecificatie).

73	Proces	20211216 19818 Leidraad dialoog- en inschrijvingsfase Zuid + VLB LWD5.2	In de leidraad is omschreven dat een inschrijver maximaal 3 percelen gegund kan krijgen (de benoemde uitzondering zoals beschreven in 5.2 daar gelaten). Er kan zich de situatie voordoen waarbij inschrijvers met de wijze van inrichting van hun concern deze beperking – ten aanzien van het aantal percelen – proberen te omzeilen door met verschillende BV's in te schrijven. Dit lijkt niet alleen haaks te staan op de gedachte achter de beperking, maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie. Gelet op het voorgaande verzoeken wij u om op voorhand deze bepaling aan te passen naar een regeling waarbij per concern het maximaal aantal te gunnen percelen geldt.	Het is niet verboden is voor ondernemingen met een zelfde moedermaatschappij om in te schrijven op de aanbesteding mits het aparte entiteiten (rechtspersonen) zijn. De aanbestedende dienst verbiedt het aanmelden en inschrijven door verschillende rechtspersonen binnen 1 concern niet in zijn algemeenheid, hetgeen ook niet toegestaan is. Dergelijke inschrijvingen mogen echter niet leiden tot mededingingsrechtelijke problemen. Bij twijfel omtrent mededingingsrechtelijk niet toegestane situaties of afspraken zal het Rijksvastgoedbedrijf nader onderzoek doen. Indien hiervan sprake zou zijn dan kan dit onder andere leiden tot uitsluiting van de procedure.
74	Contract	UAV-GC Basisovereenkomst regio Zuid-VLB LWD v1.0	8.1 gestanddoeningstermijn: OG verlangt een gestanddoeningstermijn van 120 dagen en, indien opdrachtverstrekking langer duurt, een indexering. De facto betekent dit een onbeperkte gestanddoeningstermijn; er kunnen zich immers factoren voordoen waarom, na 120 dagen, een enkele indexering niet afdoende is. Gegadigde verzoekt derhalve op te nemen dat inschrijver de mogelijkheid heeft zich na deze 120 dagen terug te trekken en verzoekt de volgende tekstwijziging op te nemen: In het geval de opdrachtverstrekking langer duurt dan de termijn van gestanddoening, dan wordt de inschrijvingssom op basis van een voor het werk gebruikelijke index geïndexeerd, tenzij Opdrachtnemer aangeeft haar (geïndexeerde) inschrijving niet langer gestand te doen, in welk geval het Opdrachtgever vrij staat de Opdracht te gunnen aan de in rangorde opvolgende inschrijver.	Er is een gestanddoeningstermijn van 120 dagen opgenomen. Na deze termijn geldt geen gestanddoening. Wanneer geen gestanddoening geldt, is de ondernemer niet verplicht de overeenkomst aan te gaan. De wijze van indexeren is opgenomen om discussie over de indexering te voorkomen. De Aanbestedende dienst beraadt zich op het al dan niet wijzigen van §8.1 van de Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase inzake het gunnen van de opdracht aan de in rangorde opvolgende inschrijver zoals genoemd in de vraagstelling. Mocht een wijziging volgen, dan wordt deze meegegeven met de 2e NvI.