

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Onderhoudsovereenkomst, art. 25.3	Dit artikel is eenzijdig opgesteld. Mogen we aannemen, dat dit wederzijds is en dat het artikel wordt aangepast voor en naar beide partijen.	De Aansprakelijkheid zal gemaximaliseerd worden tot drie keer de opdrachtwaarde.
2	Contract	Onderhoudsovereenkomst, art. 3.3	Mogen we aannemen dat de overeenkomst alleen beëindigd kan worden om moverende redenen en niet uitsluitend vanwege de kosten van het contract	Akkoord.
3	Contract	Leveringsovereenkomst, art. 25.3	Dit artikel is eenzijdig opgesteld. Mogen we aannemen, dat dit wederzijds is en dat het artikel wordt aangepast voor en naar beide partijen.	Zie het antwoord op vraag 1.
4	Contract	Leveringsovereenkomst, art. 14.1	"De betalingstermijnen zijn niet marktconform. Graag zouden we een meer marktconforme betalingsregeling opgenomen zien in de overeenkomst. Voorstel: 30% bij opdracht 30% bij start installatie na goedkeuring van Implementatieplan, 20% bij ingebruikname, 15% bij Acceptatie en 5% na restpunten. "	Niet akkoord
5	Contract	Leveringsovereenkomst, art. 9.3, bekabeling, verwijderen	"Voor het kunnen opnemen van de kosten van het verwijderen van oude bekabeling, is in aansluiting op de vragen over de bekabeling ook voor dit punt een opgave nodig van de huidige bekabeling, maar nog meer in deze van de kabelwegen en doorgangen van bekabeling en de mate waarin de bekabeling is vastgezet door bv, maar niet uitputtend, brandwerende doorvoeren. Dit is tijdens de schouw niet allemaal inzichtelijk geworden. Indien deze informatie niet tot in details beschikbaar gesteld kan worden is een opgave niet mogelijk en stellen wij voor om hier een stelpost voor op te nemen, die voor een ieder gelijk is. "	Bij de kostenopgave kunnen Inschrijvers ervan uitgaan dat dit zonder hak en breekwerk kan plaatsvinden.
6	Inhoud	Leveringsovereenkomst, art. 7.1	Mogen we aannemen, dat het .CSV bestand dan wel wordt aangeleverd in een format wat in het nieuwe PMS kan worden ingelezen of in een format wat omgezet kan worden naar toe te passen format	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de conversie. Het bestand wordt in een bewerkbaar bestand door Opdrachtgever aangeleverd.
7	Contract	Leveringsovereenkomst, art. 5.2	Is er geen optie tot een verlenging van de overeenkomst	Uw veronderstelling is correct. Geen verlenging van de leveringsovereenkomst.
8	Inhoud	Bouwkundige werkzaamheden	Mogen we aannemen, dat alle bouwkundige werken, zoals o.a. afwerking door gewijzigde apparatuur, geen onderdeel is van de uitvraag en door OG nadien hersteld wordt.	Niet akkoord, afwerking van de geplaatste apparatuur behoort tot de opdracht
9	Inhoud	Schouw, LED displays, eis 253	In eis 253 is aangegeven, dat LED displays hergebruikt mogen worden. Tijdens de schouw is echter geconstateerd, dat diverse LED displays niet goed functioneren, doordat er bepaalde LEDs niet meer branden. Mogen we aannemen, dat alle LED display vervangen dienen te worden.	Eis 253 vervalt. Voor de Inschrijving dienen Inschrijvers er vanuit te gaan dat alle LED displays vervangen moeten worden door nieuwe.
10	Inhoud	Bekabeling	Mogen we aannemen, dat alle kabelwegen geschikt zijn en toegankelijk zijn voor de aanleg van de nieuwe bekabeling	Inschrijvers kunnen hier van uitgaan in de Inschrijving
11	Inhoud	Bekabeling	Mogen we aannemen, dat alle PA bekabeld kan worden via bestaande kabelwegen	Inschrijvers kunnen hier van uitgaan in de Inschrijving
12	Inhoud	Schouw, brandwerende doorgangen bekabeling	Tijdens de schouw is een enkele brandwerende doorvoerder gezien, maar niet allemaal. Mogen we aannemen, dat brandwerende doorvoeren na uitvoering van het werk door OG hersteld worden.	Akkoord
13	Inhoud	Schouw, patchkast Theater	Kunt u een foto toevoegen van de patchkast binnenzijde van de kast die boven de betaalautomaat thbakop-1	Zie het bestand "patchkast Theater.jpg"
14	Inhoud	Schouw, abonnementsterminals	Tijdens de schouw is het niet helemaal duidelijk geworden waar abonnementsterminals voor de nachtingang als zuil geleverd dienen te worden of als wandmontage. Kunt u dit voor de locaties aangeven en hier ook het prijsformulier op aanpassen, aangezien deze niet gelijk geprijsd zijn.	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
15	Inhoud	Prijsformulier, jaarlijkse kosten	Mogen we aannemen, dat de jaarlijkse terugkerende kosten voor webbased server en acceptatie omgeving voor het gehele project zijn en niet voor 1 locatie. De titel "locatie/aantal stuks" is in deze en ook bij de updates mogelijk verwarrend.	Correct
16	Inhoud	Prijsformulier, Rijbaansignalering	"De rijbaansignalering wordt per SET (2 stuks) uitgevraagd. Wordt met een SET bedoeld voor 2 lanes of wordt bedoeld, dat een SET een rode en groene signalering is. "	Aangepast in: "Rijstrook signalering per rijbaan (kruis, rood/pijlbak, groen), incl. aansturing" Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
17	Inhoud	Prijsformulier, Rijbaansignaleringsmast	"De rijbaansignalering wordt gevraagd met mast, terwijl deze overal aan plafond hangt. Mogen we aannemen, dat de mast niet van toepassing is voor de rijbaan signalering. "	Correct
18	Contract	Prijsformulier, bekabeling	"De prijzen van bekabeling zijn momenteel maar heel kort geldig, korter dan de doorlooptijd van de Aanbesteding. Hoe dient hiermee omgegaan te worden. "	Een systeem dat vanuit de bedienpost onder meer betaalautomaat, in- en uitritten en deurlezer verzorgt.
19	Inhoud	Prijsformulier, bekabeling	In hoeverre zijn de indicatieve lengtes van de bekabeling reeel. Met andere woorden wat is een mogelijke afwijking hierin.	De kans op afwijkingen is groot. Om deze reden heeft Aanbestedende dienst post 32 tm 39 vrijgegeven in het prijsformulier. Inschrijver heeft daardoor ruimte om specifieke posten zelf aan te maken.
20	Inhoud	Prijsformulier, bekabeling	Mogen we aannemen, dat de meterprijs voor de bekabeling bestaat uit levering EN leggen ervan.	Correct
21	Inhoud	Prijsformulier, nr. 3, kortingsgever	Kortingsgevers kunnen als stand-alone of per groep van toepassing zijn (bv bij een supermarkt). Kunt u aangeven hoe deze verdeling is.	Zowel stand- alone als in groepen.
22	Uitvoering	Prijsformulier, percentage installatie kosten	In het prijs formulier is bij nr. 54 een percentage opgenomen, dat de installatie en projectkosten berekent over de aanneemsom van het PMS en PA, gebaseerd op de aantallen van de scope. Bij een Meer- of Minderwerk kan dit percentage niet in verhouding staan tot het te leveren of minder leveren van het benodigde werk, bv doordat de initiële prijs van betreffend Meer- of Minderwerk sterk afwijkt van het gemiddeld waarover de initiële kosten zijn berekend. Als voorbeeld. Er is een aanvullende VOL lamp gewenst of speciaal onderdeel, welke niet gelijktijdig met het werk uitgevoerd kan worden. Kosten van dit onderdeel bv € 1000,-. Percentage voor installatie en projectkosten bv gesteld op 15%, dan zouden we voor 150,- de rit naar het project moeten maken en de werkzaamheden uitvoeren. Dit is niet reeel. Mogen we aannemen, dat installatiekosten en projectkosten van meer- en minderwerken volgens marktconforme prijzen en vooraf worden opgegeven voor akkoord gegeven kunnen worden.	Deels akkoord, meerwerk welke buiten de scope van het project valt met een materiaal waarde van minder dan €25.000 komt in aanmerking voor marktconforme en vooraf opgegeven installatie en projectkosten.
23	Inhoud	Prijsformulier, pinhole	Overzetten van Pinhole camera's is alleen toepasbaar voor de huidige leverancier. Elke andere heeft een andere bevestiging, waardoor het niet zondermeer past. Kunt u dit wijzigen in levering inclusief nieuwe camera (ook ivm de End-of-life cyclus van de camera)	Niet akkoord, de pinholecamera's worden geleverd door TKH. Uitgangspunt is dit deze met beperkte aanpassingen overgeplaatst kunnen worden bij alle Inschrijvende partijen.
24	Contract	Prijsformulier, prijsniveau	De huidige marktsituatie staat enorm onder druk van levertijd en prijzen. Prijsniveau op 1-1-2023 is dan ook niet reeel. Mogen we aannemen, dat gestanddoening tot ca. 2 a 3 weken na de definitieve gunningsbesluit, voorzien in een Nadere Overeenkomst/opdracht toegepast kan worden.	Zie het antwoord op vraag 66
25	Inhoud	Beschikbaarheid camera's, eis 299.d	Mogen we aannemen, dat deze eis kan vervallen, aangezien dit geen onderdeel is van de levering door de PMS leverancier.	Eis 299d vervalt
26	Inhoud	Beschikbaarheid Bedienpost, eis 299.b	In het verlengde van de vraag over de bedienpost, paragraaf 4.7 van het PvE, is ook eis 299.b. van toepassing. De bedienpost is onderdeel van TKH en hiermee ook de beschikbaarheid zoals in eis 299 bedoeld of is een bedienpost voor het PMS, wat dan wel onder de PMS leverancier valt.	Eis 299b vervalt
27	Inhoud	Intercomposten, eis 268	Mogen we aannemen dat er Commend intercomposten geeist worden, zoals in hst 2.2. is benoemd	Correct
28	Inhoud	Autorisatie profiel	Dit is ook een eis voor de bedienpost van Flinq of wordt hier het PMS bedoeld.	Dit is ook relevant voor de Beheerders van het PMS

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
29	Inhoud	Koppeling met Flinq, eis 266	Voor een enkele van de gevraagde functies in eis 266 is een integratie nodig van het PMS/PA met Flinq, de zogenaamde GUI, dit is echter verder niet uitgevraagd en een mogelijke integratie kan ook veel verder gaan, dan uitsluitend sturing. De gevraagde functies zijn niet standaard in een PMS/PA voorzien. Spraak openen is een onderdeel van de intercomcentrale, verantwoordelijkheid TKH, evenals het opschakelen van het beeld en het openen van een slagboom, deur of afsluiting vindt plaats via de Intercompost, die dit contact verzorgt en aan de PA stuurt. Mogen we aannemen, dat deze laatste omschrijving bedoeld wordt. Indien niet, dan dient de koppeling tussen PMS en Flinq nader omschreven te worden en dient aangegeven te worden welke functionaliteiten nog meer onderdeel moeten zijn van deze applicatie.	Het toevoegen van de Spraak en beeld is de verantwoordelijkheid TKH. De in tabel 1 voorgeschreven functionaliteiten (PvE) moeten via de grafische user interface van Flinq door de Beheerder gerealiseerd kunnen worden.
30	Inhoud	Intercomposten, eis 265	Mogen we aannemen dat dit IP posten (communicatie via TCP/IP) moeten zijn, geen digitale posten (2-draads communicatie)	De functionele eisen van de intercomposten staan omschreven in eis 268
31	Inhoud	Koppeling PMS met Flinq, Eis 264	Kunt u aangeven welke koppeling er wordt bedoeld, wat moet hiervoor worden geleverd. Het PMS is webbased en benaderbaar vanuit de applicatie van TKH. Intercom en VMS is reeds voorzien, als ook de visualisatie van de PA. Rest uitsluitend nog de afstemming zoals in vorige vraag is gesteld. Er is verder geen koppeling beschreven.	zie het antwoord op vraag 29
32	Inhoud	Bedienpost, alinea 4.7	"In het PvE wordt een Bedienpost beschreven, die toebehoort aan de Flinq applicatie, van waaruit ook het PMS benaderbaar dient te zijn. Deze bedienpost dient derhalve geschikt te zijn om de Flinq applicatie te kunnen bedienen. Dit is niet aan de PMS leverancier. Kunt u de levering van de bedienpost laten vervallen of aangeven dat deze uitsluitend bestemd dient te zijn voor de bediening van de door de PMS leverancier te leveren PA. "	De kolom "Bedienpost" vervalt in tabel 1 van het PvE en in het Prijsformulier is deze aangepast naar "Werkstation"
33	Inhoud	Koppeling met Flinq, eis 264	Mogen we aannemen dat de uitvraag voor een nieuw PMS/PA een 1-op-1 vervanging is en dat de voorzieningen van de TKH applicatie ook 1-op-1 worden overgenomen en dat er dus uitsluitend afstemming nodig is, voor het overzetten van bijv. IP adressen.	Nee, ten opzichte van de huidige configuratie hebben er kleine wijzigingen plaatsgevonden. Er zijn bijvoorbeeld meer abonnemententerminals toegevoegd
34	Inhoud	Deurlezer met TAP lezer, eis 263	"Mogen we aannemen, dat het ook mogelijk dient te zijn om middels een bankpas, waarmee is ingerezen, volgens eis 218, toegang te verkrijgen tot de PG via de deurlezer van de voetgangersentree. Met andere woorden, dient de deurlezer voorzien te zijn van een betaalterminal/bankpas lezer (contactloos). "	een bankpas waarmee is ingerezen is inderdaad een van de ParkeerID's welke gecontroleerd worden. Zie tevens tabel 2.
35	Inhoud	Deurlezer - kenteken invoer, eis 263	Mogen we aannemen, dat het ook mogelijk dient te zijn op basis van het invoeren van het kenteken, bijv. en o.a. bij ticketless inrijden, toegang te verkrijgen tot de PG via de deurlezer van de voetgangersentree. Met andere woorden, dient de deurlezer voorzien te zijn van een touch screen display voor het invoeren van het kenteken.	Deze functionaliteit kunt u meenemen in de aangeboden meerwaarde t.o.v. het PvE
36	Inhoud	LED display VOL, eis 259	"Indien een LED display in een hoogteportaal voorzien dient te worden, is de aanname dan correct, dat dit een levering van het display betreft, welke door de leverancier van het hoogteportaal op de juiste wijze wordt ingebouwd en aangesloten en dan ON verantwoordelijk is voor de functionele werking. "	Akkoord
37	Inhoud	LED display VOL, eis 257-253	"Het instellen van drempelwaarden, zoals in eis 257 is aangegeven, is mogelijk. Dit is een voorziening van het display zelf. Kunt u aangeven of de huidige displays, zoals in eis 253 aangegeven hierin voorzien zijn, dit is door eis 257 wel een voorwaarde bij hergebruik. "	Zie het antwoord op vraag 39
38	Inhoud	LED display VOL, eis 256-253	Kunt u aangeven wat u bedoeld met handmatig dimbaar en hoe u dit uitgevoerd wenst te zien en is dit met de huidige LED displays ook mogelijk	Met handmatig dimbaar wordt bedoeld dat de LED display door Opdrachtnemer op een lager lichtniveau ingesteld kan worden.
39	Inhoud	LED display VOL, eis 253-254	Kunt u aangeven wat het verschil is tussen eis 253 en eis 254	Eis 253 is vervallen
40	Inhoud	LED display VOL, eis 253-254	Voor gelijkheid in de inschrijving is hergebruik alleen reeel als deze door alle leverancier hergebruikt kunnen worden.	Zie het antwoord op vraag 39
41	Inhoud	LED display VOL, eis 253	Kunt u aangeven met welk protocol de huidige LED displays aangestuurd worden.	Zie het antwoord op vraag 39

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
42	Inhoud	Inslikker uitrit	Bij toepassing van kentekenerkenning zullen er geen of minimaal aantal Kortparkeerkaarten worden aangeboden. De inslikker bij de uitrit is hiermee overbodig geworden. Daarnaast is er een voorhoudscanner voor het aanbieden van bar- en/of QR codes, die ook gebruikt zal gaan worden voor Kortparkeerkaarten. Mogen we aannemen, dat de eis voor het inslikken van de kaarten mag vervallen.	Akkoord
43	Inhoud	Wisselrijbaan Boekenberggarage	"Kunt u nader aangeven wat u bedoeld met: ""moet binnen het PMS separaat zichtbaar zijn"". Betekent dat deze afzonderlijk aangestuurd dient te worden, los van de werking van de wisselstrook ? Indien Ja, dan is hiervoor geen component opgenomen in het prijsformulier, wilt u dit dan toevoegen. "	Er zijn voldoende vrije velden in het prijsformulier opgenomen waar Inschrijver specifieke onderdelen kan opnemen.
44	Inhoud	Speedgate bediening vanuit PMS, eis 239	"De benodigde CPU/Controller voor eis 239 is niet als zodanig opgenomen in het prijsformulier. Kunt u deze toevoegen of dient deze onder ""aansturing speedgate/rolluik"" toegevoegd te worden. "	Inschrijver kan zelf het beste bepalen waar zij specifieke kosten in onderbrengt.
45	Inhoud	Civiele aanpassingen eilanden, eis 225	Dienen aanpassingen van het eiland t.b.v. kentekenerkenning in de inschrijving te zijn opgenomen.	Deels: Nee omdat: grote noodzakelijke bouwkundige aanpassingen om een optimale werking van de kentekenerkenning te garanderen zullen in overleg tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uitgewerkt. Echter: Kleine aanpassingen aan het eiland en het toevoegen van de bekabeling en bijbehorende kabelgoten moeten wel zijn opgenomen in de Inschrijfsom.
46	Inhoud	Kwintantieprinter, eis 218 en 219	"In eis 218 staat: ""eventuele uitgifte van kwitantie"" en in eis 219: ""geen fysieke kwitantieprinter in de uitrit"". Dit is tegenstrijdig. Mogen we aannemen, dat eis 219 de juiste eis weergeeft. "	Correct
47	Inhoud	Buffering pintransacties	"Ten aanzien van voetnoot 11 vraagt u om 2000 pintransacties per Betaalunit te bufferen in geval van het wegvallen van de netwerkverbinding. Kunt u aangeven met welke leverancier van Betaalunits u dit voor ogen heeft? CCV heeft deze oplossing niet beschikbaar, Worldline heeft dit wel beschikbaar maar uitsluitend voor bemande Betaalunits. Kunt u aangeven hoe inschrijvers met deze eis om dienen te gaan of deze eis laten vervallen? "	De buffering van de online betaaltransacties valt in deze eis.
48	Inhoud	Bandbreedte internet aansluiting	"Bij een SaaS oplossing communiceren alle PA via de internet aansluiting, daarnaast zijn er vaste bandbreedtes benodigd voor elke betaalterminal (wat al nagenoeg 10Mbps verbruikt) en zijn er vaste bandbreedtes voor koppelingen met providers nodig. Voor een systeem met 6 faciliteiten is 10Mbps absoluut ontoereikend. Mogen we aannemen dat de benodigde bandbreedte om het systeem te laten functioneren beschikbaar gesteld zal worden. "	Eis 130 wordt vervangen door 10Mbps per Parkeervoorziening.
49	Inhoud	Bekabeling, eis 129	Kunt u aangeven of bestaande bekabeling hergebruikt kan en mag worden. Zo ja, kunt u dan de huidige kabelschema's en trace's digitaal beschikbaar stellen.	Als uitgangspunt voor de inschrijving mag bestaande bekabeling niet hergebruikt worden
50	Inhoud	Specificatie netwerk, alinea 3.8.1.	"ON dient het netwerk op te nemen, waarvoor dient de specificatie dan aangeleverd te worden? "	De specificatie van het te leveren netwerk dient na Gunning onderdeel te zijn van het Plan van Aanpak.
51	Inhoud	Koppeling SHPV, eis 116	U vraagt om de mogelijkheid tot het aansluiten van de verwijsindex en dat het traject en hierbij behorende kosten op verzoek zal starten. Echter in het prijsformulier wordt dit al wel uitgevraagd. Wat is nu gewenst. Opnemen in de basis aanbidding of op later tijdstip.	Opnemen in de basis.
52	Inhoud	Kortingsterminal, eis 98	Mogen we aannemen, dat deze kosten zijn opgenomen in het prijsformulier onder de Terugkerende kosten.	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
53	Inhoud	Offline functie, eis 53	"Producten die uitsluitend functioneren bij een verbinding met de PMS of via internet kunnen niet functioneren als de verbinding weg is. Dit geldt voor credit-cards en alle vormen van koppelingen (bijv. providers en reserveringsplatform). Mogen we aannemen dat opdrachtgever bekend is met deze beperking? "	Ja
54	Inhoud	Disperanto, eis 43	"Het Disperanto protocol is een standaard protocol voor directe aansturing van displays van uit een PRIS/PVS applicatie. Vanuit het PMS is het gebruikelijk om het PRIS protocol of het Open Data 2.0 protocol (SPDP 2.0, zoals in eis 44 omschreven) toe te passen. Mogen we aannemen, dat PRIS of Open Data 2.0 toereikend is. "	Akkoord
55	Inhoud	Eis 16 en prijsformulier nr. 1	Mogen we aannemen, dat de bedienpost, als onderdeel van de Flinq applicatie een verantwoordelijkheid is van TKH.	Nee, in de individuele Parkeervoorzieningen dient een Bedienpost aanwezig te zijn.
56	Inhoud	Bedienpost	Mogen we aannemen, dat de Bedienpost geen onderdeel is van de Flinq applicatie. Dat impliceert, dat het opschakelen van de intercom, 3e regel van de tabel op pagina 10 niet mogelijk is. Mogen we aannemen, dat dit middels bediening van de hoofdpst van het intercomsysteem wordt bedoeld	Zie het antwoord op vraag 32
57	Inhoud	LAN netwerk	Mogen we aannemen, dat hergebruik van LAN switches niet is toegestaan.	Correct
58	Inhoud	LAN netwerk	"In figuur 1 is ook het CT2000 netwerk getekend. Mogen we aannemen, dat dit LAN niet gekoppeld is aan het PMS netwerk, maar via separate glasvezel als een afzonderlijk LAN, maar wel via dezelfde glasvezelkabels tussen de PG's, is uitgevoerd. "	Correct
59	Inhoud	LAN netwerk	Aanvullend op de vraag over de verantwoordelijkheid van het LAN tussen het PMS en glasvezel/Spie dezelfde vraag over het netwerk van TKH. Wie is verantwoordelijk hiervoor en dus wie configureert dit LAN of is het TKH netwerk via separaat netwerk via apart glasvezel aders	Het TKH netwerk is een separaat netwerk en wordt beheerd door TKH
60	Inhoud	LAN netwerk	"U geeft in voetnoot 1 aan, dat Spie het glasvezel netwerk tot en met de afgemonteerde switch onderhoud. Dit impliceert dat Spie deze switch onderhoud. Daarnaast eis u dat PMS leverancier de actieve netwerkcomponenten levert. Dit betekent 2 verantwoordelijke voor het actieve netwerk, dat gaat tot conflicten leiden. Demarcatie zou moeten liggen bij de afgemonteerde glasvezel op het patchpaneel. Kunt u dit bevestigen en hiermee aangeven dat ook de switch achter de glasvezel door Inschrijver geleverd, geïnstalleerd, geconfigureerd en onderhouden dient te worden. "	Spie is verantwoordelijk voor het afgemonteerde glasvezelnet van de Parkeervoorziening naar de Centrale Meldkamer. Leverancier is verantwoordelijk voor de actieve componenten.
61	Proces	Afsluitingen, contracten	U geeft aan dat de bijbehorende contracten, van de aanwezige speedgates en roldeuren, bij de huidige leverancier ondergebracht zijn. Bedoeld u dan de leverancier van de respectievelijke afsluitingen of leverancier van het huidige PMS. En in het geval van het PMS, kunt u dan aangeven hoe dit in de nieuwe situatie gewenst is en welke leveranciers dit zijn.	Het betreft de leverancier van de speedgates en roldeuren.
62	Proces	Nota van Inlichtingen	"We zouden het op prijs stellen als de Nvl, naast een PDF format ook in Excel format verstrekt zou worden. Kunt u dat verzorgen. "	Akkoord, het is Odrachtnemer niet toegestaan enige wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde bestanden en de op Tendermed gepubliceerde PDF is te allen tijde leidend.
63	Proces	Kwalitatieve documenten	"Mogen we aannemen, dat bijlages en illustraties, zoals o.a. de concept planning, ter verduidelijking van de tekst boven het genoemde aantal pagina's ingediend mogen worden, waarbij geen inhoudelijke tekst ter beoordeling bedoeld is echter uitsluitend ter verduidelijking. "	Akkoord, het voorblad en de bijlages dienen alleen ter verduidelijking en zullen in de beoordeling niet worden meegewogen
64	Proces	Kwalitatieve documenten	"Voor het uitwerken van kwalitatieve documenten voor het implementatieplan en het onderhoudsplan is meer ruimte benodigd om dit goed te kunnen uitwerken. Mogen we u verzoeken om het aantal pagina's op te hogen tot minimaal 6 pagina's A4. "	Akkoord

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
65	Proces	Referentie	U vraagt een referentie, voor zowel competentie 1 als 3, van een functionaliteit van een bedienpost, welke niet als zodanig is uitgevraagd in het PvE. Expliciet het intercom en VMS verkeer is in uw project reeds voorzien in de applicatie van TKH, zie PvE hfdst 4.7. Kunt u dit nader toelichten en/of aanpassen.	In Kerncompetentie 1 en 3 wordt "Een systeem dat vanuit de bedienpost intercom- en CCTV-verkeer met onder meer betaalautomaat, in- en uitritten en deurlezer verzorgt." Aangepast in: "Een systeem dat vanuit de bedienpost onder meer betaalautomaat, in- en uitritten en deurlezer verzorgt."
66	Contract	Gestanddoening	"Gezien de huidige problemen op de wereldmarkt ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal tekorten, componenten leveringen en torenhoge energieprijzen is een prijs gestanddoening van 90 dagen niet meer gebruikelijk of toepasbaar. Ook het prijsnivo nu al afstemmen op 01-01-2023 is niet reeel in de huidige crisis. Gelieve dit aan te passen naar prijsnivo 01-06-2022 en gestanddoening van 1 maand . "	De gestandsdoeningstermijn wordt aangepast naar 60 dagen. Het prijsniveau blijft gehandhaafd.
67	Proces	Planning	"Mogen we aannemen, dat dit 23 mei, conform planning in hfdst. 3.5 dient te zijn. "	Artikel 3.10 wordt aangepast in: <i>"De Inschrijver dient ervoor zorg te dragen dat uiterlijk 23 mei 2022 om 9:00 uur uur (Sluitingstijdstip) zijn Inschrijving digitaal is ingediend via TenderNed."</i>
68	Proces	Ondertekening stukken	Mogen we aannemen dat ondertekening digitaal, bv via DocuSign kan plaatsvinden.	Zolang de handtekening verifieerbaar geplaatst wordt door een voor de inschrijfsom (TCO) tekenbevoegd medewerker is dit akkoord.
69	Contract	Planning, hst. 2.5	Kunt u aangeven wat de globale planning is voor de uitvoering. De leveringsovereenkomst is voor 4 jaar en de duur van de onderhoudsovereenkomst 10 jaar na acceptatie van de laatste Parkeervoorziening. Betekent dit dat de laatste ombouw mogelijk pas in 2026 zal plaatsvinden of is de wens alle 6 de locatie dit jaar te vervangen.	De verwachting is dat 5 locaties op korte termijn zullen worden omgebouwd en dat 1 locatie aan het eind van de overeenkomst zal worden omgebouwd.
70	Inhoud	ISAE. eis 136	Inschrijving is gecertificeerd voor ISAE3402 type I en ISO27001. Mogen we aannemen dat de combinatie van deze beide certificeringen toereikend is voor deze eis.	Niet akkoord, zie tevens het antwoord op vraag 88
71	Inhoud	P.v.E.	EIS 130: Wat wordt hier verstaan onder beheer op afstand en waarom dient hiervoor rekening te worden gehouden met 10Mbps full duplex?	Met "Op afstand" wordt een werkstation bedoeld (zie eis 16a). De beperking in de bandbreedte is opgenomen om geen exorbitante eisen opgelegd te krijgen vanuit de Inschrijver. Zie tevens eis 48
72	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad terugkerende kosten: Cel G24: formule ontbreekt	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
73	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad terugkerende kosten: Cel G23: formule ontbreekt	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
74	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad terugkerende kosten: Cel G22: formule ontbreekt	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
75	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad PMS en PA: Cel F87: bereik aanpassen van F77 naar F85	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
76	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad PMS en PA: Cel F50: formule ontbreekt	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
77	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad PMS en PA: Cel E50: formule ontbreekt	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
78	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad PMS en PA: Cel E34: formule ontbreekt	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
79	Inhoud	prijnsformulier	Tabblad PMS en PA: Cel F98: graag de bevestiging of deze formule juist is ingevuld.	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
80	Inhoud	prijnsformulier	Op Kolkplein zijn bij de schouw detectieplaten bij de in-/uitrijtsituatie geconstateerd. Zou u hier het prijsformulier op willen aanpassen?	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
81	Inhoud	prijnsformulier	Mogen - i.h.k.v. duurzaamheid - de reeds aanwezige detectielussen worden hergebruikt?	Niet akkoord
82	Inhoud	prijnsformulier	Waar dient het evt. aanbrengen van alle benodigde netwerkverbindingen-componenten (zoals benoemd onder eis 129) te worden gespecificeerd?	Zie het antwoord op vraag 50
83	Inhoud	prijnsformulier	Kunt u bevestigen dat uitsluitend een meterprijs hoeft te worden opgegeven (zonder aanbrengen)?	Zie het antwoord op vraag 19 en 20
84	Inhoud	prijnsformulier	In de huidige situatie zijn er 3 deurlezers aanwezig op de locatie Kopspijkers. 2x wand 1x staand, blijven deze gehandhaafd? Zo ja, gelieve prijsformulier hierop aanpassen	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
85	Inhoud	prijnsformulier	Bij Boekenberg zijn 2 stuks rijbaanwissels aanwezig. In het prijsformulier staat er echter 1. Gelieve prijsformulier hierop aanpassen	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
86	Inhoud	prijnsformulier	Bij Boekenberg zitten 2 rolhekken. In het prijsformulier staat echter geen aansturing vermeld. Gelieve prijsformulier hierop aanpassen	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
87	Uitvoering	Schouw	Kunt u bevestigen dat OG zelf zorgdraagt voor de noodzakelijke civieltechnische voorzieningen t.b.v. de abonnementsituatie op het dek van de Kolkpleingarage?	<p>Inschrijver kan dit voor de Inschrijving als uitgangspunt nemen.</p> <p>Mogelijk wordt aan Opdrachtnemer gevraagd dit proces bij een van haar onderaannemers of huisleverancier van de Opdrachtgever onder te brengen. Dit vindt dan plaats middels een open calculatie. Het opgegeven % bij overige installatie en projectkosten wordt in dit geval gebruikt om de vergoeding voor deze begeleiding te berekenen</p>
88	Proces	P.v.E.	EIS 172: Dient aan alle richtlijnen te worden voldaan, of is minimaal één richtlijn voldoende?	<p>Het gaat in deze eis om de beveiliging. De genoemde richtlijnen zijn daarbij normstellend, zoals aangegeven in de eis. Dit betekent dat men aan alle richtlijnen moet kunnen voldoen, in de zin dat de software goed beveiligd is.</p> <p>Indien Inschrijver dit op het moment van Inschrijven nog niet kan aantonen middels passende certificaten dient Inschrijver uitputtend aan te geven op welke wijze Inschrijver voor relevante en passende beveiliging zorgdraagt en op welke termijn passende certificaten onderdeel zijn van de Overeenkomst. De Privacy Officer en/of Ciso van de gemeente Nissewaard zullen beoordelen of de genomen maatregelen aan de verwachtingen voldoen.</p>
89	Proces	P.v.E.	EIS 161: Om welke informatiebeveiligingskaders gaat het en kunnen deze vooraf worden gedeeld?	Zie paragraaf 3.10.1 van het PvE en het antwoord op vraag 88
90	Proces	P.v.E.	EIS 137 d): Opdrachtnemer vernietigt geen data. Het beheer van de gegevens ligt volledig bij opdrachtnemer.	Correct, wel dient de PMS en PA Opdrachtgever in staat te stellen dit controleerbaar te doen.
91	Proces	P.v.E.	Mogen wij ervan uitgaan dat de abonnements terminals aan de wand worden gemonteerd? Dit i.v.m. de beschikbare opstelposities/ mogelijke aanrijshades.	In het Prijsformulier v2.0 worden zowel terminals voor aan de wand als losstaand gevraagd. Indien in de projectfase wordt bepaald dat een wandterminal wenselijker is dan een staande terminal (of vice versa) dan kan daartoe worden besloten.
92	Proces	offerteaanvraag	V.v.b. gunningscriteria 'G.2.1. Implementatieplan' en G.2.2. Onderhoudsplan: Inschrijver verwacht o.b.v. eerdere trajecten meer dan 4 pagina's nodig te hebben. Kan op dit onderdeel worden ingestemd met max. 5 pagina's tekst excl. eventueel afbeeldingen, schema's en bijlages?	Zie het antwoord op vraag 64
93	Inhoud	offerteaanvraag	bij 2.4 punt 5 staat: "Het moet mogelijk zijn de Apparatuur in elke Parkeervoorziening op afstand aan te sturen vanuit een Beheerdersruimte en ook vanuit een Centrale Meldkamer op afstand" Bedoeld OG hiermee dat bij het wegvallen van de netwerkverbinding tussen de SaaS omgeving en de Parkeergarage, het PMS lokaal vanuit de beheerdersruimte nog aangestuurd kan worden?	Nee, de Apparatuur dient in geval de verbinding met het SAAS platform verloren gaat stand allone te functioneren. Mogelijk worden de Parkeervoorzieningen individueel voorzien van een internetaansluiting waardoor het mogelijk wordt een directe verbinding met het SAAS platform aan te gaan indien de verbinding via de Centrale Meldkamer verbroken wordt.
94	Inhoud	offerteaanvraag	Bij 5.2.5. G.2.3. wordt bij de 3e bullet verwezen naar P.v.E. eis 129c. Kunt u bevestigen dat dit eis 128c moet zijn?	Correct
95	Proces	offerteaanvraag	Bij 4.2.3 'overige eisen / voorwaarden' zouden wij - gezien het feit een SaaS oplossing is uitgevraagd - verwachten dat leverancier van een SaaS oplossing, inschrijver op moment van gunning dient te beschikken over een certificaat conform Kwaliteitsnorm ISO 27001. Zou u dit als eis willen opnemen?	Niet akkoord. Conform eis 175 van het PvE dient de SaaS leverancier zekerheid te beiden over de getroffen privacy- en beveiligingsmaatregelen.
96	Inhoud	offerteaanvraag	Bij 3.10 staat 2 mei 2022 als sluitingsdatum beschreven. Bij 3.5 Planning staat 23 mei 2022 als sluitingsdatum. Wij veronderstellen dat 23 mei 2022 juist is. Gelieve dit te bevestigen.	Zie het antwoord op vraag 67
97	Inhoud	Prijnsformulier	City Plaza garage. Dient hier rekening gehouden te worden met de afwerking voor de traanplaat rondom de betaalautomaat en zo ja waar kunnen we dit specificeren in het prijsformulier?	<p>zie het antwoord op vraag 8.</p> <p>Er is zowel op het tabblad "PMS en PA" als op het tabblad "reserve en diverse" ruimte beschikbaar om posten toe te voegen.</p>
98	Inhoud	Prijnsformulier	Kunt u bevestigen dat het 4e niveau in de Kolkplein garage zowel een inrit als een uitrit met een slagboom dient te krijgen? Deze zijn beide niet in de uitvraag opgenomen.	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
99	Inhoud	Prijnsformulier	Voor de 4e etage (abbonementen) van de Kolkplein garage worden alleen de slagbomen en abonnements terminals uitgevraagd. Dient hier ook het civiele werk dat nodig is om de benodigde en ontbrekende zaken als eilanden te creëren te worden geoffreerd?	Zie het antwoord op vraag 87

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
100	Inhoud	Algemeen	Zou u de technische gegevens van de pinholecamera's voor de deurlezers aan kunnen leveren?	Zie het antwoord op vraag 23
101	Inhoud	Prijsformulier	In het prijsformulier staat bij de rijstrooksignalering een SET als omschrijving. Ons inziens bedoelt u hier één stuk aangezien er één signalering per rijstrook is. Is onze aanname juist?	Zie het antwoord op vraag 16
102	Inhoud	Algemeen	Blijft de Nedap installatie gehandhaafd of dient deze verwijderd te worden?	Nedap vervalt
103	Inhoud	Algemeen	De huidige deurlezers zijn ingebouwd en veel groter dan alle moderne varianten. Kunt u bevestigen dat Opdrachtgever zorg draagt voor eenduidige afdichting?	Zie het antwoord op vraag 8
104	Inhoud	Algemeen	Een deel van de eigendommen van de gemeente zijn geleverd door een deelnemende inschrijver. Om een gelijk speelveld te creëren conform de UEA regels is het nodig dat alle inschrijvers nieuwe apparatuur, licenties en updates aanbieden in hun offerte en dat deze ook dusdanig beprijsd zijn. Welke controle op dit gelijk speelveld en reële prijzen hanteert u hierbij?	Inschrijvers dienen per item/ eenheid een op zichzelf beschouwd realistische prijs aan te bieden. Ten aanzien van de volgende prijzen bestaat het vermoeden dat deze onrealistisch zijn: - negatieve prijzen; - prijzen van 0 euro; - prijzen onder de kostprijs; - abnormaal lage prijzen, en; - in de branche ongebruikelijke prijzen
105	Inhoud	Algemeen	Kunt u de tekenboeken/kabelschema's (bekabeling) van elke locatie verstrekken middels de nota van inlichtingen?	Aanbestedende dienst beschikt niet over alle tekenboeken/kabelschema's. Als bijlage worden de Systeemoverzichten van Cityplaza, Kolkplein en Theater verstrekt.
106	Inhoud	Prijsformulier	Het is ons onduidelijk waarvoor het aantal uitgevraagde meters glasvezelkabel nodig is aangezien de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de netwerkverbindingen tussen de Parkeervoorzieningen en de Centrale Meldkamer. Zou u dit kunnen verduidelijken?	In de Parkeervoorzieningen waar afstanden tussen switches groter is dan 90 meter is het onwenselijk deze afstanden met Cat 6 te overbruggen. Deze afstanden dienen met glasvezel te worden overbrugd.
107	Inhoud	Prijsformulier	In het prijsformulier wordt een meterprijs voor bekabeling uitgevraagd. Hoe wilt u de installatiekosten van deze bekabeling gespecificeerd hebben? In de meterprijs opgenomen of bijvoorbeeld in de prijs van de installatie per component?	Het is aan Inschrijver zelf om hier invulling aan te geven
108	Inhoud	PvE	In het PvE wordt gesproken over een bedienpost en een werkstation. Hierin zien wij echter geen verschil in functionaliteit tussen deze twee. Het PMS dient zoals gevraagd als SAAS-oplossing aangeboden te worden. Zodoende is er geen lokale PMS server/werkstation op locatie gewenst. Om de SAAS omgeving te beheren dient er een device gebruikt te worden. Dit kan vanuit een bedienpost, ook wel werkstation genoemd, verzorgd worden. Kunt u bevestigen dat een bedienpost en werkstation hetzelfde is?	Zie het antwoord op vraag 32
109	Inhoud	PVE Eis 90	Het tonen van de beschikbare uitrijtijd bij een kortingsgever leidt in de praktijk vaker tot discussies en problemen bij de uitrit. Zeker bij het overschrijden van deze uitrijtijd bij volledige afwaardering. Wij adviseren dan ook altijd parkeerders gebruik te laten maken van de betaalautomaat voordat ze uitrijden om dergelijke discussies bij de uitrit te voorkomen. Is het toegestaan een kortingsgever toe te passen die de uitrijtijd niet toont?	Het enkel tonen van de verstrekte korting en het openstaande resttarief is toegestaan
110	Inhoud	PVE Eis 41	Als wij het goed begrijpen dient de UPS enkel toegepast te worden indien dit nodig is voor het gecontroleerd afsluiten van de apparatuur zonder dataverlies? Dus niet om de apparatuur nog te laten door functioneren bij stroomuitval?	Correct
111	Inhoud	PVE Scope van de opdracht Figuur 1: Schematische schets	U omschrijft dat het glasvezelnetwerk tot en met de afgemonteerde switch in de parkeervoorziening onderhouden en beheerd wordt door SPIE. Mogen wij aannemen dat er per locatie een verbinding op basis van glasvezel beschikbaar gesteld wordt voor het PMS netwerk? Zo ja, kunt u aangeven op basis van welke specificaties? Welk soort glasvezel, hoe veel vezels, welke connectoren? Zodoende wij de juiste converters etc. kunnen opnemen in onze aanbieding.	Zie het antwoord op vraag 60
112	Inhoud	PVE Scope van de opdracht Figuur 1: Schematische schets	Als wij het goed begrijpen hoeven inschrijvers dus geen rekening te houden met bekabeling, netwerkapparatuur voor de TKH apparatuur, zijnde intercom en CCTV? Dit aangezien dit een geheel van het PMS gescheiden netwerk is/wordt.	Dit is niet correct, de intercompost dient via het netwerk met een aparte netwerk aansluiting aangesloten te worden of de switch van TKH. Het uitgangspunt van de uitvraag is dat deze netwerkkabel vervangen wordt.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
113	Inhoud	PVE Eis 185	Onze cashless betaalautomat is voorzien van een enkele sluiting. Mogen wij aannemen dat dit volstaat bij het toepassen van cashless betaalautomaten. Het inbraakrisico bij deze automaten is nihil.	Akkoord
114	Inhoud	PVE 4.1.1. Betaalautomaten Eis 190	De betaalautomaten moeten op aanvraag een kwitantie (met btw bedrag) van betaling afgeven. Gelet op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, willen wij vragen of dit ook digitaal mag d.m.v. het scannen van een QR code op het scherm van de betaalautomat en daarna versturen per mail / downloaden op smartphone?	De eis blijft gehandhaafd. Deze functionaliteit kunt u natuurlijk wel meenemen in uw aanbieding onder de aangeboden meerwaarde tov het PVE
115	Contract	Bijlage D: SROI 1.2. De Opdracht	Mogen wij aannemen dat binnen de 5% van de opdrachtsom de door derden aan te brengen bekabeling niet wordt meegerekend? Deze leveringen en werkzaamheden worden namelijk niet door opdrachtnemer uitgevoerd maar door een onderaannemer.	Onderaannemers die binnen de Opdrachtwaarde (TCO) van de Overeenkomst vallen moeten worden meegenomen.
116	Contract	Bijlage D: SROI 1.2. De Opdracht	Mogen wij aannemen dat de genoemde 5% wordt berekend over de opdrachtwaarde voor levering en installatie van de parkeerapparatuur en PMS. Dus exclusief jaarlijkse onderhoudskosten en overige jaarlijkse terugkerende kosten? Onderhoud aan deze systemen zijn dermate specialistisch werk dat het hiervoor vrijwel onmogelijk is om hierin via SROI invulling aan te kunnen geven.	Uw veronderstelling is correct. SROI wordt alleen berekend over de leveringsomvang.
117	Inhoud	Algemeen: Tekeningen locaties	Kunt u beschikbare tekeningen / plattegronden beschikbaar stellen van de verschillende parkeerlocaties? Liefst zowel in DWG als in PDF formaat.	Aanbestedende dienst beschikt niet over alle plattegronden in DWG/PDF formaat, alleen van Kopspijker is een plattegrond gevonden. Deze is toegevoegd als bijlage.
118	Juridisch	Concept onderhoudsovereenkomst 7.3	Kunt u bevestigen dat upgrades die enkel tot doel hebben extra functionaliteit(en) aan de Apparatuur/het systeem toe te voegen (dus geen functiebehoud) niet inbegrepen zijn in de Onderhoudsovereenkomst?	Correct
119	Proces	Aanbestedingsleidraad gunningscriteria Kwaliteit	Mogen wij aannemen dat de hier genoemde aantallen pagina's exclusief een voorblad en eventuele bijlagen ter verduidelijking zijn?	zie het antwoord op vraag 63
120	Contract	Aanbestedingsleidraad 2.7	Mogen wij aannemen dat de hier bedoelde 5% van de opdrachtsom per Nadere Opdracht en exclusief onderhoud is?	Correct
121	Juridisch	Concept leveringsovereenkomst 14.1	Met de door u voorgestelde betalingstermijnen ligt de voorfinanciering en daarmee het risico van het project voor het het grootste gedeelte bij de leveranciers. Wij willen u dan ook voorstellen het in de markt meer gebruikelijke facturatieschema van 30% bij Opdrachtverstrekking, 20% bij Start installatie, 20% bij In gebruikname Apparatuur, 15% bij Acceptatie en laatste 5% bij verhelpen van restpunten. Gaat u hiermee akkoord?	zie het antwoord op vraag 4
122	Juridisch	GIBIT2020 13.4	Bent u bereid de aansprakelijkheid voor overige schade te beperken tot vijf maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis en de totale aansprakelijkheid per jaar te beperken tot tien maal de Jaarvergoeding?	Nee
123	Juridisch	GIBIT2020 13.1	Mogen wij aannemen dat in dit artikel alleen aansprakelijkheid voor directe schade bedoeld wordt, overeenkomstig in de markt gebruikelijk is, en de aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder winstderving) uitgesloten is?	Akkoord
124	Inhoud	Verwijderen bestaande bekabeling	U omschrijft een meterprijs voor de bekabeling in het prijsformulier. Dient de bestaande bekabeling ook verwijderd te worden? Zo ja, mogen wij dan aannemen dat dit eenvoudig mogelijk is en dat bestaande bekabeling niet ingestort is?	De bestaande bekabeling dient inderdaad daar waar deze niet is ingestort te worden verwijderd. Omdat onduidelijk is indien deze werkzaamheden de normale te verwachten hoeveelheid werk en tijd overstijgt is het aan Opdrachtnemer om dit aan te tonen en dit verder in overleg met Opdrachtgever wel of niet uit te voeren.
125	Inhoud	Prijsformulier "aansturing speedgate/rolluik" bij de uitrit	In deze regel staan geen aantallen opgenomen. In eis 239 staat opgenomen dat alle speedgates zichtbaar moeten zijn in het PMS. Zonder een aansturing lijkt ons dit niet mogelijk. Kunt u hier het juiste aantal gewenste aan te sturen speedgates aangeven?	Het juiste aantal aansturingen is opgenomen in het Prijsformulier
126	Inhoud	Prijsformulier regel 29	U omschrijft een meterprijs voor glasvezel bekabeling. Is het aan opdrachtnemer om te bepalen welke type glasvezel er toegepast kan worden, of zijn hieraan nog specifieke eisen vanuit opdrachtgever (type glasvezel, aantal vezels, connectoren) ?	Akkoord, de vereiste functionaliteit dient te worden geleverd.
127	Inhoud	Prijsformulier Regel 25, 25 en 27	U omschrijft een aantal netwerkswitches. Mogen wij aannemen dat niet alleen de centrale 19 inch kast maar ook de andere netwerkkasten in de garage hergebruikt mogen worden?	Correct

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
128	Inhoud	Prijfsomulier bekabeling	U omschrijft een meterprijs voor de bekabeling. Betreft dit de prijs voor het leveren van de bekabeling? Of dient hier ook het aanbrengen van de bekabeling opgenomen te worden?	Zie het antwoord op vraag 19 en 20
129	Inhoud	Schouw: Ombouw betaalautomaten City Plaza	Tijdens de schouw hebben wij geconstateerd dat de betaalautomaten staan opgesteld op een verhoging welke afgewerkt is met traanplaat. Mogen wij aannemen dat deze door opdrachtgever opnieuw afgewerkt wordt? Dit aangezien de nieuwe cashless automaten kleiner zijn dan de bestaande automaten.	zie het antwoord op vraag 8
130	Inhoud	Schouw: Besturingskasten in garages	Op diverse locaties zijn besturingskasten met netwerkkapapparaat aanwezig. Deze konden tijdens de schouw niet geopend worden. Kunt u foto's sturen van de inhoud van deze besturingskasten inclusief de locaties waar deze kasten zich bevinden?	Tijdens de schouw is 1 patchkast aangewezen, hiervan is een foto opgenomen in de Nvl (zie het antwoord op vraag 13). Andere patch/besturingskasten zijn bij Aanbestedende dienst niet bekend. Indien u specifiek aangeeft welke besturingskasten en patchkasten u bedoelt, kan Aanbestedende dienst de overige foto's verzorgen?
131	Inhoud	Prijzenblad Rijstroosignalering	Op het prijzenblad staat op elke locatie de rijstroosignalering als set van 2 stuks inclusief mast. Is dit juist? Op de meeste locaties hebben wij een gecombineerde kruis/pijl signalering gezien gemonteerd aan het plafond.	Zie het antwoord op vraag 16
132	Inhoud	Prijfsomulier, regel 7 "inrijterminal abonnementen"	Tijdens de schouw is aangegeven dat er op sommige locaties abonnementen inritten toegepast gaan worden als staande zuil en bij andere locaties als wandlezer. Beide uitvoeringen hebben andere prijzen. Kunt u deze apart specificeren in het prijzenblad?	Zie het aangepaste prijsformulier: "Bijlage C.iv. Prijsformulier v2.0"
133	Inhoud	PVE Eis 275	Kunt u de revisietekeningen van de bestaande installaties beschikbaar stellen? Zodoende wij een goede inschatting kunnen maken van hetgeen er al is en wij nog moeten realiseren.	De beschikbare tekeningen en blokschema's zijn gedeeld. Zie het antwoord op vraag 105 en 117
134	Inhoud	PVE Eis 273	Kunt u globaal een tijdsplan geven waarin u de verschillende parkeervoorzieningen om wilt bouwen naar de nieuwe apparatuur?	Zie het antwoord op vraag 69
135	Inhoud	PVE Eis 259	De huidige LED displays zijn ondergebracht in bestaande bebording of op een bestaande mast. In eis 259 vraagt u om een glasvezel huls om de mast. U omschrijft in Eis 253 dat deze indien gewenst hergebruikt mogen worden. Mogen wij aannemen dat deze eisen niet van toepassing van voor de her te gebruiken masten.	Zie het antwoord op vraag 39
136	Inhoud	PVE Eis 239	Mogen wij aannemen dat deze eis ook geldt voor de roldeuren, daar waar deze aanwezig zijn, of geldt dit enkel voor de locaties met speedgates?	Correct, in eis 239 wordt "speedgates" vervangen door "speedgates en Roldeuren"
137	Inhoud	PVE Eis 239	Mogen wij aannemen dat de leverancier van de speedgates/roldeur ook zorgt voor een potentiaalvrij contact vanuit de besturing/einschakelaars wanneer de afsluiting geheel open en geheel dicht is? Zodoende wij de stand van de afsluiting ook kunnen weergeven in het PMS.	Akkoord
138	Inhoud	PVE Eis 129	Als wij het goed begrijpen dienen ook alle netwerkswitches vervangen te worden?	Dit is inderdaad het uitgangspunt waarop de Inschrijvers vergeleken worden
139	Inhoud	Bekabeling	Mogen wij aannemen dat eventuele sparingen en doorvoeren indien nodig opnieuw brandwerend worden gedicht door derden?	Zie het antwoord op vraag 12
140	Inhoud	Bekabeling	Mogen wij aannemen dat de bekabeling aangebracht kan worden in bestaande kabelwegen, kabelgoten en buizen en dat deze nog her te gebruiken zijn voor de nieuwe bekabeling?	Zie het antwoord op vraag 10 en 11
141	Inhoud	Bekabeling	U omschrijft een meterprijs voor bekabeling. Is het de bedoeling dat alle bestaande bekabeling vervangen gaat worden? Of is dit een prijs voor het indien nodig vervangen en/of uitbreiden van de bekabeling?	De bekabeling dient vervangen te worden.
142	Inhoud	PVE Voetnoot 11 pagina 26	U vraagt om een buffering van 2.000 transacties per betaalunit. Bij navraag bij zowel CCV als ATOS/Worldline geven zij aan dat dit niet mogelijk is. Wij vragen u daarom deze eis te laten vervallen.	Zie het antwoord op vraag 47
143	Inhoud	PVE Eis 271f	Bij de door ons toegepaste slagbomen is het niet mogelijk deze op te tillen omdat deze in gesloten toegang vergrendeld is. Mogen wij aannemen dat deze melding in het PMS dan ook kan vervallen?	Aanbestedende dienst gaat er vanuit dat u eis 271f bedoelt. In dit geval is het antwoord: "Akkoord"
144	Inhoud	Algemeen	De 1e ronde Nota van Inlichtingen is gesloten. Echter in de planning is aangegeven, dat de laatste beantwoording op later tijdstip plaats vindt. Het stellen van vragen hiervoor is nu niet meer mogelijk. Kunt u het stellen van de vragen voor de 2e ronde svp weer open zetten	Het stellen van aanvullende vragen over de gegeven antwoorden en extra verstrekte documentatie is mogelijk tot uiterlijk 10 mei 2022 12:00 uur.
145	Juridisch	Nvl-1, vraag 3	De maximalisering is geen antwoordt op de gestelde vraag. Mogen we aannemen, dat art. 25.3 wederzijds van toepassing is	Zie het antwoord op vraag 146

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
146	Juridisch	Nvl-1 vraag 1	De maximalisering is geen antwoord op de gestelde vraag. Overigens is de maximalisering al vastgesteld in artikel 21.1. Mogen we aannemen, dat art. 25.3 wederzijds van toepassing is	Artikel 25.3 wordt aangepast in: "Bij niet naleven van bijkomende doorlopende verplichtingen is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle onder de verplichting vallende en veroorzaakte schade."
147	Inhoud	Nvl-1 vraag 30 en 32	De naam Bedienpost of Werkstation is niet meer dan een benaming. Het is ons niet helemaal duidelijk welke functionaliteiten in de loge van de afzonderlijk garages beschikbaar dienen te zijn. Mogen we aannemen, dat dit een PC betreft gekoppeld aan het PMS, die alle functionaliteiten van het PMS betreft en geen client gekoppeld aan de Fling applicatie, als Bedienstations van de CMK applicatie.	Correct
148	Inhoud	Nvl-1, vraag 21	Kunt u dan de aantallen specificeren, aangezien er een wezenlijk verschil is tussen stand-alone en in een groep, zowel in uitvoering als in componenten.	Voor de Inschrijving kunt u uitgaan van: -2 groepen van 10 Kortinggevers -2 groepen van 5 Kortinggevers -5 enkele Kortinggevers
149	Inhoud	Nvl-1 vraag 87	Het percentage voor projectkosten zijn andere kosten dan een percentage voor een onderaanneming. Kunt u dat svp aanpassen	Niet akkoord.
150	Inhoud	Nvl 1, vraag 106, 60, 111 en 126	Voor gelijkheid in type glasvezel dat door Inschrijver wordt aangebracht, volgens Nvl-106 en de door Spie geleverde glasvezel en het hiermee samenhangende type connector, volgens Nvl 60 en 111, is het zinvol om dezelfde type glasvezel en tevens hetzelfde type connector toe te passen. Kunt u naast het type connector ook het door Spie toegepaste type glasvezel opgeven.	Inschrijver dient in iedere Parkeervoorziening een stand alone netwerk te realiseren voor de PMS en PA. Deze worden via de Spie glasvezelverbinding verbonden met de Centrale meldkamer. Het type connector voor het netwerk in de Parkeervoorziening hoeft dus niet gelijk te zijn aan die van Spie
151	Inhoud	Nvl-1, vraag 60 en 111	Kunt u opgeven welk type connectoren en welk aantal per kast door Spie worden toegepast, aangezien we hierop moeten aansluiten. In vraag 111 wordt verwezen naar vraag 60, maar daarin zijn de vragen niet beantwoordt.	Zie het antwoord op vraag 149
152	Inhoud	Nvl-1 vraag 112	Volgens vraag 112 dient er dus een extra kabel gelegd te worden voor de intercompost. Mogen we aannemen, dat dit ook het geval is voor de pinhole camera, aangezien die ook op het TKH netwerk zit?	Correct
153	Proces	Nvl-1 vraag 18	Het antwoord op vraag 18 is ons niet duidelijk. Vraag gaat over prijsstelling van bekabeling en antwoord geeft aan: een systeem dat vanuit de bedienpost onder meer betaalautomaat, in- en uitrit en deurlezer verzorgt. Kunt u vraag 18 svp alsnog beantwoorden.	Het antwoord op vraag 18 vervalt. zie het antwoord op vraag 66. De gestandsdoeningstermijn is inmiddels aangepast naar 60 dagen.
154	Inhoud	Nvl-1 vraag 19	Wij kunnen het antwoord op vraag 19 niet relateren aan de vraag. Vraag 19 betreft de vraag over de indicatie van de opgegeven lengtes. U geeft aan, dat er extra componenten/materialen opgenomen kunnen worden onder post 32 t/m 39. Kunt u de vraag beantwoorden over de indicatieve lengtes en kunt u aangeven welke afwijkingen/aanvullingen m.b.t. de kabel(lengtes) u dan mogelijk ziet voor post 32 t/m 39.	De kans op afwijkingen in de lengtes is groot. De volgende aannames zijn gebruikt: -Aantal UTP kabels BA -> 4 -Aantal UTP kabels in- uitrit -> 5 -Aantal UTP kabels deurlezer -> 4 -Aantal UTP kabels werkstation -> 2 -Lengte Cat 6 per kabel -> 30 m -Lengte Glasvezel van hoofdschicht naar overige switch -> 250 m -Lengte Stroomkabel 3x2,5 mm -> 5 m -Lengte Signaalkabel 6x2x0,8 mm -> 20 m Indien Inschrijver naast een meterprijs andere specifieke posten wenst op te geven is dit mogelijk gemaakt in het prijsformulier.
155	Inhoud	Display type	Kunt u aangeven wat de minimale grootte van het display dient te zijn van de uitgevraagde PA, aangezien dit niet is beschreven in het PvE Graag uitgesplitst per type PA (in/uitrit, betaalautomaat, deurlezer, abonnementsterminal)	De vereiste functionaliteit dient geleverd te worden. Indien u van menning bent dat u onderscheidend bent in uw product kunt u dit aangeven in de meerwaarde tov PvE
156	Inhoud	Offerteaanvraag	Op pagina 11 wordt verwezen naar de bijlagen welke bij de Inschrijving ingediend dienen te worden. Is het correct dat enkel de in de tabel benoemde onderdelen A, B, C en D direct bij de Inschrijving ingediend dienen te worden en dat daarmee de Inschrijving volledig is?	Uw veronderstelling is juist.
157	Proces	Kwalitatieve documenten	De vraagsteller gaat uit van minimaal 6 pagina's. Het antwoord is 'Akkoord'. Dit suggereert dat het er meer mogen zijn. Wat is het maximaal toegestane aantal pagina's voor het OH plan en het implementatieplan?	Het antwoord op vraag 64 wordt aangepast in: Het maximaal aantal pagina's wordt opgehoogd naar maximaal 6 pagina's
158	Proces	Planning	Wijziging datum voorgenomen verificatiegesprek.	De voorgenomen datum voor het "Proof of concept en/of Verificatie" is verplaatst van donderdag 2 juni naar woensdag 1 juni.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
159	Inhoud	Prijstformulier	In het prijzenblad is vermeld: koppeling digitaal loket, zowel initiële installatie als jaarlijkse kosten, echter in het PvE kom ik het digitaal loket niet tegen. Kunt u dit verduidelijken?	Dit betreft de de kosten die gemoed gaan met het installeren en onderhouden van de koppeling met een vergunningen/abbonementen beheersysteem. Zie eis 113 in het PvE.