



Dienstjaar 2021

Bestek nr. 08

BESCHRIJVING EN VOORWAARDEN VOOR:
ECOLOGISCH BEHEER NATUURLIJKE BEPLANTING
PERCEEL 1 NOORD
BINNEN- EN BUITENGEBIED GEMEENTE EDE

Inhoudsopgave

1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
07 KWALITEITSBORGING	3
08 KORTING	3
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 TEKENINGEN	7
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
03 KWALITEITSBORGING	7
04 BEWIJSLAST	7
05 BIJLAGEN	7
2.2 Nadere beschrijving	9
11 HEEMTUIN, TERRAS GEDEELTE	13
112 BEHEER VAK	13
1120 Maaibeheer	13
113 UITSTEKEN / WIEDEN STORINGSPLANTEN	13
12 HEEMTUIN, RIETVEGETATIE DROOG	13
1210 Maaibeheer	13
13 HEEMTUIN, GRASLAND	14
1310 Maaibeheer	14
14 HEEMTUIN, BOSPLANTSOEN	14
141 BEHEER RANDEN	14
1410 Maaibeheer	15
142 BEHEER VAK	15
1420 Maaibeheer	15
15 HEEMTUIN, POELTJE	15
16 HEEMTUIN, STAPELMUREN HERSTELLEN	15
17 HEEMTUIN, GAZON PADEN	16
18 HEEMTUIN, VERWIJDEREN ZWERFAFVAL	16
19 HEEMTUIN, AFZETTEN WILGEN	16
2 BOSPLANTSOEN	17
21 BOSPLANTSOEN MET KRUIDEN	17
211 BEHEER RANDEN	17
2110 Maaibeheer	17
212 BEHEER VAK	17
2120 Maaibeheer	17
2121 Snoeibeheer	17
2122 Snoeien hagen	19

2126	Ruimingswerkzaamheden	19
2127	Beheer zwerfafval	20
2322	Snoeibeheer, toekomstheesters	22
2325	Verschralingsbeheer, leveranties	23
2326	Verschralingsbeheer, groen	24
24	BOSPLANTSOEN ALGEMEEN	24
2410	Stormschade bosplantsoen	24
4	HOUTSINGEL	26
401	BEHEER RANDEN	26
4010	Maaibeheer	26
402	BEHEER VAK	28
4020	Maaibeheer	28
4021	Snoeibeheer	29
4027	Beheer zwerfafval	30
5	PARKBOS	31
501	BEHEER RANDEN	31
5010	Maaibeheer	31
502	BEHEER VAK	31
5021	Maaibeheer	31
5022	Snoeibeheer	31
5027	Beheer zwerfafval	33
6	OEVERS	34
602	BEHEER VAK	34
6021	Snoeibeheer	34
6027	Beheer zwerfafval	34
603	Verschralingsbeheer, grondwerk	34
7	INBOET EN LEVERANTIES	36
700	INBOET	36
701	LEVERANTIES	36
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	38
80	FLORA EN FAUNAMAATREGELLEN	38
800	FLORA EN FAUNA INVENTARISEREN	38
801	FLORA EN FAUNA MAATREGELLEN	38
8010	Maatregelen flora	38
8011	Maatregelen fauna	39
81	VERKEERSMAATREGELLEN	39
82	AFVOER ZWERFAFVAL	39
83	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL	40
84	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	40
85	BIJHOUDEN WERKZAAMHEDEN GEOVIEWER	40
9	Staartposten	41

3. Bepalingen 43

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	45
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	45
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	45
01 03	KORTINGEN	45
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	46
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	47
01 08	BIJDRAGEN	47

01 09	VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER	47
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	47
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN	48
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	49
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	50
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	51
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	51
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	51
01 23	Communicatie	53
51	GROENVOORZIENINGEN	55
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	55
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	55
62	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	56
62 0	Algemeen	56
62 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	56
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	57
64 0	Deelhoofdstuk 64.0	57
64 01	ALGEMEEN	57
64 1	Deelhoofdstuk 64.1	58
64 11	ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING (WNB)	58

1. Algemeen

PAR

01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede, vertegenwoordigd door Afdeling Inkoop van cluster Financiën en Control Bergstraat 4, 6711 DD Ede.

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door :
Programmering Ede,
6718 ZG Ede. (Bezoekadres : Asakkerweg 8, Ede)

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen ten noorden van de spoorlijn Arnhem - Utrecht in de Gemeente Ede.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk van perceel 1 bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maai-beheer aan bosplantsoen, stedelijk bos, Houtsingel en parkbos.
- b. Snoei-beheer aan bosplantsoen, stedelijk bos, Houtsingel, parkbos en oevers.
- c. Verwijderen zwerfafval in bosplantsoen, stedelijk bos, Houtsingel, parkbos en oevers.
- d. Verschrallingsbeheer in bosplantsoen.
- e. Inboet bosplantsoen.
- f. bijkomende werkzaamheden

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een dienst(onderhouds)jaar, lopend van 30 september 2021 tot en met 30 september 2022 met een verlenging van 3 keer 1 jaar.

Na opdracht van de een deelopdracht dient het werk binnen twee weken te starten.

De exacte startdatum voor de maai- en snoeirondes vindt plaats na overleg met en na toestemming van de directie.

De einddatum per maaieronde wordt overeenkomstig besteksbepaling 51.02.18 lid 02 en 03 vastgesteld.

Startlocatie en werkvolgorde in overleg met de directie.

De opleverdatum per maai- en snoeieronde wordt conform paragraaf 8 lid 2 van de U.A.V. 2012 verlengd met een werkdag voor iedere onwerkbaar werkdag die valt tussen de startdatum en de vastgestelde einddatum.

Korting bij te late oplevering: € 500,00 per kalenderdag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 KORTING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.05 lid 01 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

De gegevens van het plangebied en de te onderhouden objecten worden beschikbaar gesteld via Geoviewer.

De spoorlijn Utrecht - Arnhem is de scheiding van de percelen 1 en 2.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

Stoppunten:

Rondgang langs gemaaide randen tijdens 1e werkdag

Rondgang langs gemaaide vakken tijdens 1e werkdag

Rondgang langs gedunde vakken tijdens 1e werkdag

Rondgang langs verschaalde vakken tijdens 1e werkdag.

Bijwoonpunten

n.v.t

04 BEWIJSLAST

De aannemer dient aan te tonen dat reeds aanwezige schade in het werk niet door de aannemer is veroorzaakt.

05 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijvingsbiljet

Inschrijvingsstaat

V&G plan ontwerpfase

Specificaties bewerkte fractie (t.b.v. aanleveren houtsnippers)

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
11			HEEMTUIN, TERRAS GEDEELTE			
			Handmatig bewerken			
110010	514499		Blad ruimen in heemtuin	m2	2.833,00	F
			Betreft: In het voorjaar het blad ruimen op verharding, gazon en beplanting.			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.			
112			BEHEER VAK			
1120			<u>Maaibeheer</u>			
			Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
112010	514421		Uitmaaaien beplantingsvak.	are	28,33	F
			Betreft: Het uitmaaaien van beplantingsvakken met kruidachtigen			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met kruiden van alle leeftijden			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.3.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 112020			
112020	514499		Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel	are	28,33	F
			Betreft: afharken vak bosplantsoen, gemaaid bij bestekspostnr: 112010			
			Ecologisch beheer			
			Type: kruidachtigen in vak met bosplantsoen met kruiden			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.			
113			UITSTEKEN / WIEDEN STORINGSPLANTEN			
113010	514499		Onkruidvrij maken heemtuin	m2	2.833,00	F
			Betreft: het uitsteken / wieden van de volgende storingsplanten:			
			- Akkerdistel			
			- Ridderzuring			
			- Bijvoet			
			- Brandnetels			
			- Heermoes			
			- Bramen			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Vrijkomend materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.			
12			HEEMTUIN, RIETVEGETATIE DROOG			
1210			<u>Maaibeheer</u>			
			Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121010	511507	 1. 1. 1.9	Maaien rietvegetatie. Betreft het in het voorjaar maaien van droge rietvegetatie. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond Aantal maaibeurt(en): 1 per jaar Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 121020 .	are	7,06	F
121020	514499	. .	Afharken rietvegetatie, verwijderen maaisel Betreft: afharken rietvegetatie, gemaaid bij bestekspostnr. 121010 Ecologisch beheer Type: oeverdroge rietvegetatie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	7,06	F
13			HEEMTUIN, GRASLAND			
1310			<u>Maaibeheer</u> Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
131010	512599	. .	Maaien grasland - handmatig Betreft: Het maaien van grasland in de heemtuin Grasveldtype: schraal grasveld Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr 131020 .	are	28,33	F
131020	514499	. .	Afharken grasland, verwijderen maaisel Betreft: afharken grasland, gemaaid bij bestekspostnr. 131010 . Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	28,33	F
14			HEEMTUIN, BOSPLANTSOEN			
140010	514430	. 2. 1. 3. 4.5	Dunnen beplanting. Betreft het dunnen van beplanting in de heemtuin: - eenjarig en meerjarig opslag - verwijderen begroeiing van Bramen Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	2.833,00	F
141			BEHEER RANDEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1410			Maaibeheer Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
141010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien randen met kruidachtigen Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met kruiden van alle leeftijden 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. . Bewerkingsbreedte: ca. 2 m . . .3. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 141020	m	150,00	F
141020	514499		Afharken rand beplantingsvak, verwijderen maaisel Betreft: afharken randen bosplantsoen, gemaaid bij bestekspostnr: 141010 Ecologisch beheer Type: Kruidachtigen in randstrook bosplantsoen Werkbreedte: ca 2 m Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	1,50	F
142			BEHEER VAK			
1420			Maaibeheer Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
142010	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien vak met kruidachtigen Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met kruiden van alle leeftijden 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 . . .3. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 142020	are	28,33	F
142020	514499		Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel Betreft: afharken vak bosplantsoen, gemaaid bij bestekspostnr: 142010 Ecologisch beheer Type: Kruidachtigen in vak met bosplantsoen met kruiden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	28,33	F
15			HEEMTUIN, POELTJE Één maal per drie jaar opschonen			
150010	511499		Verwijderen van waterplanten in poel Betreft: Het verwijderen van waterplanten doormiddel van korven in een poel. Eens per drie jaar Ecologisch beheer Nat talud Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	m2	40,00	F
16			HEEMTUIN, STAPELMUREN HERSTELLEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
160010	514499		Onkruidvrij maken stapelmuren	m1	625,00	F
			Betreft: het uittrekken / wieden van de volgende			
			storingsplanten:			
			- Akkerdistel			
			- Ridderzuring			
			- Bijvoet			
			- Brandnetels			
			- Heermoes			
			- Bramen			
160020	361499		Betreft: het herstellen en vastleggen van	m1	625,00	F
			stapelementen in wildverband.			
			Hoogte stapelmuren: ca. 100cm.			
			Gebruik maken van oude bakstenen			
17			HEEMTUIN, GAZON PADEN			
						
170010	512599		Maaien paden in gazon	m	220,00	F
			Betreft: van april t/m november één maal per			
			maand afmaaien met kleine machine			
			Ecologisch beheer			
			Werkbreedte ca. 1 m			
			Maaisel kneuzen en laten liggen			
18			HEEMTUIN, VERWIJDEREN ZWERFAFVAL			
						
180010	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	67,82	F
			Betreft: verwijderen zwerfafval uit heemtuin			
		2.	Betreft: onverhard terrein			
		.3.	Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
		. . .2. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
			grond van de Wet Milieubeheer vergunde			
			inrichting.			
			Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,			
			bestekspostnummer 820010			
19			HEEMTUIN, AFZETTEN WILGEN			
						
190010	515899		Knotten vormbomen	st	20,00	F
			Betreft: het knotten/terugzetten van wilgen			
			Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m			
			Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar			
			Knotten / stoelen afzetten op kniehoogte (50 cm)			
			De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen			
			materiaal			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2		.	BOSPLANTSOEN			
21		.	BOSPLANTSOEN MET KRUIDEN			
211		.	BEHEER RANDEN			
2110		.	<u>Maaibeheer</u>			
		.	Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren			
		.	binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van			
		.	bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
211010	514422	.	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	38.818,00	F
		.	Betreft: uitmaaaien randen met kruidachtigen			
		.	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en): per jaar			
		.	Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen			
		.	met kruiden van alle leeftijden			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		.	1 : 3			
		2.	Bewerkingsbreedte: ca. 2 m			
		3.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 211040			
211040	514499	.	Afharken rand beplantingsvak, verwijderen maaisel	are	776,36	F
		.	Betreft: afharken randen bosplantsoen, gemaaid			
		.	bij bestekspostnr: 211010			
		.	Ecologisch beheer			
		.	Type: Kruidachtigen in randstrook bosplantsoen			
		.	Werkbreedte: ca 2 m			
		.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op			
		.	grond van			
		.	de Wet Milieubeheer vergunde inrichting			
212		.	BEHEER VAK			
2120		.	<u>Maaibeheer</u>			
		.	Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren			
		.	binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van			
		.	bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
212010	514421	.	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	1.659,30	F
		.	Betreft: uitmaaaien vak met kruidachtigen			
		.	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen			
		.	met kruiden van alle leeftijden			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
		.	1 : 3			
		3.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 212040			
212040	514499	.	Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel	are	1.659,30	F
		.	Betreft: afharken vak bosplantsoen, gemaaid bij			
		.	bestekspostnr: 212010			
		.	Ecologisch beheer			
		.	Type: Kruidachtigen in vak met bosplantsoen met			
		.	kruiden			
		.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
		.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond			
		.	van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.			
2121		.	<u>Snoeibeheer</u>			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
212110	514430	. 1. 1. 9. 4. 5 .	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: < 500 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting tot ca. 10 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	18.521,00	F
212120	514430	 1. 1. 9. 4. 5 .	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: 500 - 1000 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 10 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	16.644,00	F
212130	514430	 1. 1. 9. 4. 1 .	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: > 1000 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 10 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	75.643,00	F
212140	514101	. 1. 1. 9. 3. 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige en meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden. Totale hoeveelheid: < 500 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarige en meerjarige houtige opslag zoals zaailingen berk, esdoorn, vlier, vogelkers. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2.00 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	108,57	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212150	514101	. 1.1.1.9.3.1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige en meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden. Totale hoeveelheid: 500-1000 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarige en meerjarige houtige opslag zoals zaailingen berk, esdoorn, vlier, vogelkers. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2.00 m. Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	63,88	F
212160	514101	. 2.1.1.9.3.1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige en meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden. Totale hoeveelheid: > 1000 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarige en meerjarige houtige opslag zoals zaailingen berk, esdoorn, vlier, vogelkers. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2.00 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	469,92	F
2122			<u>Snoeien hagen</u>			
212210	514427	 4. .2.2.3.1.1	Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: diversen De zijanten en de bovenkant van de haag Deze dienen niet 'strak' geknipt te worden maar dienen een 'natuurlijk' beeld uit te stralen. Betreft: haag van afwijkend model Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 1 keer per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	m2	450,00	F
2126			<u>Ruimingswerkzaamheden</u>			
212610	514107	. .1.1.1	Verwijderen kruidachtigen. Betreft: het selectief verwijderen door wieden of uitsteken van storingsplanten zoals bijvoet, akkerdistel, en ridderzuring. Totale hoeveelheid: < 100 m2 In beplantingsvak Hoeveelheid: tot ca. 10 st/m2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	m2	300,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212710	501171	 2.3.2.1 .	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	1.940,39	F	
212720	501171	 2.3.2.1	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak 50-100 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	1.053,36	F	
212730	501411	 9.3.1	Verwijderen blad. Betreft: verwijderen van blad uit vak < 50 are. Betreft: onverhard terrein Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.940,39	F	
212740	501411	 9.3.1	Verwijderen blad. Betreft: verwijderen van blad uit vak 50-100 are. Betreft: onverhard terrein Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.053,36	F	
232140	514432	 1.1.9.7.5	Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van beplanting, die vervolgens opnieuw mogen uitlopen. Totale hoeveelheid: < 500 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting tot ca. 10 m Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	5.226,00	F	
232150	514432	 1.1.9.7.5	Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van beplanting, die vervolgens opnieuw mogen uitlopen. Totale hoeveelheid: 500-1000 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting tot ca. 10 m Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	5.107,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232160	514432	. 1.1.9.8.5 .	Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van beplanting, die vervolgens opnieuw mogen uitlopen. Totale hoeveelheid: > 1000 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting tot ca. 10 m Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	33.353,00 F	F
2322		.	Snoei-beheer, toekomstheesters			
232210	514431	. 1.2.4.2.1	Vrijstellen beplanting. Betreft: het vrijstellen van de toekomstheesters (blijvers) in het verruigd bosplantsoen Totale hoeveelheid: < 250 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 75% van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	m2	7.024,00 F	F
232220	514431	. 1.2.4.2.1	Vrijstellen beplanting. Betreft: het vrijstellen van de toekomstheesters (blijvers) in het verruigd bosplantsoen Totale hoeveelheid: 250-500 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 75% van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	m2	8.234,00 F	F
232230	514431	. 1.2.4.2.1	Vrijstellen beplanting. Betreft: het vrijstellen van de toekomstheesters (blijvers) in het verruigd bosplantsoen Totale hoeveelheid: > 500 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 75% van de beplanting weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	m2	41.184,00 F	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232240	514432	. 1.1.4.8.5 .	Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van toekomstheesters, die vervolgens opnieuw mogen uitlopen. Totale hoeveelheid: < 50 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	320,00	F	
232250	514432	. 1.1.4.8.5 .	Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van toekomstheesters, die vervolgens opnieuw mogen uitlopen. Totale hoeveelheid: 50-100 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	225,00	F	
232260	514432	. 1.1.4.8.5 .	Terugzetten beplanting. Betreft: het terugzetten van toekomstheesters, die vervolgens opnieuw mogen uitlopen. Totale hoeveelheid: > 100 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,40m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	46.506,00	F	
2325			<u>Verschralingsbeheer, leveranties</u>				
232510	220321	. 1. .1.1.	Leveren grond. Grondsoort: wit zand (gebiedseigen zand) Organisch stofgehalte: < 2 % Korrelafmeting: 0,063 - 2mm Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van verwerking conform bestekspostnr. 603010 Totale hoeveelheid: < 100 m3 Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW2000 Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	200,00	F	200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
232520	220321	.	Leveren grond.	m3	100,00	F
		.	Grondsoort: wit zand (gebiedseigen zand)	m3		
		.	Organisch stofgehalte: < 2 %			
		.	Korrelafmeting: 0,063 - 2mm			
		.	Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van			
		.	verwerking conform bestekspostnr. 603020			
		.	Totale hoeveelheid: > 100 m3			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende			
		.	milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit			
		.	bodemkwaliteit: AW2000			
		.1.	Grond van natuurlijke oorsprong			
		.1.	Leveren op de plaats van verwerking			
2326		.	<u>Verschralingsbeheer, groen</u>			
		.				
		.				
232610	512101	.	Zaaien.	are	13,50	F
		.	Betreft: het inzaaien van met inheemse			
		.	kruidenmengsels(s)			
		.	van de bij overige besteksposten uit hoofdstuk			
		.	2324 verschraalde bosplantsoenranden			
		.	Totale hoeveelheid: < 50 are			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond			
		.	zaaiklaar maken door het aandrukken en			
		.	verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.9.	schaduwmengsel voor vochtige schrale grondsoorten	kg		2,70
		.	(boszoomvegetatie)			
		.	Hoeveelheid: 0,20 kg/ 100 m2			
		.	Leverancier: MediGran, type mengsel: Schaduwflora			
		.	HV-48			
		.1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
232620	512101	.	Zaaien.	are	6,75	F
		.	Betreft: het inzaaien van met inheemse			
		.	kruidenmengsels(s)			
		.	van de bij overige besteksposten uit hoofdstuk			
		.	2324 verschraalde bosplantsoenranden			
		.	Totale hoeveelheid: 50-100 are			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.1.	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond			
		.	zaaiklaar maken door het aandrukken en			
		.	verkruiemelen van de bovenste 20 tot 30 mm			
		.9.	schaduwmengsel voor vochtige schrale grondsoorten	kg		1,35
		.	(boszoomvegetatie)			
		.	Hoeveelheid: 0,20 kg/ 100 m2			
		.	Leverancier: MediGran, type mengsel: Schaduwflora			
		.	HV-48			
		.1.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken			
24		.	BOSPLANTSOEN ALGEMEEN			
		.				
		.				
2410		.	<u>Stormschade bosplantsoen</u>			
		.	Betreft: het verhelpen van stormschade aan bomen.			
		.	Zowel kap- als snoeiwerkzaamheden.			
		.				

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241010	514499		Verhelpen van stormschade aan bosplantsoen	keer	4,00	F
			Betreft: snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen na			
			stormschade (bomen te water)			
			Hoogte: alle hoogtes			
			Na melding dienen de werkzaamheden binnen 24 uur			
			te zijn uitgevoerd.			
			Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren			
			naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden			
			te worden volgens de "Specificaties bewerkte			
			fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			HOUTSINGEL			
401			BEHEER RANDEN			
4010			Maaibeheer			
			Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren			
			binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van			
			bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
401010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	5.471,00	F
			Betreft: uitmaaaien randen met kruidachtigen			
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar			
			Soort en leeftijd van de beplanting: houtsingel			
			van alle leeftijden			
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
		. 2. . . .	Bewerkingsbreedte: ca. 2 m			
		 3.	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 401020			
401020	514499		Afharken rand beplantingsvak, verwijderen maaisel	are	109,42	F
			Betreft: afharken randen houtsingel, gemaaid bij			
			bestekspostnr: 401010			
			Ecologisch beheer			
			Type: Kruidachtigen in randstrook houtsingel			
			Werkbreedte: ca 2 m			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond			
			van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting			
401030	514499		Verwijderen blad uit rand beplantingsvak	are	109,42	F
			Betreft: Het verwijderen van blad in de rand van			
			het beplantingsvak			
			Ecologisch beheer			
			Type: Kruidachtigen in randstrook bos			
			Werkbreedte: ca 2 m			
			Perceel: horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Blad verzamelen en vervoeren naar een op grond			
			van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting			
401040	514430		Dunnen beplanting.	m2	992,00	F
			Betreft: het dunnen van rand beplanting, door			
			struik om struik weg te nemen.			
			Totale hoeveelheid: < 500 m2			
			Bewerkingsbreedte: ca. 2 m			
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting			
		. 1. . . .	Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2			
		. . 9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 10 m			
		. . 4. . .	Dunnen door struik om struik weg te nemen			
		 5	Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren			
			naar Biomass B.V., Neonstraat 20 6718 WV te Ede			
			(afgekort BMS). Vrijgekomen materiaal dient			
			aangeboden te worden volgens de "Specificaties			
			bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de			
			bijlagen.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
401050	514430	.	.	.	.	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van rand beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: 500 - 1000 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 10 m .4. Dunnen door struik om struik weg te nemen .5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar Biomass B.V., Neonstraat 20 6718 WV te Ede (afgekort BMS). Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	992,00	F	
401060	514430	.	.	.	.	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van rand beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: >1000 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 10 m .4. Dunnen door struik om struik weg te nemen .5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar Biomass B.V., Neonstraat 20 6718 WV te Ede (afgekort BMS). Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	992,00	F	
401070	514101	.	.	.	.	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige en meerjarige opslag binnen de randen houtsingel. Totale hoeveelheid < 500 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Karakter van de begroeiing: eenjarige houtige opslag 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 .9. Hoogte begroeiing: tot ca. 1,5 m .3. Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	3,42	F	
401080	514101	.	.	.	.	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige en meerjarige opslag binnen de randen houtsingel. Totale hoeveelheid 500 tot 1000 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Karakter van de begroeiing: eenjarige houtige opslag en meerjarige houtige opslag zoals zaailingen berk, esdoorn, vlier, vogelkers. 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 .9. Hoogte begroeiing: tot ca. 3,0 m .3. Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	9,92	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401090	514101	. 9. 1. 1. 9. 3. 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige en meerjarige opslag binnen de randen houtsingel. Totale hoeveelheid > 1000 m2 Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Karakter van de begroeiing: eenjarige houtige opslag en meerjarige houtige opslag zoals zaailingen berk, esdoorn, vlier, vogelkers. Grootte per perceel: > 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 3,0 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	70,28	F
402			BEHEER VAK			
4020			Maaibeheer Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
402010	514421	. 1. 3.	Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien vak met kruidachtigen < 50 are Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: houtsingel van alle leeftijden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 402040	are	723,00	F
402020	514421	. 1. 3.	Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien vak met kruidachtigen 50-100 are Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: houtsingel van alle leeftijden Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 402050	are	96,00	F
402040	514499	. .	Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel <50 are Betreft: afharken vak bosplantsoen, gemaaid bij bestekspostnr: 402010 Ecologisch beheer Type: Kruidachtigen in vak met bosplantsoen met kruiden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	723,00	F
402050	514499	. .	Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel 50-100 are Betreft: afharken vak bosplantsoen, gemaaid bij bestekspostnr: 402020 Ecologisch beheer Type: Kruidachtigen in vak met bosplantsoen met kruiden Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting	are	96,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4021			<u>Snoei-beheer</u>			
402110	514430		Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: < 500 m2 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 10 m .4. Dunnen door struik om struik weg te nemen .5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	8.096,00	F
402120	514430		Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: 500 - 1000 m2 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 10 m .4. Dunnen door struik om struik weg te nemen .5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	42,00	F
402130	514430		Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: > 1000 m2 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .1. Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 .9. Hoogte beplanting: tot ca. 10 m .4. Dunnen door struik om struik weg te nemen .5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	502,00	F
402140	514101		Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige/meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden Totale hoeveelheid: < 500 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarig/meerjarig 1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 .3. Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m .3. Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m .1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	277,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
402150	514101	. 1.1.1.3.3.1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige/meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden Totale hoeveelheid: 500-1000 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarig/meerjarig Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	42,00	F
402160	514101	. 2.1.1.3.3.1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige/meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden Totale hoeveelheid: > 1000 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarig/meerjarig Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	502,00	F
4027			<u>Beheer zwerfafval</u>			
402710	501171	 2.3.2.1	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak < 50 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	471,00	F
402720	501171	 2.3.2.1	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak 50 - 100 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	50,00	F
402730	501171	 2.3.2.1	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak > 100 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	300,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
5			PARKBOS			
501			BEHEER RANDEN			
5010			<u>Maaibeheer</u> Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
501010	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien randen met kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: parkbos van alle leeftijden 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .2. Bewerkingsbreedte: ca. 2 m .3. Maaisel verwerken volgens bestekspostnr: 501040	m	3.155,00	F
501040	514499		Afharken rand beplantingsvak, verwijderen maaisel Betreft: afharken randen parkbos, gemaaid bij bestekspostnr: 501010 Ecologisch beheer Type: Kruidachtigen in randstrook parkbos Werkbreedte: ca 2 m Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	63,00	F
502			BEHEER VAK			
5021			<u>Maaibeheer</u> Geen maaigerelateerde werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 20 cm vanaf de stam van bomen en heesters, ter voorkomen van schade.			
502110	514421		Uitmaaaien beplantingsvak. Betreft: uitmaaaien vak met kruidachtigen Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: parkbos van alle leeftijden 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Maaisel verwerken volgens bestekspost nr 502120	are	532,00	F
502120	514499		Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel Betreft: afharken parkbos, gemaaid bij bestekspostnr: 502110 Ecologisch beheer Type: Kruidachtigen in parkbos Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	532,00	F
5022			<u>Snoeibeheer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
502210	514430	. 1. 1. 9. 4. 5	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: < 500 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 10 m - 15 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	500,00	F	
502220	514430	 1. 1. 9. 4. 5	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: 500 - 1.000 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 10 m - 15 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlage.	m2		F	
502230	514430	 1. 1. 9. 4. 5	Dunnen beplanting. Betreft: het dunnen van beplanting, door struik om struik weg te nemen. Totale hoeveelheid: > 1.000 m2 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 10 m 15 m Dunnen door struik om struik weg te nemen Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te worden volgens de "Specificaties bewerkte fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.	m2	52.742,00	F	
502240	514101	. 1. 1. 9. 3. 1	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige/meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden Totale hoeveelheid: < 500 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarig/meerjarig Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are	5,00	F	
502250	514101	. 9. 1. 3. 3. 1	Verwijderen begroeiing. Betreft het verwijderen van eenjarige/meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden. Totale hoeveelheid: 500 - 1000 m2. Karakter van de begroeiing: eenjarig/meerjarig Grootte perceel: ca. 500 - 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10 m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	are		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
502260	514101	. 2.1.9.3.1 5027	Verwijderen begroeiing. Betreft: het verwijderen van eenjarige/meerjarige opslag binnen het vak bosplantsoen met kruiden Totale hoeveelheid: > 1000 m2 Karakter van de begroeiing: eenjarig/meerjarig Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m Vrijgekomen hout vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. <u>Beheer zwerfafval</u>	are	527,00	F
502710	501171	 2.3.2.1 502730	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak Totale hoeveelheid: < 50 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	5,00	F
502730	501171	 2.3.2.1 .	Verwijderen zwerfafval. Betreft: verwijderen van zwerfafval uit vak Totale hoeveelheid: 50 - 100 are Betreft: onverhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend, bestekspostnummer 820010	are	686,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			OEVERS				
							
602			BEHEER VAK				
							
6021			<u>Snoei-beheer</u>				
							
602110	514101		Verwijderen begroeiing.	are	166,00	F	
			Betreft: het verwijderen van een- en meerjarige				
			houtige opslag.				
			Karakter van de begroeiing: houtige opslag				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2				
		. . .9. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 10 m of meer				
		3.	Bovengrondse deel verwijderen; hoogte van de				
			stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,10m				
		2	Vrijgekomen hout versnipperen en vervoeren naar				
			BMS. Vrijgekomen materiaal dient aangeboden te				
			worden volgens de "Specificaties bewerkte				
			fractie" zoals deze is toegevoegd in de bijlagen.				
6027			<u>Beheer zwerfafval</u>				
							
602710	501171		Verwijderen zwerfafval.	are	166,00	F	
			Betreft: verwijderen van zwerfafval uit rand				
			oevers				
			Breedte: 1,50 m				
		2.	Betreft: onverhard terrein				
		.3. . . .	Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
		. . .2. .	Gerekend is met 1onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op				
			grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.				
			Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,				
			bestekspostnummer 820010				
603			Verschralingsbeheer, grondwerk				
							
603010	220103		Grond ontgraven uit bekleding.	m3	200,00	F	
			Betreft: het ontgraven van grond uit de rand van				
			een beplantingsvak tbv verschralingsbeheer.				
			Grond voldoet aan de achtergrondwaarden volgens				
			het besluit Bodemkwaliteit.				
			Veiligheidsklasse Basisklasse.				
			Totale hoeveelheid: < 100 m3				
			Grondsoort: voedselrijke, humeuze grond				
			Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van				
			ontgraving				
		.1. . . .	Dikte gemiddeld 0,15m				
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 0,75 m tot een maximum van				
			1,50 m.				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
603020	220103	.	Grond ontgraven uit bekleding. Betreft: het ontgraven van grond uit de rand van een beplantingsvak tbv verschrallingsbeheer. Grond voldoet aan de achtergrondwaarden volgens het besluit Bodemkwaliteit. Veiligheidsklasse Basisklasse. Totale hoeveelheid: > 100 m3 Grondsoort: voedselrijke, humeuze grond Hoeveelhidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving .1. Dikte gemiddeld 0,15m .9. Bewerkingsbreedte: ca. 0,75 m tot een maximum van 1,50 m. .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	100,00	F
603040	220201	.	Grond vervoeren. Afvoeren van grond vrijgekomen uit bestekspostnr. 603010 Totale hoeveelheid: < 100 m3 Grondsoort: voedselrijke, humeuze grond Hoeveelhidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving 3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond	m3	200,00	F
603050	220201	.	Grond vervoeren. Afvoeren van grond vrijgekomen uit bestekspostnr. 603020 Totale hoeveelheid: > 100 m3 Grondsoort: teelgrond (voedselrijke humeuze grond) Hoeveelhidsbepaling: theoretisch profiel van ontgraving 3. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond	m3	100,00	F
603070	220301	.	Grond verwerken in in randstroken bosplantsoen Betreft: grond verwerken op locatie overeenkomend met de ontgraving volgens bestekspostnr. 603010 Totale hoeveelheid: < 100 m3 Grondsoort: wit zand (gebiedseigen zand) Organisch stofgehalte: < 2 % Korrelafmeting: 0,063-2 mm Hoeveelhidsbepaling: profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 603010 1. Hoogte 0,15m .1. Zonder overhoogte .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3 m3	200,00	F I
603080	220301	.	Grond verwerken in in randstroken bosplantsoen Betreft: grond verwerken op locatie overeenkomend met de ontgraving volgens bestekspostnr. 603020 Totale hoeveelheid: > 100 m3 Grondsoort: wit zand (gebiedseigen zand) Organisch stofgehalte: < 2 % Korrelafmeting: 0,063 - 2mm Hoeveelhidsbepaling: profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 603020 1. Hoogte 0,15m .1. Zonder overhoogte .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3 m3	100,00	F I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			INBOET EN LEVERANTIES				
700			INBOET				
700010	511199		Herinzaaien floramengsel Betreft: Inzaai van floramengsels in bosplantsoenvakken op plekken waar door schade, opschoon- of dunningswerkzaamheden aanvulling en herstel van de kruidenlaag nodig is. Locatie: bosplantsoenobjecten binnen de (stads) ecologische zones. Zaadmengsel: schaduwmengsel boszoomvegetatie H48. Hoeveelheid: 0,20 kg/ 100 m2 Leverancier: Medigran	are	100,00	F	
700020	514499		Opstellen inboetlijst Betreft: het inventariseren van de inboet en opstellen van een inboetlijst gericht op alle voorkomende beplantingstypen. De lijst is per beplantingstype en onderhoudscategorie (zie bestekshoofdstukken) gespecificeerd. De inboetlijst biedt tevens inzicht in de leveranties (kosten van de aanplant conform het daarvoor geldend BTW-tarief.	keer	100,00	F	
700040	514451		Inboeten bosplantsoen. Betreft: inboeten ter bevordering van diversiteit, belevingswaarde en verbetering ecologische waarde en ter aanvulling van bosplantsoenvakken vooral na schade, opschoon- of dunningswerkzaamheden. Plantmateriaal: bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125 3-tak (inheems plantmateriaal) Leveren volgens hoofdstuk 701 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.	st	1.000,00	F	
701			LEVERANTIES				
701010	514201		Laden en transporteren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: in overleg met directie	st	1.000,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			1.000,00 L
701020	514202		Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Lossen en inkuilen in overleg met directie	st	1.000,00	F	
		3.	Bosplantsoen	st			1.000,00 L
701030	514299		Leveren plantmateriaal, bosplantsoen (ivm laag BTW-tarief) Betreft: leveren bosplantsoen; Amelanchier lamarkii - Krentenboompje, voortkomend uit opgestelde inboetlijst. In te boeten volgens bestekspostnr: 700040 Te leveren materiaal: Amelanchier lamarkii - Krentenboompje, wortelgoed, maat 100-125 3-tak	st	200,00	F	
				st			200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
701040	514299		Leveren plantmateriaal, bosplantsoen (ivm laag BTW-tarief) Betreft: leveren bosplantsoen; Corylus avellana - Hazelaar, voortkomend uit opgestelde inboetlijst. In te boeten volgens bestekspostnr: 700040 Te leveren materiaal: Corylus avellana - Hazelaar, wortelgoed, maat 100-125 3-tak	st	200,00	F	
				st			200,00 L
701050	514299		Leveren plantmateriaal, bosplantsoen (ivm laag BTW-tarief) Betreft: leveren bosplantsoen; Crataegus monogyna - Eenstijlige Meidoorn, voortkomend uit opgestelde inboetlijst. In te boeten volgens bestekspostnr: 700040 Te leveren materiaal: Crataegus monogyna - Eenstijlige Meidoorn, wortelgoed, maat 100-125 3-tak	st	200,00	F	
				st			200,00 L
701060	514299		Leveren plantmateriaal, bosplantsoen (ivm laag BTW-tarief) Betreft: leveren bosplantsoen; Viburnum opulus - Gelderse Roos, voortkomend uit opgestelde inboetlijst. In te boeten volgens bestekspostnr: 700040 Te leveren materiaal: Viburnum opulus - Gelderse Roos, wortelgoed, maat 100-125 3-tak	st	200,00	F	
				st			200,00 L
701070	514299		Leveren plantmateriaal, bosplantsoen (ivm laag BTW-tarief) Betreft: leveren bosplantsoen; Rosa canina - Hondsroos, voortkomend uit opgestelde inboetlijst. In te boeten volgens bestekspostnr: 700040 Te leveren materiaal: Rosa canina - Hondsroos, wortelgoed, maat 100-125 3-tak	st	200,00	F	
				st			200,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
							
80			FLORA EN FAUNAMAATREGELEN				
			Onderstaande werkzaamheden zijn gericht op het				
			(preventief) treffen van maatregelen alvorens				
			onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, ter				
			bescherming van eventueel aanwezige (beschermde)				
			flora en fauna.				
800			FLORA EN FAUNA INVENTARISEREN				
							
800010	642110		Inventariseren flora.	keer	730,00	F	
			Betreft: inventarisatie/quick scan per locatie en				
			rapportage van groeiplaatsen of zaadbanken op				
			basis van biotoopkenmerken van soorten conform				
			bepaling 64.				
			Locatie: alle voorkomende percelen waarop				
			onderhoud van toepassing is; bosplantsoen,				
			stadssbossen, houtwallen en oevers, in de				
			(stads)ecologische zones conform tekening				
			op aanwijzing directie.				
800020	641110		Inventariseren fauna, verkennend.	keer	730,00	F	
			Betreft: Verkennende fauna inventarisatie/quick				
			scan per locatie inclusief het vastleggen en				
			rapporteren.				
			Op basis van biotoopkenmerken.				
			Inventariseren of een of meerdere van de hieronder				
			vermelde klassen permanente of tijdelijk vaste				
			rust- en verblijfplaatsen of essentiële				
			foerageergebieden of vaste migratieroutes hebben:				
			vogels; zoogdieren; reptielen/amfibieën;				
			dagvlinders; libellen; kevers; mieren; slakken;				
			kreeftachtigen.				
			Van elke klasse moet worden aangegeven welke				
			families zich in het te inventariseren gebied en				
			op welke locatie (straat/ objectomschrijving)				
			bevinden.				
800030	641112		Inventariseren fauna, soortspecifiek.	keer	730,00	F	
			Betreft: Soortspecifieke fauna				
			inventarisatie/quick scan per locatie inclusief				
			het vastleggen en rapporteren, rekening houdend				
			met het vastleggen van eventuele zeldzame danwel				
			beschermde soorten conform de Wet				
			Natuurbescherming (Wnb), provincie Gelderland.				
			Aantal keer: 1 keer per straat				
		1.	Mag in meerdere terreinbezoeken en gelijktijdig				
			met de inventarisatie volgens bestekspostnr:				
			800020				
			Tijdstip: in een periode waarin de rust-,				
			verblijf- en fourageerplaatsen, alsmede vast				
			migratieroutes visueel waarneembaar of op basis				
			van omgevingskenmerken herkenbaar zijn.				
801			FLORA EN FAUNA MAATREGELEN				
							
8010			<u>Maatregelen flora</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
801010	642521	.	.	Markeren groeiplaats of zaadbank.	st	250,00	F
		2.	.	Door middel van aanbrengen piketten			
		.	.	Na afronding werkzaamheden dienen alle toegepaste			
		.	.	materialen te worden verwijderd.			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
801020	642524	.	.	Afschermen groeiplaats of zaadbank.	m	2.500,00	F
		2.	.	Door middel van markeringslint			
		.	.	Na afronding werkzaamheden dienen alle toegepaste			
		.	.	materialen te worden verwijderd.			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
8011		.	.	<u>Maatregelen fauna</u>			
801110	641521	.	.	Markeren fauna rust- en verblijfplaats.	st	250,00	F
		.	.	Ten behoeve van: aangetroffen fauna			
		1.	.	Door middel van spuiten			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
81		.	.	VERKEERSMAATREGELEN			
810010	620204	.	.	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	500,00	F
		.	.	Ten behoeve van: maai- en snoeiwerkzaamheden aan			
		.	.	grasachtigen en beplanting langs voetpaden			
		1.	.	Stationaire afzetting volgens			
		.	.	CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
		.	.	figuurnummer 1101b (voetpad)			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
810020	620204	.	.	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	500,00	F
		.	.	Ten behoeve van: maai- en snoeiwerkzaamheden aan			
		.	.	grasachtigen en beplanting langs fietspaden			
		1.	.	Stationaire afzetting volgens			
		.	.	CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
		.	.	figuurnummer 1121b (fietspad)			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
810030	620203	.	.	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	500,00	F
		.	.	Ten behoeve van: maai- en snoeiwerkzaamheden aan			
		.	.	grasachtigen en beplanting langs de rijbaan			
		1.	.	Stationaire afzetting volgens			
		.	.	CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'			
		.	.	figuurnummer 1202d			
		.3.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
		.	.	= 30 km/h			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
810040	620205	.	.	Toepassen rijdende afzetting.	keer	500,00	F
		.	.	Ten behoeve van: maai- en snoeiwerkzaamheden aan			
		.	.	grasachtigen en beplanting			
		1.	.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
		.	.	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221			
		.1.	.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu			
		.	.	= 70 km/h			
		.	2	Met materiaal van de aannemer			
82		.	.	AFVOER ZWERFAFVAL			
820010	501199	.	.	Acceptatiekosten zwerfafval	m3	10,00	F
		.	.	Betreft: het in rekening brengen van de			
		.	.	acceptatiekosten die voortkomen uit de			
		.	.	hoeveelheid zwerfafval, verwijderd onder			
		.	.	besteksposten , , 180010 , 212710 , , , , , 402710			
		.	.	, 402720 , 402730 , 502710 , 502730 en 602710 .			
		.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
83			TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL			
830010	611101	1.	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Hovenier incl. klein materieel en/of handgereedschap	uur	40,00	F
830020	611101	1.	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Grondwerker	uur	40,00	F
830030	611101	1.	Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers: Zaagploeg (2 personen) incl. klein materieel en/of handgereedschap	uur	40,00	F
830040	611101	1.	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft: verkeersregelaar t.b.v. begeleiding fietsverkeer en autoverkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden Werknemers: verkeersregelaar	uur	80,00	F
84			TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
840010	611299		T.b.s. hoogwerker Minimaal bereikbare hoogte: 18 m	uur	32,00	F
840020	611204	1.	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	32,00	F
840030	611206	1.	Ter beschikking stellen van een tractor. Vermogen: ten minste 100kW	uur	32,00	F
840040	611299		T.b.s. kiepkar laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend	uur	32,00	F
840050	611203	5.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	32,00	F
840060	611207	9.	Ter beschikking stellen mobiele versnipperaar. Capaciteit: ten minste tot 300 mm takdikte	uur	32,00	F
840070	611241	1.	Ter beschikking stellen van een motorkettingzaag. Exclusief bediening Zaagbereik: ten minste 380 mm	uur	32,00	F
840080	611243		Ter beschikking stellen bosmaaier. Exclusief bediening	uur	32,00	F
85			BIJHOUDEN WERKZAAMHEDEN GEOVIEWER			
850010	012199		Bijhouden werkzaamheden Geoviewer Betreft: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient in GeoViewer bijgehouden te worden op welk tijdstip en locatie werkzaamheden zijn uitgevoerd.	WEEK	104,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen dan wel reeds opgedragen heeft, dient binnen 2 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met sub-posten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel.
- 07 Voor de werkzaamheden vermeld in lid 06 welke uitgevoerd gaan worden door een onderaannemer dient de aannemer binnen 2 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met sub-posten aan te leveren die inzicht geeft in uren/kosten voor materieel, materiaal en personeel.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 03 VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK

- 01 De grootte van de betalingstermijn wordt berekend aan de hand van de gegevens verkregen bij de opneming na oplevering van elke maaironde, waarbij de prijzen per eenheid worden gehanteerd zoals vermeld op de ontleding van de aannemingssom op de inschrijvingsstaat en met inachtneming van het bepaalde in de Standaard en paragraaf 35 van de U.A.V. 2012.
- 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V.2012 geldt het volgende inzake prijsvorming bestekwijziging:
De in de aanbieding gehanteerde opslagpercentages voor Algemene kosten, Winst en Risico zijn bindend. Er wordt in ieder geval geen hoger percentage berekend dan 12%. De eenmalige kosten (of korting) en de uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend.

01 03 KORTINGEN

HFD PAR ART LID

01 03 01 OPLEGGEN KORTINGEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 7 en paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 geldt het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit bestek, kan een korting worden opgelegd van EUR 500,00.
- 03 Indien de Opdrachtgever gedurende de looptijd van dit bestek aansprakelijk is ten opzichte van derden voor schade ten gevolge van onvoldoende werk van de Opdrachtnemer, zullen de hieruit voortvloeiende kosten verhoogd met een toeslag van 20% in de vorm van een korting worden verhaald op de Opdrachtnemer.
- 04 De Opdrachtnemer is verplicht op de hem opgedragen tijdstippen met de werkzaamheden te starten en het Werk zonder onderbreking binnen de vastgestelde werkbare werkdagen uit te voeren. Overschrijding van deze termijnen zal worden beboet met EUR 500,00 per werkdag dat de werkzaamheden langer duren, tenzij de Opdrachtnemer conform paragraaf 8 lid 2 van de U.A.V. 2012 kan aantonen dat werkdagen als onwerkbaar dienen te worden beschouwd.
- 05 Het verwijderen van tijdelijk gedeponeerd (verzameld) maaisel dient binnen de vastgestelde termijnen te gebeuren conform hetgeen hierover vermeld staat in de artikelen 51.03.01 t/m 51.03.07 van dit bestek. Bij overschrijding van deze termijnen zal de directie bij de Opdrachtnemer per keer dat overschrijding wordt geconstateerd een bedrag van EUR 500,00 in rekening brengen.
- 06 Schade aan kruidachtige vegetaties die volgens bepaling 01.18.04 lid 03 wordt aangemerkt als onherstelbare schade zal worden beboet met EUR 250,00 per gebeurtenis.
- 07 In geval van beschadiging van bomen met een stamdiameter tot 40 cm zal de directie bij de Opdrachtnemer een korting van EUR 100,00 per beschadigde boom worden opgelegd; bij een stamdiameter van meer dan 40 cm wordt de korting EUR 500,00 per beschadigde boom.
- 08 In geval van beschadiging van lichtmasten zal de directie bij de Opdrachtnemer een korting van EUR 100,00 per beschadigde lichtmast worden opgelegd.
- 09 Bij het constateren van afwijkingen tussen de daadwerkelijke uitvoering en de door de inschrijver in het ingediende plan van aanpak genoemde werkwijze kan per afwijking een korting van EUR 250,00 worden opgelegd.
- 10 De kortingen worden verbeurd enkel ten gevolge van de constatering zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 11 Verrekening van verbeurd te verklaren kortingen zal plaatsvinden bij de betalingstermijn na oplevering van elke deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vindt plaats vanaf 01-01-2020.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstoffen 10% van de aannemingssom
Brandstoffenindex komt als volgt tot stand:
Gasolie: 75%
Elektriciteit: 25%

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 BIJDAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

01 09 02 MELDEN AFWIJKINGEN KABELS EN LEIDINGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 3 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKAAR GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de Opdrachtnemer erop gewezen dat, op of in de nabijheid van het Werk, onder andere de navolgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd dan wel de navolgende werken in elkander grijpen:
Het op andere bestekken inzake onderhoud natuurlijke beplanting en andere natuurlijk groenobjecten binnen bebouwde kommen in de gemeente Ede uit te voeren werk door mede-opdrachtnemers;
Werkzaamheden in het buitengebied, uitgevoerd volgens overige percelen;
Door derden en gemeentelijke diensten en afdelingen uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden in de Openbare Ruimte;
Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van eikenprocessierupsbestrijding; (Nieuw) bouwwerkzaamheden;
Leggen, verleggen en onderhouden van kabels inclusief toebehoren, door verschillende in de gemeente Ede werkzame nutsbedrijven;
Aansluitingen van riolering van woningen en bedrijven door de gemeente Ede;
Beheer- en onderhoudswerkzaamheden door of in opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe aan waterlopen, vijvers en singels
- 02 De beplanting zoals bosplantsoen, solitairen en bomen binnen de besteksgebieden blijven in onderhoud bij de gemeente Ede.
In aanvulling op paragraaf 31 lid 03 van de U.A.V. 2015 gedooft de Opdrachtnemer - zonder aanspraak op vergoedingen - dat door deze gemeentelijke afdelingen bepaalde werkzaamheden, niet in dit bestek genoemd (snoei aan bomen) zonder voorafgaande mededeling worden uitgevoerd.
- 03 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 201 gebeurt de coördinatie van de in lid 01 en 02 vermelde werkzaamheden niet door de directie. De Opdrachtnemer moet er zelf voor zorgdragen dat de eigen werkzaamheden en voornoemde werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN**01 13 03 UITVOERINGSVERGADERING, INFORMATIEOVERDRACHT EN WERKOVERLEG**

- 01 Voor aanvang van het Werk wordt een startwerkvergadering gehouden.
- 02 Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de Opdrachtnemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens instructie geven aan machinebedienend, vervoerend en uitvoerend personeel. De Opdrachtnemer informeert de directie over de wijze en het tijdstip van de instructie en stelt deze tijdig in de gelegenheid om aanwezig te zijn.
- 03 Tijdens de uitvoering zullen maandelijks uitvoeringsvergaderingen worden gehouden met de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en andere door de Opdrachtgever te bepalen personen of instanties.
- 04 De Opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 05 Van deze vergaderingen zullen door de Opdrachtgever uitvoeringsverslagen worden opgemaakt, welke zowel door de Opdrachtnemer als door de Opdrachtgever voor akkoord moeten worden ondertekend.
- 06 Indien de Opdrachtnemer zich met de inhoud van de uitvoeringsverslagen niet kan

HFD PAR ART LID

verenigen, wordt hiervan aantekening gemaakt, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de Opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema verlangd als bedoeld in artikel 51.02.10 van de Standaard en paragraaf 26 van de U.A.V. 2012.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de Opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan (PMP) als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 verlangd, tenminste omvattende: het bepaalde in 01.20.02 (kwaliteitsplan); 01.22.03 (pva controle en beschermen plant- en diersoorten) en wiu verkeersmaatregelen.

01 13 09 WERKTIJDEN

- 01 Het werken buiten 7:00 uur tot 18:00 uur, het werken op zaterdagen, zondagen of door de overheid voorgeschreven rust- of feestdagen vereist de goedkeuring van de directie.
- 02 Op de volgende wegen zijn de werktijden aangepast: 'Wegen met bijzondere functie' zoals op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening 'wegen met een bijzondere functie'.
Op deze wegen moet het Werk worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur.
- 03 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na goedkeuring van, de directie.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Het afvalbeleid van de gemeente Ede is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen, scheiden en recyclen van afval. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij handelt naar dit beleid.
- 02 Vrijgekomen materialen van verschillende aard van elkaar gescheiden houden. Hierbij maatregelen treffen ter voorkoming van vermenging.
- 09 De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever na elke maaironde de bewijzen van acceptatie van de in de betreffende periode naar een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen. Op de bewijzen van acceptatie moeten de naam, het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid in gewicht en volume, de herkomst en de naam en het adres van de vervoerder van de materialen zijn vermeld.
- 10 Per bestek worden met betrekking tot het laden, vervoeren en aanbieden aan een erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting per maaironde te accorderen hoeveelheden aangegeven. Het betreft de som van hoeveelheden gespecificeerd in bijlage 2. Berekend op basis van indicatieve hoeveelheden per maaimethode.
- 11 Ernstig verontreinigde grond in de bovenlaag van het maaiobject, meldt de Opdrachtnemer terstond aan de Opdrachtgever. Deze bepaalt wat er met de verontreiniging gebeurt.
- 12 Gevonden voorwerpen. Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of

HFD PAR ART LID

stoffen worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De directie heeft het recht, de werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van het voorwerp stop te zetten.

- 13 Verzameldepots in de openbare ruimte voor tijdelijk opslag van vrijgekomen afvalmaterialen (maaisel) moeten in overleg met de directie worden bepaald.
- 14 Tenzij in het bestek anders is aangegeven of in overleg met de directie anders is bepaald moet de weekproductie van vrijgekomen en voor vervoer gereedgemaakte afvalmaterialen worden afgevoerd volgens besteksbepaling 51.02.34 lid 03.

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen (materialen van), overige natuurlijk groen objecten, oeverstroken, sloten/ watergangen en vijvers en watersingels:
 - maaisel een- en meerjarige opslag
 - tak(ken) hout
 - zwerfafval

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 Onverminderd besteksbepaling 01.03.01 lid 06 inzake opgelegde kortingen komen de kosten verbonden aan herstel, vervanging en nazorg dan wel verzorging van beschadigde bomen en houtige en kruidachtige vegetaties voor rekening van de Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard.
- 02 In aanvulling op bepaling 01.18.07 van de Standaard worden onder schade aan kruidachtige vegetaties worden ook te kort gemaaide maaiooppervlaktes begrepen. Deze schade dient te worden vergoed conform het bepaalde in 01.18.07 lid 02 a. en lid 03 van de Standaard.
- 03 In aanvulling op bepaling 01.18.07 van de Standaard wordt onder schade aan kruidachtige vegetaties tevens begrepen het verstoren groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en vaste rust- en verblijfplaatsen van dieren waarvoor, voortkomend uit de Wet Natuurbescherming (WNb), een ontheffingsplicht geldt.

Hieronder wordt tevens verstaan verstoring en/ of eutrofiëring van schrale en stabiele bloembermvegetaties door:
het aanleggen van tijdelijke verzamelplaatsen van maaisel op daartoe niet aangewezen locaties;
het afvoeren van maaisel op zodanige wijze dat ook de bestaande gras-kruidenzode wordt verwijderd of beschadigd;
verstikking van gras-kruidenvegetaties door tijdelijk gedeponeed (verzameld) maaisel dat niet binnen de in het bestek vastgestelde termijnen is verwijderd.
het uitvoeren van maaierwerk op fraai bloeiende bermdelen en waardoor het bloeibeeld van deze objecten wordt beschadigd tenzij hiervoor nadrukkelijk toestemming van de directie is verkregen (onder meer uit oogpunt van

HFD PAR ART LID

verkeersveiligheid).

Deze schades worden aangemerkt als onherstelbare schade. Onverminderd het bepaalde in artikel 01 03 01 lid 06 van dit bestek dient deze schade te worden vergoed conform het bepaalde in 01.18.07 lid 02 b. en 03 van de Standaard.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van dit bestek
- 02 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de (neven)aannemer van dit bestek.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERLENGEN VAN DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.05 lid 01 is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting is wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Onder te beschermen plant- en diersoorten wordt verstaan de in de Wet Natuurbescherming (WNb) bedoelde beschermde plant- en diersoorten.
- 02 Indien de aard van het werk daartoe aanleiding geeft, houdt de directie vóór de aanvang van het werk een bouwbespreking (uitvoeringsvergadering) met de Opdrachtnemer teneinde vast te stellen of de voorgeschreven maatregelen in verband met de bescherming van de binnen het werk voorkomende soorten toereikend en in overeenstemming zijn met de uitvoeringswijze van de Opdrachtnemer. Indien de directie deze uitvoeringsvergadering niet houdt, zal de Opdrachtnemer vóór de aanvang van het werk om een uitvoeringsvergadering verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven.
- 03 De Opdrachtnemer zorgt dat personen die vanwege de Opdrachtnemer betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden op locaties met te beschermen soorten waarvoor ontheffing of vrijstelling, zoals op grond van een goedgekeurde gedragscode wordt verleend van artikelen van de Wet Natuurbescherming (WNb), beschikken over aantoonbare, door de Provincie Gelderland erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van een op de locatie aanwezige persoon die beschikt over deze aantoonbare door de Provincie Gelderland erkende deskundigheid.
- 04 Wanneer bij de uitvoering van werkzaamheden schade aan te beschermen soorten en/of hun vaste rust- en verblijfplaatsen of groeiplaatsen wordt geconstateerd, brengt de Opdrachtnemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Vervolgschade

HFD PAR ART LID

moet worden voorkomen. De directie zorgt voor de afhandeling van de melding aan de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) van de Provincie Gelderland en de Opdrachtgever

01 22 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Het voorkomen van schade aan te beschermen plant- en diersoorten door middel van inzet van specifieke machines en materieel of de te hanteren werkmethode wordt niet verrekend, tenzij het bestek anders bepaald.
- 02 Indien door de aannemer genomen maatregelen dan wel de in het bestek omschreven maatregelen ten behoeve van de uitvoering van het werk niet toereikend blijken te zijn, meldt de aannemer dit terstond aan de directie. De directie besluit welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Deze aanvullende maatregelen worden, voorzover in het bestek niet anders is bepaald, als meerwerk vergoed.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een plan van aanpak voor omgaan met de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten wordt verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als onderdeel van het gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:
werkvolgorde, organisatie en werkmethode;
controle flora en fauna waarden;
in te zetten deskundigheid bij uitvoering van de werkzaamheden;
te treffen beschermingsmaatregelen;
te treffen beschermingsvoorzieningen;
wijze van registratie, uitwisseling van gegevens en communicatie met de Opdrachtgever.

01 22 04 CONTROLE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Bij alle werkzaamheden moet de Opdrachtnemer alert zijn, en controles uitoefenen op, aanwezigheid van de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde beschermde plant- en diersoorten.
Voor aanvang van de maaiwerkzaamheden conform het bestek het te maaien oppervlakte voor elke maaironde controleren en groeiplaatsen van beschermde planten en vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten alsmede nesten (bebroed en onbebroed) lokaliseren en de volgende gegevens vastleggen en rapporteren:
geïnterviewd door;
inventarisatiedatum;
gehanteerde methode;
soort;
type rust- en verblijfplaats en/of groeiplaats alsmede nesten (bebroed en onbebroed);
aantal rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen alsmede nesten (bebroed en onbebroed);
locatie rust- en verblijfplaats en/of groeiplaats alsmede nesten (bebroed en onbebroed).
- 02 De Opdrachtgever beschikt onvolledig over informatie betreffende de aanwezigheid van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.

HFD PAR ART LID

Ter indicatie zijn de bekende gegevens over groeilocaties van beschermde plantensoorten binnen het besteksareaal bloemberen opgenomen bij bijlage.

Voor aanvullende informatie en ter ondersteuning van de controle op aanwezigheid van soorten genoemd in de Wet Natuurbescherming (WNB) en de aanwezigheid van groeiplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten kan contact worden opgenomen met de Opdrachtgever voor overige gegevensbronnen en contactpersonen binnen de gemeente Ede danwel voor bemiddeling bij en doorverwijzing naar de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) tevens te benaderen via Het Natuurloket, Postbus 607, 6700 AP Wageningen tel. 0800-2356333 info@natuurloket.nl

Het Natuurloket is een gezamenlijk initiatief van Stichting Gegevensautoriteit Natuur (GaN) en Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF).

01 23 Communicatie

01 23 03 Weekoverzichten / -rapporten

- 01 In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 moet de aannemer zowel weekrapporten als weekoverzichten maken.
- 02 Van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting moeten weekoverzichten worden verstrekt, inhoudende een gecumuleerd opgave van de per bestekspost en per locatie in die week verwerkte hoeveelheden.
Format weekrapport volgens IBIS software.
- 03 De in de leden 01 en 02 bedoelde gegevens en overzichten, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking heeft digitaal worden verstrekt.

01 23 04 Termijnstaten

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard 2015 worden van de aannemer termijnstaten verlangd opgesteld met IBIS software.
- 02 De termijnstaten moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de termijn waarop de gegevens betrekking hebben worden verstrekt.
- 03 Elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.
- 04 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma GWW Keetadministratie van IBIS.
- 05 De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma GWW Bestekadministratie van IBIS.

HFD PAR ART LID

01 23 05 Meting en berekeningen t.b.v. hoeveelheden

- 01 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig door een gezamenlijke hermeting. De kosten voor deze hermeting komen voor rekening van de aannemer.

01 23 06 Dagboek, lijsten en rapporten

- 01 De aannemer verstrekt elke dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met behulp van voorgenoemd GWW Keetadministratie programma.
- 02 De aannemer verstrekt de directie, voor dat de werkzaamheden beginnen, tevens een schriftelijk overzicht, van de te verwerken hoeveelheden in een narekenbaar en controleerbaar opgestelde berekening.
Tevens verstrekt de aannemer de directie een overzicht van de locatie waar de betreffende hoeveelheid is verwerkt. Dit overzicht dient voorzien te zijn van een situatieschets.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden voortvloeiend uit dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen. Voor uit te voeren werkzaamheden geldt in beginsel dat er geen schade mag ontstaan.

51 02 09 Invasieve soorten

- 01 De kaart van Ede is digitaal beschikbaar via [geo.ede.nl](https://geo.ede.nl/index.php?@Invasieve_soorten_publiek), tabblad website_intergraties. https://geo.ede.nl/index.php?@Invasieve_soorten_publiek
- 02 De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 2 t/m 7 van deze bepaling.
- 03 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) en reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*) binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 Iedere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.
- 05 Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) en reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*) af te maaien mits daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.
- 06 Met invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) en reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*) vervuild maaisel dient afgevoerd te worden naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.
- 07 Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop (*Fallopia japonica*) en reuzenberenklauw (*Heracleum mantegazzianum*) dient zowel materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alsvorens dit ingezet wordt op andere terreindelen.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 0 Algemeen****62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING****62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Voor aanvang van de werkzaamheden houdt de directie een bespreking met de Opdrachtnemer inzake de in het bestek voorgeschreven verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (wiu). Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de Opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de Opdrachtnemer aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 De Opdrachtgever stelt geen hulpmiddelen voor te nemen verkeersmaatregelen ter beschikking.
- 03 De te nemen verkeersmaatregelen (bebording, eventuele afzettingen en dergelijke) moeten door en op kosten van de Opdrachtnemer gebeuren.
- 04 Binnen de gemeente Ede zijn wegen met een bijzondere functie bepaald. Deze wegen zijn in kaart gebracht op de als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening 'wegen met een bijzondere functie'
De uitvoering van bepaalde activiteiten en/of werkzaamheden op en langs deze wegen is gebonden aan speciale richtlijnen en voorwaarden. Werken buiten de spitsuren conform 01.13.09 lid 02.
Het Werk behoort tot de categorie 'uitvoerings- werkzaamheden van cyclische onderhoudsbestekken' met beperkte werkduur, waarbij geen volledige wegafsluiting wordt toegepast.
Voor het overige dient, voor uitvoering van werkzaamheden op of langs wegen met een bijzonder functie tijdig met de Opdrachtgever contact te worden opgenomen voor toetsing van de werkzaamheden.
- 05 Bij werkzaamheden die worden uitgevoerd met rijdend materieel, op of langs wegen met een bijzondere functie moet gebruikt gemaakt worden van een rijdende afzetting. Gebruik van de rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b.
Figuurnummer in overleg met de Opdrachtgever per situatie overleggen. Uitvoering met materiaal en materieel van de Opdrachtnemer.
- 06 De Opdrachtnemer heeft de verplichting gedurende de looptijd van het Werk te melden aan de Wegbeheerder (of degene die in het kader van het Werk namens hem gerechtigd is te handelen) wanneer, op welke wijze en waar hij de werkzaamheden gaat uitvoeren.

HFD PAR ART LID

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

64 0 Deelhoofdstuk 64.0

64 01 ALGEMEEN

64 01 03 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTNEMER

- 01 De Opdrachtnemer dient zijn deskundigheid voor een juiste invulling van de Wet Natuurbescherming (WNB) aan te tonen middels een certificaat van een erkend opleidingsinstituut, conform de vastgestelde gedragscode beheer groenvoorzieningen.
Van de onderstaande medewerkersfuncties wordt conform de gedragscode beheer groenvoorzieningen een certificaat verlangd:
Uitvoerende medewerker; minimaal 1 persoon in het uitvoeringsteam.
Certificaten van betrokken medewerkers dienen, na een schriftelijk verzoek daartoe, aan de directie te worden overlegd, binnen de in dat verzoek vermelde termijn.

- 02 Als alternatief voor deskundigheid van eigen medewerkers mag het werk worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op grond van de definitie van de Provincie Gelderland inzake een deskundig persoon.

de Provincie Gelderland verstaat onder een deskundige, een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
en/of
als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied);
en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soorten monitoring en/of -bescherming.

Bij twijfel over de deskundigheid van de voorgestelde perso(o)n(en) wordt dit voorgelegd ter beoordeling van de Provincie Gelderland.

- 03 Bij elke uitvoeringsvergadering zorgt de Opdrachtnemer ervoor, dat "flora en fauna" wordt geagendeerd.
- 04 Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort volgens 01.22.03 van de Standaard het Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten uitvoeringsfase.
Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:

HFD PAR ART LID

werkvolgorde, organisatie en werkmethode;
in te zetten deskundigheid bij uitvoering van de werkzaamheden;
te treffen beschermingsmaatregelen;
te treffen beschermingsvoorzieningen indien van toepassing uitwerkt in
stappenplan en (constructie)tekening;
uitgewerkte voorwaarden en richtlijnen indien voor de uitvoering van het werk of
delen daarvan sprake is van een ontheffing of gedragscode;
wijze van registratie en uitwisseling van gegevens;
wijze van risicomanagement en communicatie.

Het bepaalde in dit lid ontheft de Opdrachtnemer niet van zijn verplichtingen om het
werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te
voltooien.

- 05 Tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer behoort het jaarlijks inplannen en
organiseren van een evaluatie waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:
beschermingsmaatregelen
omgang met calamiteiten
eventuele bijstelling van het Plan van Aanpak voor omgaan met te beschermen
plant- en diersoorten uitvoeringsfase
waargenomen soorten

64 01 04 REGISTRATIE FLORA EN FAUNA

- 01 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek.
De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform
artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard zijn:
voor de aanvang van de maaironde(s) tijdens de met de directie te houden
uitvoeringsvergaderingen;
jaarlijks bij oplevering na tweede maaironde

Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel
01.13.05 van de Standaard. Het betreft de volgende aspecten:
de resultaten van de controles conform bepaling 01.22.04
registratie aanwezigheid van de in de Wet Natuurbescherming (WNB) bedoelde
beschermde plant- en diersoorten.

64 1 Deelhoofdstuk 64.1

64 11 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING (WNB)

HFD PAR ART LID

64 11 01 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING

- 01 De Opdrachtnemer heeft de plicht om voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en planten, evenals voor hun directe leefomgeving.
Dit houdt in ieder geval in dat iedereen, die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn of haar handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is een dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem of haar kunnen worden verlangd, teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
- 02 De Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming (WNb). Niets in deze bepaling evenals in de rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet Natuurbescherming (WNb). Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming (WNb) is de Wet Natuurbescherming (WNb) leidend. De Opdrachtnemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering.
- 04 Insporing en verdichting:
insporingsdiepte van materieel ten behoeve van maai- en ruimingswerkzaamheden conform besteksbepaling 51.07.01
Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk):
 - werktuigen en werkgangen combineren
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 05 Werkperioden:
Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met:
 - Broedende fauna (gehele jaar)
 - Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)
 - Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Geluidsoverlast
Voorkom pieken van geluid(sterkte)
Voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten.
- 07 Werkrichting:
Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
 - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - land naar water
- 08 Gefaseerd werken:
Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
- 09 Gebruik meststoffen en bestrijdingsmiddelen:
Het gebruik van meststoffen en (chemische) bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 22 van 2019

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22 van 2019

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 22 van 2019

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	HEEMTUIN, TERRAS GEDEELTE				
110010	Blad ruimen in heemtuin	m2	2.833,00F		
112	BEHEER VAK				
1120	<u>Maaibeheer</u>				
112010	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	28,33F		
112020	Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel	are	28,33F		
113	UITSTEKEN / WIEDEN STORINGSPLANTEN				
113010	Onkruidvrij maken heemtuin	m2	2.833,00F		
12	HEEMTUIN, RIETVEGETATIE DROOG				
1210	<u>Maaibeheer</u>				
121010	Maaaien rietvegetatie.	are	7,06F		
121020	Afharken rietvegetatie, verwijderen maaisel	are	7,06F		
13	HEEMTUIN, GRASLAND				
1310	<u>Maaibeheer</u>				
131010	Maaaien grasland - handmatig	are	28,33F		
131020	Afharken grasland, verwijderen maaisel	are	28,33F		
14	HEEMTUIN, BOSPLANTSOEN				
140010	Dunnen beplanting.	m2	2.833,00F		
141	BEHEER RANDEN				
1410	<u>Maaibeheer</u>				
141010	Uitmaaaien rand beplantingsvak > 50 are	m	150,00F		
141020	Afharken rand beplantingsvak, verw. maaisel >50are	are	1,50F		
142	BEHEER VAK				
1420	<u>Maaibeheer</u>				
142010	Uitmaaaien beplantingsvak > 50 are	are	28,33F		
142020	Afharken beplantingsvak, verw. maaisel >50 are	are	28,33F		
15	HEEMTUIN, POELTJE				
150010	Verwijderen van waterplanten in poel	m2	40,00F		
16	HEEMTUIN, STAPELMUREN HERSTELLEN				
160010	Onkruidvrij maken stapelmuren	m1	625,00F		
160020	Herstellen stapelmuren heemtuin	m1	625,00F		
17	HEEMTUIN, GAZON PADEN				
170010	Maaaien paden in gazon	m	220,00F		
18	HEEMTUIN, VERWIJDEREN ZWERFAFVAL				
180010	Verwijderen zwerfafval.	are	67,82F		
19	HEEMTUIN, AFZETTEN WILGEN				
190010	Knotten vormbomen	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	BOSPLANTSOEN				
21	BOSPLANTSOEN MET KRUIDEN				
211	BEHEER RANDEN				
2110	<u>Maaibeheer</u>				
211010	Uitmaaaien rand beplantingsvak < 50 are	m	38.818,00F		
211040	Afharken rand beplantingsvak, verw. maaisel <50are	are	776,36F		
212	BEHEER VAK				
2120	<u>Maaibeheer</u>				
212010	Uitmaaaien beplantingsvak < 50 are	are	1.659,30F		
212040	Afharken beplantingsvak, verw. maaisel <50 are	are	1.659,30F		
2121	<u>Snoeibeheer</u>				
212110	Dunnen beplanting < 500 m2	m2	18.521,00F		
212120	Dunnen beplanting 500-1000 m2	m2	16.644,00F		
212130	Dunnen beplanting > 1000 m2	m2	75.643,00F		
212140	Verwijderen begroeiing een en meerjarig < 500 m2	are	108,57F		
212150	Verwijderen begroeiing een en meerjari 500-1000 m2	are	63,88F		
212160	Verwijderen begroeiing een en meerjarig > 1000 m2	are	469,92F		
2122	<u>Snoeien hagen</u>				
212210	Knippen van (blok)hagen.	m2	450,00F		
2126	<u>Ruimingswerkzaamheden</u>				
212610	Verwijderen kruidachtigen, storingsplanten <100 m2	m2	300,00F		
212620	Verw. kruidachtigen, storingsplanten 500-1000 m2	m2	200,00F		
212630	Verwijderen kruidachtigen, storingsplanten >1000m2	m2	100,00F		
212640	Maaaien kruidachtigen, storingsplanten < 500 m2	are	4,00F		
212650	Maaaien kruidachtigen, storingsplanten 500-1000 m2	are	2,00F		
212660	Maaaien kruidachtigen, storingsplanten	are	1,00F		
2127	<u>Beheer zwerfafval</u>				
212710	Verwijderen zwerfafval < 50 are	are	1.940,39F		
212720	Verwijderen zwerfafval.	are	1.053,36F		
212730	Verwijderen blad	are	1.940,39F		
212740	Verwijderen blad	are	1.053,36F		
232140	Terugzetten beplanting > 500 m2	m2	5.226,00F		
232150	Terugzetten beplanting 500-1000 m2	m2	5.107,00F		
232160	Terugzetten beplanting > 1000 m2	m2	33.353,00F		
2322	<u>Snoeibeheer, toekomstheesters</u>				
232210	Vrijstellen beplanting < 250 m2	m2	7.024,00F		
232220	Vrijstellen beplanting 250 - 500 m2	m2	8.234,00F		
232230	Vrijstellen beplanting > 500 m2	m2	41.184,00F		
232240	Terugzetten toekomstheesters > 50 m2	m2	320,00F		
232250	Terugzetten toekomstheesters 500-1000 m2.	m2	225,00F		
232260	Terugzetten toekomstheesters > 1000 m2	m2	46.506,00F		
2325	<u>Verschrallingsbeheer, leveranties</u>				
232510	Leveren zand < 100 m3	m3	200,00F		
232520	Leveren zand > 100 m3	m3	100,00F		
2326	<u>Verschrallingsbeheer, groen</u>				
232610	Zaaien < 10 are	are	13,50F		
232620	Zaaien > 10 are	are	6,75F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	BOSPLANTSOEN ALGEMEEN				
2410	<u>Stormschade bosplantsoen</u>				
241010	Verhelpen van stormschade aan bosplantsoen	keer	4,00F		
4	HOUTSINGEL				
401	BEHEER RANDEN				
4010	<u>Maaibeheer</u>				
401010	Uitmaaaien rand beplantingsvak < 50 are	m	5.471,00F		
401020	Afharken rand beplantingsvak, verw. maaisel <50are	are	109,42F		
401030	Verwijderen blad uit rand beplantingsvak	are	109,42F		
401040	Dunnen beplanting <500 m2	m2	992,00F		
401050	Dunnen beplanting 500 - 1000 m2	m2	992,00F		
401060	Dunnen beplanting >1000 m2	m2	992,00F		
401070	Verwijderen begroeiing eenjarig < 500 m2	are	3,42F		
401080	Verwijderen begroeiing eenjarig 500-1000 m2	are	9,92F		
401090	Verwijderen begroeiing eenjarig > 1000 m2	are	70,28F		
402	BEHEER VAK				
4020	<u>Maaibeheer</u>				
402010	Uitmaaaien beplantingsvak < 50 are	are	723,00F		
402020	Uitmaaaien beplantingsvak 50-100 are	are	96,00F		
402040	Afharken beplantingsvak, verw. maaisel <50 are	are	723,00F		
402050	Afharken beplantingsvak, verw. maaisel 50-100 are	are	96,00F		
4021	<u>Snoeibeheer</u>				
402110	Dunnen beplanting < 500 m2	m2	8.096,00F		
402120	Dunnen beplanting 500 - 1000 m2	m2	42,00F		
402130	Dunnen beplanting > 1000 m2	m2	502,00F		
402140	Verwijderen begroeiing eenjarig/meerjarig < 500 m2	are	277,00F		
402150	Verwijderen begroeiing eenjarig/meerja 500-1000 m2	are	42,00F		
402160	Verwijderen begroeiing eenjarig/meerjari > 1000 m2	are	502,00F		
4027	<u>Beheer zwerfafval</u>				
402710	Verwijderen zwerfafval < 50 are	are	471,00F		
402720	Verwijderen zwerfafval 50 - 100 are	are	50,00F		
402730	Verwijderen zwerfafval > 100 are	are	300,00F		
5	PARKBOS				
501	BEHEER RANDEN				
5010	<u>Maaibeheer</u>				
501010	Uitmaaaien rand beplantingsvak < 50 are	m	3.155,00F		
501040	Afharken rand beplantingsvak, verw. maaisel >50are	are	63,00F		
502	BEHEER VAK				
5021	<u>Maaibeheer</u>				
502110	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	532,00F		
502120	Afharken beplantingsvak, verwijderen maaisel	are	532,00F		
5022	<u>Snoeibeheer</u>				
502210	Dunnen beplanting < 500 m2	m2	500,00F		
502220	Dunnen beplanting 500 - 1000 m2	m2	F		
502230	Dunnen beplanting >1000 m2	m2	52.742,00F		
502240	Verwijderen begroeiing een/ meerjarig < 500 m2	are	5,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
502250	Verwijderen begroeiing een/ meerjarig 500-1000 m2	are		F	
502260	Verwijderen begroeiing een-/meerjarig >1000 m2	are	527,00	F	
5027	<u>Beheer zwerfafval</u>				
502710	Verwijderen zwerfafval < 50 are	are	5,00	F	
502730	Verwijderen zwerfafval 50 - 100 are	are	686,00	F	
6	OEVERS				
602	BEHEER VAK				
6021	<u>Snoeibeheer</u>				
602110	Verwijderen begroeiing - houtachtigen < 500 m2	are	166,00	F	
6027	<u>Beheer zwerfafval</u>				
602710	Verwijderen zwerfafval	are	166,00	F	
603	Verschralingsbeheer, grondwerk				
603010	Grond ontgraven uit beplantingsvak < 100 m3	m3	200,00	F	
603020	Grond ontgraven uit beplantingsvak >100 m3	m3	100,00	F	
603040	Grond vervoeren < 100 m3	m3	200,00	F	
603050	Grond vervoeren > 100 m3	m3	100,00	F	
603070	Grond verwerken in rand bosplantsoen <100 m3	m3	200,00	F	
603080	Grond verwerken in rand bosplantsoen > 100 m3	m3	100,00	F	
7	INBOET EN LEVERANTIES				
700	INBOET				
700010	Herinzaaien floramengsel	are	100,00	F	
700020	Opstellen inboetlijst	keer	100,00	F	
700040	Inboeten bosplantsoen	st	1.000,00	F	
701	LEVERANTIES				
701010	Laden en transporteren plantmateriaal.	st	1.000,00	F	
701020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	1.000,00	F	
701030	Leveren plantmateriaal, Krentenb. (laag-tarief)	st	200,00	F	
701040	Leveren plantmateriaal, Hazelaar (laag-tarief)	st	200,00	F	
701050	Leveren plantmateriaal, Meidoorn (laag-tarief)	st	200,00	F	
701060	Leveren plantmateriaal, Gelderse R. (laag-tarief)	st	200,00	F	
701070	Leveren plantmateriaal, Hondсроos (laag-tarief)	st	200,00	F	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	FLORA EN FAUNAMAATREGELEN				
800	FLORA EN FAUNA INVENTARISEREN				
800010	Inventariseren flora	keer	730,00	F	
800020	Inventariseren fauna, verkennend	keer	730,00	F	
800030	Inventariseren fauna, soortspecifiek	keer	730,00	F	
801	FLORA EN FAUNA MAATREGELEN				
8010	<u>Maatregelen flora</u>				
801010	Markeren groeiplaats of zaadbank	st	250,00	F	
801020	Afschermen groeiplaats of zaadbank	m	2.500,00	F	
8011	<u>Maatregelen fauna</u>				
801110	Markeren fauna rust- en verblijfplaats	st	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	VERKEERSMAATREGELEN				
810010	Toepassen afzetting(en) op voetpaden	keer	500,00	F	
810020	Toepassen afzetting(en) op fietspaden	keer	500,00	F	
810030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	keer	500,00	F	
810040	Toepassen rijdende afzetting	keer	500,00	F	
82	AFVOER ZWERFAFVAL				
820010	Acceptatiekosten zwerfafval	m3	10,00	F	
83	TER BESCHIKKING STELLEN PERSONEEL				
830010	T.b.s. werknemer hovenier	uur	40,00	F	
830020	T.b.s. werknemer grondwerker	uur	40,00	F	
830030	T.b.s. werknemer zaagploeg (2 personen)	uur	40,00	F	
830040	T.b.s. werknemer - verkeersregelaar	uur	80,00	F	
84	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
840010	T.b.s. hoogwerker	uur	32,00	F	
840020	T.b.s. vrachtauto	uur	32,00	F	
840030	T.b.s. tractor	uur	32,00	F	
840040	T.b.s. kiepkar	uur	32,00	F	
840050	T.b.s. hydraulische graafmachine, min. 1 m3	uur	32,00	F	
840060	T.b.s. mobiele versnipperaar - takkenhout	uur	32,00	F	
840070	T.b.s. motorkettingzaag	uur	32,00	F	
840080	T.b.s. bosmaaier	uur	32,00	F	
85	BIJHOUDEN WERKZAAMHEDEN GEOVIEWER				
850010	Bijhouden werkzaamheden Geoviewer	WEEK	104,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0123 - 119370
Besteknummer	22 van 2019
Korte werksomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl

