

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
RAAMOVEREENKOMSTBESTEKNR.21-017
"Renovatie en herinrichting speelplekken Haarlemmermeer 2021"

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER**
- 1.02 DIRECTIE**
- 1.03 LOCATIE**
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**
- 1.05 TIJDSBEPALING**
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**
- 1.07 KWALITEITSBORGING**

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

- 01 TEKENINGEN**
- 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
- 03 KWALITEITSBORGING**
- 04 BIJLAGEN**

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
112010							GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
112010	101502						Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft toepassen afzettingen met bouwhekken tot 50 m per locatie Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting werkterrein Type afrastering(en): Standaard bouwhek 3,5 m breed, 2,0 m hoog, voorzien van beton/kunststofvoeten. Bouwhekken onderling te koppelen met klemmen	keer	40,00	F	
			1								
				5							
112020							GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
112020	101502						Toepassen tijdelijke afrastering. Betreft toepassen afzettingen met bouwhekken 50 m per locatie en meer Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting werkterrein Type afrastering(en): Standaard bouwhek 3,5 m breed, 2,0 m hoog, voorzien van beton/kunststofvoeten. Bouwhekken onderling te koppelen met klemmen	keer	80,00	F	
			1								
				5							
771210							GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST				
771210	711299						Plaatsen speeltoestel (P<2 en H<1 en F<4) Betreft: leveren en aanbrengen van alle type toestellen, inclusief grondwerk, fundatie en grondankers. Leveren toestel: - hoogte (H) < 1 m1 - aantal fundamente (F) (poeren, funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) <4st - Inclusief laden, lossen en transport vanaf een locatie binnen een straal van #15km Afmetingen: - projectie oppervlak (P) < 2 m2 - hoogte (H) < 1 m1 - aantal fundamente (F) (poeren, funderingsblokken staanders in maaiveld e.d) < 4st Toestel monteren: - Inclusief grondwerkzaamheden tot ten hoogste 0,5m3 per fundatie. - inclusief het monteren van alle onderdelen en inclusief bevestigingsmiddelen en montagematerialen. Valdempende ondergrond volgens bestekspostgroepnr(s). 7730 Toestel afwerking en keuring: - inclusief afwerking - exclusief van keuringscertificaat, van een AKI, door de opdrachtgever (Aangewezen Keurende Instantie). Leveren en aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier.	st	240,00	F	
								st			240,00 T
								set			240,00 T