

RAW- BESTEK BI2265-01

Onkruidbestrijding in Kerkrade

Status: DEFINITIEF

Met: - 8 tekeningen;
 - 2 bijlagen;
 - 1 inschrijvingsbiljet;
 - 1 inschrijvingsstaat.

Maastricht Airport, 11-2-2022
RoyalHaskoningDHV

gezien:

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| 1. Algemeen | 2 |
| 01 Opdrachtgever | 3 |
| 02 Directie | 3 |
| 03 Locatie | 3 |
| 04 Algemene beschrijving | 3 |
| 05 Tijdsbepaling | 3 |
| 06 Onderhoudstermijn | 3 |
| 07 Kwaliteitsborging | 3 |
| 08 Evaluatie | 4 |
| 2. Beschrijving | 5 |
| 2.1 Algemene gegevens | 5 |
| 01 Tekeningen | 6 |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen | 6 |
| 03 Bijlagen | 6 |
| 2.2 Nadere beschrijving | 7 |
| 1 PERCEEL 1 | 9 |
| 2 PERCEEL 2 | 9 |
| 3 PERCEEL 3 | 11 |
| 4 WERK VAN ALGEMENE AARD | 12 |
| 41 VERKEERSMAATREGELEN | 12 |
| 42 TER BESCHIKKING STELLEN | 13 |
| 422 MATERIEEL | 13 |
| 9 Staartposten | 13 |
| 91 Eenmalige kosten | 13 |
| 3. Bepalingen | 14 |
| 01 Algemeen en administratief | 15 |
| 01 01 Algemene bepalingen | 15 |
| 01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom | 15 |
| 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling | 15 |
| 01 06 Betalingsregelingen: declaraties | 15 |
| 01 07 Zekerheidstelling | 16 |
| 01 08 Bijdragen | 16 |
| 01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen | 17 |
| 01 11 Verband met andere werken | 17 |
| 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 17 |
| 01 16 Verzekeringen | 17 |
| 01 17 Vrijgekomen materialen | 18 |
| 01 19 Arbeidsomstandigheden | 18 |
| 01 22 Te beschermen plant- en diersoorten | 18 |
| 01 23 Communicatie | 18 |
| 01 24 Beeldkwaliteit | 18 |
| 01 26 Social return | 18 |
| 01 27 Werktijden | 19 |
| 51 Groenvoorzieningen | 19 |
| 51 0 Groenvoorzieningen, algemeen | 19 |
| 51 04 Risicoverdeling en garanties | 19 |
| 51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding | 20 |
| 51 82 Eisen en uitvoering | 20 |

| | | |
|-------|--------------------------------|----|
| 62 | Tijdelijke verkeersmaatregelen | 20 |
| 62 1 | Tijdelijke verkeersmaatregelen | 20 |
| 62 12 | Eisen en uitvoering | 20 |
| 62 13 | Informatie-overdracht | 20 |
| 62 14 | Risicoverdeling en garanties | 20 |
| 62 15 | Bijbehorende verplichtingen | 21 |

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade.

Telefoonnummer: 14 045
+31 (0)45 567 67 67 (vanuit het buitenland)

E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Bezoekadres: Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade

Postadres: Postbus 600, 6460 AP Kerkrade

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever en wordt na gunning bekend gemaakt.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Kerkrade en is verdeeld in de onderstaande percelen:

Perceel 1 Onkruidbestrijding op verharding (trottoirs en paden):
- Kwaliteitsniveau A;

Perceel 2 Onkruidbestrijding en bijkomende werkzaamheden (knippen van hagen, verwijderen van blad) op een 6-tal begraafplaatsen (Chevremont, Holz, Centrum, Hambos, Kaalheide en Bleijerheide):
- Kwaliteitsniveau A;

Perceel 3 Onkruidbestrijding in groen en perken binnen 1 wijk in de gemeente Kerkrade, zijnde West:
- Kwaliteitsniveau B.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Het onderhouden van groen (onkruidbestrijding, knippen hagen, verwijderen van blad);
- b. Het onderhouden van verhardingen (onkruidbeheersing);
- c. Toepassen van verkeersmaatregelen;
- d. Ter beschikking stellen van materieel;
- e. Het deelnemen aan bouwvergaderingen en evaluatiemomenten

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst heeft een looptijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot 4 keer verlengen met 1 jaar.

De overeenkomst wordt eventueel verlengd op basis van de uitslag van de evaluatie (zie par. 1.08)

De onkruidbestrijding en het knippen van de hagen dienen uitgevoerd te worden in de periode van 1 april tot en met 31 oktober.

Het verwijderen van blad dient uitgevoerd te worden in de periode van half oktober tot en met eind november.

06 Onderhoudstermijn

geen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan verlangd.

PAR

08 Evaluatie

Aan het verlengen van de overeenkomst zijn eisen gesteld. De prestaties van de aannemer worden beoordeeld aan de hand van de beeldmeetlatten uit Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018. Er vindt 4-wekelijks een opnemings plaats waarbij wordt gecontroleerd of de aannemer voldoet aan de vereiste kwaliteitsniveaus.

Er vinden 2 evaluatiemomenten gedurende de looptijd van de overeenkomst plaats, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie (voor verlenging contract). Bij eventuele verlenging(en) van de overeenkomst vinden tevens 2 evaluatiemomenten plaats per verlenging van 1 jaar.

Aan de hand van 4-wekelijkse opnemings (zie deel 3 artikel 01.24.08) wordt de uitslag van de evaluatie bepaald. De onderstaande uitslagen zijn mogelijk:

- Zeer goed: de aannemer voldoet aan een hoger kwaliteitsniveau dan vereist;
- Goed: de aannemer voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau;
- Slecht: de aannemer voldoet niet aan het vereiste kwaliteitsniveau.

Naast de bovenstaande beoordeling aan de hand van de beeldmeetlatten zal de aannemer tevens worden beoordeeld op de door hem gevoerde communicatie in relatie tot de overeenkomst.

De uitslag van de beoordeling wordt onderbouwd aan aannemer meegedeeld en met de aannemer besproken. Bij een slechte tussentijdse evaluatie dient de aannemer binnen 5 dagen een verbeterpuntenlijst aan te dragen bij de directie en deze voor de resterende duur van de overeenkomst na te leven. Op basis van de uitkomsten van de evaluatiemomenten besluit de opdrachtgever om de overeenkomst te verlengen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

| Teknr. | Omschrijving | Schaal | Datum |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|-----------|
| T&P-BI2265-TE-BO-0001 | Overzichtstekening Voetpaden | 1:10.000 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0002 | Overzichtstekening Begraafplaatsen | 1:10.000/500 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0003 | Overzichtstekening Bodembedekkers | 1:10.000 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0004 | Overzichtstekening Heesters | 1:10.000 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0005 | Overzichtstekening Haag | 1:10.000 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0006 | Overzichtstekening Blokhaag | 1:10.000 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0007 | Overzichtstekening Rozen | 1:10.000 | 11-2-2022 |
| T&P-BI2265-TE-BO-0008 | Overzichtstekening Planten | 1:10.000 | 11-2-2022 |

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan Ontwerp;
2. Eis Social Return.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.


Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|----------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 1 | | | PERCEEL 1 Onkruidbestrijding op verharding (trottoirs en paden). | | | | |
| 100010 | 518806 | | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: randstroken langs de trottoirs en paden Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: wordt niet beheerst. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven | week | 28,00 | V | |
| | | 1. | Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen: betreft o.a. banden, muren, schuttingen etc.. | km | | | 610,00 I |
| | | .2. | Kwaliteitsniveau A | | | | |
| | | .4. | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | |
| | | .2. | Gebiedstype: woongebied of werkgebied | | | | |
| | | .5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | | | | |
| 100020 | 518803 | | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels gelegen in trottoirs en paden Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven | week | 28,00 | V | |
| | | 1. | Te onderhouden aantal | st | | | 1,00 I |
| | | .2. | Kwaliteitsniveau A | | | | |
| | | .4. | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | |
| | | .2. | Verhardingstype: elementenverharding - tegels | | | | |
| | | .5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | | | | |
| 2 | | | PERCEEL 2 Onkruidbestrijding en bijkomende werkzaamheden (knippen van hagen, verwijderen blad) op een 6-tal begraafplaatsen. Betreft de onderstaande begraafplaatsen: - Chevremont; - Holz; - Centrum; - Hambos; - Kaalheide; - Bleijerheide. | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|---|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 200010 | 518802 | | Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: begraafplaatsen en de ruimtes rondom en tussen de graven. Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 200020 | week | 28,00 | V |
| | | 9. | Te onderhouden oppervlakte: Chevremont: 8139 m2 Holz 3485 m2 Centrum: 7879 m2 Hambos: 4542 m2 Kaalheide: 5075 m2 Bleijerheide: 9569 m2 .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .6. Gebiedstype: begraafplaatsen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij de ingang van de begraafplaats. | are | | 386,89 I |
| 200020 | 518803 | | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: obstakels gelegen op de begraafplaatsen Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven | week | 28,00 | V |
| | | 1. | Te onderhouden aantal | st | | 1  I |
| | | .2. | Kwaliteitsniveau A | | | |
| | | .3. | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen | | | |
| | | .4. | Verhardingstype: ongebonden verharding | | | |
| | | .5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij de ingang van de begraafplaats. | | | |
| 200030 | 501411 | | Verwijderen blad. Betreft: begraafplaatsen Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Chevremont: 8139 m2 Holz 3485 m2 Centrum: 7879 m2 Hambos: 4542 m2 Kaalheide: 5075 m2 Bleijerheide: 9569 m2 | are | 1.934,45 | V |
| | | 1. | Betreft: verhard terrein | | | |
| | | .4. | Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) In de periode van half oktober tot eind november. | | | |
| | | .9 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij de ingang van de begraafplaats. | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 200040 | 514427 | | Knippen van (blok)hagen. Betreft: begraaftplaatsen Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen Te onderhouden oppervlakte: Chevremont: 234 m Holz 268 m Centrum: 478 m Hambos: 307 m Kaalheide: 340 m Bleijerheide: 703 m Plantsoort van de haag: divers 4. De zijanten en de bovenkant van de haag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m .2. Aantal beurten: 2 In de periode van 1 april tot en met 31 oktober. .2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een centrale locatie nabij de ingang van de begraaftplaats. | m2 | 18.676,00 | V |
| 3 | | | PERCEEL 3 Onkruidbestrijding in groen en perken binnen 1 wijk in de gemeente Kerkrade, zijnde West. Betreft de onderstaande beheergroepen: - Bodembedekkers - Heesters - Haag - Blokhaag - Rozen - Vaste planten - Boomspiegels | | | |
| 300010 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Bodembedekkers Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | week | 28,00 | V |
| | | | | are | | 148,89 I |
| 300020 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Heesters Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | week | 28,00 | V |
| | | | | are | | 393,76 I |
| 300030 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Haag Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | week | 28,00 | V |
| | | | | are | | 53,92 I |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|----------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 300040 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Blokhaag Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen | week | 28,00 | V | |
| | | 1. | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 226,26 I |
| | | .3. | Kwaliteitsniveau B | | | | |
| | | . .4. . . . | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | |
| | |5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | | | | |
| 300050 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Rozen Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen | week | 28,00 | V | |
| | | 1. | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 18,26 I |
| | | .3. | Kwaliteitsniveau B | | | | |
| | | . .4. . . . | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | |
| | |5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | | | | |
| 300060 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Vaste planten Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen | week | 28,00 | V | |
| | | 1. | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 42,35 I |
| | | .3. | Kwaliteitsniveau B | | | | |
| | | . .4. . . . | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | |
| | |5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | | | | |
| 300070 | 514807 | | Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: beheergroep Boomspiegels Situering: zie bijgevoegde bestekstekeningen | week | 28,00 | V | |
| | | 1. | Te onderhouden oppervlakte | are | | | 2,58 I |
| | | .3. | Kwaliteitsniveau B | | | | |
| | | . .4. . . . | Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen | | | | |
| | |5 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak. | | | | |
| 4 | | | WERK VAN ALGEMENE AARD | | | | |
| 41 | | | VERKEERSMAATREGELEN | | | | |
| 410010 | 620103 | | Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnummers: 100010 , 100020 , 300010 , 300020 , 300030 , 300040 , 300050 , 300060 , 300070 | EUR | | N | |
| | | 9. | Afzettingen volgens CROW-publicatie 'Werk in Uitvoering'. | | | | |
| | |2 | Met materiaal van de aannemer | | | | |
| 410020 | 620104 | | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens bestekspostnummers: 100010 , 100020 , 300010 , 300020 , 300030 , 300040 , 300050 , 300060 , 300070 | EUR | | N | |
| | | 9. | Afzettingen volgens CROW-publicatie 'Werk in Uitvoering'. | | | | |
| | |2 | Met materiaal van de aannemer | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 410030 | 624001 | | Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. Betreft: verkeersmaatregelen aangebracht volgens bestekspostnummer.: 410010 , 410020 1. Inspecteren afzettingen en voorzieningen Frequentie: 2 keer/dag | EUR | | N |
| 42 | | | TER BESCHIKING STELLEN | | | |
| 422 | | | MATERIEEL | | | |
| 422030 | 100516 | | Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton .2. Hydraulisch kipbaar . .1. . . . Met hydraulische laad- en losinrichting . . .1. . . Inklusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) | uur | 40,00 | V |
| 422040 | 100518 | | Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Hulpvoorzieningen: houtversnipperaar Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte . .1. . . . Inklusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) | uur | 40,00 | V |
| 422060 | 100534 | | Inzetten van een bosmaaier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Inklusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) | uur | 40,00 | V |
| 9 | | | Staartposten | | | |
| 91 | | | Eenmalige kosten | | | |

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl. De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl. De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands de voertaal.
- 07 De communicatie rond de de opdracht dient door één vaste contactpersoon van de aannemer gevoerd te worden.
- 08 De aannemer dient te beschikken over het benodigde aantal materieel en werknemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
- 09 De aannemer dient de werkzaamheden op een dusdanige wijze uit te voeren dat schade wordt voorkomen. Eventuele schade veroorzaakt door de aannemer dient op kosten van de aannemer hersteld te worden.
- 10 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid van hulpverlenende instanties (politie, brandweer, ambulance etc.).
- 11 De aannemer dient zorg te dragen voor de bereikbaarheid en bescherming van nutsvoorzieningen (brandkranen, straatpotten, afsluiters, e-kasten, transformatoren, verlichting etc.).
- 12 Alle voorkomende geschillen met derden dienen onmiddellijk aan de directie te worden gemeld.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 01 Betaling**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn per 4 weken gedurende de onderhoudsperiode.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 80% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 01 Gasolie met hoog accijnstarief | 4% |
- 03 De door de aannemer opgeven prijzen dienen prijsvast te zijn voor de duur van de overeenkomst (1 jaar). Bij een eventuele verlenging van de overeenkomst vindt indexering plaats volgens de risicoregeling van de Standaard.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 06 01 Indienen declaraties

- 02 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkbare dagen na de opnemingsacceptatie aan de directie zal voorleggen. De aannemer doet een verzoek tot betaling en voegt daartoe alle documenten waaruit blijkt dat het betreffende deel van het contract is uitgevoerd. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel het werk. De aannemer stelt een factuur op die bestaat uit de declaratie en de termijnstaat. Declaraties zonder termijnstaat worden niet in behandeling genomen.
- 04 Facturen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen en voorzien te zijn van de volgende gegevens:
- De facturen dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden via het e-mailadres: gemeentehuis@kerkrade.nl
- Voor de facturering geldt:
- per e-mail dient maximaal 1 PDF-bestand (bestaande uit een factuur inclusief eventuele bijlage(n)) verzonden te worden;
 - het PDF-bestand mag niet groter dan 5 MB zijn;
 - De percelen dienen afzonderlijk te worden gefactureerd. Een factuur mag maar van één van de drie percelen een declaratie bevatten. Op de factuur dient te worden vermeld het besteknummer, perceelnummer en de perceelomschrijving. De factuur wordt anders niet in behandeling genomen.

01 06 03 Bestekswijzigingen

- 01 Declaraties ten behoeve van bestekswijzigingen dienen in 2-voud gedateerd en ondertekend op door de opdrachtgever ter beschikking gestelde formulieren bij de directie UAV te worden ingediend.
- 02 De declaraties dienen gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en prijzen per eenheid onderverdeeld naar arbeid, materiaal en materieel.
- 03 De prijzen per eenheid voor arbeid, materiaal en materieel zijn gelijk aan de prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat. Voor arbeid, materiaal en materieel waarvoor geen prijs per eenheid uit de inschrijvingsstaat is te herleiden, zullen verrekend worden tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de bestekswijziging of, indien hun aard dit belet, zo spoedig mogelijk tussen opdrachtgever en aannemer worden overeengekomen.
- 04 De toe te passen percentages voor de toeslagen voor algemene kosten, winst & risico zijn gelijk aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor algemene kosten, winst & risico
- 05 Uitvoeringskosten worden niet vergoed tenzij de bestekswijzigingen aantoonbaar leiden tot verandering van uitvoeringskosten. Uitvoeringskosten worden in dat geval tot ten hoogste aan de uit de inschrijvingsstaat te herleiden percentages voor uitvoeringskosten vergoed.
- 06 Declaraties welke niet voldoen aan het gestelde in de leden 01 tot en met 05 zullen niet door de directie UAV in behandeling worden genomen.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

- 01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**
- 01 10 01 Aan de aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**
- 02 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie UAV aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.
- 03 De kosten en leges van artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en dergelijke zijn voor rekening van de aannemer.
- 01 10 02 Gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**
- 01 Conform het bepaalde in de UAV 2012 onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkgebied. Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen. Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de aannemer geen kosten verbonden.
- 02 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkgebied) kunnen kosten zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
- 01 11 Verband met andere werken**
- 01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**
- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken/activiteiten in elkander grijpen:
- (Onderhouds)werken nutsbedrijven
 - (Onderhouds)werken openbare verlichting
 - (Onderhouds)werken opdrachtgever en/of derden.
 - Ophaaldiensten (Restafval, GFT, Oud papier etc.)
 - Activiteiten (feesten, evenementen, markten etc.) in de openbare ruimte.
- 02 Bovenstaande werken/activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk plaatsvinden. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie a.g.v. de onderbreking van de werkzaamheden geven geen recht op verrekening / vergoeding.
- 01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**
- 01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**
- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, worden van de aannemer de onderstaande gedetailleerde werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd:
- Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd;
- 03 Het algemeen tijdschema volgens de UAV moet het volgende aangeven:
- de werkwijzen van het werk of onderdelen ervan;
 - de volgorde en tijdsduur van de uit te voeren werkzaamheden;
 - welk materieel en personeel wordt ingezet voor welke werkzaamheden of onderdelen ervan;
 - welke hulpmiddelen worden ingezet;
 - welke verkeersmaatregelen worden ingezet.
- 04 In aanvulling op het algemeen tijdschema dient de de aannemer de directie ten minste één week voor aanvang van zijn werkzaamheden in te lichten over de exacte locatie van het werkvak of werkvakken en welke werkzaamheden plaatsvinden.
- 05 Bij wijzigingen in het algemeen tijdschema dient de aannemer een geactualiseerde versie op te stellen en deze binnen 3 werkdagen aan de directie te leveren.
- 01 16 Verzekeringen**

HFD PAR ART LID

- 01 16 02 Aansprakelijkheidsverzekering**
- 01 De aannemer is verplicht gedurende duur van de overeenkomst zijn bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis en een minimale dekking van € 2.500.000,- per kalenderjaar.
- 01 17 Vrijgekomen materialen**
- 01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen**
- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.
- 01 19 Arbeidsomstandigheden**
- 01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**
- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten**
- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
- 01 22 05 Gedragscode Flora en Faunawet**
- 01 De meest recente versie van de Gedragscode Flora en Faunawet Bestendig beheer en onderhoud is van toepassing op dit werk.
- 01 23 Communicatie**
- 01 23 02 Bouwvergaderingen**
- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De bouwvergaderingen wordt 1 maal per 4 weken gehouden.
- 01 24 Beeldkwaliteit**
- 01 24 02 Algemeen**
- 01 Van toepassing is het 'Communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG. Het schema is gratis te downloaden van de website www.vhg.org.
- 01 24 04 Meetlocaties**
- 01 De meetlocaties zijn weergegeven op de bestekstekeningen.
- 01 24 08 Opneming**
- 01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 01 26 Social return**

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedingstrajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social-Returnkandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social-Returnverplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk') aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social-Returnverplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Ten slotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social-Returninvulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

De eis met betrekking tot Social Return is nader toegelicht in Bijlage 2. In deze bijlage is tevens toegelicht hoe de eis kan worden ingevuld.

01 27 Werktijden**01 27 01 Werktijden**

- 01 Het werk uitvoeren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 uur en 17.00 uur. Het is niet toegestaan het werk uit te voeren op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
- 02 De opdrachtnemer dient rekening te houden met feestdagen en eventuele gemeentelijke evenementen. De lijst met evenementen is op te vragen bij de Gemeente Kerkrade.

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 04 Risicoverdeling en garanties****51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 02 De aannemer dient de vrijkomende materialen van de percelen 1 en 2 te vervoeren naar een centrale locatie nabij het werkvak waar het onderhoud plaatsvindt.
- 03 De aannemer dient de vrijkomende materialen van perceel 2 te vervoeren naar een centrale locatie nabij de ingang van de begraafplaats waar het onderhoud plaatsvindt.
- 04 Indien bij onderhoud van groenvoorzieningen het vervoeren dan wel het verwerken van vrijkomende materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- verwijderen blad: dezelfde werkdag;
 - onkruidbestrijding: dezelfde werkdag;
 - knippen van hagen: dezelfde werkdag;
- 05 Er mag door de opslag van vrijkomende materialen geen onveilige situatie ontstaan en de doorgang van voetgangers en fietsers mag niet belemmerd worden.
- 06 Er mag geen opslag van vrijkomende materialen op de rijbaan plaatsvinden.
- 07 Er mogen door de opslag van vrijkomende materialen geen nutsvoorzieningen (brandkranen, straatpotten, afsluiters etc.) bedekt worden.

HFD PAR ART LID

- 08 Indien vreemde voorwerpen worden aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoed.

51 04 05 Structuurbederf en spoorvorming

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke omstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht deze werkzaamheden aldaar te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren
- 02 Spoorvorming is niet toegestaan. Spoorvormig in het terrein ontstaan door materieel van de aannemer, dient door en op kosten van de aannemer te worden hersteld.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 04 Inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroute

- 01 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen is voorgeschreven, dient dit dagelijks, voor aanvang en na beëindiging van de werkzaamheden te geschieden. Inspecties ook uitvoeren indien geen werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 6.00 - 8.00 uur en 16.00 - 18.00 uur.
- 02 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen is voorgeschreven en de aannemer voert deze niet op de aangegeven frequentie uit, dan kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien in het bestek het inspecteren van afzettingen is voorgeschreven en de aannemer de rapportage, als bedoeld in artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard, niet dagelijks bijhoudt, kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 13 Informatie-overdracht

62 13 01 Algemeen

- 06 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden ten gevolge van de werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.
- 07 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard dient de rapportage van de inspectie van de verkeersmaatregelen de navolgende gegevens te bevatten:
- naam en paraaf van de inspecteur;
 - kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen;
 - kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen.
- 08 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de Standaard dient de rapportage van de gedateerd en ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking heeft, bij de directie ingediend te worden. Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

62 14 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen**62 15 01 Tijdelijke maatregelen**

- 02 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het toepassen van eventuele maatregelen en voorzieningen (bijv. een rijdende afzetting), benodigd voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
- 03 De eventuele noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen voor het verrichten van metingen/inspecties ten behoeve van de opnemingsdiensten door en voor rekening van de aannemer verzorgd te worden.
- 04 Tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen wordt tevens gerekend het volledig afdekken met zakken of het afplakken met afplaktape van bestaande buiten werking zijnde verkeersborden en/of overige bebording. Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.

Behoort bij: BI2265-01

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: BI2265-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: BI2265-01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | PERCEEL 1 | | | | |
| 100010 | Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. | week | 28,00V | | |
| 100020 | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. | week | 28,00V | | |
| 2 | PERCEEL 2 | | | | |
| 200010 | Beheersen onkruid-ongebonden verharding. | week | 28,00V | | |
| 200020 | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. | week | 28,00V | | |
| 200030 | Verwijderen blad. | are | 1.934,45V | | |
| 200040 | Knippen van (blok)hagen. | m2 | 18.676,00V | | |
| 3 | PERCEEL 3 | | | | |
| 300010 | Beheersen onkruid-beplanting Bodembedekkers | week | 28,00V | | |
| 300020 | Beheersen onkruid-beplanting Heesters | week | 28,00V | | |
| 300030 | Beheersen onkruid-beplanting Haag | week | 28,00V | | |
| 300040 | Beheersen onkruid-beplanting Blokhaag | week | 28,00V | | |
| 300050 | Beheersen onkruid-beplanting Rozen | week | 28,00V | | |
| 300060 | Beheersen onkruid-beplanting Vaste planten | week | 28,00V | | |
| 300070 | Beheersen onkruid-beplanting Boomspiegels | week | 28,00V | | |
| 4 | WERK VAN ALGEMENE AARD | | | | |
| 41 | VERKEERSMAATREGELEN | | | | |
| 410010 | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. | EUR | | N | |
| 410020 | Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. | EUR | | N | |
| 410030 | Inspecteren verkeersmaatregelen. | EUR | | N | |
| 42 | TER BESCHIKING STELLEN | | | | |
| 422 | MATERIEEL | | | | |
| 422030 | Inzetten vrachtauto. | uur | 40,00V | | |
| 422040 | Inzetten tractor. | uur | 40,00V | | |
| 422060 | Inzetten bosmaaier. | uur | 40,00V | | |
| | SUBTOTAAL | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | PRIJS PER EENHEID IN EURO | TOTAAL BEDRAG IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| | TRANSPORT SUBTOTAAL | | | | |
| 9 | Staatposten | | | | |
| 91 | Eenmalige kosten | | | | |
| 910010 | | EUR | | N | |
| 910020 | | EUR | | N | |
| 910030 | | EUR | | N | |
| 910040 | | EUR | | N | |
| 910050 | | EUR | | N | |
| 919980 | Overige eenmalige kosten | EUR | | N | |
| 919990 | Korting | EUR | | N | |
| 92 | Uitvoeringskosten | | | | |
| 929990 | Uitvoeringskosten | EUR | | N | |
| 93 | Algemene kosten | | | | |
| 939990 | Algemene kosten | EUR | | N | |
| 94 | Winst en risico | | | | |
| 949990 | Winst en risico | EUR | | N | |
| 96 | Bijdragen | | | | |
| 960010 | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) | EUR | | N | |
| 960020 | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) | EUR | | N | |
| | Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR | | | |
| | Gedaan te | | | | |
| | De 20.. | | | | |
| | De inschrijver(s), | | | | |