

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord:
1	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 8, Specificatie tapijtplanken.Walk the Plank Tegenstrijdigheid/onvolkomenheid:	De door u vermelde (+15% / -15%) geeft de aanbieder een bepaalde bandbreedte om producten te kunnen aanbieden. Bij het bekijken van de technische specificatie van het gevraagde voorbeeld product(en) en alternatieven, hebben wij het volgende ontdekt: de vermelde (+15% / -15%) zorgt voor een dusdanige beperking dat zowel het voorbeeld product als passende alternatieven niet kunnen voldoen aan deze eis. Wij verzoeken u dan ook om deze eis te laten vallen. Het alleen gebruiken van ≥ 4000 gr/m2 en ≥ 500 gr/m2 bieden dan voldoende mogelijkheden. Als u dit niet laat vervallen vernemen wij graag uw motivatie hiervoor.	UWV gaat akkoord met het laten vervallen van de gestelde bandbreedte. Wel moet de tapijtplank voldoen aan de EN1307:2014 + A3:2018 normen. Bijgaand treft u het aangepaste TPvE als bijlage aan.
2	Contract	Bijlage 10 Tarievenblad	Op de tarievenlijst staan de minimum en maximum bedragen. In verband met vrij marktwerking is dat dan wel toegestaan?	Ja het stellen van een bandbreedte is toegestaan. De tariefstellingen zijn door UWV onderzocht en marktconform.
3	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 6 Aanvullende wensen, punt 5	Het gevraagde certificaat GUI Gold + is niet in instemming/onduidelijk conform paragraaf 4.7 van het UtI. Na onderzoek blijkt dat dit type certificaat gelimiteerd is tot tapijttegels met een specifieke constructie en technische specificatie. Deze specifieke constructie en technische specificatie zijn nodig is om dit certificaat te behalen. Geen van de deze producten lijken esthetisch en visueel op de producten zoals omschreven en getoond in bijlage 4 TPvE (pagina 9, 11, 13) en de bouwsteenwijzer, dus daarmee niet aantoonbaar gelijkwaardig. Iedere textiele vloerbedekking zal fijnstof vasthouden. Graag deze wens intetrekken, Zo niet hier graag een motivatie voor. Als u deze wens wil behouden dit dan graag aan te passen naar het volgende: GUI normal/standaard (oudere omschrijving) Hiervoor is deze specifieke constructie en technische specificatie niet nodig. Alleen het test resultaat. Gui-lab certification mark for carpets Test based on VDI 6022 Part 5 Criterion unit gold silver normal 3 hours sedimentation 10 µm µg / m³ ≤ 40 ≤ 50 ≤ 50 3 hours sedimentation 2.5 µm µg / m³ ≤ 20 ≤ 25 ≤ 25 Dust-binding capacity median 10µm% ≥ 80 ≥ 40 ≥ 20 Dust-binding capacity median 2.5 µm% ≥ 60 ≥ 50 ≥ 20	Het gevraagde GUI Gold certificaat is geen eis maar een wens. Het is bedoeld om bij te dragen aan verdere fijnstof reductie en draagt bij aan vermindering van milieubelasting. De wens heeft een relatie met het gevraagde gunningscriterium 2 Klimaatneutraliteit en circulariteit (UtI hst.8.5. UWV handhaaft de vermelde wens. verwerkt op blz. 6 in het TPvE
4	Inhoud	Bijlage 4 TpvE blz 32 verhoudingsgetal vloerafwerkingen:	Hier geeft u aan wat de percentuele hoeveelheden per product voor de verschillende zones. Is het mogelijk dit te vertalen naar aantallen vierkante meters. Graag op basis van geschatte jaar afnames.	Het is niet mogelijk om de percentages te vertalen naar aantallen vierkante meters: UWV beschikt niet over de info m.b.t. geschatte jaar afnames. Om die reden handhaaft UWV de vermelde percentages. Zoals aangegeven in bijlage 4 TPvE blz. 32, kunnen aan deze verhoudingsgetallen geen rechten worden ontleend. De percentages geven beeld van wat in de laatste 3 projecten veelgebruikte producten zijn.
5	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 25, Specificatie vinyltegels grijs Forbo Allura Flex	Onvolkomenheid: Dikte slijtlaag: ≥0,70 mm De standaard slijtlaag voor dit product is 0,55 mm of 1.0 mm. Welke slijtlaagdikte is gewenst?	De gewenste slijtlaagdikte is ≥0,70 mm. Een slijtlaagdikte van 1.0mm voldoet daar wel aan. Een slijtlaagdikte van 0.55mm voldoet daar niet aan.
6	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 23, Specificatie vinyltegels blauw Interface Native Fabric	Onvolkomenheid: Dikte totaal: 51– 7 mm De standaard dikte van dit product is 4,5 mm Dikte slijtlaag: ≥0,70 mm De standaard slijtlaag voor dit product is 0,55 mm Totaal gewicht: 6550 gr/m2Het standaard gewicht van dit product is 6880 gr/m2 Kunnen de eisen aangepast worden? Dit om te voorkomen als we dit product aanbieden niet uitgesloten worden Zo niet, dit graag toelichten.	Uw opmerking is terecht, het totaalgewicht is minimaal 6550 gr/m2. Zie aangepaste TPvE
7	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 21, Specificatie vinyltegels beige Interface Native Fabric	Onvolkomenheid: Dikte totaal: 51– 7 mm De standaard dikte van dit product is 4,5 mm Dikte slijtlaag: ≥0,70 mm De standaard slijtlaag voor dit product is 0,55 mm Totaal gewicht: 6550 gr/m2Het standaard gewicht van dit product is 6880 gr/m2 Kunnen de eisen aangepast worden? Dit om te voorkomen als we dit product aanbieden niet uitgesloten worden. Zo niet, dit graag toelichten.	Uw opmerking is terecht, het totaalgewicht is minimaal 6550 gr/m2. Zie aangepaste TPvE
8	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 19, Specificatie vinylplanken blauw Interface Level Set	Onvolkomenheid: Dikte totaal: 51– 7 mm De standaard dikte van dit product is 4,5 mm Dikte slijtlaag: ≥0,70 mm De standaard slijtlaag voor dit product is 0,55 mm Totaal gewicht: 6550 gr/m2Het standaard gewicht van dit product is 6880 gr/m2 Kunnen de eisen aangepast worden? Dit om te voorkomen als we dit product aanbieden niet uitgesloten worden. Zo niet, dit graag toelichten.	Uw opmerking is terecht, het totaalgewicht is minimaal 6550 gr/m2. Zie aangepaste TPvE
9	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 17, Specificatie vinylplanken groen Interface Level Set	Onvolkomenheid: Dikte totaal: 51– 7 mm De standaard dikte van dit product is 4,5 mm Dikte slijtlaag: ≥0,70 mm De standaard slijtlaag voor dit product is 0,55 mm Totaal gewicht: 6550 gr/m2Het standaard gewicht van dit product is 6880 gr/m2 Kunnen de eisen aangepast worden? Dit om te voorkomen als we dit product aanbieden niet uitgesloten worden. Zo niet, dit graag toelichten.	Uw opmerking is terecht, het totaalgewicht is minimaal 6550 gr/m2. Zie aangepaste TPvE
10	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 15, Specificatie vinylplanken Forbo Allura Flex	Onvolkomenheid: Dikte slijtlaag: ≥0,70 mm De standaard slijtlaag voor dit product is 0,55 mm of 1.0 mm. Welke slijtlaagdikte is gewenst?	Zie het antwoord op vraag 5
11	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 12, Specificatie tapijttegels. Net Effect B603	Backing: Eis Bitumen of bitumen Vrije backing (eco-based) Door innovatie en productverbetering beiden wij onze tapijttegels uitsluitend nog maar aan met een Biobased backing. Deze backing is gemaakt van een Bio Composiet en is vrij van petrochemische bestanddelen zoals Bitumen. De backing heeft een actieve bijdrage van het verlagen van de CO2 footprint van de aan te bieden producten van gemiddeld 33 % tov de vorige backing. De kwaliteit van de backing is minimaal gelijk dan wel beter dan de omschreven backing. Gaat u akkoord met dit type backing, Zo niet, dit graag toelichten. Onvolkomenheid: Dit zijn de specificaties van de Net Effect B603 Productiemethode □Getufte Bouclé met Patroon en Structuur	1. Akkoord op dit type backing. 2. Ten aanzien van de onvolkomenheid in Net Effect B603: De in TPvE op pagina 12 aangeven specificaties zijn de minimale waarden waaraan voldaan moet worden. Het is verbeterd in de bijgaande TPvE
12	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 10, Specificatie tapijttegels. Urban Retreat 103	Backing: Eis Bitumen of bitumen Vrije backing (eco-based) Door innovatie en productverbetering beiden wij onze tapijttegels uitsluitend nog maar aan met een Biobased backing. Deze backing is gemaakt van een Bio Composiet en is nagenoeg vrij van petrochemische bestanddelen zoals Bitumen. De backing heeft een actieve bijdrage van het verlagen van de CO2 footprint van de aan te bieden producten van gemiddeld 33 % tov de vorige backing. De kwaliteit van de backing is minimaal gelijk dan wel beter dan de omschreven backing. Gaat u akkoord met dit type backing, zo niet, dit graag toelichten. Onvolkomenheid: Dit zijn de specificaties van de Urban Retreat 103 Productiemethode □Getufte Bouclé met Patroon en Structuur Poolgewicht□ca. 857 gr/m² +/- 5 % Aantal noppen p/m² ISO 1763□114.260 +/- 5% Poolhoogte ISO 1766□ca. 2,6 mm Totale dikte ISO 1765□ca. 8,2 mm Gezien de grote verschillen die in de prestatie specificatie staan met betrekking tot de eisen en de werkelijk specificaties, verzoeken wij u deze aan te passen. Zo niet, dit graag toelichten. Deze aanpassing zal de mogelijkheid voor aanbieden van de gevraagde look&feel + gelijkwaardigheid ten goede komen.	Backing: akkoord met uw voorstel. Het type backing Biobased wordt geaccepteerd. Poolgewicht en noppen: in de meegezonden TPvE is de eis verbeterd: de op pagina 10 aangegeven specificaties zijn de minimale waarden waaraan voldaan moet worden.

13	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 8, Specificatie tapijtplanken.Walk the Plank	Onvolkomenheid: Dit zijn de specificaties van de Walk the Plank Poolgewicht□ca. 861 gr/m² +/- 5 % Aantal noppen p/m² ISO 1763□149.720 +/- 5% Poolhoogte ISO 1766□ca. 4,2 mm Totale dikte ISO 1765□ca. 8,3 mm Gezien de grote verschillen die in de prestatie specificatie staan met betrekking tot de eisen en de werkelijk specificaties, verzoeken wij u deze aan te passen. Zo niet, dit graag toelichten. Deze aanpassing zal de mogelijkheid voor aanbieden van de gevraagde look&feel + gelijkwaardigheid ten goede komen.	De tekst in de TPvE wordt niet aangepast. Wij wijzen er op dat op pagina's 8,10 en 12 onder de tabellen staat aangegeven 'deze specificaties zijn de minimale waarden waaraan moet worden voldaan.'
14	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 8, Specificatie tapijtplanken.	Onvolkomenheid: Poolmassa 500 g/m² (+15% / -150%) dit zal waarschijnlijk -15% zijn.	Uw aanname is correct, het betreft hier een typefout. De tekst "poolmassa 500 g/m2 (+15% / -15%)" komt te vervallen. Zie aangepaste TPvE
15	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 8, Specificatie tapijtplanken.	Backing: Eis Bitumen of bitumen Vrije backing (eco-based) Door innovatie en productverbetering beiden wij onze tapijttegels uitsluitend nog maar aan met een Biobased backing. Deze backing is gemaakt van een Bio Composiet en is nagenoeg vrij van petrochemische bestanddelen zoals Bitumen. De backing heeft een actieve bijdrage van het verlagen van de CO2 footprint van de aan te bieden producten van gemiddeld 33 % tov de vorige backing. De kwaliteit van de backing is minimaal gelijk dan wel beter dan de omschreven backing. Gaaf u akkoord met dit type backing, zo niet, dit graag toelichten.	Uw voorstel is akkoord. Biobased backing wordt geaccepteerd. Zie ook antwoord op vraag 12
16	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 6 Aanvullende wensen, punt 1	In punt 1 van de aanvullende wens vraagt u dat de backing voor 90% hergebruikt kan worden. Hergebruikt als wat? Kun u dit nader toelichten? Hoe dient dit dan aangetoond te worden?	Conform TPvE punt 5.2 pag. .5 gaat het minimaal om hergebruik van de grondstoffen. Conform TPvE punt 5.3 dient er een testrapport te worden aangeboden, om aan te tonen dat de vloerafwerking voldoet aan de gestelde eisen.
17	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 5, punt 3	In punt 3 vraagt u om de testrapporten van de aangeboden producten, is dit van toepassing op alle aangeboden producten of alleen voor alternatieve op de als voorbeeld getoonde producten? Dient er dan voor alle beschreven technische eisen een test rapport overhandigt te worden? Mag dit dan ook in de Engelse taal zijn (zijn dan wel van officiële test instanties)?	1. Voorafgaand aan levering dient er voor alle producten een testrapport aangeleverd te worden. 2. Bij inschrijving dienen er alleen voor de 'alternatieve' producten een testrapport en monsters aangeleverd te worden. Bij punt 3 op blz. 5 van bijlage 4 van het TPvE gaat het over de aantoonbaarheid van de duurzaamheid van het verwerkingsprogramma / hergebruik. 3.Het aanleveren van de testrapporten in de Engelse taal is akkoord.
18	Inhoud	Bijlage 4 TpvE blz 5 ,punt 5/2	Tapijttegels minimaal worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe tapijttegels. Als de leverancier van het nieuw te leveren tapijt naast deze wens,een aantoonbaar programma heeft wat volgens de afvalhiërarchie (https://nl.wikipedia.org/wiki/Ladder_van_Lansink) een betere oplossing aanbiedt, namelijk hergebruik, wordt dit dan ook als een passende oplossing gezien. Zo nee, horen wij graag uw motivatie.	In deze hiërarchie staat alleen preventie boven hergebruik. We onderscheiden ook nog de mogelijkheid tot hergebruik op productniveau dat we duurzamer inschatten dan hergebruik op grondstoffenniveau. Zolang de oplossing minimaal er voor zorgdraagt dat de grondstoffen worden hergebruikt is het akkoord.
19	Inhoud	Bijlage 4 TPvE blz 5, punt 2	In punt 1 vraagt u een EPD en in punt 2 verwijst u naar een LCA van de EPD, dit is een tegenstrijdigheid. De gepubliceerde resultaten in een EPD zijn gebaseerd zijn op een LCA conform ISO 14025 en ISO 15804 dus hiermee heeft u al de resultaten van de LCA. Om de gehele LCA te overhandigen is alleen mogelijk bij het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring aangezien hier bedrijfsgevoelige informatie instaat. Mogen wij er dan van uitgaan dat punt 2 komt te vervallen? Zo nee horen wij graag uw motivatie.	Terecht opgemerkt. Punt 2 komt te vervallen. Het is verbeterd in bijgaande TPvE