

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: Bestek 2013-030 Groot onderhoud verhardingen 2013

Voorzover vragen geen gevolgen hebben voor de inhoud van het bestek worden ze hier behandeld.

VRAAG:

Kan de opdrachtnemer op een andere manier als b.v. een EVC certificaat aantonen dat haar personeel over voldoende ervaring beschikt? Op deze manier sluit de opdrachtgever min of meer bedrijven uit van wie het personeel niet over dit certificaat beschikt (maar waarbij haar personeel wel over voldoende ervaring beschikt) Omdat de procedure van een ervaringscertificaat maatwerk is, variëren de kosten tussen de € 700,- en € 1.500,-. Daarnaast vraagt het een tijdsinvestering van medewerkers. Zij moeten bewijzen verzamelen, ordenen en onderbouwen. Gemiddeld kost het een medewerker 40 uur om een ervaringscertificaat te halen.

ANTWOORD:

Een ervaringscertificaat van een EVC geregistreerde instelling heeft voor de opdrachtgever meerwaarde. Bedrijven worden niet min of meer uitgesloten doch kunnen zich juist van anderen onderscheiden.

VRAAG:

Inschrijver vraagt zich af of gestelde opleverdata realistisch zijn. Groot gedeelte van de werkzaamheden in dit bestek bestaan uit asfalteringswerkzaamheden. De aannemer welke het asfalt in de winterperiode aanbrengt wordt hiervoor het meest beloont. De opdrachtgever realiseert zich wel dat de winterperiode de meest ongunstige periode is voor het aanbrengen van het asfalt? (kan ten koste gaan van de gewenste kwaliteit, zeker i.c.m. de zeer dunne laagdiktes welke bestek voorschrijft)

ANTWOORD:

De kwaliteit moet worden gewaarborgd. Als 28 maart 2014 of 18 april 2014 volgens de inschrijver niet haalbaar is om de kwaliteit te waarborgen zal dat in het plan van aanpak tot uiting komen.

VRAAG:

Kan de opdrachtgever de bewijslast middels een contracten laten vervallen? Veel van dit soort arbeidsplaatsen hebben geen lang lopende contracten, m.a.w. voor 2014 is dit niet aantoonbaar op moment van inschrijving. Een ondertekende toezegging van de inschrijver waarin hij verklaart hoe hij de Social Return in deze periode in gaat vullen kan toch ook volstaan?

ANTWOORD:

De opdrachtgever hecht onvoldoende waarde aan een ondertekende toezegging.

VRAAG:

840010 Wat is de reden dat de opdrachtgever deze onderzoeken wil laten uitvoeren? Om hoeveel onderzoeken gaat het? Hoeveel locaties?

ANTWOORD:

Deze post is toegevoegd zodat de inschrijver hier de kosten kan vermelden die nodig zijn om asfalt en/of fundatiemateriaal te kunnen vervoeren naar een acceptant. Ervaring leert dat de acceptatievoorwaarden nog al eens verschillen per acceptant. De inschrijver dient dan ook zelf te bepalen welk onderzoek nog nodig is.

VRAAG:

840030 Op welke wijze wil opdrachtgever de vooropname uit laten voeren en vast laten leggen?

ANTWOORD:

Op een dusdanige wijze dat het duidelijk is welke schade reeds in de verharding aanwezig was voor de start van de werkzaamheden.

VRAAG:

01 16 03 De opdrachtgever doelt hiermee op een CAR verzekering? Kunt u, indien de opdrachtnemer deze dient te verzorgen, hiervoor een post in het bestek opnemen?

ANTWOORD:

Neen. Het betreft hier een aansprakelijkheidsverzekering.

VRAAG:

Conform Standaard 2010 01.09.02 dient de opdrachtgever het aantal te graven proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan te vermelden. Tevens ontbreken gegevens ten aanzien van de ligging van K&L bij het bestek. Mag de aannemer er vanuit gaan dat hij geen K&L tegenkomt tijdens zijn werkzaamheden?

ANTWOORD:

Conform deel 3 artikel 01.09.02 dient de aannemer een graafmelding te verrichten. De te verrichten werkzaamheden vinden slechts plaats in de bovenste decimeters van de ondergrond. Inschrijver mag er dan ook vanuit gaan dat de ligging van kabels en leidingen geen problemen met zich meebrengt. Mocht uit de graafmelding blijken dat proefsleuven nodig zijn zullen die worden verrekend op stelpost 950010.

VRAAG:

Deel 0, par 0.04, Klopt het dat er geen model K verklaring ingediend hoeft te worden bij de Inschrijving?

ANTWOORD:

Dat is correct. Wel dient een Eigen Verklaring conform bijlage 1 te worden overlegd.

VRAAG:

Is LD-staalslak, gezien de uitloging, wel een geschikte bouwstof voor in een natuurgebied?

ANTWOORD:

Het gaat om geringe hoeveelheden. De uitspoeling van vrije kalk bij gebruik van deze geringe hoeveelheden zal geen problemen voor het milieu opleveren.

VRAAG:

Pag 4 par 0.07 .2.B tijd. Staat dit niet haaks op het leveren van kwaliteit, en hoe wordt er om gegaan met onwerkbaar weer?

ANTWOORD:

De kwaliteit moet worden gewaarborgd. Als 28 maart 2014 of 18 april 2014 volgens de inschrijver niet haalbaar is om de kwaliteit te waarborgen zal dat in het plan van aanpak tot uiting komen. Voor de omgang met onwerkbare dagen wordt verwezen naar par. 8 van de UAV 2012.

VRAAG:

Tekeningen: op detailtekeningen 2013-030-04 blad 1 t/m 5 staan bij de werklocatie's cijfers 01 t/m 10 omcirkeld. Kunt u aangeven wat dit inhoudt?

ANTWOORD:

De betekenis van de getallen zijn verduidelijkt in de omschrijvingen. Zo staat er bijvoorbeeld: "Aanbrengen graskeien (05) b=1,00 m d=120 mm". Het omcirkelde getal 5 verwijst dan naar: aanbrengen graskeien.

VRAAG:

Post 101810/20 Wat is verschil tussen beide posten?

ANTWOORD:

De lokatie waar de grond vrij is gekomen.

VRAAG:

Post 103 Locatie 3 in bestek is locatie 3a en 3b op tekening?

ANTWOORD:

Ja

VRAAG:

Post 107 Locatie 7 in bestek is locatie 7A ,7B , 7C ,7D en 7E op tekening?

ANTWOORD:

Ja

VRAAG:

Post 109 idem locatie 9 in bestek is locatie 9A en 9B op tekening?

ANTWOORD:

Ja

VRAAG:

Post 838020: Kunt u het aantal benodigde rijplaten geven dan wel hoeveel bruggen en hoeveel strekkende mtrs weg er met platen moet worden belegd?

ANTWOORD:

Lokatie 7 en 9 bevat een viertal bruggen die om het werk te kunnen maken zullen moeten worden gebruikt. Voor deze bruggen en de wegen hangt het af van de werkmethode van de aannemer en de bij het werk te gebruiken materieel, welke maatregelen hij treft.

VRAAG:

Post 840010 Kan hier een stelpost van worden gemaakt? Hier is geen prijs van te maken.

ANTWOORD:

Deze post is toegevoegd zodat de inschrijver hier de kosten kan vermelden die nodig zijn om asfalt en/of fundatiemateriaal te kunnen vervoeren naar een acceptant. Ervaring leert dat de acceptatievoorwaarden nog al eens verschillen per acceptant. De inschrijver dient dan ook zelf te bepalen welk onderzoek nog nodig is.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
103810			Grond verwerken in bekleding. Tekst: te leveren grond /1,2 Tekst vervalt			
103830			Grond vervoeren. Tekst toevoegen: Vervoeren uit gronddepot: lokatie volgens tekening			
104810			Grond verwerken in bekleding. Tekst: te leveren grond /1,2 Tekst vervalt			
104830			Grond vervoeren. Tekst toevoegen: Vervoeren uit gronddepot: lokatie volgens tekening			
112080			Grond vervoeren. Tekst toevoegen: Vervoeren uit gronddepot: lokatie volgens tekening			
113830			Grond vervoeren. Tekst toevoegen: Vervoeren uit gronddepot: lokatie volgens tekening			
115810			Grond verwerken in bekleding. Tekst: te leveren grond /1,2 Tekst vervalt			
200			GEHELE RINGDIJK Tekst toevoegen: Alle onder deze paragraaf behorende besteksposten betreft alle lokaties als aangegeven op tekening 2013-030-03 blad 1 t/m 8. Rekening houden met een groot aantal lokaties met kleinschalig werk			
200050			Opbreken asfaltverharding. Tekst: Zaagdiepte gemiddeld 100 mm tot ten hoogste 120 mm Wijzigen in: Zaagdiepte gemiddeld 50mm tot ten hoogste 70mm			