

2E NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek 2022-03

inhoudende het uitvoeren van
Groot onderhoud N362 rotonde Wagenborgen (hmp 8,9) - Mildwolda (hmp 15,3),
e.e.a. met bijkomende werken, gelegen in de gemeenten Eemsdelta en Oldambt.

TEKSTUELE AANPASSINGEN

Bestekspost 810070

Tekstuele wijziging.

Betreft: het inspecteren en zonodig herstellen van de verkeersmaatregelen en verkeersvoorzieningen zoals
aangebracht volgens bestekspost 810020 t/m 810060 en 810110

Toelichting Risico Regeling :

De OG begrijpt de vragen over de wat " kort door de bocht" zijnde toepassing en aanpassing van de bestekposten.
De verrekening van de hoeveelheden worden vooraf bepaald door de toepassing van de CE-bladen. Hierop staat de
mengsamenstelling en de PR hoeveelheden vermeld.

REKENVOORBEELD:

AC Bin/Base zit 4,5 % bitumen in, dus 95,5 % mineraal.

In de PR zit 4% terug te winnen bitumen, dit maal 60% betekent 2,4%.

De bitumenverrekening voor deze mengsels bedraagt 2,1%

Voor het gemak wordt het aandeel Lynpave gelijk gesteld aan bitumen.

Voor de SMA met 30% PR is dit dezelfde methode, op basis van het vooronderzoek.

Toelichting leveringsonzekerheid:

De oorspronkelijke planning wordt gewijzigd zoals aangegeven bij deel 1 par.05. De druk van een ander werk is er af
dus het boetebedrag wordt ook gewijzigd. De OG geeft het tijdspad aan, de aannemer dient de opgestelde planning te
halen. Uiteraard is er risico over de leveringszekerheid, dit zal vooraf met de aannemer nadrukkelijk worden
besproken. Een situatie van een opgebroken weg en het niet meer kunnen verharderen is prio 1 om te vermijden, of
anders gezegd, dat mag absoluut niet voorkomen. OG en ON hebben hierin een gezamenlijk belang om alle
mogelijke schade voor de beide partijen en de omgeving te voorkomen.

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER**1.02 DIRECTIE****1.03 LOCATIE****1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING****1.05 TIJDSBEPALING**

1. Start uitvoering: 23 mei 2022.
2. Het werk uiterlijk opleveren op 29 juli 2022
3. Indien de in lid 02 genoemde oplevering termijn wordt overschreden en deze is de aannemer toe te wijzen dan zal een boete bedrag van € 5.000,- per dag worden opgelegd met een maximum van 100.000,- euro.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN****04 BIJLAGEN**

Toevoegen:

Bijlage 9 Aanvullend verkeersplan tijdens weekendstremming PVN

09 FASERING

Tekst wijzigen in:

Het wegvak mag, met uitzondering van het kruisingsvlak hmp 12,02 tot 12,24, in één keer worden afsloten in de periode 23 mei 2022 06:00 uur tot en met 29 juli 2022 18:00 uur.

Het kruisingsvlak tussen hmp 12,02 en hmp 12,24 dient te worden uitgevoerd in twee van de vier weekenden te weten:

17 juni 2022 18:00 uur - 20 juni 2022 06:00 uur of

24 juni 2022 18:00 uur - 27 juni 2022 06:00 uur of

15 juli 2022 18:00 uur - 18 juli 2022 06:00 uur of

22 juli 2022 18:00 uur - 25 juli 2022 06:00 uur.

Afgezien van deze weekendstremmingen dient het verkeer, op een veilige manier gebruik te kunnen maken van de hoofdrijbaan en de oversteken (N362 -Hoofdweg West).

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
810110								Bestekspost toevoegen				
810110	620301							Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: uitvoering werkzaamheden en omleiden verkeer op N362 tijdens de stremming op de N33 a.g.v. werkzaamheden Poort van Noord in het weekend van 1 juli 19:00uur tot 4 juli 06:00 uur en het eventuele reserve weekend van 8 juli 19:00uur tot 11 juli 06:00uur. Inclusief de de afstemming met PVN. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). op te stellen volgens bijlage 9 Omleidingsroute via dubbelbaans autosnelweg (A7, gedeeltelijk) en enkelbaans autoweg (N33 en N378, gedeeltelijk) De route wordt aangegeven door: benodigde bebording zoals uitgewerkt volgens bijlage 9 Toe te passen verkeersbord(palen) dienen voldoende verankerd / geschoord en gebeugeld te zijn 2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	