

## Overeenkomst Afnemer

(in de zin van artikel 2.39 lid 1 Netcode elektriciteit jo 16 C Elektriciteitswet 1998)

### Ondergetekenden:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **STEDIN NETBEHEER B.V.**, gevestigd te Rotterdam, aan de Blaak 8 (3011 TA), geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24289101, hierna te noemen "**Stedin Netbeheer**",  
en
2. [...], [indien van toepassing: geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [...]], gevestigd te [...], aan [...], hierna te noemen "**Afnemer**",  
  
hierna gezamenlijk te noemen "**partijen**",

### Overwegende dat:

- a) een regionale netbeheerder in beginsel zelf of een door hem ingehuurd aannemer aansluitingswerkzaamheden (of werkzaamheden zoals wijzigen, onderhouden en verwijderen van een aansluiting) verricht;
- b) artikel 16C Elektriciteitswet 1998 echter bepaalt dat een organisatorische eenheid die zich in hoofdzaak bezighoudt met het beheer van openbare verlichting (waarbij deze eenheid ingevolge de technische aard van de bedrijfsuitoefening beschikt over verscheidene aansluitingen), met instemming van de regionale netbeheerder een openbare aanbesteding van de aansluitingswerkzaamheden kan uitschrijven;
- c) Afnemer gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid en een aannemer (hierna: de "**Aannemer**") heeft ingehuurd of zal gaan inhuren voor zowel de boven- als ondergrondse werkzaamheden inzake openbare verlichting;
- d) Stedin Netbeheer conform artikel 2.39 lid 5 onderdeel b Netcode elektriciteit eveneens een [afzonderlijke] overeenkomst zal sluiten met Aannemer;
- e) partijen door middel van deze overeenkomst (hierna: de "**Overeenkomst**") de gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen.

### Komen overeen als volgt:

#### Artikel 1 Onderwerp van de Overeenkomst

1. Door middel van ondertekening van deze Overeenkomst stemt Stedin Netbeheer in met het verzoek van Afnemer in de zin van artikel 16C Elektriciteitswet 1998, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Overeenkomst. Door ondertekening van deze Overeenkomst verplicht Afnemer zich de verplichtingen die daaruit voor hem voortvloeien tijdig en volledig na te komen.
2. Afnemer zal voor de volgende werkzaamheden gebruik maken van de mogelijkheid van artikel 16 C Elektriciteitswet 1998:
  - Wijzigingswerkzaamheden<sup>1</sup> en verwijderingswerkzaamheden<sup>2</sup> (aankruisen wat van toepassing is)
  - Aansluitwerkzaamheden<sup>3</sup>, wijzigingswerkzaamheden en verwijderingswerkzaamhedenDoor de afdeling [...] van de Afnemer in opdracht te geven, hierna te noemen: de "**Werkzaamheden**".
  - <sup>1</sup> Los/vast-nemen aansluiting t.b.v. lichtmast en verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast
  - <sup>2</sup> Tijdelijk verwijderen en permanent verwijderen aansluiting t.b.v. lichtmast
  - <sup>3</sup> Nieuwe aansluiting (dit betreffen nieuwe aansluitingen in bestaand net te monteren op OV-kabel of Combi-kabel)
3. De aansluit- en transportovereenkomst tussen Afnemer en Stedin Netbeheer betreffende de aansluitingen waarover deze Overeenkomst gaat en de tariefstructuren en voorwaarden zoals die zijn beschreven in de Elektriciteitswet 1998, de Netcode elektriciteit en de Tariefcode elektriciteit, zoals deze op enig moment gelden, blijven onverminderd van kracht.
4. In geval van onvolledigheid van deze Overeenkomst en/of strijdigheid tussen tariefstructuren en voorwaarden en deze Overeenkomst en/of de aansluit- en transportovereenkomst is de rangorde:
  - a. de tariefstructuren en voorwaarden zoals deze op enig moment gelden,
  - b. de aansluit- en transportovereenkomst.
  - c. deze Overeenkomst met bijlagen.

5. De considerans en de bijlagen bij deze Overeenkomst maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.

#### Artikel 2 Duur van de overeenkomst

1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Afnemer kan de Overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Na verloop van de opzegtermijn is het Afnemer niet langer toegestaan om de Werkzaamheden te (laten) uitvoeren.
3. Stedin Netbeheer is bevoegd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en derhalve zijn instemming in te trekken zodra:
  - a) Afnemer niet langer voldoet aan artikel 16c Elektriciteitswet 1998 of uit zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst;
  - b) Stedin Netbeheer als gevolg van de verleende instemming niet langer de betrouwbaarheid van het door hem beheerde net kan waarborgen;
  - c) Afnemer de door Stedin aangegeven (aangepaste/aangevulde) (technische en administratieve) vereisten niet meeneemt in de aanbesteding/ bij de contractering van Aannemer;
  - d) Aannemer niet langer beschikt over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring om een aansluiting op het net te kunnen realiseren, wijzigen, onderhouden en verwijderen dan wel het werk niet conform de (aangepaste / aangevulde) (technische) vereisten van Stedin Netbeheer uitvoert.
4. Stedin Netbeheer is tevens gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden en derhalve zijn instemming in te trekken met een opzegtermijn van 2 maanden onder vermelding van de reden van ontbinding.
5. Wanneer Stedin Netbeheer zijn instemming heeft verleend, is de Afnemer verplicht alle Werkzaamheden - zoals in artikel 1 lid 2 van deze Overeenkomst aangekruist - te (laten) verrichten. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst kan artikel 1 lid 2 uitsluitend worden aangepast met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stedin Netbeheer en niet vaker dan eenmaal per kalenderjaar.
6. Wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd, eindigt de overeenkomst tussen Stedin en Aannemer tegelijkertijd.

#### Artikel 3 De voorwaarden waaronder de instemming van de netbeheerder wordt verleend.

1. De Werkzaamheden dienen steeds zodanig te geschieden dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het Stedin Netwerk gewaarborgd blijft. De Werkzaamheden mogen niet eerder worden uitgevoerd dan wanneer is voldaan aan de vereisten die Stedin Netbeheer stelt en welke omschreven staan in deze Overeenkomst.
2. De Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in **bijlage 1** bij deze Overeenkomst opgenomen vereisten op het gebied van kennis, deskundigheid en ervaring. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van de in **bijlage 2** bij deze Overeenkomst aangewezen portal, de in **bijlage 3** opgenomen werkinstructies en de in **bijlage 4** opgenomen materiaal- en montagevoorschriften en overige instructies. Bijlage 1 bevat tevens een overzicht van de processen die Afnemer dient te hebben ingericht ten behoeve van de Werkzaamheden. Er is een Handboek OV16c beschikbaar via de OVL-Portal hierin staat het gehele OV16c-proces tot in detail uitgewerkt.
3. Afnemer dient ervoor te zorgen dat Aannemer de Werkzaamheden uitvoert met inachtneming van de verplichtingen van Afnemer jegens Stedin Netbeheer in deze Overeenkomst.

#### Artikel 4 Vergoedingen

1. Stedin Netbeheer brengt bij Afnemer geen aansluittarief in rekening voor de aansluitingen die onder deze Overeenkomst vallen.
2. Stedin Netbeheer brengt conform artikel 2.1.7. van de Tarievencode elektriciteit een redelijke vergoeding in rekening voor alle met de Werkzaamheden samenhangende taken en uitgevoerde extra werkzaamheden van Stedin Netbeheer. De vergoeding wordt gespecificeerd naar taak en is gebaseerd op het aantal door de netbeheerder daaraan daadwerkelijk te besteden uren. Daarbij worden tevens de loonkosten van de per taak bestede uren gespecificeerd.

De met de Werkzaamheden samenhangende taken van Stedin Netbeheer zijn voor wat betreft deze Overeenkomst:

  - a) Intake en beoordelen van door Afnemer ingevoerde opdrachten
  - b) Ontvangen en verwerken van door Aannemer gemelde opdrachten t.b.v. Meldpunt LS

- c) Ontvangen, beoordelen en verwerken revisie
- d) Beschikbaar stellen van GIS-informatie, rapportages en performance
- e) Het uitvoeren van werkplekaudits en incidentenbeheer

#### Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. De aangebrachte materialen en bedrijfsmiddelen (onder meer openbare verlichting-aansluitsets in de lichtmast) zijn en blijven eigendom van Stedin. Afnemer verplicht zich, op eerste verzoek van Stedin Netbeheer, tot het om niet verlenen van een opstalrecht aan Stedin Netbeheer dan wel aan de door Stedin Netbeheer opgegeven vennootschap ter bevestiging van de eigendom.

#### Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Afnemer is jegens Stedin Netbeheer aansprakelijk voor schade die Stedin Netbeheer lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Overeenkomst.
2. Ter zake van aansprakelijkheid van Stedin jegens Afnemer geldt het ter zake bepaalde in de aansluit- en transportovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.
3. Dit is een ook na beëindiging van deze Overeenkomst voortdurende verplichting. Indien binnen 10 jaar na beëindiging blijkt dat schade is ontstaan als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Afnemer, blijft Afnemer voor die schade aansprakelijk.

#### Artikel 7 OVL-Portal en BVE-Tool

1. Stedin Netbeheer stelt aan een beperkt aantal medewerkers van Afnemer en van Aannemer een OVL-Portal ter beschikking (zie het Handboek OV16c voor meer informatie).
2. In de OVL-Portal is de voor de Werkzaamheden benodigde informatie te vinden (de meest recente versies daarvan), zoals onder meer:
  - a) Veiligheidswerkinstructies (VWI's) in de zin van de BEI-BLS (zie ook **bijlage [3]**);
  - b) Kwaliteit procedure;
  - c) Procedure opleveren Revisie;
  - d) Opdrachtformulier afvalstromen;
  - e) Geldende versie Dagplanning;
  - f) WPI meldingsformulier;
  - g) BVE Tool procedure;
  - h) BEI Bedrijfs Specifiek Supplement (BSS) Stedin;
  - i) OVL Materiaal specificaties (zoals onder meer aangegeven in **bijlage [4]**).

De bovengenoemde formulieren, procedures, tools et cetera, dienen te allen tijde te worden gebruikt/nageleefd door Afnemer c.q. Aannemer. Indien deze tussentijds worden gewijzigd, dienen de gewijzigde formulieren, procedures, tool et cetera vanaf dat moment te worden gebruikt/nageleefd. Deze vormen onderdeel van de gemaakte afspraken in deze Overeenkomst.

3. Op het gebruik van de OVL-Portal zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing. Afnemer zorgt ervoor dat iedereen die namens de Afnemer gebruik maakt van de OVL-Portal zich houdt aan deze gebruikersvoorwaarden.

4. In de BVE-Tool dient Afnemer de Raamopdrachten in de zin van de BEI-BLS bij te houden. Afnemer of de Werkverantwoordelijke (WV'er) van Aannemer dient in de BVE-Tool voorts de aanwijzingen van de bij de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Aannemer bij te houden.

#### Artikel 8 Contactpersonen

Namens Stedin Netbeheer is contactpersoon:

[Naam, functie, telefoonnummer, emailadres]

Namens Afnemer is contactpersoon:

Instantie: .....

Contactpersoon: .....

Functie: .....

Telefoonnummer: .....

Emailadres: .....

Algemeen telefoonnummer: .....

#### Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

Eventuele geschillen zullen worden beslecht conform het ter zake bepaalde in de Aansluit- en Transportovereenkomst. Indien een dergelijke bepaling door welke reden dan ook ontbreekt, worden geschillen behandeld door de Rechtbank Rotterdam. Op deze Overeenkomst. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ondertekend te [Rotterdam],

Stedin Netbeheer B.V.

Naam: .....

Functie: .....

Datum: .....

Afnemer, .....

Naam: .....

Functie: .....

Datum: .....

#### Bijlagen:

1. [Vereisten instemming 16C E-wet 1998]
2. [Vereisten uitvoering, gebruik portal]
3. [Veilig Werk Instructies]
4. [OVL Materiaal specificaties]

## Bijlage 1: Vereisten instemming 16C E-wet 1998

De Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en in overeenstemming met wet- en regelgeving en de voorschriften die Stedin Netbeheer stelt ten aanzien van materialen, (veiligheids)procedures en administratie.

### A Kennis, deskundigheid en ervaring

1. Afnemer garandeert dat Aannemer overeenkomstig de artikelen 3.4 en 3.5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit werkt.
2. Afnemer garandeert dat het personeel van Aannemer, dat betrokken is bij de uitvoering van de Werkzaamheden, over de benodigde aanwijzingen op grond van de volgende normen beschikt: NEN-EN 50110-1:2013 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene eisen ' en NEN 3140+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning' of NEN 3840+A1:2015 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Hoogspanning' (zie tabel hieronder), rekening houdend met het volgende:
  - a) de in 3.2.1 tot en met 3.2.4 van de NEN-EN 50110-1:2013 en de in 3.2.202 en 3.2.203 van de NEN 3840+A1:2015 genoemde personen worden door of namens de hoogst verantwoordelijke in de organisatie van Aannemer (de directie) voor de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet schriftelijk aangewezen.
  - b) Stedin Netbeheer controleert – indien van toepassing – of de Werk Verantwoordelijken alle benodigde opleidingen/certificaten heeft behaald en stage heeft gelopen, zoals weergegeven in de tabel hieronder en in de toelichting daaronder. Stedin Netbeheer geeft vervolgens een Stedin Vrijgavebrief af waarin wordt bevestigd dat aan alle vereisten van Stedin Netbeheer wordt voldaan.
  - c) Aannemer en Stedin Netbeheer maken schriftelijk vast te leggen sluitende afspraken over de aanwijzing van de genoemde personen en hun onderlinge gezagsrelatie;
  - d) eerst na ondertekening van deze Overeenkomst, de schriftelijke aanwijzing, de schriftelijk vastgelegde afspraak met Aannemer als bedoeld in onderdeel b en na afgifte van een vrijgavebrief door (de Installatie Verantwoordelijke van) Stedin Netbeheer, worden de Werkzaamheden uitgevoerd.
3. Afnemer neemt in haar overeenkomst met Aannemer op dat Aannemer beschikt over aantoonbare ervaring met het uitvoeren van de Werkzaamheden (aan de desbetreffende installaties en met de daarin toegepaste materialen en bedrijfsmiddelen en op het desbetreffende spanningsniveau).

WerkVerantwoordelijke	Monteur
Minimaal twee medewerkers van Aannemer dienen de aanwijzing WerkVerantwoordelijke te hebben (minstens WV LS-netmontage conform BEI-BLS). Afnemer dient de namen en onderbouwing van de aanwijzing ruim voorafgaand aan de Werkzaamheden te sturen naar Stedin Netbeheer, afdeling VGMK-TA.	De aanwijzing Vakbekwaam Persoon conform BEI-BLS
Certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevend VCA (VOL-VCA)	Certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevend VCA (VOL-VCA)
Stipel PCE certificaat conform de aanwijzing	Stipel PCE certificaat conform de aanwijzing
Wanneer toegang tot een MS ruimte noodzakelijk is voor beperkte bedieningswerkzaamheden: MS VOP aanwijzing	
Certificaat behaald na volgen training BVE-tool bij de Stedin Bedrijfsschool.	
Aantoonbare kennis en ervaring met het interpreteren van geografische data zoals opgeslagen in een Geografisch Informatiesysteem (GIS).	
Certificaat levensreddend handelen	Certificaat levensreddend handelen
Certificaat kleine blusmiddelen	Certificaat kleine blusmiddelen
Gebiedsgebonden instructie gevolgd (OIVer deelt deze mondeling mede aan WV'er en is later na te gaan in de OVL-Portal, samen met de gebiedsgebonden netopbouw.	

In aanvulling op het bovenstaande geldt dat in geval ook het realiseren van nieuwe aansluitingen is aangekruist, niet kan worden volstaan met de aanwijzing LS Netmontage (BEI-BLS), maar dat de twee Werk Verantwoordelijk allebei de aanwijzing LS Netten (BEI-BLS) moeten hebben. Ook dienen deze WV'en en de bijbehorende opleidingen "kabelselectie" en "Stedin Specifieke Kabelselectie" inclusief een stage bij Stedin te hebben gevolgd.

Afnemer zorgt ervoor dat wanneer een Werk Verantwoordelijke nieuw is of vervangen wordt en Aannemer dit niet tijdig bij Stedin Netbeheer meldt, dit wil zeggen niet ten minste 3 weken voorafgaand aan de wijziging, hij dit zelf meldt bij Stedin Netbeheer (schriftelijk, ter attentie van de afdeling 'VGMK-TA'). Indien de (nieuwe) Werk Verantwoordelijke vóór aanvang van zijn werkzaamheden positief wordt beoordeeld door de Installatie Verantwoordelijke van Stedin Netbeheer conform hetgeen is opgenomen in de tabel hierboven, mag deze zijn werkzaamheden gaan uitvoeren. Indien de contactpersonen bij Stedin Netbeheer wijzigen, informeert Stedin Netbeheer de Afnemer.

4. Afnemer neemt in de Overeenkomst met Aannemer op dat Aannemer adequaat verzekerd is (conform een nader aan te leveren tekst. Deze tekst zal gebaseerd zijn op de gebruikelijke bepaling in de Algemene Inkoopvoorwaarden van Stedin Netbeheer).

## **B Processen die Afnemer moet hebben ingericht**

### 1. Administratie

Afnemer dient een deugdelijke administratie te voeren met betrekking tot de Werkzaamheden, welke administratie op verzoek van Stedin Netbeheer door hem kan worden ingezien.

In deze administratie dienen onder meer vergunningen, incidentmeldingen en werkplekinspecties te worden bijgehouden, alsmede de rapporten van die meldingen/ inspecties en de vervolgens genomen maatregelen en/of verbeterplannen.

## **C Processen die Aannemer moet hebben ingericht**

Afnemer zorgt ervoor dat Aannemer de volgende processen heeft ingericht:

### 1. Aanwijzingenbeleid

De aanwijzingen worden verstrekt door de directie van Aannemer. Stedin Netbeheer controleert:

- (a) hoe het aanwijzingenproces binnen de organisatie van Aannemer is vastgelegd en geborgd, conform BEI-BLS; en
- (b) de onderbouwing die ten grondslag ligt aan de door de directie van Aannemer verstrekte aanwijzingen.

### 2. Revisiebeleid

Er dient aantoonbaar een proces zijn ingericht dat leidt tot het kunnen opleveren van revisie binnen 8 werkdagen na voltooiing van de Werkzaamheden (let op: per lichtmast). De revisie dient te zijn opgesteld conform de werkinstructie (te vinden in de OVL-Portal).

## Bijlage 2: Vereisten uitvoering, gebruik portal

### A Uitvoering

1. Algemene vereisten
  - a) Afnemer verplicht zich te houden aan het gestelde in artikel 16C van de Elektriciteitswet 1998, de voor dat wetsartikel relevante bepalingen in de Netcode en Tarievenscode en eventuele overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  - b) Afnemer zorgt ervoor dat Aannemer zich houdt aan alle instructies en vereisten die Stedin Netbeheer stelt aan de uitvoering van de Werkzaamheden.
  - c) Voor bestaande aansluitingen heeft Afnemer aansluit- en transportovereenkomsten gesloten en voor nieuwe aansluitingen garandeert Afnemer dat hij gelijktijdig met de leveringsovereenkomsten aansluit- en transportovereenkomsten zal sluiten.
  - d) Aannemer die de Werkzaamheden gaat uitvoeren dient uiterlijk een week voorafgaand aan de werkzaamheden te voldoen aan alle vereisten uit deze Overeenkomst en dient aan de vereisten te blijven voldoen gedurende de periode dat de instemming loopt en Aannemer de Werkzaamheden uitvoert in opdracht van Afnemer. Afnemer bevestigt een week voorafgaand aan de Werkzaamheden dat dit het geval is. Op verzoek toont Afnemer dit ook aan met (kopieën van) documenten, ook na ondertekening van deze Overeenkomst.
  - e) Indien Aannemer niet over de vereiste ervaring beschikt, maar wel aan de overige voorwaarden uit artikel 2.39 lid 4 en 5 en eventueel artikel 2.23 lid 2 van de Netcode wordt voldaan, vinden de Werkzaamheden uitsluitend plaats onder toezicht van Stedin Netbeheer op kosten van Aannemer.
  - f) Wanneer gedurende de Werkzaamheden de (wettelijke) vereisten worden aangescherpt, maken Afnemer, Aannemer en Stedin Netbeheer afspraken over hoe Aannemer zo snel mogelijk aan die verscherpte vereisten kan voldoen en of in de tussentijd begeleiding vanuit de netbeheerder nodig is. Indien sprake is van toezicht door de netbeheerder, betaalt Aannemer hiervoor het gebruikelijke tarief dat de netbeheerder in rekening brengt.
2. Voorbereiding uitvoering - vereisten
  - a) Afnemer draagt zorg voor het aanvragen van de voor de Werkzaamheden benodigde vergunning(en) en verstrekt deze tijdig aan Aannemer.
  - b) Afnemer zorgt ervoor dat Aannemer iedere vrijdag een weekplanning van de aankomende week aan te leveren bij het Stedin Netbeheer meldpunt LS conform Stedin BEI BLS BSS (Stedin bedrijfsspecifiek supplement laagspanning, zie OVL-Portal). Het emailadres is: FM\_meldpuntdop\_E@stedin.net.
  - c) Werkzaamheden worden minstens 5 werkdagen van tevoren gemeld in het OVL-Portal. Afnemer zorgt ervoor dat de raamopdracht aan Aannemer de juiste inhoud bevat. Raamopdrachten dienen gemeld te worden in de OVL-Portal. Nadat Stedin Netbeheer deze heeft gecontroleerd en goed bevonden, kan de raamopdracht aan Aannemer worden verstrekt. Afnemer controleert de uitvoering van de raamopdracht.
  - d) Stedin Netbeheer streeft ernaar de aanvragen van Afnemer in geval er geen nettoets en/of engineering nodig is te beoordelen binnen 5 werkdagen. In geval er wel een nettoets en of engineering nodig is, streeft hij ernaar dit binnen 20 werkdagen te doen. Bij de beoordeling zal Stedin Netbeheer een werktekening en/ of definitief ontwerp aanleveren. Indien een aanvraag onjuist of niet volledig is zal Stedin Netbeheer dit terugkoppelen via de OVL-Portal. Indien een aanvraag niet binnen deze termijnen kan worden beoordeeld, wordt Afnemer hierover in kennis gesteld via de OVL-Portal.
3. Gedurende de uitvoering - vereisten
  - a) Het overdrachtspunt is achter de zekering van de aansluitkast. De aansluitkast is eigendom van Stedin Netbeheer. De installatie na de zekering is eigendom van de masteigenaar (Afnemer). Stedin Netbeheer stelt de aansluitkast om niet ter beschikking aan Afnemer indien deze nodig is voor de Werkzaamheden.
  - b) Aannemer mag een aangereden lichtmast veiligstellen, conform BEI-BLS 'VWI E-60', zoals opgenomen in de OVL-Portal. Afnemer zorgt ervoor dat Aannemer voorafgaand aan de veiligstelling van de lichtmast(en) dit meldt bij het Stedin Netbeheer meldpunt LS op telefoonnummer 088 8963230 en plannings aan te leveren via emailadres

FM\_meldpunt\_dop\_E@stedin.net. Afnemer registreert deze veiligstelling in de OVL-Portal uiterlijk de werkdag nadat de veiligstelling heeft plaatsgevonden.

- c) Afnemer voert gedurende de Werkzaamheden periodieke of toestandsafhankelijke inspecties uit. Het herstel van hierbij geconstateerde gebreken dient door of wegens Afnemer te worden uitgevoerd. Dit betreft een 5% werkplekinspectie op de ingediende opdrachten. Een instructie staat in het Handboek OV16c.
- d) Een incident moet altijd door Afnemer onverwijld of uiterlijk binnen 8 uur aan Stedin Netbeheer - schriftelijk met gebruik van het formulier "WPI meldingsformulier" dat vindbaar is in het OVL-Portal - kenbaar worden gemaakt ter attentie van FM-OV@stedin.net. Voorbeelden van incidenten zijn: schade aan kabels of leidingen, uitval energie transport, werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze opsomming is niet limitatief.
- e) Het is Afnemer niet toegestaan om de Werkzaamheden in onderaanneming te laten uitvoeren. Met andere woorden, Aannemer verricht zelf de Werkzaamheden.

## **B Na de uitvoering**

1. Zodra Aannemer het werk inclusief (tests en registraties) technisch voltooid verklaart, vindt een technische opneming plaats. Afnemer zorgt ervoor dat Aannemer alle documentatie met betrekking tot de aansluiting en de Werkzaamheden (revisie), waaronder bijvoorbeeld tekeningen, specificaties, vergunningen en eventueel zakelijk recht (conform de Stedin Netbeheer modellen van de afdeling Grondzaken) overeenkomsten, aan hem ter goedkeuring voorlegt en zorgt er vervolgens voor dat deze documentatie aan Stedin Netbeheer wordt verstrekt binnen 8 werkdagen nadat Aannemer het werk technisch voltooid verklaart.
2. In artikel 16C lid 4 Elektriciteitswet 1998 is geregeld dat Stedin Netbeheer de gevraagde instemming niet verleent indien daarmee de betrouwbaarheid van het door hem beheerde net niet langer kan worden gewaarborgd. Op dezelfde wijze geldt dan vanzelfsprekend dat de verleende instemming wordt ingetrokken indien de betrouwbaarheid van het door Stedin Netbeheer beheerde net niet langer kan worden gewaarborgd doordat de afspraken, gemaakt in deze Overeenkomst, door Afnemer niet worden nagekomen. De afspraken zijn er immers op gericht de betrouwbaarheid en continuïteit van het net te garanderen. Indien Afnemer de gemaakte afspraken uit deze Overeenkomst niet nakomt betaalt Afnemer aan Stedin Netbeheer alle schade en kosten die hieruit voortvloeien. In dat geval zal Stedin Netbeheer een factuur opstellen met daarin een toelichting op de oorzaak en de samenstelling van de herstelkosten.

### Bijlage 3: Veilig Werk Instructies

De werkzaamheden die in de raamopdracht staan, moeten omschreven zijn in één of meer Veilig Werkinstructies (VWI's). Een raamopdracht verwijst naar deze VWI's.

De onderstaande VWI's gelden voor alle Werkzaamheden:












WV-LS Netten		Taak
VWI	<b>E-04</b>	Een LS-netdeel in en uit bedrijf nemen en veilig stellen RO, DO, GO
<b>Meting en beproeving</b>		
VWI	<b>E-10</b>	Een LS-kabel meten of beproeven
VWI	<b>E-11</b>	Een LS-kabel selecteren
<b>Werkzaamheden in distributienetten</b>		
VWI	<b>E-40</b>	Een verbindingsmof monteren
VWI	<b>E-41</b>	Een eindmof monteren
VWI	<b>E-42</b>	Een aftakmof monteren
VWI	<b>E-44</b>	Een OV-aftakmof monteren
VWI	<b>E-46</b>	Een LS-kabel verleggen
VWI	<b>E-47</b>	(Onder toezicht) een LS-kabel die buiten gebruik is, uit de grond verwijderen
VWI	<b>E-48</b>	Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond
<b>Werkzaamheden bij OV en aansluitingen</b>		
VWI	<b>E-60</b>	Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast/ander straatmeubilair opheffen
VWI	<b>E-61</b>	Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen
VWI	<b>E-62</b>	Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof
VWI	<b>E-64</b>	Een kunststof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren
VWI	<b>E-65</b>	Een kunststof aansluitkast verplaatsen
VWI	<b>E-70</b>	Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren (Komt zelden voor bij projectmatig werk)

De meest recente versies van de VWI's zijn te vinden via [www.beviag.nl/bei-bls](http://www.beviag.nl/bei-bls).

#### Bijlage 4: OVL Materiaal specificaties

Afnemer en Aannemer dienen kennis te nemen van alle specificaties in de OVL-Portal. Deze worden van tijd tot tijd aangevuld. De meest recente versies zijn benaderbaar via de OVL-Portal.

Afnemer en Aannemer houden zich aan de meest recente versie van het Handboek OV16c , welke beschikbaar is in de OVL-Portal.

-  AM-HTS-A-BW-KL-102\_2.0\_Veiligheidsmaatregelen nabij E-netten
-  AM-HTS-E-CS-01-102\_3.0\_Kabel 4x2,5 tm 7x2,5
-  AM-HTS-E-CS-02-101\_1.0\_Hars laagspanningsmof
-  AM-HTS-E-RR-HS-101\_1.0\_Termen en definities Elektra
-  AM-HTS-E-RR-OV-101\_2.0\_Revisie en registratie Openbare verlichting
-  AM-HTS-E-SS-LA-115\_1.0\_Wikkelmof
-  AM-HTS-E-UV-OA-101\_4.0\_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV van OV-net
-  AM-HTS-E-UV-OA-102\_4.0\_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV dl
-  AM-HTS-E-UV-OA-104\_2.0\_Verwijderen aansluitkabel 0,4kV ov meerlengte
-  AM-HTS-E-UV-OA-105\_4.0\_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV laatste mast dl
-  AM-HTS-E-UV-OA-106\_4.0\_Verwijderen OV-aansluiting 0,4kV van LS-net
-  AM-HTS-E-Ve-OA-101\_5.0\_Vervangen aansluitkast 0,4kV ov knippen
-  AM-HTS-E-Ve-OA-102\_5.0\_Vervangen aansluitkast 0,4kV ov relais knippen
-  AM-HTS-E-Ve-OA-104\_3.0\_De- en monteren LS-aansluiting 0,4kV ov
-  AM-HTS-E-Ve-OA-105\_3.0\_De- en monteren LS-aansluiting 0,4kV ov knippen
-  AM-HTS-E-Ve-OA-106\_3.0\_Vervangen aansluitkast 0,4kV ov dl
-  AM-HTS-E-Ve-OA-107\_2.0\_De-, monteren LS aansluiting 0,4 kV ov spanning