



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

Aannemingsovereenkomst

Ten behoeve van
Vernieuwing en onderhoud openbare verlichting
2022-2030

Kenmerk:
2021-021-BU (2e NvI)

Datum: 09 mei 2022

Wijzingen die zijn doorgevoerd bij de 1^e Nota van inlichtingen zijn **zwart** gearceerd
Wijzingen die zijn doorgevoerd bij de 2^e Nota van inlichtingen zijn **rood** gearceerd
Wijzingen die zijn doorgevoerd bij de 3^e Nota van inlichtingen zijn **geel** gearceerd

Inhoud

ONDERGETEKENDEN:	3
DE OPDRACHTGEVER	3
DE AANNEMER	3
NEMEN IN AANMERKING DAT	3
VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:	4
ALGEMEEN	4
<i>Artikel. 1 Aard van de Overeenkomst</i>	4
<i>Artikel. 2 Inhoud van de Overeenkomst</i>	4
<i>Artikel. 3 Duur van de overeenkomst</i>	4
<i>Artikel. 4 Vertegenwoordiging van Partijen en communicatie</i>	5
<i>Artikel. 5 Rollen van Partijen</i>	5
<i>Artikel. 6 Houding en gedrag</i>	5
<i>Artikel. 7 Social Return of Investment (SROI)</i>	6
OMVANG VAN DE OPDRACHT	6
<i>Artikel. 8 Omissies informatievoorziening</i>	6
<i>Artikel. 9 Wijzigingen areaal</i>	6
OMSCHRIJVING PRESTATIES	6
<i>Artikel. 10 Algemene verplichtingen</i>	6
<i>Artikel. 11 Beheersorganisatie</i>	7
<i>Artikel. 12 Vernieuwing verlichtingsareaal</i>	8
<i>Artikel. 13 Storingen</i>	9
<i>Artikel. 14 Schade</i>	11
<i>Artikel. 15 Leveranties</i>	12
<i>Artikel. 16 Bijkomende werkzaamheden</i>	13
<i>Artikel. 17 Projectcommunicatie en -informatievoorziening</i>	13
OPNEMING EN BETALING	14
<i>Artikel. 18 Opnemingsdossier</i>	14
<i>Artikel. 19 Prijzen en tarieven</i>	14
<i>Artikel. 20 Malusregeling</i>	15
<i>Artikel. 21 Verantwoording, facturering en betaling</i>	15
JURIDISCHE ASPECTEN	16
<i>Artikel. 22 Verzekeringen en zekerheidstelling</i>	16
<i>Artikel. 23 Garanties</i>	16
<i>Artikel. 24 Acceptatieprocedure</i>	17
<i>Artikel. 25 Toetsingsrecht Opdrachtgever</i>	17
<i>Artikel. 26 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden</i>	17
<i>Artikel. 27 Geschillen en toepasselijk recht</i>	18
<i>Artikel. 28 Nietige bepalingen</i>	19
ONDERTEKENING	19

Ondergetekenden:

De Opdrachtgever

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd te (3941 HV) Doorn aan Kerkplein 2, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer G.F. Naafs, hierna te noemen 'de Opdrachtgever'

en

De Aannemer

Naam Aannemer, statutair gevestigd te: [adres, postcode, plaatsnaam](#), postadres: [adres, postcode, plaatsnaam](#), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [KVK-nummer](#), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [de heer/mevrouw naam, functie](#), verder te noemen Aannemer.

Ook individueel te noemen: Partij en gezamenlijk te noemen: Partijen

Nemen in aanmerking dat

- a) De Opdrachtgever wil de Aannemer opdragen: 'vernieuwing en onderhoud openbare verlichting voor de jaren 2022 tot en met 2030
- b) Opdrachtgever een offerteaanvraag heeft gedaan volgens een Europees openbare aanbestedingsprocedure.
- c) De Aannemer correct en rechtsgeldig een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek artikel 6:217 heeft ingediend.
- d) De Opdrachtgever op basis van dat aanbod besloten heeft Prestaties aan Aannemer op te dragen.
- e) Partijen de uit het bovenstaande voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in een overeenkomst van aanneming van werk.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Algemeen

Artikel. 1 Aard van de Overeenkomst

01. De Opdrachtgever laat de Aannemer uitvoeren: vernieuwing en onderhoud van in eigendom van Opdrachtgever zijnde openbare verlichting (hierna Prestatie(s)). De Prestaties bestaan uit:
 - a. Algemene verplichtingen zoals omschreven in artikel 10.
 - b. Operationeel en beschikbaar hebben van een beheersorganisatie zoals omschreven in artikel 11.
 - c. Vernieuwen Openbare verlichting zoals omschreven in artikel 12.
 - d. Herstellen van storingen zoals omschreven in artikel 13.
 - e. Herstellen van schades zoals omschreven in artikel 14.
 - f. Invulling geven aan alle (overige) contractsbepalingen.
02. Uitgezonderd van Prestaties zijn die verplichtingen en verantwoordelijkheden die expliciet zijn toegewezen of voorbehouden aan Opdrachtgever
03. De Aannemer verbindt zich om buiten dienstbetrekking Prestaties te verrichten en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs, hierna de Overeenkomst.

Artikel. 2 Inhoud van de Overeenkomst

01. Het navolgende maakt in onderlinge rangorde van hoog naar laag deel uit van de Overeenkomst:
 - a. Alle, door iedere Partij schriftelijk bevestigde, nadere afspraken tussen Partijen tijdens de uitvoering van Prestaties in het kader van de Overeenkomst.
 - b. Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde vernieuwingsplan van de Aannemer.
 - c. Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde storingsplan van de Aannemer.
 - d. Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde schadeherstelplan van de Aannemer.
 - e. Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde assortimentscatalogus van de Aannemer.
 - f. Meest actuele en door Opdrachtgever geaccepteerde keuringsplan van de Aannemer.
 - g. Dit document.
 - h. Overzicht areaal met kenmerk 'na gunning invullen', d.d. 'na gunning invullen'.
~~i. Vernieuw schema met kenmerk 'na gunning invullen', d.d. 'na gunning invullen'.~~
 - i. Programma van Eisen met kenmerk 2021-021-PvE, d.d. 22-03-2022.
 - j. Alle, volgens artikel 26 van toepassing verklaarde normen, richtlijnen, publicaties, handboeken en voorschriften.
 - k. Maatschappelijk verantwoord inkopen toelichting.
 - l. Het aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek van de Aannemer, met kenmerk [invullen na gunning](#), d.d. [invullen na gunning](#).
02. De Opdrachtgever en Aannemer zijn ieder verantwoordelijk voor de inhoud van hun inbreng. Partijen wijzen elkaar op klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.
03. Het staat Partijen vrij om nadere afspraken met elkaar te maken ter uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij gaat nieuw voor oud. Partijen blijven hierbij binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012 en jurisprudentie. Nadere afspraken worden vastgelegd in een addendum en bijgevoegd bij deze overeenkomst.

Artikel. 3 Duur van de overeenkomst

01. De Overeenkomst treedt in werking op 01-08-2022.

02. De Overeenkomst loopt af op 31-12-2026, waarbij de Overeenkomst automatisch is beëindigd.
03. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst, onder dezelfde voorwaarden, twee maal verlengen met een periode van maximaal 24 maanden. Deze verlenging kan zijn voor alle Prestaties als genoemd in artikel 1, lid 01, sub a tot en met g of onderdelen daarvan.
De Opdrachtgever zal deze beslissing, per verlengingsoptie, 3 maanden voor verstrijken van de actuele looptijd schriftelijk aan Aannemer kenbaar maken. Aannemer is verplicht de verlenging te accepteren.

Artikel. 4 Vertegenwoordiging van Partijen en communicatie

01. Opdrachtgever en Aannemer zorgen beide voor één contactpersoon, die namens haar als gemachtigde kan optreden in alle zaken over de Overeenkomst. Partijen brengen elkaar per email op de hoogte van alle benodigde contactgegevens. Ook wijzen Partijen een vervanger aan.
02. De contactpersoon van de Opdrachtgever vertegenwoordigt de gemeente Utrechtse Heuvelrug enkel ten behoeve van deze Overeenkomst en niet op andere zaken, zoals politieke en bestuurlijke besluitvorming, ook als dergelijke zaken de Overeenkomst raken.
03. Partijen zijn zich ervan bewust dat goede communicatie de kern van een goede samenwerking is. Beide Partijen informeren elkaar tijdig, doeltreffend en eerlijk over alle aspecten van Prestaties, de Overeenkomst en over kostenverhogende en kostenverlagende omstandigheden, waarbij rekening wordt gehouden met de rol en belangen van Opdrachtgever en Aannemer.

Artikel. 5 Rollen van Partijen

01. Opdrachtgever zal zich betreffende de Prestaties ondeskundig gedragen en tijdens de uitvoering van Prestaties geen richtinggevende aanwijzingen of uitspraken doen, behalve als dat uit zijn rol als bevoegd gezag noodzakelijk is. De Aannemer is hiervan op de hoogte en houdt bij de uitvoering van Prestaties hier ook rekening mee.
02. Aannemer is betreffende de Prestaties deskundig op alle aspecten hiervan en zal vanuit die rol handelen.

Artikel. 6 Houding en gedrag

01. De Opdrachtgever ziet uitvoering van Prestaties als een verlengstuk van zijn eigen dienstverlening. De Aannemer draagt er zorg voor dat zijn medewerkers bij de uitvoering van Prestaties zich gedragen op een wijze die de Opdrachtgever ook verwacht van zijn eigen medewerkers. De medewerkers van de Aannemer hebben altijd een representatieve uitstraling en zijn dienstverlenend.
02. De door de Aannemer in te zetten materialen en machines dienen te allen tijde een nette en representatieve uitstraling te hebben.
03. Het areaal en het gebruik ervan kan veranderen in tijd. Aannemer heeft een flexibele en proactieve houding om op deze veranderingen in te springen. Opdrachtgever heeft daartegenover een flexibele en proactieve houding bij organisatorische veranderingen bij Aannemer, die leiden tot een andere invulling van Prestaties.
04. Opdrachtgever en Aannemer hebben beide sterk oog voor het milieu en duurzaamheid en het beperken van de negatieve impact van Prestaties op het milieu in breedste zin van het woord. Partijen hebben een gezamenlijke inspanningsverplichting om te zoeken naar de milieuvriendelijkste en duurzaamste alternatieven als vervanging van de actuele werkwijze en/of leveringen. Zowel de Opdrachtgever als de Aannemer heeft te allen tijde het recht om nieuwe ontwikkelingen voor te stellen (bijv. op het gebied van duurzaamheid, lichtkwaliteit e.d.).
05. De Aannemer levert maximale inspanning om invulling te geven aan de SROI-verplichting in de Overeenkomst.

Artikel. 7 Social Return of Investment (SROI)

01. Aannemer verplicht zich om 2% van de gefactureerde omzet per jaar naar aanleiding van de Overeenkomst te besteden aan inspanningen in het kader van SROI. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle aspecten van de onderhavige Overeenkomst.
02. De Aannemer geeft invulling aan zijn SROI-verplichtingen aan de hand van de bouwblokkenmethode, zoals verwoord in **bijlage 1** **bijlage k**, 'maatschappelijk verantwoord inkopen toelichting'.

Omvang van de opdracht

Artikel. 8 Omissies informatievoorziening

01. Indien binnen 3 maanden na start uitvoering Prestaties door Aannemer wordt geconstateerd en door Opdrachtgever vastgesteld dat er sprake is van onvolledige en/of onjuiste gegevensverstrekking door Opdrachtgever, stelt de Aannemer een plan op om deze zaken ongedaan te maken. In dit plan wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk tijdsplan en tegen welke kosten de Aannemer voornemens is de zaken weg te nemen. De acceptatieprocedure uit artikel 24 wordt gevolgd.
02. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt geconstateerd en door Aannemer vastgesteld dat er sprake is van onderpresteren van Aannemer, stelt de Aannemer een plan op om deze zaken ongedaan te maken. In dit plan wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk tijdsplan en tegen welke kosten de Aannemer voornemens is de zaken weg te nemen. De acceptatieprocedure uit artikel 24 wordt gevolgd.

Artikel. 9 Wijzigingen areaal

01. Het kan zijn dat de Opdrachtgever het areaal verkleint of juist vergroot. Indien hiervan sprake is, meldt hij dit minimaal 10 kalenderweken voordat deze mutatie effectief wordt aan de Aannemer. Aannemer doet een voorstel voor een (gewijzigde) tariefswijziging en/of tarief aanvulling. De acceptatieprocedure uit artikel 24 wordt gevolgd.

Omschrijving Prestaties

Artikel. 10 Algemene verplichtingen

01. De Aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van Prestaties en alle aspecten die daarbij horen. De Aannemer voert Prestaties uit met een kwaliteit die de Opdrachtgever redelijkerwijs mag verwachten. Hierbij wordt rekening gehouden met: het aanbod van Aannemer, de aard en locatie van Prestaties en rollen van Partijen.
02. In toelichting op lid 01 is de Aannemer in het bijzonder verantwoordelijk voor:
 - a. Ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen bij uitvoering van Prestaties. Het één en ander binnen de grenzen van de WIBON en CROW-publicatie 500.
 - b. Juiste aanvoer en toepassing van nieuwe materialen, waarbij hij rekening houdt met de voorschriften van leveranciers. Hij levert, indien mogelijk, materialen die zijn voorzien van een gestandaardiseerd en landelijk erkend kwaliteitscertificaat.
 - c. Afvoeren en laten verwerken van vrijkomende materialen die niet bij het verrichten van Prestaties hergebruikt kunnen worden op een zo duurzaam mogelijke manier.
 - d. Tijdig verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen die hij nodig heeft voor uitvoering van Prestaties.

- e. Verkeersafhandeling en bereikbaarheid op en rond het terrein waar Prestaties worden uitgevoerd, waarbij (eventueel aanwezige) woningen, winkels en bedrijven altijd voldoende bereikbaar zijn voor ambulance, brandweer, bevoorradingsverkeer, bewoners en klanten. Hierbij rekening houdend met de voortgang van de werkzaamheden, belangen nood- en hulpdiensten en omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen).
- f. Treffen van verkeersmaatregelen.
- g. De leefbaarheid op en rond het bouwterrein, zodat omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen) zo min mogelijk last hebben van de uitvoering van Prestaties en hun dagelijkse gang van zaken zo ongehinderd mogelijk doorgang vinden.
- h. Veiligheid en gezondheid op en rond de werklocaties. Er moet gewerkt worden volgens de CROW96b. Tijdens de uitvoering van Prestaties moet gewerkt worden volgens figuur 1221. Bij werkzaamheden waar andere afzettingen nodig zijn moet er vooraf toestemming aan de Opdrachtgever worden gevraagd.
- i. Bouwcommunicatie met als doel de uitvoering van Prestaties af te stemmen met door de uitvoering geraakte omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen), ambulance, brandweer, bevoorradingsverkeer, afvalinzamelaar.
- j. De Aannemer is verplicht en bevoegd om zelfstandig en in eigen regie contact op te nemen met de netbeheerder (STEDIN) om zijn werkzaamheden af te stemmen. Bij mastvervanging moet de Aannemer zorgdragen voor het regisseren, coördineren en afhandelen van werkzaamheden door de netbeheerder. Hiertoe behoren alle administratieve en financiële werkzaamheden voor het uit laten voeren van werkzaamheden door de netbeheerder.
- k. De Opdrachtgever heeft een 16C overeenkomst met de netbeheerder (STEDIN). De Aannemer moet aan de eisen gesteld door STEDIN voor 16C voldoen. Deze eisen staan in het Handboek 16C STEDIN. Aannemer zorgt voor de gehele coördinatie met STEDIN tijdens het gehele contract.
- l. Een in eigen beheer en kosten uitvoeren van quickscan van de plaatselijke bodemkwaliteiten conform CROW publicatie 400. Is er sprake van een onveilige situatie bij uitvoering van de werkzaamheden dan moet een verkennend onderzoek worden uitgevoerd, die worden verrekend als meerwerk als bedoeld in artikel 19, lid 08.

03. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige en juiste publiekscommunicatie en alle contacten met de media. De Aannemer heeft de verplichting om Opdrachtgever op een nuttig tijdstip te informeren naar aard, omvang, uitvoeringstijdstip van Prestaties met als doel een juiste publiekscommunicatie.

Artikel. 11 Beheersorganisatie

- 01. De Aannemer heeft alle kalenderdagen operationeel en beschikbaar een beheersorganisatie ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Aannemer beschikt zelf over: kantoorruimte, kantoorpersoneel, uitvoerend personeel, materieel, depot(s) en alle overige zaken die benodigd zijn voor de uitvoering van Prestaties.
- 02. Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n) aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de Aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) bereikbaar moet zijn, vanaf datum van aanvang Overeenkomst tot de datum van einde Overeenkomst. De storingswachtdienst is bereikbaar via telefoon en email. Aannemer draagt er zorg voor dat De Opdrachtgever en de nood- en hulpdiensten altijd beschikken over de actuele contactgegevens.

03. De Opdrachtgever is en blijft installatieverantwoordelijk voor de openbare verlichting. De Aannemer voert alle werkzaamheden uit en stelt het personeel ter beschikking dat nodig is zodat de Opdrachtgever de installatieverantwoordelijkheid kan waarmaken.
04. De Aannemer is verantwoordelijk voor het verwerken en rapporteren van alle meldingen en data.
05. De Aannemer beschikt zelf over een lichtmanagement systeem (LMS) die minimaal voldoet aan het gestelde in het Programma van Eisen en stelt deze ter beschikking binnen deze Overeenkomst.
06. Alle werkzaamheden die een wijziging van het areaal veroorzaken moeten worden gewijzigd in LMS zodat LMS altijd het meest actuele overzicht geeft van het areaal. Dit moet dagelijks bijgewerkt zijn.
07. De Aannemer reinigt op afroep van de Opdrachtgever eens per 5 jaar alle LED armaturen in het areaal, zoals weergegeven in bijlage h.

Artikel. 12 Vernieuwing verlichtingsareaal

01. De Aannemer vernieuwt het verlichtingsareaal evenredig verdeeld over de jaren 2022 t/m 2026 zoals opgegeven in bijlage i. Het te vervangen areaal bestaat uit:
 - a. 3422 verlichtingsinstallaties; en
 - b. 4235 armaturen.De malusregeling volgens artikel 20, lid 01 is van toepassing.
02. Vernieuwing van een verlichtingsinstallatie is inclusief het verwijderen, in eigendom verkrijgen, hergebruiken, afvoeren (inclusief verwerken) van een mast, armatuur en lamp. Het gaat om de volgende masthoogtes:
 - a. Lager dan 5 meter.
 - b. Hoger dan 5, maar lager dan 8 meter.
 - c. Hoger dan 8, maar lager dan 12 meter.
03. Vernieuwing van een verlichtingsinstallatie is inclusief leveren en plaatsen van een nieuwe mast, armatuur en lamp. Het gaat om de volgende masthoogtes:
 - a. 6 meter.
 - b. 8 meter
 - c. 10 meter.
04. Vernieuwing van een armatuur is inclusief het:
 - a. verwijderen, in eigendom verkrijgen, hergebruiken, afvoeren (inclusief verwerken) van armatuur en lamp.
 - b. leveren en plaatsen van armatuur en lamp.
05. Bij vervanging van 4 meter masten voor 6 meter masten een 20 tal masten en armaturen afvoeren naar een door de Aannemer ter beschikking te stellen container en deze op voorraad houden voor vervanging van schademasten. Indien er een 4 meter schade mast is dan kan een mast en/of armatuur uit deze voorraad gebruikt worden om de mast en/of het armatuur te vervangen. De Opdrachtgever wil bij vervangingsplannen alle 4 meter masten vervangen door 6 meter masten.
06. Levering van alle benodigde nieuwe zaken geschiedt volgens artikel 15. De Opdrachtgever kan afwijkende openbare verlichtingsinstallaties, of onderdelen daarvan, voorschrijven. Partijen treden in overleg en maken nadere afspraken over dergelijke afwijkende opdrachten.
07. Vervanging van verlichtingsinstallaties geschiedt op dezelfde locatie, tenzij Opdrachtgever een afwijkende aanwijzing geeft. Alle mastverplaatsingen binnen een straal van 2 meter (voornamelijk richting de erfgrans) vallen binnen de definitie van 'dezelfde locatie'. Een aanwijzing voor een afwijkende locatie geeft de Aannemer recht op meerwerk volgens artikel 19, lid 07.

08. Verwijderen en aanbrengen van verlichtingsinstallatie en armaturen is inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend:
- Monteren en/of demonteren, aansluiten van elementen;
 - Ontgraven, aanvullen en verdichten grond/zand;
 - Herstraten (opbreken en aanbrengen van vrijkomend materiaal) van sleufbedekking ter plaatse van kabelwerk en mastgat, inclusief leveranties van breuk (soortgelijk materiaal);
 - Inzaaien van gras.
09. De Aannemer voert vernieuwing uit aan de hand van een actueel en door Opdrachtgever geaccepteerd vernieuwingsplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:
- Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 09 van dit artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18 en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.
 - Er wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de Aannemer voornemens is Prestaties uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
 - Het vernieuwingsplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit de Overeenkomst.
 - Er is rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.
 - Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat vermeld.

Het vernieuwingsplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 13 Storingen

01. De Aannemer is verantwoordelijk voor het herstel van storingen. Onder een storing wordt verstaan: het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object. Storingen zijn er in twee categorieën:
- Prioriteit hoog, waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.
 - Prioriteit laag, waarbij er geen sprake is van een situatie als omschreven bij prioriteit hoog.
- Een en ander ter beoordeling van de Opdrachtgever en politie.
02. De Opdrachtgever en/of de politie is verantwoordelijk voor de melding. Hij meldt een storing aan Aannemer via email voor meldingen met prioriteit laag en telefonisch voor meldingen met prioriteit hoog. Opdrachtgever verzamelt storingen met prioriteit laag in eigen regie en meldt deze wekelijks aan Aannemer. Storingen met prioriteit hoog geeft de Opdrachtgever of de politie direct aan Aannemer door. De Aannemer verzorgt voor elke melding een bevestiging via email.
03. De Aannemer is gerechtigd in eigen regie een storing te constateren. De Aannemer verzorgt voor elke constatering een bevestiging via email.
04. Het herstellen van storingen met prioriteit laag mag worden uitgevoerd tijdens een storingsronde, zolang elke storing maar binnen twee weken is verholpen.

05. Herstelwerkzaamheden van storingen met prioriteit hoog dienen binnen [na gunning overnemen van inschrijving](#) na constatering of melding te zijn aangevangen en 2 uur na aanvang dient de storing te zijn verholpen of er moet sprake zijn van een prioriteit laag. Deze verplichtingen gelden vierentwintig uur per dag voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen.
06. De Aannemer is verplicht om storingen te verhelpen door middel van reparatie. Indien dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, is hij gerechtigd en verplicht het betreffende onderdeel te vervangen.
07. Bij vervanging maakt de Aannemer gebruik van hergebruikbare materialen, met een levensduur van minimaal 70%, zowel vrijkomend vanuit deze Overeenkomst dan wel vanuit een andere bron. Indien hij wenst nieuwe materialen toe te passen, doet hij hiervoor een voorstel. Op dit voorstel is de acceptatieprocedure volgens artikel 24 van toepassing.
08. Indien, bij prioriteit hoog, herstel, door middel van reparatie of vervanging, niet mogelijk is binnen de gestelde termijn, is de Aannemer verplicht de omgeving veilig te stellen.
09. De verplichting tot herstel van storingen omvat het areaal, zoals weergegeven in bijlage h. De malusregeling volgens artikel 20, lid 02 is van toepassing.
10. Het gaat om de volgende masthoogtes:
 - a. Lager dan 5 meter.
 - b. Hoger dan 5, maar lager dan 8 meter.
 - c. Hoger dan 8, maar lager dan 12 meter.
11. Herstelwerkzaamheden inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend:
 - a. Levering van nieuwe materialen volgens artikel 15;
 - b. Ter beschikking hebben van herbruikbare materialen;
 - c. Monteren en/of demonteren, aansluiten van elementen;
 - d. Ontgraven, aanvullen en verdichten grond/zand;
 - e. Herstraten (opbreken en aanbrengen van vrijkomend materiaal) van sleufbedekking ter plaatse van kabelwerk en mastgat, inclusief leveranties van breuk (soortgelijk materiaal);
 - f. Inzaaien van gras.
12. De Aannemer voert herstel van storingen uit aan de hand van een actueel en door Opdrachtgever geaccepteerd storingsplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:
 - a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 11 van dit artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18 en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.
 - b. Er wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de Aannemer voornemens is Prestaties uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
 - c. Het storingsplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit de Overeenkomst.
 - d. Er is rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.
 - e. Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat vermeld.

Het storingsplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 14 Schade

01. De Aannemer is verantwoordelijk voor schadeherstel. Onder schade wordt verstaan: het acuut niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object veroorzaakt door een externe oorzaak, zoals vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, aanrijtschade door (motor)voertuigen, etc. Schades zijn er in twee categorieën:
 - a. Prioriteit hoog, waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.
 - b. Prioriteit laag, waarbij er geen sprake is van een situatie als omschreven bij prioriteit hoog.Een en ander ter beoordeling van de Opdrachtgever en politie.
02. De Opdrachtgever en/of de politie is verantwoordelijk voor de melding. Hij meldt een schade aan Aannemer via email voor meldingen met prioriteit laag en telefonisch voor meldingen met prioriteit hoog. Opdrachtgever verzamelt schades met prioriteit laag in eigen regie en meldt deze wekelijks aan Aannemer. Schades met prioriteit hoog geeft de Opdrachtgever of de politie direct aan Aannemer door. De Aannemer verzorgt voor elke melding een bevestiging via email.
03. De Aannemer is gerechtigd in eigen regie een schade te constateren. De Aannemer verzorgt voor elke constatering een bevestiging via email.
04. Het herstellen van schades met prioriteit laag mag worden uitgevoerd tijdens een storingsronde, zolang elke schade maar binnen twee weken is verholpen.
05. Herstelwerkzaamheden van schades met prioriteit hoog dient binnen [na gunning overnemen van inschrijving](#) na constatering of meldingen zijn aangevangen en 2 uur na aanvang dient de schade te zijn verholpen of er moet sprake zijn van een prioriteit laag. Deze verplichtingen gelden vierentwintig uur per dag voor alle dagen van de week, inclusief zon- en feestdagen.
06. De Aannemer is verplicht om schades te verhelpen door middel van reparatie. Indien dit in alle redelijkheid niet mogelijk is, is hij gerechtigd en verplicht het betreffende onderdeel te vervangen.
07. Bij vervanging maakt de Aannemer gebruik van hergebruikbare materialen, met een levensduur van minimaal 70%, zowel vrijkomend vanuit deze Overeenkomst dan wel vanuit een andere bron. Indien hij wenst nieuwe materialen toe te passen, doet hij hiervoor een voorstel. Op dit voorstel is de acceptatieprocedure volgens artikel 24 van toepassing.
08. Indien, bij prioriteit hoog, herstel, door middel van reparatie of vervanging, niet mogelijk is binnen de gestelde termijn, is de Aannemer verplicht de omgeving veilig te stellen.
09. De verplichting tot herstel van schades omvat het areaal, zoals weergegeven in bijlage h. De malusregeling volgens artikel 20, lid 02 is van toepassing.
10. Het gaat om de volgende masthoogtes:
 - a. Lager dan 5 meter.
 - b. Hoger dan 5, maar lager dan 8 meter.
 - c. Hoger dan 8, maar lager dan 12 meter.
11. Herstelwerkzaamheden inclusief alle bijkomende werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend:
 - a. Levering van nieuwe materialen volgens artikel 15;
 - b. Ter beschikking hebben van herbruikbare materialen;
 - c. Monteren en/of demonteren, aansluiten van elementen;
 - d. Ontgraven, aanvullen en verdichten grond/zand;
 - e. Herstraten (opbreken en aanbrengen van vrijkomend materiaal) van sleufbedekking ter plaatse van kabelwerk en mastgat, inclusief leveranties van breuk (soortgelijk materiaal);

- f. Inzaaien van gras.
12. De Aannemer voert herstel van schades uit aan de hand van een actueel en door Opdrachtgever geaccepteerd schadeherstelplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:
- a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 11 van dit artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18 en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.
 - b. Er wordt duidelijk aangegeven op welke wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke hulpmiddelen de Aannemer voornemens is Prestaties uit te voeren alsmede welke tijdsduur hij voor elk onderdeel nodig acht. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
 - c. Het schadeherstelplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit de Overeenkomst.
 - d. Er is rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.
 - e. Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat vermeld.

Het schadeherstelplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 15 Leveranties

01. Aannemer is verantwoordelijk voor alle benodigde leveranties ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
02. De Aannemer staat in voor de geschiktheid en goede hoedanigheid van de leveranties, voor de geschiktheid voor hun bestemming en het voldoen aan de gestelde eisen, alsmede voor de tijdige levering.
03. Aannemer kan altijd leveren volgens zijn eigen assortimentscatalogus. In de assortimentscatalogus staan masten, armaturen, lampen en alle overige benodigdheden die Aannemer in ieder geval zal leveren bij de uitvoering van Prestaties, alsmede een uitgebreid assortiment van aanvullende zaken. Alle zaken in het assortiment zijn voorzien van een actuele leverprijs. Het assortiment voldoet minimaal aan het programma van eisen zoals weergegeven in **bijlage j bijlage i**.
- De assortimentscatalogus wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.
04. De Aannemer toont de geschiktheid van leveranties aan door middel van een actueel en door Opdrachtgever geaccepteerd keuringsplan. Het plan voldoet aan de volgende eisen:
- a. Er wordt duidelijk aangegeven hoe er invulling wordt gegeven aan de leden 01 tot en met 03 van dit artikel. Het wordt duidelijk hoe Prestaties worden gehaald, gemeten, opgenomen volgens artikel 18 en inzichtelijk gemaakt voor Opdrachtgever.
 - b. Aannemer toont geschiktheid aan van te leveren materialen door sterkteberekeningen en gedetailleerde constructietekeningen met vermelding van de toegepaste materialen of fabriekscontroleattest. Genoemde elementen in dit lid worden door de Aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
 - c. Het keuringsplan staat in een realistische verhouding tot alle bepalingen en verplichtingen uit de Overeenkomst.

- d. Er is rekening gehouden met rollen van Partijen bij de invulling van het plan.
- e. Het plan stelt de Aannemer op in eigen regie en onder eigen gezag, waarbij de Opdrachtgever geen richtinggevende uitspraken doet of aanwijzingen geeft, tenzij dit uitdrukkelijk in dit artikel staat vermeld.

Het keuringsplan wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, de stand van de wetenschap en techniek of professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Bij aanpassing wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.

Artikel. 16 Bijkomende werkzaamheden

01. De Opdrachtgever is gerechtigd maar niet verplicht naast de omschreven en overeengekomen Prestaties, andersoortige werkzaamheden door Aannemer te laten uitvoeren binnen deze Overeenkomst. Deze prestaties zullen als extra opdracht (optioneel) aan de Aannemer worden opgedragen en worden afgerekend op basis van een offerte en/of nacalculatie naar omstandigheden van het geval. Op de offerte en/of tarievenlijst ten behoeve van nacalculatie is de acceptatieprocedure uit artikel 24 van toepassing. Dit recht houdt geen verplichting in en het staat Opdrachtgever vrij dergelijke werkzaamheden ook aan derden op te dragen.
02. De Aannemer meldt een schade digitaal (kan via een NODR app) en binnen 48 uur na constatering bij NODR., zie Programma van Eisen.
De Opdrachtgever vergoedt het eigen risico (waarborgfonds) bij schades.

Artikel. 17 Projectcommunicatie en -informatievoorziening

01. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, vindt in beginsel één maal per kwartaal een evaluatieoverleg plaats tussen beide Partijen, op het kantoor van de Opdrachtgever. Tijdens de evaluatie komen minimaal aan de orde:
 - a. tevredenheid beide Partijen;
 - b. voortgang van de Prestatie(s)
 - c. nakomen overeengekomen werkafspraken en indicators;
 - d. relatiemanagement;
 - e. signaleren en oplossen knelpunten;Aannemer maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan de Opdrachtgever. Het verslag wordt door beide Partijen goedgekeurd.
02. Indien gewenst door de Opdrachtgever of Aannemer zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden, op het kantoor van de Opdrachtgever. Tijdens deze evaluatie komen de bespreekpunten aan de orde die op dat moment voor een van beide Partijen actueel zijn. Aannemer maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan de Opdrachtgever. Het verslag wordt door beide Partijen goedgekeurd.
03. Na afronden van de Prestaties vindt een eindevaluatie plaats tussen beide Partijen, op het kantoor van de Opdrachtgever. Tijdens de eindevaluatie wordt de prestatie van Aannemer beoordeeld. De Opdrachtgever maakt een verslag van het gesprek en zendt dit binnen vijf (5) werkdagen aan Aannemer. Het verslag wordt door beide partijen goedgekeurd.
04. Indien Opdrachtgever of Aannemer informatie overlegt, is die Partij verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

Opneming en betaling

Artikel. 18 Opnemingsdossier

01. De Aannemer stelt in overleg met Opdrachtgever een digitaal opnemingsdossier op waarmee hij aan kan tonen dat Prestaties zijn geleverd volgens de gestelde eisen. De zaken genoemd in dit artikel maken in ieder geval onderdeel uit van het dossier.
02. Het opnemingsdossier bevat een digitaal databestand met hierin in detail weergegeven alle aangebrachte elementen, bouwmaterialen en bouwstoffen. Voorzien van relevante X-, Y- en Z-coördinaten ten opzichte van het RD-stelsel, materiaalkenmerken en omschrijvingen. Revisie is verkregen door inmeten met voldoende nauwkeurigheid. Bestand in format geschikt voor inlezen in LMS en verwerking met CAD-programmatuur (NLCS).
03. Het opnemingsdossier bevat de uitkomsten van een circuitimpedantie meten conform bijlage "Rapportage NEN3140" voor nieuw te plaatsen lichtmasten.
04. Het opnemingsdossier bevat een bodemrapport conform CROW400.
05. Het opnemingsdossier omvat alle documenten (voor zover van toepassing) over geleverde bouwstoffen, inclusief productcertificaten en bewijzen van oorsprong.
06. Het opnemingsdossier omvat de afvalstoffenadministratie van alle vrijgekomen en niet hergebruikte materialen. Het dossier bevat: afgevoerde hoeveelheid (inclusief bonnen), naam en plaats verwerker en wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.).
07. Het opnemingsdossier omvat een rapportage beproeving elektrische onderdelen en installaties.
08. Het opnemingsdossier omvat in de Nederlandse taal gestelde bedrijfs- en onderhoudsvoorschriften voor technische installaties.

Artikel. 19 Prijzen en tarieven

01. De Prestaties van Aannemer worden verrekend conform prijzen en/of de tarieven zoals deze zijn aangeboden in de offerte van Aannemer.
02. De aangeboden prijzen en/of tarieven dienen alle kosten en opbrengsten te bevatten die bij de omschreven Prestatie hoort.
03. De overeengekomen tarieven staan eens per jaar open voor indexatie op basis van het CBS-indexcijfer voor Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100. De prijsaanpassing is gemaximaliseerd tot de in de benoemde CBS-index aangegeven stijging over 12 maanden (van maand tot maand). Als het CBS de publicatie van het prijsindexcijfer staakt, wordt in overleg aansluiting gezocht bij een vergelijkbare indexeringsmethode. Inhaalslagen voor niet toegepaste prijsaanpassingen zijn niet mogelijk. Van deze optie kunnen beide Partijen voor het eerst gebruik maken per 15 oktober 2023.
04. De tarieven worden geactualiseerd zo dikwijls als aanpassing van: het vernieuwingsplan,-storingsplan, schadeherstelplan, assortimentscatalogus of keuringsplan daartoe aanleiding geven. Bij actualisering van tarieven wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.
05. De tarieven worden, in aanvulling op de CBS-indexatie, geactualiseerd zo dikwijls als prijsontwikkelingen van leveranties dit noodzakelijk maken. Hiervan is sprake bij een positieve of negatieve ontwikkeling van 10% van de som van de leverprijzen van de gehele assortimentscatalogus zoals bedoeld in artikel 15. Opdrachtgever en Aannemer kunnen verzoeken om een actualisering van de tarieven. De Aannemer doet een voorstel voor nieuwe tarieven. Bij actualisering van tarieven wordt de acceptatieprocedure uit artikel 24 gevolgd.
06. Aannemer heeft recht op bijbetaling bij kostenverhogende omstandigheden. Hiervan is sprake als:

- de Aannemer bij het bepalen van de prijs redelijkerwijs niet op de hoogte was of diende te zijn van de omstandigheid; of
- de Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt die de Aannemer heeft gebruikt om zijn prijs te bepalen.

Aannemer waarschuwt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vooraf, concreet en gedetailleerd voor op handen zijnde kostenverhogende omstandigheden om aanspraak te maken op bijbetaling. Op Bijbetaling is de acceptatieprocedure uit artikel 24 van toepassing.

07. Naast bijbetaling heeft de Opdrachtgever ook het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen met een redelijke vergoeding aan de Aannemer voor verrichte werkzaamheden, of de Prestaties te beperken of te vereenvoudigen bij kostenverhogende omstandigheden.
08. Bij gewenste toevoegingen en veranderingen (meerwerk) of beperking van Prestaties (minderwerk) treden Partijen in overleg over verhoging of verlaging van de prijs. Op meer- en minderwerk is de acceptatieprocedure uit artikel 24 van toepassing.

Artikel. 20 Malusregeling

01. **Per kalenderjaar wordt door Opdrachtgever vastgesteld of de vernieuwingsopgave zoals omschreven in artikel 12, lid 01 is gehaald.** Deze vaststelling vindt achteraf plaats op of voor 1 februari van het opvolgende jaar. De volgende malus bedragen zijn van toepassing:
 - a. € 250 per niet vervangen verlichtingsinstallatie voor het jaar 2022, 2023 en 2024;
 - b. € 400 per niet vervangen verlichtingsinstallatie voor het jaar 2025;
 - c. € 750 per niet vervangen verlichtingsinstallatie voor het jaar 2026.

Opgelegde malussen worden aan Aannemer voor 75% geretourneerd indien hij het opvolgende jaar geen achterstand meer heeft. De malus werkt echter ook door. Bij een mast die bijvoorbeeld in 2022 had moet worden vervangen, maar dit pas is gebeurd in 2024, incasseert de Aannemer een malus van € 500,-.
02. De volgende malussen op de tarieven per betalingstermijn voor verhelpen van storingen en schadeherstel zijn van toepassing:
 - a. 10% indien gemiddeld 90%-98% op tijd gereed zijn gemeld.
 - b. 20% indien gemiddeld 80%-90% op tijd gereed zijn gemeld.
 - c. 25% indien minder dan 80% op tijd gereed zijn gemeld.
03. Alle in dit artikel genoemde malussen is de Aannemer verschuldigd onverminderd het recht van de Opdrachtgever tot het vorderen van volledige schadevergoeding, alsmede alle overige rechten die de wet toekent. Bij een tekortkoming treedt verzuim direct in zonder nadere ingebrekestelling.

Artikel. 21 Verantwoording, facturering en betaling

01. De omvang van een factuur wordt bepaald op basis van daadwerkelijk uitgevoerde Prestatie. De registratie van de daadwerkelijk uitgevoerde Prestatie gebeurt door de Aannemer, volgens het plan dat behoort bij de Prestatie.
02. De Aannemer is, indien van toepassing voor de Prestatie, verantwoordelijk voor tijdige opneming volgens artikel 18. Opneming vindt plaats voorafgaand aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
03. De Opdrachtgever is pas verplicht tot betaling indien de Prestaties zijn opgenomen volgens artikel 18 en het opnemingsdossier in zijn bezit is indien opneming is vereist. Opneming vindt plaats op de wijze zoals omschreven in een plan van de Aannemer welke is geaccepteerd door de Opdrachtgever.
04. Aannemer factureert uitgevoerde Prestaties, per vier weken, achteraf, aan de hand van een vooraf de Opdrachtgever goedgekeurde onderbouwing.

05. De te verrekenen eigen risico bij schades verrekent de Aannemer 3-maandelijks met de Opdrachtgever.
06. Een factuur bevat minimaal het volgende:
 - de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen: naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, btw-nummer en KvK nummer;
 - Het factuuradres van de Aannemer;
 - Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw;
 - Het door de Opdrachtgever verstrekte verplichtingennummer.
07. De Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen voor boetes die Aannemer verschuldigd is aan de Opdrachtgever, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.
08. Betaling door de Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht of van vorderingen in en ontslaat Aannemer op geen enkele wijze van enige garantie en/of aansprakelijkheid.

Juridische aspecten

Artikel. 22 Verzekeringen en zekerheidstelling

01. De Opdrachtgever heeft een doorlopende Construction Allriskverzekering (CAR) die naar de aard en de omvang van de Prestaties gebruikt kan worden. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Aannemer zo snel mogelijk per email bewijs van het bestaan en de inhoud van hiervoor bedoelde verzekering ontvangt
02. Er wordt van de Aannemer wel zekerheidsstelling, voor de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst bedongen. De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de tarievenlijst voor één jaar en de zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een achtergestelde betaling. De Opdrachtgever zal tot dit doel op de eerste termijn(en) een bedrag inhouden met een maximum van 5%. De zekerheid blijft van kracht tot het tijdstip waarop de Overeenkomst is beëindigd. Als alternatief is het de Aannemer ook toegestaan een bankgarantie te overleggen.

Artikel. 23 Garanties

01. De Aannemer garandeert een goede werking die redelijkerwijs mag worden verwacht van vernieuwde en herstelde (naar aanleiding van een storing dan wel schade) verlichtingsinstallaties of onderdelen daarvan voor een periode van **aantal maanden invullen aan de hand van de inschrijving** na een oplevering. Hierbij is het onderdeel met de kortste garantietermijn bepalend.
02. De aannemer garandeert de leveringszekerheid voor vernieuwde en herstelde (naar aanleiding van een storing dan wel schade) verlichtingsinstallaties of onderdelen daarvan voor een periode van **aantal maanden invullen aan de hand van de inschrijving** na een oplevering. Nalevering mag met gelijkwaardige/passende alternatieven, waarbij zowel de functie als de vormgeving grotendeels gelijk blijft om prestaties en de eenheid in het straatbeeld te kunnen waarborgen.
03. De Aannemer overlegt op het eerst mogelijke moment de garantiecertificaten aan de Opdrachtgever.
04. De Aannemer zal op eerste aanzegging van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn rekening herstellen. Gebreken in de zin van deze bepaling zijn gebreken, waarvan de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat die met grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan de Aannemer kan worden toegerekend.
05. De Aannemer en Opdrachtgever hebben de verplichting om garantieverplichtingen die verder strekken dan de looptijd van deze Overeenkomst te continueren in een nader op te stellen garantieovereenkomst.

Artikel. 24 Acceptatieprocedure

01. Acceptatie is de mededeling van Opdrachtgever aan Aannemer, waarin is verklaard dat de Opdrachtgever geen bezwaar heeft tegen het ter acceptatie aangeboden.
02. De Aannemer start de acceptatieprocedure met het verstrekken van de benodigde gegevens en/of documenten.
03. Partijen stellen zo snel mogelijk vast of het verzoek tot acceptatie door de Opdrachtgever in goede orde is ontvangen.
04. De Opdrachtgever mag en kan binnen een redelijke termijn om aanvullende informatie vragen, als dat noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of het verzoek tot acceptatie kan worden gehonoreerd. De Aannemer werkt hieraan zo goed mogelijk mee.
05. De Opdrachtgever deelt eventueel na ontvangst van aanvullende informatie de Aannemer binnen een redelijke termijn onvoorwaardelijk mee of het verzoek tot acceptatie is gehonoreerd.
06. Indien de Opdrachtgever verzuimt om voldoende invulling te geven aan het vorige lid, stelt de Aannemer een nieuwe redelijke termijn waarbinnen de Opdrachtgever dat alsnog kan doen en brengt de Opdrachtgever van deze nieuwe termijn op de hoogte. Indien de Opdrachtgever ook binnen die nieuwe termijn verzuimt de bedoelde mededeling te doen, wordt het verzoek tot acceptatie geacht te zijn gehonoreerd.
07. Indien de Opdrachtgever besluit acceptatie te weigeren, laat hij de in lid 5 genoemde mededeling vergezeld gaan van een motivering. Uit deze motivering moet duidelijk blijken aan welke geobjectiveerde criteria niet is voldaan.
08. De Aannemer neemt zo snel mogelijk voor eigen rekening de redenen weg die aan de weigering van acceptatie ten grondslag liggen. Vervolgens dient hij met bekwame spoed een nieuw verzoek tot acceptatie in.
09. Indien de Aannemer echter van mening is dat de Opdrachtgever in redelijkheid niet kon besluiten acceptatie te weigeren, deelt hij dat zo snel mogelijk na ontvangst van de desbetreffende mededeling gemotiveerd aan de Opdrachtgever mee. Partijen maken dan gebruik van de escalatieladder uit artikel 27.
10. Indien de Opdrachtgever alsnog besluit de weigering van acceptatie in te trekken, is het verzoek tot acceptatie gehonoreerd met ingang van de dag waarop dat besluit is genomen.

Artikel. 25 Toetsingsrecht Opdrachtgever

01. De Opdrachtgever heeft het recht om alle geleverde en te leveren Prestaties door Aannemer te toetsen op een wijze die hem nuttig acht.
02. Alle kosten die benodigd zijn en gemaakt worden ten behoeve van de toetsing zijn voor Opdrachtgever.
03. De Opdrachtgever dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid uit hoofde van dit artikel de uitvoering van Prestaties en naleving van de Overeenkomst door de Aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.
04. Toetsing door de Opdrachtgever laat de rechten en plichten van Aannemer en Opdrachtgever conform de Overeenkomst onverlet.

Artikel. 26 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

01. Het betreft een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
02. Van toepassing is de nota Openbare Verlichting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
03. Van toepassing is het Handboek Plaatsing OV.

04. Van toepassing zijn alle relevante Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze zijn vermeld in het 'Normenoverzicht GWW-versie 2018-02-01' en in het bijzonder de NEN1010, NEN 13201-deel 2, NEN3140 en EN50110.
05. Van toepassing is de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 (RVOL) zoals uitgegeven door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).
06. Van toepassing is het Politie Keurmerk Veilig Wonen in aanvulling op de RVOL in de situaties dat een van de Partijen een ontwerpvoorstel moet maken.
07. Van toepassing is de Wet Natuurbescherming in de situaties dat een van de Partijen een ontwerpvoorstel moet maken.
08. Van toepassing zijn alle relevante CROW-publicaties en in het bijzonder:
 - a. Publicatie 96b 'Handboek maatregelen bij werk in uitvoering – Niet-autosnelwegen';
 - b. Publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt';
 - c. Publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding';
 - d. Publicatie 400 'Werken in en met verontreinigde bodem';
 - e. Publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'.
09. Van toepassing is het handboek bomen 2018 van het Norminstituut Bomen.
10. Van toepassing zijn de (veiligheids)voorschriften van de kabel- en leidingbeheerders, in het bijzonder het handboek 16C van STEDIN.
11. Aannemer is altijd in het bezit van een door STEDIN goedgekeurde aanwijzing in het kader van de BEI-BHS en/of BEI-BLS, welke is afgestemd op de Prestaties en het areaal.
12. Uitdrukkelijk maakt van de Overeenkomst geen onderdeel uit: Inkoop-, koop-, leverings- bedrijfs- of branchevoorwaarden van Partijen of derden.
13. Als de Opdrachtgever op grond van het niet naleven van een wettelijke verplichting door Aannemer aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Aannemer de Opdrachtgever voor alle aansprakelijkheden. Uitgezonderd hierop is de juridische aansprakelijkheid van de Opdrachtgever als wegbeheerder.
14. Alle rechten op de met de uitvoering van Prestaties verkregen data (blijven) rusten bij Opdrachtgever, ongeacht waar deze gegevens staan opgeslagen en ongeacht of de gegevens na initiële ontvangst zijn bewerkt of niet.
15. Gelet op de grote afhankelijkheid van Opdrachtgever van Aannemer alsmede het continuïteitsrisico bij incidenten en calamiteiten (zoals faillissement) die er bestaan, verklaart Aannemer zich reeds nu voor alsdan bereid aanvullende afspraken met Opdrachtgever te maken teneinde voornoemde risico's te verkleinen.

Artikel. 27 Geschillen en toepasselijk recht

01. Meningsverschillen tussen Partijen betreffende de Overeenkomst en Prestaties worden als eerst door de contactpersonen in goed onderling overleg besproken en opgelost.
02. Als door dat overleg geen oplossing kan worden gevonden naar ieders tevredenheid, wordt het meningsverschil voorgelegd aan de directie van Partijen.
03. Als ook de directies niet tot overeenstemming komen, wordt het meningsverschil van Partijen zoveel mogelijk langs conflictbemiddeling opgelost, waarbij kosten voor mediation in gelijke delen worden gedragen. Als een meningsverschil niet langs deze weg is opgelost, wordt geacht een geschil te bestaan.
04. Ieder geschil tussen Partijen dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst wordt, met uitsluiting van ieder ander forum voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht.

Artikel. 28 Nietige bepalingen

01. Als enige bepaling van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Ondertekening

Voor akkoord Opdrachtgever

Voor akkoord Aannemer

Datum : _____

Datum : _____

Handtekening : _____

Handtekening : _____