

3.8 GROEN – INTENSIEF GRAS*		KORTGEMAAIDE GRASVEGETATIE MET VISUEEL-RUIMTELIJKE EN RECREATIEVE FUNCTIE	
GOED		SOBER	
			
ALGEMENE OMSCHRIJVING De grasmatten zijn vitaal en vertonen geen tot nauwelijks beschadigingen of open plekken. De graskanten zijn strak en recht		ALGEMENE OMSCHRIJVING De grasmatten zijn plaatselijk minder vitaal en vertonen beschadigingen of open plekken. De graskanten zijn niet altijd strak en recht	
Beeldaspecten	CROW	BEELDASPECTEN	CROW
• Graslengte is ≥ 30 mm en ≤ 50 mm	A	• Graslengte is ≥ 30 mm en ≤ 70 mm	C
• Graslengte rondom obstakels ≤ 75 mm	A	• Graslengte rond obstakels ≤ 140 mm	B
• Samengeklonterde maaiselresten komen niet voor	-	• Samengeklonterde maaiselresten op $\leq 20\%$ van de oppervlakte	-

* KOR Gemeente Oss, versie juni 2018